

Vysvetlenie súťažných podkladov č. II

1. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či sú prestupy cez základové konštrukcie súčasťou verejného obstarávania. Ak áno žiadame o vyjadrenie, či sú súčasťou výkazu výmer. V prípade, že prestupy sú súčasťou verejného obstarávania, no nie sú vo VV, žiadame o doplnenie položky s uvedením množstva, popisu a mernej jednotky.

Odpoveď:

Prestupy cez základové konštrukcie sú súčasťou verejného obstarávania. V rámci zadania, časť SO 02 – Zdravotechnika, v položke č. 1 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 110 treba uvažovať aj s prestupmi cez základové konštrukcie.

2. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či sú výkopy pre vnútornú kanalizáciu pod základovými konštrukciami súčasťou verejného obstarávania. Ak áno žiadame o vyjadrenie, či sú súčasťou výkazu výmer. V prípade, že výkopy sú súčasťou verejného obstarávania, no nie sú vo VV, žiadame o doplnenie položky s uvedením množstva, popisu a mernej jednotky.

Odpoveď:

Výkopy pod vnútornú kanalizáciu sú súčasťou verejného obstarávateľa. Predmetné výkopové práce sú uvedené v časti SO 01 – Architektúra – statika, položka č. 2 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m³

3. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či sú obsypy pre vnútornú kanalizáciu pod základovými konštrukciami súčasťou verejného obstarávania. Ak áno žiadame o vyjadrenie, či sú súčasťou výkazu výmer. V prípade, že výkopy sú súčasťou verejného obstarávania, no nie sú vo VV, žiadame o doplnenie položky s uvedením množstva, popisu a mernej jednotky.

Odpoveď:

Obsypy pre vnútornú kanalizáciu pod základovými konštrukciami sú súčasťou verejného obstarávania. **Doplnenie položiek zhotovenia obsypu a dodávka materiálu je v objekte SO 01 – architektúra a statika, oddiel 1 – Zemné práce, pol. 9 a 10. (doplnený výkaz výmer)**

4. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výmere vnútorných omietok započítaná aj výmera vnútorných ostení. Ak nie, žiadame doplniť množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď:

V časti SO 01 – Architektúra, v položke č. 77 Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 10 mm a č. 78 Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka, hr. 10 mm sú zahrnuté aj výmery vnútorných ostení.

5. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky penetrácie pod vnútorné omietky v m².

Odpoveď:

Penetráciu pod vnútorné omietky je potrebné zaradiť v objekte SO-01 – Architektúra a statika, do ceny položky 73 – Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter a 76 – Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter.

6. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky pri poteroch" v bm do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky pri poteroch je nutné zarátať v objekte SO-01 – Architektúra a statika, do ceny položky č. 92 – Cementový poter, pevnosti v tlaku 25MPa, hr. 80 mm (súčasť TOV položky).

7. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „prebrúsenie poteru" v m2 do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Prebrúsenie poteru nie je súčasťou verejného obstarávania. Počas realizácie betónový poter podláh treba vyhotoviť v požadovanej kvalite a predpísanej pevnosťou.

8. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „penetrácia pod potery" v m2 do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Penetrácia pod potery nie je súčasťou verejného obstarávania.

9. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výkaze výmer počítané s pomocným lešením pri omietkach. Ak nie, žiadame doplniť množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď:

Položky pre montáž pomocného lešenia pri zhotovení omietok sa nachádzajú v položkách č. 92 až 95, objekt SO-01 – Architektúra a statika.

10. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výkaze výmer počítané s pomocným lešením pri maľbách. Ak nie, žiadame doplniť množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď:

Svetlá výška priestorov nepožaduje zhotovenie pomocného lešenia pri maľbe.

11. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výkaze výmer počítané s pomocným lešením pri elektroinštaláciách. Ak nie, žiadame doplniť množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď:

Obsiahnuté v JC elektroinštalčných prác – výrobná réžia v pol. cenníkov 21M a 22M.

12. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výkaze výmer počítané s množstvom odpadov obalov vzniknutých samotnou stavebnou činnosťou (obaly zo stavebného materiálu). Ak nie, žiadame doplniť položku a množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď:

Náklady na likvidáciu (selektívny zber, triedenie a odvoz na príslušný zberný dvor) obalov dodaných stavebných materiálov dodávateľ stavby musí zarátať do dodávky predmetných stavebných materiálov použitých na stavbe.

13. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením" v bm do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Úpravu spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením je potrebné zaradiť v objekte SO-01 – Architektúra a statika, do ceny položky č.124 – SDK podkrovie, dvojité spodná konštrukcia drevená závesná, dosky GKB hr. 12,5 mm, TI hr. 160 mm, parozábrana (súčasť TOV položky SDK podkrovie)

14. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či sú ukončovacie a rohové lišty pre keramické obklady súčasťou verejného obstarávania. Ak áno žiadame doplniť položku v bm do výkazu výmer.

Odpoveď:

Ukončovacie a rohové lišty pre keramické obklady je potrebné zaradiť v objekte SO-01 – Architektúra a statika, do ceny položky č.165 – Montáž obkladov dnútor. Stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250mm (súčasť TOV položky montáž obkladov).

15. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Penetrácia pod obklady" v m2 do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Penetrácia pod obklady je potrebné zaradiť v objekte SO-01 – Architektúra a statika, do ceny položky č.165 - Montáž obkladov dnútor. Stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250mm a 167 – Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 250 x 65 mm (súčasť TOV položiek montáž obkladov).

16. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Penetrácia pod dlažby" v m2 do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Penetráciu pod dlažbu je potrebné zaradiť v objekte SO-01 – Architektúra a statika, do ceny položky č.155 - Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm a 157 – Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm (súčasť TOV položiek montáž dlažieb).

17. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Zakrývanie podláh, zariadení" pred maľbami v m2 do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Obsiahnuté v JC príslušných prác HSV a PSV – režijné náklady.

18. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Oblepenie vypínačov, zásuviek, zárubní páskou" v bm do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Obsiahnuté v JC príslušných prác PSV – režijné náklady, odd. 784 – maľby a nátery.

19. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Silikónovanie zariadení predmetov (záchod, pisoár, umývadlo, výlevka...) v bm do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

V rámci montáže jednotlivých zariadení predmetov treba rátať aj silikónovanie zariadení predmetov.

20. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Spustenie a uvedenie kotolne do prevádzky" do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Kotolňa nie je predmetom zákazky, v položke č. 37 objektu SO-06 vykurovanie je „Spustenie kotla servisným technikom“.

21. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „vyregulovanie vykurovacieho systému" do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Vyregulovanie vykurovacieho systému potrebné zaradiť v objekte objektu SO-06 Vykurovanie do ceny položky č. 39 – Vykurovací skúška.

22. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie objektu MaR s uvedením popisu, množstva a mernej jednotky jednotlivých komponentov položky do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

MaR nie je predmetom verejného obstarávania.

23. Vo výkaze výmer Zdravotechnika – pol.č. 68 – Armatúry na vodu - 1 sub. – žiadame doplniť popis, množstvo a merné jednotky jednotlivých komponentov položky.

Odpoveď:

Predmetné armatúry oceniť podľa predloženej projektovej dokumentácie – zrejme z výkresovej časti.

Verejný obstarávateľ následne predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby dodržal zákonnú lehotu „najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred“

A to do 22.01.2021 do 12:30 hod