



Všetkým záujemcom

Vec: Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave – Vysvetlenie č. 2

Na základe žiadosti o vysvetlenie k zákazke „Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 113/2021 zo dňa 07.05.2021 pod číslom 26547 – WYP, Vás poskytujeme vysvetlenie:

Otázka č. 1

Poprosím o doplnenie bližších údajov k časti slaboprúd a silnoprúd (výzbroj rozvádzačov na jednotlivých NP). Pomohla by nám projektová dokumentácia a schéma rozvádzačov.

Odpoveď:

Súčasťou architektonickej štúdie nie je vypracovaný realizačný projekt. Pred samotnou realizáciou sa predpokladá koordinácia všetkých profesií a príprava realizačného projektu úspešným uchádzačom. Spracovanie jednopólových rozvádzačov je súčasťou realizačného projektu. Vo výkaze výmere (Časť Elektroinštalácia a Dáta) je na to vymedzená samostatná položka – projekt skutočného vyhotovenia + Realizačný projekt.

Zásada pre nacenenie:

SIL.

Každé poschodie má svoj vlastný podružný silnoprúdový rozvádzač. Každá kancelária by mala mať svoje vlastné istenie. Rozvádzač je zapustený pod omietkou, môže nahradiť pôvodný rozvádzač. Každé poschodie môže mať vlastný hlavný istič 3 fázový 40A. Všetky okruhy musia byť istené prúdovými chráničmi. Tak svetelné ako aj zásuvkové okruhy sa odporúča navrhnuť ako samostatne istené pre každú kanceláriu zvlášť. Z pôdorysov vyplýva, koľko kancelárií sa nachádza na danom poschodí. Chodby sú vedené zvlášť. Schodiskové priestory môžu byť riešené z 1NP hlavného rozvádzača. Hlavný rozvádzač pre celý objekt bude mať istenie 80A 3f, musí obsahovať všetky prepäťové ochrany a prípadne aj nepriame meranie spotreby el. energie pre každé poschodie.

Rozvádzač pre 1NP môže byť spoločný pre celé 1NP + hlavné ističe pre všetky podružné rozvádzače na poschodí. Samotné umiestnenie rozvádzačov nie je pevne dané, možná vlastná optimalizácia riešenia.

SLP.

Každé pracovné miesto má vlastnú zásuvku data 2xRJ 45 Cat. 6A, ako aj na chodbách sa nachádzajú zásuvky pre multifunkčné zariadenia (kopírky). Všetky zásuvky sú zvedené do jedného rozvádzača do serverovej miestnosti. V tomto zmysle je vo výkaze výmer jeden hlavný rack 42U 60/80. Miestnosť

serverovne sa nachádza na 2 NP, vid' legendu 2.11 miestnosť. Počet zásuviek na jednotlivých poschodiach vyplýva z výkazu výmeru.

V Bratislave 19.05.2021