

ROZPOČET

Stavba: Kompletná obnova strešného pláštá strechy - MONOBLOK UNB Nemocnica akad.L.Dédera

Objekt: MONOBLOK

k Prílohe č. 1 k zmluve o dielo

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

JKSO:

Výkaz výmer / preverit' excel.funkcie /

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	0,00	0,000	0,000
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00	0,00	0,000	0,000
1	711	711747067	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov vpustov priemer do 300 mm NAIP	ks	5,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
2	562	5624811200	Vpust' strešná D 110 mm	ks	5,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
3	711	711747067-1	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov odvetracích komínov priemer do 300 mm NAIP	ks	45,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
4	283	2832990410	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	45,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
5	711	711747167	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov odvetranie kanalizácie priemer nad 300 mm NAIP	ks	25,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
6	628	6288000230	ONDULINE doplnky vetrák kanalizácie	ks	25,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
712 Izolácie striech							0,00	0,00	0,000	0,000
7	711	712300832	Odstánenieuvolnenej povlakovej krytiny na strechách plochých 10° okolo atky	m2	275,100	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
8	711	712300841	Uprava podkladu povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, presekanie bubnov a vzdutín	m2	1 929,700	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
9	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	1 929,700	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
10	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,482	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
11	711	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované podkladné pásy	m2	275,100	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
12	628	6283321704	Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy hr. 4,0mm podkladné	m2	316,365	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
13	711	712341759-1	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované vrchné pásy	m2	1 929,700	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
14	628	6283321706	Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy hr. min. 5,0mm	m2	2 219,155	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
15	711	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° kotviacim terčom	ks	5 980,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
16	283	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	5 980,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
17	283	2832990670	Kotviaca technika - rozperne tvarované podložky	ks	5 980,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
18	711	712391586	Pripevnenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumovou fóliou kotviacimi pásikmi	m	158,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
19	283	2832990250	Stenová lišta š. 100mm,	ks	165,900	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
20	711	712990200	Zaizolovanie strešného držiaka bleskozvodu, prekládka bleskozvodu	ks	375,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
21	711	998712105	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	125,125	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
764 Konštrukcie klampiarske							0,00	0,00	0,000	0,000
22	764	764394941-1	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania	ks	460,000	0,000	0,00	827,08	0,000	0,000
23	764	764430220	Oplechovanie balkony a vzt z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	118,000	0,000	0,00	465,27	0,000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	764	764430221	Montáž oplechovania balkony a vzt z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	118,000	0,000	0,00	384,68	0,000	0,000
25	764	764430240	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 480 mm	m	276,000	0,000	0,00	1 404,56	0,000	0,000
26	764	764430240-1	Oplechovanie strojovna z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	48,000	0,000	0,00	244,27	0,000	0,000
27	764	764430241	Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 480 mm	m	276,000	0,000	0,00	1 211,09	0,000	0,000
28	764	764430241-1	Montáž oplechovania strojovne z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 520 mm	m	48,000	0,000	0,00	210,62	0,000	0,000
29	764	764430841-1	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -atyky, strojovna, VZT	m	442,000	0,000	0,00	773,50	0,000	0,000
30	764	998764105	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	1,290	0,000	0,00	71,70	0,000	0,000
31			Projektová činnosť	súb.	1,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
32			Inžinierska činnosť	súb.	1,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

Celkom

0,00

0,00

0,000

0,000

Rekapitulácia:

PSV dodávky materiálu:

0,00

PSV montážne práce:

0,00

			Spolu cenová ponuka:				0,00			
			Rozpočtová rezerva vo výške 15%				0,00			
			Cena spolu:				0,00			
			DPH 20%:				0,00			
			Prenesenie daňovej povinnosti							
			Cena za dielo s DPH:				0,00			