



# MESTO PÚCHOV

## Mestský úrad

Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

všetkým záujemcom

V Púchove, 11.11.2021

### **VEC:**

#### **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky**

Mesto Púchov ako verejný obstarávateľ dňa 10.11.2021 obdržalo elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska) „**Rekonštrukcia cesty Komenského s úpravou krajnice a odvodnením**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania: 5660-WYP (252/2021 zo dňa 03.11.2021).

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky obsahovala nasledovnú otázku:

#### **Otázka č.1:**

*V časti č. II - technické požiadavky - stavbyvedúci - splníme podmienku, ak bude stavbyvedúci so zameraním na inžinierske stavby? Ďakujem*

#### **K otázke č. 1**

*Áno*

Mesto Púchov ako verejný obstarávateľ dňa 10.11.2021 obdržalo elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska) „**Rekonštrukcia cesty Komenského s úpravou krajnice a odvodnením**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania: 5660-WYP (252/2021 zo dňa 03.11.2021).

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky obsahovala nasledovnú otázku:

#### **Otázka č.1:**

*V poskytnutých podkladoch vo VV je uvedená položka č. 20, č. 21 týkajúce sa vodorovného premiestnenia výkopov do 10 km:*

20	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	639,662	m <sup>3</sup>
21	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	3 198,310	m <sup>3</sup>

Z VV vyplýva suma výkopov, uloženia sypaniny na skládky a poplatku za skladovanie zeminy p.č. 113 v množstve 465,325 m<sup>3</sup>.

Môže VO vysvetliť nezrovnalosť vo výmere súvisiacich položiek výkopov, uskladnenia, poplatku za skladovanie výkopku 465,325 m<sup>3</sup> a odvozu výkopku p.č. 20 - 639,662 m<sup>3</sup>?

### **K otázke č. 1**

Výmera v položkách č. 20 a 21 je správna.

Položka č.- 25-uloženie zeminy na skládku je správna – 465,325m<sup>3</sup> (326,025+109,60+29,70). Táto výmera je v súlade s položkou č.113 – poplatok za uskladnenie zeminy.

Výmery: - položka č.11 - dovoz ornice 22,50 m<sup>3</sup>  
 - položka č. 22 - ílové lôžko 5,50 m<sup>3</sup>  
 - položka č. 51- zásyp drenáže 59,40 m<sup>3</sup>  
 - položka č. 24 -násypy 86,937 m<sup>3</sup>

Tieto výmery materiálov – (vodorovná doprava) - zostávajú na stavbe a nebudú sa ukladať na skládku a ani nie sú zahrnuté do položky č 113 – poplatok za uskladnenie.

Z uvedeného vyplýva, že výkaz výmer je správny a cenovú ponuku je potrebné pripraviť podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou podkladov verejného obstarávania.

S pozdravom

Mesto Púchov  
 JUDr. Katarína Heneková

020 18 Púchov