

## Przedmiar robót

**Obiekt:** Szlak zrywkowy w oddz. 95 f,g,d przy drodze wywozowej nr 140  
**Rodzaj robót:** Roboty ziemne i drogowe  
**Adres budowy:** leśnictwo Barania, 43-460 Wisła

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5

1.		<b>Utwardzenie szlaku zrywkowego w oddz. 95 f,g,d przy drodze wywozowej nr 140</b> <b>leśnictwo Barania</b> <i>Kod CPV: 45233123-7</i>			
1		KNR 2-0110118-04-060	<i>Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. VIII kategoria gruntu- wyrównanie szlaku zrywkowego poprzez odspojenie wystających skał na szlaku obmiar : 0.90 m3 x8 szt =7.20 m3</i> <i>krotność= 1,00</i>	m3	7,20
2		KNNR 100410-030-060	<i>Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej, z kamienia łamanego obmiar : 40.00x0.50x0.70=14.00 m3</i> <i>krotność= 1,00</i>	m3	14,00
3		KNNR 60107-020-060	<i>Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym 0-63 mm grubość warstwy 15 cm obmiar : 78.00x2,20x0.15=25.74 m3</i> <i>krotność= 1,00</i>	m3	25,74
4		KNNR 60113-040-050	<i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm obmiar : 78.00x2.20=156.00 m2</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	156,00
5		KNNR 100301-040-060	<i>Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego - wykonanie wodospustów w nawierzchni drogi z drewna okrągłego o fi 18-20 cm i długości 5.00 m obmiar : 0.095x0.095x3.14x5.00x2 x 8 szt=2.27 m3</i> <i>krotność= 1,00</i>	m3	2,27