

Przedmiar robót 063/PGL/2021-10

Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/01/18-1 oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej dróg leśnych nr 220/1076 i 220/892 w Leśnictwie Żarnowiec

Obiekt	Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/01/18-1 oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej dróg leśnych nr 220/1076 i 220/892 w Leśnictwie Żarnowiec
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	L30/01/18-1, 220/1076 i 220/892
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	4

Tabela przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/01/18-1 oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej dróg leśnych nr 220/1076 i 220/892 w Leśnictwie Żarnowiec

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	3,777
2	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	446,900
3	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	446,900
4	KNNR 6 0113/06		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	446,900
5	KNR 2-31 1101/03		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych	m2	1 264,000
6	KNR 2-31 1101/04 (dopłata 10x)		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - za każdy dalszy 1cm głębokości ponad 5cm	m2	172,500
7	KNR 2-31 1101/04 (dopłata 15x)		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - za każdy dalszy 1cm głębokości ponad 5cm	m2	1 091,500

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/01/18-1 oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej dróg leśnych nr 220/1076 i 220/892 w Leśnictwie Żarnowiec

Nr	Opis
	Roboty przygotowawcze