

# Výkaz - Výmer



Stavba : Prístrešky pre cestujúcich na zastávke Astronomická smer centrum.

Objekt : Ochranné opatrenia v zóne TV.

P.č.	KCN	Kód Položky	Popis Položky	MJ	Počet	MC	Cena
			<b>Materiál</b>				
1	Mat		Kábel CHBU 1x50	m	12,00		0,00
2	Mat		Káblové oko Cu 50x10KU	ks	4,00		0,00
3	Mat		Koľajová skrinka malá KSM	ks	2,00		0,00
4	Mat		Opakovateľná prierazka HL120	ks	2,00		0,00
5	Mat		Ochranná trubka FX KVR D50	m	12,00		0,00
6	Mat		Vodič CYA 25	m	14,00		0,00
7	Mat		Ochranná trubka FX KVR D50	m	12,00		0,00
8	Mat		Káblové oko Cu 25x8	ks	14,00		0,00
		>					
			spolu				0,00
9			podružný materiál	%	3,00		0,00
10			doprava	%	4,00		0,00
			<b>Materiál spolu</b>				<b>0,00</b>
			<b>Montážne práce</b>				
11	Mont		Výkop ryhy 0,3x0,5	m	12,00		0,00
12	Mont		Uloženie chráničky	m	12,00		0,00
13	Mont		Zatiahnutie kábla do chráničky	m	12,00		0,00
14	Mont		Montáž KSM ku koľaji (vrtaním a skrutkovými spojmi vrátane bodu pripojenia)	ks	2,00		0,00
15	Mont		Ukončenie kábla do prierezu 50 mm <sup>2</sup> vrátane zapojenia	ks	18,00		0,00
16	Mont		Zriadenie miesta pripojenia na prístrešku, označníku, koncovom majáčku a na zábradlí	ks	14,00		0,00
17	Mont		Montáž opakovateľnej prierazky HL 120 na prístrešok	ks	2,00		0,00
18	Mont		Späťvý záryp ryhy	m	12,00		0,00
19	Mont		Zarezanie asfaltu	m	12,00		0,00
20	Mont		Zarezanie betónu hrúbky do 10 cm	m	12,00		0,00
21	Mont		Búranie asfaltu hrúbky do 5 cm	m <sup>2</sup>	3,00		0,00
22	Mont		Búranie betónu hrúbky do 10 cm	m <sup>2</sup>	2,00		0,00
23	Mont		Betónovanie do hrúbky 15 cm	m <sup>3</sup>	0,20		0,00
24	Mont		Asfaltovanie	m <sup>2</sup>	3,00		0,00
25	Mont		Odvoz a likvidácia asfaltového odpadu	t	0,17		0,00
26	Mont		Odvoz a likvidácia betónového odpadu	t	0,60		0,00
27	Mont		Odvoz a likvidácia výkopku - zeminy	t	0,40		0,00
		>					
			spolu				0,00
28			zariadenie staveniska	%	3,25		0,00
			<b>Montážne práce spolu</b>				<b>0,00</b>
			<b>HZS a revízia</b>				
			Výkresová dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	10,00		0,00
			Východisková revízia	hod	8,00		0,00
			Úradná skúška	ks	1,00		0,00
			Geodetické zameranie	ks	1,00		0,00
		>					
			<b>HZS a revízia spolu</b>				<b>0,00</b>

Cena za dielo bez DPH

0,00

DPH 20 %

0

Cena za dielo s DPH

0,00