

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa

Objekt: SOI01b2 Dostavba 6.pavilónu - II.etapa /protiprašný náter stien výťahovej šachty/

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Martin, areál UNM

Spracoval: Ing.Jedlička

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

777

Podlahy syntetické

1	777616200.R	Uzatvárací epoxidový náter betónových povrchov, dvojnásobný	m2	210,847		
		" podlaha P2 - náter betónovej podlahy protiprašný "				
		" m.č.102 " 6,90			6,900	
		Medzisúčet			6,900	
		" dtto - náter betónových stien výťahovej šachty "				
		" ST2,4 " 21,515*3,14*2			135,114	
		" ST1,3 " 21,515*2,20*2-1,44*2,18*7-1,77*2,18*1			68,833	
		Medzisúčet			203,947	
		Súčet			210,847	
2	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

Celkom