

Miesto: Ul. gen. M. R. Štefánika 7, p.č. 4430/1, k.ú. MA
 Stavba: Telocvična - Telocvična ,Základná škola Dr. Jozefa Dérera MA
 Objekt: SO 01
 Časť: Elektoinštalácie a bleskozvod

Rozpočet

Dátum založenia:

Spracoval:

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, Malacky

Dodávateľ:

Projektant:

| Č. p. | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál (€) | J. montáž (€) | J. cena (€) | Materiál celkom (€) | Montáž celkom (€) | Cena celkom (€) |
|------------|------------|---|----|----------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 94 | | Lešenie a stavebné výťahy | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 941941031 | prenajom lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | ks | 1,000 | | | | | | |
| 97 | | Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 974032850 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00100t | m | 50,000 | | | | | | |
| 921 | | Elektromontáže | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 210010024 | Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 50,000 | | | | | | |
| 4 | 3450710200 | Rúrka FXP 16 | ks | 50,000 | | | | | | |
| 5 | 210010028 | Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 40, uložená pevne | m | 30,000 | | | | | | |
| 6 | 3450728010 | Rúrka FXP 40 | ks | 30,000 | | | | | | |
| | 3450510400 | Prísúšienstvo | | | | | | | | |
| 7 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ² | ks | 40,000 | | | | | | |
| 8 | 210110004 | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 4,000 | | | | | | |
| 9 | 3450201570 | Prepínač 6 do vlhka 3553-06629 | ks | 4,000 | | | | | | |
| 10 | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 4,000 | | | | | | |
| 11 | 3450318300 | Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité | ks | 4,000 | | | | | | |
| 12 | 210120407 | Istič vzduchový trojpólový od 40 do 125 A na DIN lištu | ks | 1,000 | | | | | | |
| 13 | 3580760283 | Istič LST-63B-3 | ks | 1,000 | | | | | | |
| 14 | 210201346 | Zapojenie svietidla IP65, LED, priemyselné závesného | ks | 20,000 | | | | | | |
| 15 | 3483501250 | Priemyselné závesné svietidlo LED 1x150W, 1x150W, IP65, V-TAC 5537 V-TAC 150W LED High Bay A++ | ks | 20,000 | | | | | | |
| 16 | 210220020 | Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | ks | 125,000 | | | | | | |
| 17 | 3544223850 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 117,750 | | | | | | |
| 18 | 210220800 | Územňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10 | m | 200,000 | | | | | | |
| 19 | 3544245350 | Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al | kg | 27,000 | | | | | | |
| 20 | 210220810 | Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21 | ks | 110,000 | | | | | | |

| Č. p. | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál (€) | J. montáž (€) | J. cena (€) | Materiál celkom (€) | Montáž celkom (€) | Cena celkom (€) |
|---------------|------------|--|-----|----------|-----------------|---------------|-------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 21 | 3544218000 | Podpera vedenia na ploché strechy betonová označenie PV 21 bet. | ks | 110,000 | | | | | | |
| 22 | 210220831 | Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 4,000 | | | | | | |
| 23 | 3544240350 | Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al | ks | 4,000 | | | | | | |
| 24 | 210220853 | Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS | ks | 20,000 | | | | | | |
| 25 | 3544243100 | Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr Al | ks | 20,000 | | | | | | |
| 26 | 210220856 | Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO | ks | 6,000 | | | | | | |
| 27 | 3544243550 | Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al | ks | 6,000 | | | | | | |
| 28 | 210220857 | Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ | ks | 6,000 | | | | | | |
| 29 | 3544243600 | Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ | ks | 6,000 | | | | | | |
| 30 | 210220880 | Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU | ks | 6,000 | | | | | | |
| 31 | 3544245000 | Ochranný uholník zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m Al | ks | 6,000 | | | | | | |
| 32 | 210800226 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ² | m | 150,000 | | | | | | |
| 33 | 3410350085 | CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 150,000 | | | | | | |
| 34 | 210800227 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ² | m | 100,000 | | | | | | |
| 35 | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 100,000 | | | | | | |
| 36 | 210902363 | Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x35 | m | 140,000 | | | | | | |
| 37 | 3410350067 | NAYY 4x35 SM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 140,000 | | | | | | |
| 946 | | Zemné práce pri externých montážach | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 ,zahoz ryhy | m | 120,000 | | | | | | |
| 39 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 120,000 | | | | | | |
| 40 | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 120,000 | | | | | | |
| 950 | | Revízia elektrických, tlakových a plynových zariadení | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 950106001 | Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípoj.k.skrine rozvádzača alebo rozvodnice Revízna sprava , meranie osvetlenia | h | 8,000 | | | | | | |
| HZ | | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 12,000 | | | | | | |
| 43 | | zabezpečovacie zariadenie | ks | 1,000 | | | | | | |
| Celkom | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | Materiál celkom (€) | Montáž celkom (€) | Celkom bez DPH (€) |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |