

Dobrý deň,

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie, Vám verejný obstarávateľ poskytuje informáciu o vysvetlení súťažných podkladov:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie množstva pre položky číslo 157, 160 a 198, hárok 02 – Nové stavebné úpravy, nakoľko v upravenom výkaze výmer Zadanie - Revízia 3 - Obnova a modernizácia objektu CUS pri SPU v Nitre, dané položky sú nulové. Prosíme o vysvetlenie, či ide o chybu, alebo dané položky nie je nutné naceňovať.

157 K 712991040.S Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie m 0,000 0,00

160 K 712991050.S Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie m 0,000 0,00

198 K 763120011.S Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm m2 0,000 0,00

ODPOVEĎ:

Generálny projektant upravil uvedené položky vo výkaze výmer.

Otázka:

Vo výkaze výmer chýba položka pre prípravu vnútorného podkladu k minerálnej omietke W1. Bude ju verejný obstarávateľ do VV dopĺňať?

ODPOVEĎ:

Generálny projektant doplnil výkaz výmer o chýbajúcu položku.

Otázka:

Mohol by verejný obstarávateľ uviesť referenčný výrobok pre podlahové dlaždice z vulkanizovaného kaučuku? Dodávatelia nám avizujú problém s navrhovaným typom spoja.

ODPOVEĎ:

Ako referenčný výrobok pre podlahové dlaždice z vulkanizačného kaučuku generálny projektant uvádza Napr. Powershock 80.

Otázka:

Mohol by verejný obstarávateľ opraviť položku vo výkaze výmer, hárku Nové stavebné úpravy, položka č. 356, kde je v popise položky rozmer 900x900 mm, avšak v projektovej dokumentácii je rozmer 980x980 mm?

ODPOVEĎ:

Generálny projektant upravil a zosúladil výkaz výmer.

Otázka:

V PD statika výkres K-01 je pre schodisko špecifikovaný pozinkovaný pororošt. Nie je navrhnutý spôsob jeho uloženia. Dodávka a montáž pororoštu chýba vo výkaze výmer.

Nebola však vysvetlená resp. doplnená druhá časť otázky. Dodávka a montáž pororoštu chýba vo výkaze výmer.

ODPOVEĎ:

Generálny projektant doplnil dodávku a montáž pororoštu do výkazu výmer.

Otázka:

Neorezané stromy – konáre zasahujú do strechy a fasády , povolenie na výrub a úpravu stromov máme? Položka nie je obsiahnutá v rozpočte. (KZS, lešenie, presun komína VZT na fasáde všade bude stret s konármi.) Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

ODPOVEĎ:

Povolenia a inžinierska činnosť neboli súčasťou projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ si bude musieť v rámci prípravy stavby vybaviť povolenia na orezanie, výrub stromov, prípadne zabezpečiť náhradnú výsadbu ak takéto vyplynie z povolenia. V rozpočte sa nachádza položka "nepredvídateľné náklady" do ktorej môže byť táto činnosť zahrnutá.

Otázka:

Dopravné značenie – v kolízii s lešením a stavebným oplotením v zmysle POV. Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie.

ODPOVEĎ:

Generálny projektant uvádza, že v zmysle situácie Projektu Organizácie Výstavby pôjde oplotenie staveniska tesne popri dopravnom značení.

Otázka:

Záber verejného priestranstva – v zmysle POV (povolenia , chodník, parkovacie miesta, atď .). Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

OPOVEĎ:

Zhotoviteľ si bude musieť v rámci prípravy stavby vybaviť povolenie na záber verejného priestranstva, prípadne vybaviť prenosné dopravné značenie. V rozpočte sa nachádza položka "nepredvídateľné náklady" do ktorej môže byť táto činnosť zahrnutá

Otázka:

Presun komína – záruky a revízie po presune komína , záruku komína kto bude držať? Komín je pôvodný, my ho máme len presunúť. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

ODPOVEĎ:

Súčasťou zásahu do komína je aj zhotovenie revízie. Zhotoviteľ berie záruku za práce spojené s presunom komína. Pred presunom komína bude na kontrolnom dni zhodnotený technický stav komína.

Otázka:

Drenáž – nedostatočne široký výkop pre práce v zmysle BOZP. Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie.

ODPOVEĎ:

Výkop bol rozšírený a bolo doplnené paženie výkopu do výkresu č.101. Zároveň bol upravený a doplnený aj VV.

Otázka:

Vysťahovanie inventára - máme zato , že pri odovzdaní staveniska bude celý inventár budovy vysťahovaný (nábytky, školské pomôcky, posilňovacie stroje, automaty atď ...). Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

ODPOVEĎ:

Inventár bude pred odovzdaním staveniska vypratáný.