

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1		Wejście			
1	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.1.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.1.1	0354-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0329-03	0.202	m ³	0.202	
				RAZEM	0.202
4	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.1	0331-03	1.29	m ³	1.290	
				RAZEM	1.290
5	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.1	0106-05	poz.3+poz.4	m ³	1.492	
				RAZEM	1.492
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0303-02	4.41	m ²	4.410	
				RAZEM	4.410
7	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm	m ²		
d.1.1	0107-01	14.06	m ²	14.060	
				RAZEM	14.060
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x IPE 140 - nadproża	m		
d.1.1	0313-04	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-02	Montaż ościeżnic drzwiowych w ścianach z cegieł	m		
d.1.1	1015-01	20.8	m	20.800	
				RAZEM	20.800
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.1	0803-03	8.82+poz.7	m ²	22.880	
				RAZEM	22.880
11	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1	202 2013-01	8.82	m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
12	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1	202 2013-04	28.12	m ²	28.120	
				RAZEM	28.120
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (malowanie p zamurowaniach i nowych ścian + pom.1.1)	m ²		
d.1.1	1510-03	36.94+13.68*3	m ²	77.980	
				RAZEM	77.980
14	KNR 2-02	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych o wymiarze 90x200 cm	m ²		
d.1.1	1017-01	0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
15	KNR-W 2-02	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wraz zobustronnym obrobieniem	m ²		
d.1.1	1026-03	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5	Wymiana RG w kuchni	szt.		
d.1.1	0404-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15	Montaż klimatyzatorów ściennych	szt.		
d.1.1	0424-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18		Montaż lustra	m ²		
d.1.1		2*3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2		Pomieszczenie gospodarcze			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-43 d.1.2 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) 23.66	m ² m ²	 23.660	 23.660
				RAZEM	23.660
20	KNR-W 2-02 d.1.2 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 3.78	m ² m ²	 3.780	 3.780
				RAZEM	3.780
21	NNRNKB d.1.2 202 2012-04	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 23.66	m ² m ²	 23.660	 23.660
				RAZEM	23.660
22	NNRNKB d.1.2 202 2014-04	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ² 3.78	m ² m ²	 3.780	 3.780
				RAZEM	3.780
23	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 23.66+3.78	m ² m ²	 27.440	 27.440
				RAZEM	27.440
24	kalk. własna d.1.2	Wymiana rozdzielni elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		PIĘTRO			
25	d.2	Demontaż balustrady 9.5	m m	 9.500	 9.500
				RAZEM	9.500
26	KNR 0-14 d.2 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych, gr. 12 cm, od strony łazienki płyta wodoodporna 46.7	m ² m ²	 46.700	 46.700
				RAZEM	46.700
27	KNR AT-43 d.2 0119-01	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi i naświetli 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
28	KNR 0-14 d.2 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 - obudowa komina 6.6	m ² m ²	 6.600	 6.600
				RAZEM	6.600
29	KNR 0-14 d.2 2011-02	Obudowa elementów płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa luksfera 0.27	m ² m ²	 0.270	 0.270
				RAZEM	0.270
30	KNR AT-43 d.2 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach 92.81	m ² m ²	 92.810	 92.810
				RAZEM	92.810
31	KNR 2-02 d.2 1015-01	Montaż ościeżnic drzwiowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 20.2	m m	 20.200	 20.200
				RAZEM	20.200
32	NNRNKB d.2 202 2013-04	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 321	m ² m ²	 321.000	 321.000
				RAZEM	321.000
33	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 321	m ² m ²	 321.000	 321.000
				RAZEM	321.000
34	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 40.7	m ² m ²	 40.700	 40.700
				RAZEM	40.700
35	KNR 2-02 d.2 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej 40.7	m ² m ²	 40.700	 40.700
				RAZEM	40.700
36	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome 157.35	m ² m ²	 157.350	 157.350
				RAZEM	157.350
37	KNR 0-12 d.2 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm 157.35	m ² m ²	 157.350	 157.350
				RAZEM	157.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
39	KNR 2-02 d.2 1017-01	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych o wymiarze 80x200 cm - łazienka 0.8*2*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
40	KNR-W 2-02 d.2 1209-02	Montaż balustrady z pochwytym stalowym 1.1	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
41	KNR 5-08 d.2 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
42	KNR 0-38 d.2 0103-03	Montaż grzejników elektrycznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43		Klimatyzator kasetonowy 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNNR 5 d.2 0410-01	Wentylatory sufitowe 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
45	KNR-W 4-01 d.2 0208-03	Wykucie w stropie żelbetowym otworów dla przeprowadzenia pionów instalacji wod-kan i elektryki 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNNR 5 d.2 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47		Podejścia wentylacji, kanalizacji i wody do łazienek 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15 d.2 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2-02 d.2 2004-01	Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 0.25*0.25*5	m ² m ²	0.313	
				RAZEM	0.313
53		Montaż lusterek łazienkowych -2 szt 1*2*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000