

Investor: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárová 2, Martin

Stavba: **Stavebná pripravenosť pre montáž RTG prístroja NR SYS C400 na 1.NP UN Martin, Kollárová 2, Martin**

Objekt: SO01 Stavebné úpravy RTG

Časť: ŠK - štruktúrovaná kabeláž
SLP - slaboprúdové rozvody

Výkaz výmer slaboprúdových rozvodov

	Cena bez DPH
Slaboprúdové rozvody	
ŠK - DODÁVKA	0,00 €
ŠK - MONTÁŽ	0,00 €
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - DODÁVKA	0,00 €
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - MONTÁŽ	0,00 €
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	0,00 €
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)	0,00 €
CELKOVÁ CENA BEZ DPH	0,00 €
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY BEZ DPH	0,00 €
DPH 20%	0,00 €
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY S DPH	0,00 €

Výkaz výmer

PREDMET PLNENIA:
STUPEN':

ŠK - štruktúrovaná kabeláž, SLP - slaboprúdové rozvody
RP

STAVBA: Stavebná pripravenosť pre montáž RTG prístroja NR SYS C400 na 1.NP UN Martin, Kollárová 2, Martin

Kód položky	Názov	Počet m.j.	Cena za m.j.	Spolu
ŠK - DODÁVKA				
KEP-C6A-S-HD	KELine patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-HD	1 ks		0,00 €
1724-0-1663	Kryt zásuvky komunikačnej s popisovým poľom Reflex SI alpská biela	2 ks		0,00 €
1764-0-0182	Maska nosná pre komunikačné prístroje – dvojnásobná	2 ks		0,00 €
1725-0-0928	1-násobný rámček pre elektroinštalčné prístroje pre vodorovnú i zvislú montáž, Reflex SI alpská biela	2 ks		0,00 €
KEJ-C6A-S-HD	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-HD	4 ks		0,00 €
KE-FT45-C6AS	Konektor RJ45/s, beznástrojový, pre priamu montáž na inštalčný kábel Cat 7A, Cat 7, Cat 6A, Cat.6	2 ks		0,00 €
KU 68	Inštalčná krabica do steny	2 ks		0,00 €
KEL-C6A-P-010	Keline patch kábel Cat.6A, STP, LSOH, 1,0m	4 ks		0,00 €
KEL-C6A-P-015	Keline patch kábel Cat.6A, STP, LSOH, 2,0m	4 ks		0,00 €
MMP205B komplet	Komunikačné zariadenia	1 ks		0,00 €
IPC-HDBW2241E-S-0360B	2 Mpx dome IP Starlight kamera, Smart IR prísvit s dosvitom 30 m, rozlíšenie 1920 x 1080 px, pevný objektív 3,6 mm, uhol záberu: H: 88°	1 ks		0,00 €
PFA136	Prídavný límeč pre kamery	1 ks		0,00 €
NVR4104-P-4KS2/L	Videorekordér IP sieťový 4kanálový, podpora ONVIF, 1x RJ-45 port (10/100 Mbps), 4x PoE porty (max. 36 W / resp. 25,5 W na jeden port), 1x HDMI (4K) (4x 1080p @ 30 fps) + 1x VGA, 2x USB	1 ks		0,00 €
LM19-L200	LED monitor 19,5", prispôsobený pre použitie 24 hodín / 7 dní v týždni	1 ks		0,00 €
	Drobný inštalčný materiál	1 ks		0,00 €
ŠK - DODÁVKA BEZ DPH				0,00 €

ŠK - MONTÁŽ				
	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	1 ks		0,00 €
	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	4 ks		0,00 €
	Montáž krabice prístrojovej KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, d	2 ks		0,00 €
	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	2 ks		0,00 €
	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	2 ks		0,00 €
	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	2 ks		0,00 €
	Káblová forma	1 ks		0,00 €
	Značenie zásuviek	2 ks		0,00 €
	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	4 ks		0,00 €
	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	4 ks		0,00 €
	Montáž a zapojenie kamery, nastavenie obrazu, konfigurácia	1 ks		0,00 €
	Montáž a zapojenie videonahrávača, zapojenie monitora, nastavenie systému, spustenie sledovania live obrazu z kamery na monitor na pracovisku sestier bez nahrávania záznamu	1 ks		0,00 €
	Montáž komunikačného zariadenia, zapojenie a spustenie do prevádzky	2 ks		0,00 €
ŠK - MONTÁŽ BEZ DPH				0,00 €

KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - DODÁVKA				
Káble				
KE55OHS23/1E-B2ca	KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	150 m		0,00 €
	Audio kábel 2x0,75	10 m		0,00 €
Káblové trasy				
HFX 25	HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C	20 m		0,00 €
	Zväzkový držiak Grip "M" 15, 2031 M 15 FS + kotva	5 ks		0,00 €
	Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna	10 ks		0,00 €
	Páska viazacia 4,8x290mm	10 ks		0,00 €
	PVC lišta 40x40	10 m		0,00 €
	Drobný inštalčný materiál	1 ks		0,00 €
KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA BEZ DPH				0,00 €

KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - MONTÁŽ				
	Prieraz steny	3 ks		0,00 €
	Natiahnutie kábla, uloženie do rúrky, upevnenie na stropný úchyt	160 m		0,00 €
	Rúrka ohybná elektroinštalčná	20 m		0,00 €
	Osadenie príchytky, vyvrt.diery,zatlač.príchytky.v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	15 ks		0,00 €
	Montáž PVC lišty	10 m		0,00 €
	Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu	10 m		0,00 €
	Nešpecifikované pomocné práce	16 hod		0,00 €
KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH				0,00 €

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA				
	Zakreslenie porealizačného stavu	1 ks		0,00 €
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEZ DPH				0,00 €

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)				
	Transportná réžia	1 ks		0,00 €
	Podiel pridružených výkonov	1 ks		0,00 €
VRN BEZ DPH				0,00 €

REKAPITULÁCIA				
ŠK - DODÁVKA				0,00 €
ŠK - MONTÁŽ				0,00 €
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - DODÁVKA				0,00 €
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - MONTÁŽ				0,00 €
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA				0,00 €
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)				0,00 €
CELKOVÁ CENA BEZ DPH				0,00 €
DPH 20%				0,00 €
CELKOVÁ CENA S DPH				0,00 €