

...wybrane 21.03.22orientacja7173.jpg

N

Andrychów, dn. 30.05.2022 r.

Wykonał:

Aktualizowano w zakresie:
- sytuacji terenu;
- rzeźby terenu;
- ukształtowania podziemnego;

Granice własności naniesiono kolorem zielonym
na podstawie bazy danych SGLS.

..... zakres opracowania.
..... granice i oznaczenia jednostek strukturalnych i NPEP.
.....M..... nieprzekraczalna linia zabudowy.

Dla przedmiotowych działek nr 842/5, 842/7 brak obciążeń służebnością gruntową.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów,
o których brak informacji wynikających z niedopełnienia
przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. 2020 poz. 782)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oparte
techniczny pozytywnie zweryfikowane, jednocześnie informuję, że jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	NGK.6640.7173.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wodowski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Zbigniew Goluśko
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr NGK.6640.7173.2021-31800 z dnia 31-05-2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jan Marek nr uprawnień 12115

szkieł z kostki
betonowej
spadek w kierunku
wpustu

857/41

A15.4/19.11


868/2

ETAP 1

1. BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO „BESKID”
2. BUDOWA TRYBUNY ZADASZONEJ DLA KIBICÓW GOSPODARZY
3. A - 26mb; wysokość muru 60cm; dobrano 26 prefabrykatów "L" h=105cm
B - 4mb; wysokość muru 60cm; dobrano 4 prefabrykaty "L" h=105cm
C,D - 7mb; prefabrykat betonowy h=55cm x 7 w tym jeden ścięty
4. KOREKTA PRZEBIEGU/ZABEZPIECZENIE SKARP ISTNIEJĄCYCH
5. MONTAŻ PREFABRYKOWANEGO BUDYNKU KAS
6. BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH
7. BUDOWA TRYBUNY NIEZADASZONEJ DLA KIBICÓW GOŚCI
8. BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH - DOJŚĆ DO TRYBUN
9. BUDOWA PARKINGU
- 10.BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ
- 11.MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
- 12.MONTAŻ OGRODZEŃ
- 13.MONTAŻ KOŁOWROTKÓW
- 14.NASADZENIA ZASTĘPCZE W TYM WYKONANIE LABIRYNTU
ROŚLINNEGO
- 15.NASADZENIA TRAW OZDOBNYCH NA PARKINGU

ETAP 2

- ELEMENTY DO RENOWACJI/ PRZEBUDOWY**
1. MUR DO RENOWACJI, BALUSTADA NA MURZE DO WYMIANY
 2. TELEBIM DO WYMIANY
 3. TRYBUNA ISTNIEJĄCA DO PRZEBUDOWY I NADBUDOWY
- ELEMENTY PROJEKTOWANE**
4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I BIEŻNI DO REKREACJI,
 5. BUDOWA ŚCIEŻKI DO NORDIC WALKING
 6. BUDOWA STREFY REKREACJI
 7. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
 8. WYKONANIE NAWIERZCHNI PIESZYCH ASFALTOWYCH
 9. MONTAŻ OGRODZEŃ

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Proj. inż. arch.	mgr inż. arch.	Majdalena Danik-Morawiec	4/5,000/2019	
Sprawił br. arch.	mgr inż. arch.	Marla Nowak	170/P0004/IV/2016	
Lokalizator	mgr inż. arch.	Leszek Horzela	15/98	
		T. Kosciuszki 1, 34-120 Andrychów dz. nr 842/5, 842/7 dla: Andrychów- miasto [1:2000, 4:000] Jedn. ewid. Andrychów- Miasto		
PRIMECH Szymon Kito	Nazwa projektu/obiektu	ETAP 1/ETAP 2 - "Zagospodarowanie terenu Stadion "BESKID" w Andrychowie rozbudowa, przebudowa, budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu "BESKID" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie		
Inwestor	Gmina Andrychów ul. Rynek 15 34-120 Andrychów	Nazwa rysunku	PODZIAŁ NA ETAPY branża architektoniczna	Nr rysunku
Data: CZERWIEC 2024 r.	Skala: 1:500	Faza proj:	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr egz.:
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMECH Szymon Kito				