MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

SEKCJE: 7.121.06.21.4.3, 7.121.06.21.4.4, 7.120.06.01.2.1, 7.120.06.01.2.2, 7.120.06.01.2.4

Układ współ. płaskich 2000/7

Układ wys. EVRF 2007

Mapa powstała na podstawie:
- pomiaru bezpośredniego,
- wektorowej mapy zasadniczej 7.121.06.21.4.3, 7.121.06.21.4.4, 7.120.06.01.2.1, 7.120.06.01.2.2, 7.120.06.01.2.4

Aktualizowano w zakresie:
- sytuacji terenu,
- zasady terenu,
- uzbrojenia podziemnego.

Granice własności nanieniono kolorem zielonym na podstawie bazy danych EGiB.

- ..... zakres opracowania,
- ..... granice i oznaczenia jednostek strukturalnych z MPZP,
- ▽ ▽ ▽ nieprzekraczalna linia zabudowy.

Dla przedmiotowych działek nr 842/5, 842/7 brak obciążeń służebnością gruntową.

Nie wykluczone są istnienia w terenie innych przewodów, w których brak informacji wynikających z niedopełnienia przepisów ustawowych do inwentaryzacji. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. 2020 poz. 782)

LEGENDA:

- W — proj. wodociąg
- GAS — proj. przyłącze gazu
- K — proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- KB — proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna "brudna"
- KC — proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna "czysta"
- KC — proj. kanalizacja deszczowa ciśnieniowa
- Ob1 — proj. włączenie do istniejącej instalacji zewn. wodociągowej
- Zl1 — proj. zasuwa odcinająca wodociągowa
- BW1 — proj. wejście do budynku przewodu wodociągowego
- Tr1 — proj. trójnik
- SP1 — proj. studzienka wodomierzowa
- Hn1 — proj. hydrant nadziemny Dn80
- Ł1 — proj. zmiana kierunku wodociągu
- SK1 — proj. studzienka kanalizacji sanitarnej
- S1i — istn. studzienka kanalizacji sanitarnej
- BS1 — proj. wyjście z budynku kanalizacji sanitarnej
- S1 — proj. studzienka kanalizacji deszczowej
- Wp01 — proj. wpust drogowy
- BD1 — proj. wyjście z budynku kanalizacji deszczowej
- R1 — proj. rura spustowa
- OdwL1 — proj. odwodnienie liniowe
- K1 — proj. pompownia wód deszczowych
- SEP1 — proj. separator koalescencyjny
- Zb1 — proj. zbiornik retencyjny
- Kor1 — proj. odwodnienie wycieraczki zewnetrznej systemowej

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody wodociągowe wykonać z rur do przesyłania wody
3. Proj. przewody kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych
4. Minimalne przykrycie kanalizacji: h=1,2m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
5. Minimalne przykrycie wodociągu: h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
6. Przekroczenie przewodami ścian studzienek, komór należy wykonać przy użyciu szczelnych przejść z tworzywa sztucznego
7. Przewody kanalizacyjne oraz wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 15cm
8. Dokładne rzędne posadowienia przewodów ustalić na miejscu
9. Rzędne wpustów, włazów studzienek i komór, skrzynek ulicznych dostosować do poziomu projektowanego terenu
10. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
11. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
12. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
13. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
14. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty
15. Rozpatrywać łącznie z profilami podłużnymi oraz schematami

PRIMTECH Szymon Kita
tel. 506-340-000
www.primtech.pl

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował br.sanit.		mgr inż. Katarzyna Stankiewicz	SLK/9630/PWBS/21	
Sprawdził br. sanit.		mgr inż. Małgorzata Bura	SLK/4545/PWOS/12	

Lokalizacja: T. Kościuszki 1, 34-120 Andrychów dz. nr 842/5, 842/7
obr.: Andrychów- miasto | 121801_4.00011 jedn. ewiden. Andrychów- Miasto

Nazwa projektu Obiektu:
ETAP I - "Zagospodarowanie terenu Stadion "BESKID" w Andrychowie" rozbiórka, przebudowa, budowa obiektówbudowlanych na terenie stadionu "BESKID" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie

Inwestor:
Gmina Andrychów
ul. Rynek 15
34-120 Andrychów

Nazwa rysunku:
Zagospodarowanie terenu – instalacje zewnętrzne i przyłącza wod.-kan.

Faza proj.: Projekt Wykonawczy
Nr rysunku: SWK01
Nr egz.:
Data: Lipiec 2024r.
Skala: 1:500

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

A1