

Rozpočet

Stavba: Daňový úrad Trenčín
 časť: Štruktúrovaná kabeláž

P. N.	Skrátený popis	M. j.	Počet	Jedn. cena v EUR bez DPH materiál	Cena celk. v EUR bez DPH materiál	Jedn. cena v EUR bez DPH montáž	Cena celk. v EUR bez DPH montáž	Návrh uchádzača v zmysle stĺpca "Skrátený popis"
KEP-EMPTY	patch panel, prázdny	ks	2	12,24	24,43	12,50	25,00	KEP-EMPTY
601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	14	11,64	162,96	11,25	157,50	601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)
KEJ-C6A-S-HD	Kevlone Jack Cat 6A, RJ45/s	ks	28	2,47	69,16	3,75	105,00	KEJ-C6A-S-HD
KE550HS23-B2ca	Kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, e1	m	1500	0,52	780,00	0,64	960,00	KE550HS23-B2ca
KEL-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m	ks	28	4,91	137,48	0,00	0,00	KEL-C6A-P-020
KEL-C6A-P-030	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m	ks	28	5,62	157,36	0,00	0,00	KEL-C6A-P-030
	PVC 40/20	m	140	0,84	117,60	5,63	788,20	KOPOS
	PVC 40/40	m	18	1,30	23,40	5,63	101,34	KOPOS
	PVC 50/75	m	6	3,71	22,26	7,50	45,00	KOPOS
	Hmoždinka H1,8	ks	750	0,05	37,50	0,38	285,00	
	Skrutka do hmoždinky PZ 4,5x60	ks	750	0,05	37,50	0,06	45,00	
	Zhotovenie štítiku na zásuvku / patch panel	ks	42	0,01	0,42	0,44	18,48	
	Ukončenie kábla FTP/STP	ks	56	0,00	0,00	3,75	210,00	
	Podružný materiál (dutinky, svorky, pasky...)	kpl	1	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Meranie dátových vývodov s vyslaním protokolu	cs	28	0,00	0,00	3,75	105,00	
	Prierez tehlovou stenou	cs	14	0,00	0,00	18,75	262,50	
	Prierez stropom/podlahou/beton	ks	4	0,00	0,00	31,25	125,00	
	Utesnenie prierezov protipožiarnym tmelom	ks	16	0,00	0,00	6,25	112,50	
	ekologická likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu)	kpl	0,05	150,00	7,50	0,00	0,00	

Sumár rozpočtov

REKAPITULÁCIA	CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
Dodávka materiálu	1 677,62	20	2 013,14
Stavebné a elektroinštalačné práce	3 345,52	20	4 014,62
Riadenie projektu	100,00	20	120,00
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	250,00	20	300,00
Doprava	150,00	20	180,00
SPOLU v EUR	5 523,14		6 627,77