

Rožpočet

Stavba: Daňový úrad Malacky, Záhorácka
Časť: Štruktúrovaná kabeľáž

P. N.	Skrátený popis	M. j.	Počet	Jedn. cena v EUR bez DPH	Cena celk. v EUR bez DPH	Jedn. cena v EUR bez DPH	Cena celk. v EUR bez DPH	Návrh uchádzača v zmysle stĺpca "Skrátený popis"
KEP-EMPTY	patch panel, prázdny	ks	2	12,24	24,48	12,50	25,00	KEP-EMPTY
601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	13	11,64	151,32	11,25	146,25	601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)
601120 + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, podlahová/do zřabu, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	3	8,15	18,45	11,25	33,75	601120 + KEJ-C6A-S-HD(2)
KEJ-C6A-S-HD	Kevstone Jack Cat 6A, RJ45e	ks	32	2,47	79,04	3,75	120,00	KEJ-C6A-S-HD
KESSOH523-B2ca	Kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - sf. d1, sf	m	1100	0,52	572,00	0,64	704,00	KESSOH523-B2ca
KEL-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m	ks	32	4,91	157,12	0,00	0,00	KEL-C6A-P-020
KEL-C6A-P-030	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m	ks	32	5,62	179,84	0,00	0,00	KEL-C6A-P-030
	PVC 40/20	m	94	0,84	78,96	5,63	529,22	KOPOS
	PVC 40/40	m	34	1,30	44,20	5,63	191,42	KOPOS
	PVC 50/75	m	8	8,61	54,48	11,25	90,00	KOPOS
0 104 12	DLP profil 80x50	m	18	7,25	130,50	11,88	213,84	0 104 12
0 105 21	DLP kryt šírky 65mm	m	18	3,48	62,64	0,00	0,00	0 105 21
0 105 82	DLP vnútorná prepážka plastová	m	18	2,23	40,14	0,00	0,00	0 105 82
0 109 52	DLP rámik MOSAIC 2 moduly	ks	2	1,52	3,04	1,88	3,76	0 109 52
0 109 54	DLP rámik MOSAIC 4 moduly	ks	1	3,11	3,11	1,88	1,88	0 109 54
0 107 22	DLP vonkajší roh	ks	2	1,58	4,68	1,88	5,64	0 107 22
0 107 67	DLP plochy roh	ks	2	6,65	13,30	1,88	3,76	0 107 67
0 106 22	DLP vonkajší roh	ks	1	4,19	4,19	1,88	1,88	0 106 22
0 109 02	DLP vnútorný roh	ks	1	4,71	4,71	1,88	1,88	0 109 02
	Hmoždinka HL8	ks	600	0,05	30,00	0,38	228,00	
	Skrutka do hmoždinky PZ 4,5x60	ks	600	0,05	30,00	0,06	36,00	
	Zhotovenie štítu na zásuvku / patch panel	ks	48	0,01	0,48	0,44	21,12	
	Ukončenie kábla FTP/STP	ks	64	0,00	0,00	3,75	240,00	
	Podružný materiál (dutinky, svorky, pásky)	ks	1	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Meranie dátových vývodov s vystavením protokolu	ks	32	0,00	0,00	3,75	120,00	
	Prierez tehlou/stenou	ks	15	0,00	0,00	18,75	281,25	
	Prierez stropom/podlahou-betón	ks	3	0,00	0,00	31,25	93,75	
	Utesnenie prierezov protipožiarnym tmelom	ks	9	0,00	0,00	6,25	56,25	
	ekologická likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu)	kpl	0,05	100,00	5,00		0,00	

Sumár rozpočtov

REKAPITULÁCIA	CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
Dodávka materiálu	1 791,66	20	2 150,02
Stavebné a elektroinštalačné práce	3 148,65	20	3 778,38
Riadenie projektu	100,00	20	120,00
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	250,00	20	300,00
Doprava	320,00	20	384,00
SPOLU v EUR	5 610,33		6 732,40