

Rozpočet

Stavba: Daňový úrad Skalica
 časť: Štruktúrovaná kabeláž

P. N.	Stratený popis	M. j.	Počet	Jedin. cena v EUR bez DPH materiálu	Cena celk. v EUR bez DPH materiálu	Jedin. cena v EUR bez DPH montáž	Cena celk. v EUR bez DPH montáž	Návrh uchádzača v zmysle stĺpca "Stratený popis"
KEP-EMPTY	patch panel, prázdny	ks	2	12,24	24,48	12,50	25,00	KEP-EMPTY
601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	18	11,64	209,52	11,25	202,50	601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)
KEJ-C6A-S-HD	Kevstone Jack Cat 6A, RJ45/s	ks	36	2,47	88,92	3,75	135,00	KEJ-C6A-S-HD
KE550HS23-B2ca	Kabel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	1300	0,52	676,00	0,64	832,00	KE550HS23-B2ca
KEL-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m	ks	36	4,91	176,76	0,00	0,00	KEL-C6A-P-020
KEL-C6A-P-030	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m	ks	36	5,62	202,32	0,00	0,00	KEL-C6A-P-030
	PVC 40/20	m	30	0,84	25,20	5,63	168,90	KOPOS
	PVC 40/40	m	58	1,30	75,40	5,63	326,54	KOPOS
	PVC 60/40	m	20	3,71	74,20	7,50	150,00	KOPOS
	Hmoždinka HLB	ks	500	0,05	25,00	0,38	190,00	
	Skrutka do hmoždinky PZ 4,5x60	ks	500	0,05	25,00	0,08	30,00	
	Zhotovenie štítku na zásuvku / patch panel	ks	54	0,01	0,54	0,44	23,76	
	Ukončenie kábla FTP/STP	ks	72	0,00	0,00	3,75	270,00	
	Podružný materiál (dutinky, svorky, pásky...)	kpl	1	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Meranie dátových vývodov s vyslaním protokolu	ks	36	0,00	0,00	3,75	135,00	
	Prierez tehlovou stenou	ks	20	0,00	0,00	18,75	375,00	
	Prierez atropom/podlahou-beton	ks	4	0,00	0,00	31,25	125,00	
	Utesnenie pnerazov protipožiarnym tmelom	ks	24	0,00	0,00	6,25	150,00	
	ekologická likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu)	kpl	0,05	100,00	5,00	0,00	0,00	

Sumár rozpočtov

REKAPITULÁCIA	CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
Dodávka materiálu	1 708,34	20	2 050,01
Stavebné a elektroinštalačné práce	3 138,70	20	3 766,44
Riadenie projektu	100,00	20	120,00
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	250,00	20	300,00
Doprava	270,00	20	324,00
SPOLU v EUR	5 467,04		6 560,45