

Rozpočet

Stavba: Colný úrad Maľovce
časť: Štruktúrovaná kabeláž

P. N.	Stratený popis	M. j.	Počet jedn.	Jedn. cena v EUR bez DPH materiál	Cena celk. v EUR bez DPH materiál	Jedn. cena v EUR bez DPH montáž	Cena celk. v EUR bez DPH montáž	Návrh uchádzača v zmysle stĺpca "Stratený popis"
RUA-12-AS6-CAY-A1	Rozvádzač 12U 600x595 - nástenný s odnímateľnými bočnicami	ks	1	156,92	156,92	62,50	62,50	RUA-12-AS6-CAY-A1
RAB-UP-X30-A1	Police 350mm	ks	1	39,60	39,60	6,25	6,25	RAB-UP-X30-A1
620090	PDU 9x230V	ks	1	23,93	23,93	6,25	6,25	620090
RAB-VP-X01-A2	Vývážovací panel	ks	1	5,08	5,08	2,50	2,50	RAB-VP-X01-A2
KEP-EMPTY	patch panel, prázdny	ks	1	12,24	12,24	12,50	12,50	KEP-EMPTY
601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	5	11,64	58,20	11,25	56,25	601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)
KEJ-C6A-S-HD	Kevlone Jack Cat 6A, RJ45/s	ks	10	2,47	24,70	3,75	37,50	KEJ-C6A-S-HD
KE550HS23-B2ca	Kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	150	0,52	78,00	0,64	96,00	KE550HS23-B2ca
KEL-C6A-P-010	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 1m	ks	10	4,19	41,90	0,00	0,00	KEL-C6A-P-010
KEL-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m	ks	5	4,91	24,55	0,00	0,00	KEL-C6A-P-020
KEL-C6A-P-030	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m	ks	5	5,62	28,10	0,00	0,00	KEL-C6A-P-030
KOPOS	PVC 40/40	m	16	1,30	20,80	5,63	90,08	KOPOS
	Hmoždinka HLB	ks	100	0,05	5,00	0,38	38,00	
	Služka do hmoždinky PZ 4,5x60	ks	100	0,05	5,00	0,06	5,00	
	Zhotovenie štítku na zásuvku / patch panel	ks	15	0,01	0,15	0,44	6,60	
	Ukončenie kábla STP	ks	20	0,00	0,00	3,75	75,00	
	Montáž dátového rozvádzača s príslušenstvom	ks	1	0,00	0,00	62,50	62,50	
	Podružný materiál (dútky, svorky, pásky...)	kpl	1	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Meranie dátových vývodov s vystavením protokolu	ks	10	0,00	0,00	3,75	37,50	
	Preraz tehlou stenou	ks	1	0,00	0,00	18,75	18,75	
	Utesnenie prierezov protipožiarnym trmelom	ks	1	0,00	0,00	6,25	6,25	
	ekologická likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu)	kpl	0,05	10,00	0,50		0,00	

Sumár rozpočtov

REKAPITULÁCIA	CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
Dodávka materiálu	624,67	20	749,60
Slavebné a elektroinštalačné práce	620,43	20	744,52
Riadenie projektu	100,00	20	120,00
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	250,00	20	300,00
Doprava	250,00	20	300,00
SPOLU v EUR	1 845,10		2 214,12