

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont kaplicy domkowej pw Matki Boskiej w Rzykach  
ADRES INWESTYCJI : 34-125 Rzyki  
INWESTOR : GMINA ANDRYCHÓW  
ADRES INWESTORA : RYNEK 15 34-120 ANDRYCHÓW  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont elewacji wraz z wnętrzem kaplicy</b>					
<b>1</b>		<b>Remont dachu</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rusztowanie</b>			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1604-01	3,50*(2,88*2+3,50*2)	m <sup>2</sup>	44,660	
				RAZEM	44,660
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1613-01	44,66	m <sup>2</sup>	44,660	
				RAZEM	44,660
3		Dzierżawa na okres 60 dni	m <sup>2</sup>		
d.1.1	kalk. własna	44,66	m <sup>2</sup>	44,660	
				RAZEM	44,660
4	TZKNBK VI -	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z plandek na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m <sup>2</sup>		
d.1.1	130	10,08	m <sup>2</sup>	10,080	
				RAZEM	10,080
<b>1.2</b>		<b>Remont dachu kaplicy</b>			
5	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0529-03	2,42*3,11*2	m <sup>2</sup>	15,052	
				RAZEM	15,052
6	KNR 19-01	Rozebranie ołacenia połaci dachu	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0425-02	15,052	m <sup>2</sup>	15,052	
				RAZEM	15,052
7	KNR 19-01	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym wymiana uszkodzonych elementów	m		
d.1.2	0412-11	9,00	m	9,000	
	analogia			RAZEM	9,000
8	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0410-03	15,052	m <sup>2</sup>	15,052	
				RAZEM	15,052
9	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną marsylską	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0501-05	2,42*3,11*2	m <sup>2</sup>	15,052	
				RAZEM	15,052
10		Wykonanie obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Konserwacja krzyża	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Elewacja</b>			
<b>2.1</b>		<b>Izolacja p-wilgociowa fundamentów</b>			
12	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0104-02	0,5*0,4*12,16	m <sup>3</sup>	2,432	
				RAZEM	2,432
13	KNR 9-13	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0101-01	0,4*12,16	m <sup>2</sup>	4,864	
				RAZEM	4,864
14	KNR 9-32	Wykonanie ręcznej tynku renowacyjnego jednowarstwowego grubości 20 mm na wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0212-01	4,864	m <sup>2</sup>	4,864	
				RAZEM	4,864
15	KNR 9-32	Pionowa izolacja przeciwwilgociowa w istniejących budynkach na nierównych podłożach mineralnych w warunkach wilgoci gruntowej i wody nie wywierającej ciśnienia	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0218-01	4,864	m <sup>2</sup>	4,864	
				RAZEM	4,864
16	KNR 19-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0115-02	2,432	m <sup>3</sup>	2,432	
				RAZEM	2,432
17	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0101-03 z.sz. 1.2.	0,4m Pas węższy niż 2,5 m	m <sup>2</sup>		
		12,16*0,4	m <sup>2</sup>	4,864	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.2.1 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 12,16*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,864	4,864
19	KNR 2-31 d.2.1 0406-01	Obramowania jezdni lub chodników z kamienia narzutowego 16-20 cm na podsypce piaskowej 12,16*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,864	4,864
<b>2.2</b>		<b>Wymiana tynków elewacji</b>			
20	KNR 19-01 d.2.2 0701-05	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzciniowania o pow. do 5 m2 26,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26,400	26,400
21	KNR 9-32 d.2.2 0205-03	Przygotowanie podłoża - usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokość 20 mm 26,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26,400	26,400
22	KNR BC-02 d.2.2 0127-01	Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem BFA - ręcznie, malowanie jednokrotne 26,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26,400	26,400
23	KNR BC-02 d.2.2 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsołnym Sulfatex flüssig poprzez ręczne malowanie podłoża 26,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26,400	26,400
24	KNR BC-02 d.2.2 0121-03	Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin 26,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26,400	26,400
25	KNR 19-01 d.2.2 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich 26,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26,400	26,400
26	TZKNBK XV d.2.2 0108-01	Malowanie farbą szwedzką tynków- scalenie kolorystyczne powłoką tynków 26,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26,400	26,400
<b>3</b>		<b>Roboty wewnętrzne</b>			
<b>3.1</b>		<b>Wymiana tynków wewnętrznych</b>			
27	KNR 19-01 d.3.1 0701-05	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzciniowania o pow. do 5 m2 15,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15,000	15,000
28	KNR 0-25 d.3.1 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 15,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15,000	15,000
29	KNR BC-02 d.3.1 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsołnym poprzez ręczne malowanie podłoża 15,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15,000	15,000
30	KNR BC-02 d.3.1 0127-01	Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem BFA - ręcznie, malowanie jednokrotne 15,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15,000	15,000
31	KNR 19-01 d.3.1 0730-02	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na belkach, pasach, fasetach dekoracyjnych, słupach, gzymsach, kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o pow. ponad 1 m2 15,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15,000	15,000
32	KNR 19-01 d.3.1 1303-06	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze pełnym farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych ścian gładkich 15,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15,000	15,000
<b>3.2</b>		<b>Posadzka</b>			
33	d.3.2 wycena indywidualna	Wykonanie posadzki zgodnie z programem prac 1,73x1,67 1,73*1,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2,906	2,906
<b>3.3</b>		<b>Konserwacja drzwi wejściowych</b>			
34	d.3.3 kalk. własna	Konserwacja drzwi wejściowych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3.4</b>		<b>Konserwacja mensy</b>			
35		Konserwacja kamienno-tynkowej mensy	kpl.		
d.3.4	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>