

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Jastrzębie ppoż. nr 11-droga gminna 200313C na terenie Nadleśnictwa Żołędowo  
ADRES INWESTYCJI : Dz. ew. 22311/1, 22325, 22324, 22323, 22328, 22327 obr. 0010 Osielsko, gmina Osielsko, powiat bydgoski, województwo zachodnio-pomorskie  
INWESTOR : Skarb Państwa - Nadleśnictwo Żołędowo  
ADRES INWESTORA : Żołędowo, ul. Parkowa 4A, 86-031 Osielsko  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksandra Mruk (Drogi)  
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2024

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.07.2024

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie swoim zakresem przebudowę drogi leśnej zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnych 22311/1, 22325, 22324, 22323, 22328, 22327 obr. 0010 Osielsko, gmina Osielsko, powiat bydgoski, województwo zachodnio-pomorskie. Ukształtowanie na działkach przeznaczonych pod obiekty ma charakter nizinny.

Projektując drogę dostosowano się do sugestii i potrzeb Inwestora oraz lokalnych uwarunkowań terenowych. W zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano dwa odcinki drogi, oba jako droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości jezdni 3,5 m. Jezdnia ma pochylenie poprzeczne daszkowe o wartości 5%. Dodatkowo zaprojektowano pobocza o szerokości 1,25 m i pochyleniu skierowanym na zewnątrz drogi o wartości 8%. Wzdłuż drogi zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:2 oraz mijanki o szerokości 3,0 m, pochyleniu i konstrukcji jak droga główna. Długość drogi to: odcinek nr 1 - 292,00 m, odcinek nr 2 - 1 242,00 m.

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1 d.1	<b>Analiza własna</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.534		
<b>2</b>		<b>Karczowanie krzewów, usunięcie pni</b>				
2 d.2 06	<b>KNR 2-01 0105-</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	22		
3 d.2 07	<b>KNR 2-01 0105-</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	15		
4 d.2 07	<b>KNR 2-01 0105-</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. pow. 75 cm)	szt.	123		
<b>3</b>		<b>Usunięcie warstwy humusu</b>				
5 d.3 01	<b>KNR 2-01 0126-</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	3983		
<b>4</b>		<b>Wykopy</b>				
6 d.4 05	<b>KNR 2-01 0228-</b>	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	181		
<b>5</b>		<b>Formowanie nasypów</b>				
7 d.5 01	<b>KNR 2-01 0202-</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorniymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	145		
8 d.5 04	<b>KNR 2-01 0235-</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	36		
<b>6</b>		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>				
9 d.6 04	<b>KNR 2-31 0103-</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.	m <sup>2</sup>	7029		
10 d.6 04	<b>KNR 2-31 0103-</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Wzmocnienie poboczy	m <sup>2</sup>	3895		
<b>7</b>		<b>Nawierzchnie nieulepszone - jezdnie, skrzyżowania, mijanki</b>				
11 d.7 07	<b>KNR 2-31 0114-</b>	Podbudowa z gruzu betonowego 0/63,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	7029		
12 d.7 08	<b>KNR 2-31 0114-</b>	Podbudowa z gruzu betonowego 0/63,5 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m <sup>2</sup>	7029		
13 d.7 05	<b>KNR 2-31 0204-</b>	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	6693		
14 d.7 06	<b>KNR 2-31 0204-</b>	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 2	m <sup>2</sup>	6693		
15 d.7 01	<b>KNR 2-01 0206-</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	145		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: