

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Lesné cesty - Čertov 1, k.ú. Lazy pod Makytou

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľský

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
V24-118-1	Lesné cesty - Čertov 1, k.ú. Lazy pod Makytou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	cesta Lamže - František	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	cesta Portáš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Čertov 1, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt: cesta Lamže - František

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s hlinou, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - odstránanie pôvodných telies ciest	m2	15 496,000		
		3874*4,0		15 496,000		
26	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	5 678,720		
		3874*0,25*4*1,28 +4*12*30*0,5		5 678,720		
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5 678,720		
4	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 . hĺbenie pri odvozných miestach	m3	720,000		
		4*12*30*0,5		720,000		
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	8 777,920		
		15496*0,2+5678,72		8 777,920		
27	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8 777,920		
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8 777,920		
8	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	8 777,920		
9	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16 936,000		
		3874*4+4*12*30		16 936,000		

2

Zakladanie

10	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	17 820,400		
		3874*4*1,15		17 820,400		
11	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	17 820,400		
		3874*4*1,15		17 820,400		

5

Komunikácie

24	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	13 062,000		
		3874*3 +4*12*30		13 062,000		
14	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	13 062,000		
		3874*3 + 4*12*30		13 062,000		
36	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	774,800		
		3874*0,5*2*0,2		774,800		
19	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	3 137,940		
		11622*0,15*1,8		3 137,940		
20	5834100035000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	4 759,920		
		11622*0,2*1,8 +4*12*30*0,2*2		4 759,920		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Čertov 1, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt: cesta Lamže - František

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	12,000		
32	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	3 540,000		
35	553550000700.S	ocel'ová cestná odrážka dĺžky 5,0m, materiál + montáž, vrátane obetónovania, komplet	m	11,000		
		11*1		11,000		
33	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	m	72,000		
		12*6		72,000		
22	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	4 260,434		

99 Presun hmôt HSV

23	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	16 576,479		
----	-------------	---	---	------------	--	--

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Čertov 1, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt: cesta Portáš

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

27	112101222.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	500,000		
28	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	500,000		
1	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s hlinou, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - odstránenie pôvodných telies ciest	m2	4 180,000		
		1045*4		4 180,000		
2	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 094,350		
		1045*4*0,22+15*25*0,25+18*18*0,25		1 094,350		
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 094,350		
4	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 . hĺbenie jám pre vsakovacie jamy pri zvodnom žliabku	m3	156,000		
		15*25*0,2+18*18*0,25		156,000		
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2 086,350		
		1094,35+156+4180*0,2		2 086,350		
6	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 086,350		
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 086,350		
8	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	2 086,350		
9	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 879,000		
		1045*4+15*25+18*18		4 879,000		
10	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	6 583,500		
		1045*6,3		6 583,500		

2

Zakladanie

11	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	5 506,000		
		1045*4*1,15+15*25+18*18		5 506,000		
12	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	5 506,000		
		1045*4*1,15 +15*25+18*18		5 506,000		

5

Komunikácie

15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6 270,000		
		1045*3*2		6 270,000		
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3 834,000		
		1045*3 + 15*25+18*18		3 834,000		
29	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	209,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Čertov 1, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt: cesta Portáš

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

1045*0,5*2*0,2

209,000

18	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	1 692,900		
----	----------------	----------------------------	---	-----------	--	--

1045*3*0,15*1,8*2

1 692,900

19	5834100035000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	1 620,240		
----	-----------------	--	---	-----------	--	--

1045*3*0,2*1,8 +15*25+18*18*0,2*1,8

1 620,240

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	3,000		
23	919521111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800	m	6,000		
26	938909403.S	Zriadenie nových cestných priekop trojuholníkových, - 0,25280 t	m	1 045,000		
25	592220000550.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 800, dĺžky 2000 mm	ks	3,000		
20	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	1 246,476		

99

Presun hmôt HSV

21	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 553,931		
----	-------------	---	---	-----------	--	--

Celkom