

Milicz, 09.09.2024 r.

Zn. spr.: ZG.270.9.2024

**Wykonawcy ubiegający się o  
udzielenie zamówienia  
publicznego**

*Dotyczy: Wymiana źródła ciepła w budynku leśniczówki Dziewiętlin - Pierstnica Mała 25  
oraz w budynku mieszkalnym Brzezcie 36*

W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.08.2024 r. do treści dokumentacji na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku leśniczówki Dziewiętlin - Pierstnica Mała 25 oraz w budynku mieszkalnym Brzezcie 36”, Nadleśnictwo Milicz informuje:

część nr 1 - Leśniczówka Pierstnica Mała 25

1. Jakiej mocy ma być kocioł na pellet dla tej lokalizacji. Projekt wskazuje dwie różne moce 18 i 24 kW.

Kocioł na pellet ma mieć moc 24 kW.

2. Czy Zamawiający dopuszcza kocioł na pellet inny niż jest wskazany w projekcie (producent/model)?

Tak, równoważny.

3. Jakiej pojemności ma być bufor wody kotłowej? W dokumentach są rozbieżności: 100l, 1000l ?

Bufor wody kotłowej ma mieć pojemność 100 l.

4. Na schemacie wskazuje projektant bufor 100l ( 4) i naczynie przeponowe do c.w.u. 60l ( 2) podłączone do bufora? Prosimy o wyjaśnienia.

Należy zamontować zgodnie ze schematem.

5. Jakiej pojemności ma być zbiornik na pellet do kotła, 1000l? Dokumenty wskazują 1000l i wg. zamówienia? Czy zbiornik paliwa zmieści się w kotłowni jak będzie miał pojemność 1000l?

Zbiornik na pellet ma mieć pojemność 1000 l; należy zastosować taki który zmieści się w pomieszczeniu (zgodnie z rys.S2 – inwentaryzacja kotłowni).

6. Jakiej pojemności jest zbiornik do c.w.u. poziomy wg. schematu? Czy Wykonawca ma się wpiąć do istniejącego zbiornika c.w.u.? Czy grzałka elektryczna jest istniejąca czy Wykonawca ma ją zamontować, jeżeli tak to jaki jest króciec pod tą grzałką?

Należy zamontować nowy zbiornik c.w.u. wraz z nową grzałką. Zbiornik c.w.u. poziomy powinien mieć pojemność 200 litrów.

7. Czy Wykonawca ma montować wentylację wywiewną czy założyć tylko kratkę 14x21? Jeżeli ma być montowana nowa wentylacja to jakiej wielkości cm? Jaka wysokość budynku?

Tak, należy zamontować zgodnie z Warunkami Technicznymi w Budownictwie.

8. Czy trzeba opinie kominiarską końcową, przed uruchomieniem kotła, jeżeli tak to po czyjej jest stronie?

Tak, jest wymagana opinia kominiarska końcowa i jej uzyskanie jest po stronie Wykonawcy.

9. Na jakiej stawce Vat , Wykonawca ma przygotować ofertę, 8 czy 23%?

Ofertę należy skalkulować w oparciu o stawkę VAT w wysokości 8%.

## **Część 2 - Leśniczówka Brzezie, Brzezie 36**

1. Czy wykonawca ma zamontować wentylację wywiewną zewnętrzną? Jeżeli tak, to jakiej średnicy i na jaką wysokość?

Tak, należy zamontować zgodnie z Warunkami Technicznymi w Budownictwie.

2. Czy trzeba opinie kominiarską końcową, przed uruchomieniem kotła, jeżeli tak to po czyjej jest stronie?

Tak, jest wymagana opinia kominiarska końcowa i jej uzyskanie jest po stronie Wykonawcy.

3. Na jakiej stawce Vat , Wykonawca ma przygotować ofertę, 8 czy 23%?

Ofertę należy skalkulować w oparciu o stawkę VAT w wysokości 8%.

Zastępca Nadleśniczego  
ds. Pozyskania DREWNA  
Jarosław Bełza



Sprawę prowadzi: Karolina Jucha Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu i zamówień publicznych