

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont tarasów i schodów zewnętrznych w budynku nadleśniczówki zlokalizowanej w miejscowości Karbowo, ul. Małgorzatka 62.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Małgorzatka 62, 87-300 Karbowo  
INWESTOR : Nadleśnictwo Brodnica  
ADRES INWESTORA : ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Hanna Pradziad (ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2024r.

Poziom cen : III kwartał 2024r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.10.2024r.

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Remont tarasów i schodów zewnętrznych w budynku nadleśnicówki zlokalizowanej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka 62.</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 2-14 1204- d.1. 01 1	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów z zastrzałem	m	9.950		
2	KNR 4-04 0504- d.1. 01 1	Rozebranie okładzin tarasów i schodów z płytek klinkierowych	m <sup>2</sup>	65.624		
3	KNR 4-04 0504- d.1. 01 1 analogia	Rozebranie podbudowy betonowej	m <sup>2</sup>	58.730		
4	KNR 4-04 0303- d.1. 05 1	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm	m <sup>3</sup>	7.477		
5	KNR 4-04 1101- d.1. 02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	15.000		
<b>1.2</b>		<b>Przebudowa schodów zewnętrznych i tarasów</b>				
6	KNR 2-01 0301- d.1. 02 2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>	15.857		
7	KNR 2-01 0307- d.1. 02 2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>	16.287		
8	KNR AT-40 d.1. 0106-02 2	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	19.056		
9	KNR 2-02 0603- d.1. 09 2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	19.056		
10	KNR 2-02 0603- d.1. 10 2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	19.056		
11	KNR 2-01 0320- d.1. 0201 2	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	13.339		
12	KNR 2-31 0402- d.1. 03 2	Ława pod krawężniki i palisady betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	2.189		
13	KNR 10 0513- d.1. 02 2 analogia	Wykonanie palisady betonowej w kolorze kostki (8x30x100cm)- schody i tarasy	m	30.250		
14	KNR 2-31 0407- d.1. 05 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	44.050		
15	KNR 2-31 0104- d.1. 05 2	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	58.730		
16	KNR 2-31 0104- d.1. 06 2	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m <sup>2</sup>	293.650		
17	KNR 2-31 0103- d.1. 01 2	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	58.730		
18	KNR 2-31 0111- d.1. 01 2	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	58.730		
19	KNR 2-31 0105- d.1. 05 0105-06 2	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	58.730		
20	NNRNKB 231 d.1. 0511-03 2	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - tarasy i stopnie	m <sup>2</sup>	58.730		
21	KNR 2-23 0604- d.1. 03 2	Wykonanie balustrady drewnianej	m	9.950		
22	KNR 2-21 0101- d.1. 04 2	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>	5.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: