



Wymiary w mm
Stal profilowa IPE300 S355,
pozostała S235
Beton C20/25 (B25)
Stal zbroj. B500SP A-IIIN
Otulina fundamentów min. 50mm

UWAGA

- WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE PRAWEM BUDOWLANYM ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY DOTYCZĄ STANU SUROWEGO. DODATKOWO ZWYMIAROWANE LUB OPISANE SĄ NIEKTÓRE WAŻNIEJSZE ELEMENTY NA GOTOWO.
- PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY JEST WAŻNY ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM. PRZY NIEŚCISŁOŚCIACH POMIĘDZY PLANAMI NALEŻY WYJAŚNIAĆ NIEŚCISŁOŚCI Z KIEROWNICTWEM BUDOWY.
- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE NA BUDOWIE, W SZCZEGÓLNOŚCI TE NA STYKU ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH I NOWOPROJEKTOWANYCH. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ KIEROWNICTWU BUDOWY.
- WSZYSTKIE WYSOKOŚCI PODANO OD POZIOMU GOTOWEJ PODŁOGI.
- WSZYSTKIE OKNA I DRZWI BALKONOWE, JAK I WEJŚCIOWE MONTOWAĆ Z ZASTOSOWANIEM FOLII USZCZELNIAJĄCEJ, NP. ILLBRUCK (LUB PORÓWNYWALNEJ).
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW POD WARUNKIEM, ŻE BĘDĄ ONE PORÓWNYWALNE DO TYCH PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE.



PRIMECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primech.pl

Inwestor:
Gmina Pawonków
ul. Lubliniecka 16
42-772 Pawonków

Data: LIPIEC 2024 r.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował br.konstr.	mgr inż. Szymon Kita	SLK/4918/PBkb/16	
Sprawdził br.konstr.	mgr inż. Daniel Klimek	SLK/2757/P00K/09	
Lokalizacja:	GMINA PAWONKÓW, OBRĘB KOŚMIDRY, DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: 489/30, 490/30, 355/48, 45		
Nazwa projektu/Obiekt:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KOŚMIDRACH		
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW		
Faza proj:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	Nr rysunku:	K-01
Skala:	1:100	Nr egz.:	

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMECH Szymon Kita