

## Opis predmetu zákazky

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

**Názov:** Gemersko-malohontské múzeum  
**Sídlo:** Námestie M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota  
**Štatutárny zástupca:** PhDr. Éva Kerényi, PhD. riaditeľka  
**IČO:** 35985097  
**DIČ:** 2021459759

### 2. Druh zákazky

Zákazka na poskytnutie služby

#### Spoločný slovník obstarávania (CPV):

71000000 – 8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

71300000-1 Inžinierske služby

71500000-3 Služby týkajúce sa výstavby

### 3. Predmet zákazky

**„Komplexná rekonštrukcia 2. NP a reinštalácia stálej expozície GMM – vypracovanie projektovej dokumentácie - Výzva č. 7“**

### 4. Opis a rozsah predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavbu s názvom:  
**Komplexná rekonštrukcia 2. NP a reinštalácia stálej expozície GMM**

Gemersko-malohontské múzeum plánuje realizovať komplexnú rekonštrukciu 2. NP budovy múzea. Budova sa nachádza na parcele KN/C 639/1, súpisné číslo 14/5, katastrálne územie Rimavská Sobota celková podlahová plocha 2NP je 992.55 m<sup>2</sup> a je členená na nasledovné priestory: 2.01 Schodisko, 2.02 Sklad, 2.03. a 2.16 Chodba, 2.04-2.14 Výstavné priestory, 2.15 Múzejná pedagogika, 2.17-2.18 Toalety.

Existujúca budova je podpivničená budova s 3 NP a sedlovou strechou. Pôdorysný tvar je písmeno „L“. Hlavné rozmery budovy sú nasledovné: 64 x 22,4 m. Úžitková plocha riešenej časti 2NP je spolu 963,5 m<sup>2</sup>.

Zákazka je rozdelená na **dve časti**:

1. Časť: Stavebné úpravy a obnova výstavných priestorov 2. NP
2. Časť: Stavebné úpravy a obnova chodby, sociálneho zázemia na 2. NP a komplexná rekonštrukcia vykurovania vrátane umelého vetrania na podlaží

#### **Obsah a rozsah požadovanej predmetnej projektovej dokumentácie – 1. časť predmetu zákazky:**

„Komplexná rekonštrukcia 2. NP a reinštalácia stálej expozície GMM – vypracovanie projektovej dokumentácie - Výzva č. 7“

- A. Súhrnná technická správa
- B. Architektúra
- C. Profesie:
  - Statika
  - Elektroinštalácia
  - Slaboprúdové rozvody
  - Požiarna ochrana
- D. Zdravotechnika
- E. Rozpočet / vrátane Výkazu výmer /
- F. Autorský dozor počas doby realizácie diela
- G. Vypracovanie AHV dotknutých častí interiéru
- H. Koordinácia profesií

**Obsah a rozsah požadovanej predmetnej projektovej dokumentácie – 2. časť predmetu zákazky:**

- A. Súhrnná technická správa
- B. Architektúra
- C. Statika
- D. Zdravotechnika
- E. Profesie
  - Elektroinštalácia,
  - Slaboprúdové rozvody
  - Umelé vetranie
  - Vykurovanie
  - Požiarna ochrana
- F. Inžinierske siete
- G. Vypracovanie AHV dotknutých častí interiéru
- H. Autorský dozor počas doby realizácie diela
- I. Rozpočet / vrátane Výkazu výmer /
- J. Koordinácia profesií

**Počas realizácie stavebných prác je potrebné nenarušiť chod prevádzky múzea na 1. NP budovy. Projektant túto skutočnosť zohľadní pri žiadosti o vydanie stavebného povolenia.**

Dokumentácia **musí** byť spracovaná v slovenskom jazyku.

V projektovej dokumentácii aj v položkovom rozpočte musí byť jednoznačne oddeliteľná 1. a 2. časť zákazky.

**Forma dodania projektovej dokumentácie:**

- Výkresová časť, vrátane technických správ: **6 vyhotovení v tlačenej papierovej forme a 1x na elektronickom nosiči** (v needitovateľnej forme vo formáte .pdf a v editovateľnej forme vo formátoch, v ktorých bola spracovaná .dwg, .doc, .xls)
- Rozpočet v členení: celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia, krycí list rozpočtu pre jednotlivé časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé časti rozpočtu, položkový rozpočet pre jednotlivé časti rozpočtu **v tlačenej forme v dvoch vyhotoveniach a 1x v zhodnej elektronickej verzii vo formáte .xls, vrátane výkazu výmer** potvrdené pečiatkou a podpisom.

**Ponuku je potrebné predložiť na obe časti zákazky.**

**Predpokladaná hodnota zákazky: 38 733,33 EUR bez DPH**

Platobné podmienky sú uvedené v Prílohe č. 1 SP - Zmluva o dielo a mandátna zmluva.

**Dodanie diela**

V zmluve sa uvádza:

- pre časť 1 - dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby: 31.01.2025,
- pre časť 2 - inžinierska činnosť: 30.03.2025
- pre časť 3 – autorský dohľad: predpokladaná dĺžka výkonu AD na stavbe zodpovedá predpokladanej lehote výstavby 24 mesiacov.