

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: UI. Saratovská, Levice - parkovisko

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
K60_2019	UI. Saratovská, Levice - parkovisko								
19_60.1	SO 01 - Spevnené plochy								
19_60.2	SO 02 - Dažďová kanalizácia								
19_60.3	SO 03 - Sadové úpravy								

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ul. Saratovská, Levice - parkovisko

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 2. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113106612	Rozoberanie dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	75,000		
		"rozobratie zatrávňovacej dlažby hr. 80 mm"75		75,000		
		Súčet		75,000		
2	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	42,500		
		"vybúranie krytu chodníka z liateho asfaltu hr. 30 mm"42,5		42,500		
		Súčet		42,500		
3	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	12,000		
		"vybúranie krytu vozovky hr. 150 mm"12		12,000		
		Súčet		12,000		
4	113152220	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m ²	24,000		
5	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	119,000		
6	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	87,000		
		"vybúranie podkladu vozovky hr. 300 mm"12		12,000		
		"vybúranie nestmeleného podkladu pod zatrávňovacou dlažbou hr. 300 mm"75		75,000		
		Súčet		87,000		
7	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	42,500		
		"odstránenie podkladu chodníka hr. 150 mm"42,5		42,500		
		Súčet		42,500		
8	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	231,000		
		"oddrnenie hr. 100 mm"1540*0,15		231,000		
		Súčet		231,000		
9	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m ³	m ³	1 100,000		
		"výkopy pre konštrukciu chodníka, vozovky"713		713,000		
		"výkop pre výmenu podložia"387		387,000		
		Súčet		1 100,000		
10	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	237,667		
		713/3		237,667		
		Súčet		237,667		
11	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	26,400		
		"výkop ryhy pre drenáž"26,4		26,400		
		Súčet		26,400		
12	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	8,800		
		26,4/3		8,800		
		Súčet		8,800		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ul. Saratovská, Levice - parkovisko

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 2. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
13	167102102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 357,400		
		"materiál pre opätovné použitie"46,05		46,050		
		"prebytočný materiál"(231+1100+26,4)-46,05		1 311,350		
		Súčet		1 357,400		
14	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 311,350		
		"prebytočný materiál"(231+1100+26,4)-46,05		1 311,350		
		Súčet		1 311,350		
15	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 12 km	m3	15 736,200		
		"prebytočný materiál"(231+1100+26,4)-46,05		1 311,350		
		Súčet		1 311,350		
16	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	46,050		
		"materiál pre opätovné použitie"46,05		46,050		
		Súčet		46,050		
17	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 311,350		
		"prebytočný materiál"(231+1100+26,4)-46,05		1 311,350		
		Súčet		1 311,350		
18	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	2 229,295		
		1311,35*1,7		2 229,295		
		Súčet		2 229,295		
19	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 405,000		
		"Úprava a zhutnenie zemnej pláne - vozovka"1290		1 290,000		
		"Úprava a zhutnenie zemnej pláne - chodník"115		115,000		
		Súčet		1 405,000		
20	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	307,000		
21	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	307,000		
22	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	15,350		
		307/20		15,350		
		Súčet		15,350		

2 Zakladanie

23	212752127	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160, s pieskovým lôžkom hr. 100 mm, zásyp štrkom 11/22	m	106,500		
		"drenáž DN 160"106,5		106,500		
		Súčet		106,500		
24	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,875		
		"pátky pre TDZ"0,125*7		0,875		
		Súčet		0,875		
25	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	1 699,900		
		"trativodné potrubie"292,9		292,900		
		"výmena podložia"1407		1 407,000		
		Súčet		1 699,900		
26	693110005560	Geotextília, 400g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	1 699,900		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ul. Saratovská, Levice - parkovisko

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 2. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"trativodné potrubie"292,9		292,900		
		"výmena podložia"1407		1 407,000		
		Súčet		1 699,900		
27	289971413	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu min. 60 kN/m sklon do 1 : 5	m2	1 290,000		
		"výmena podložia"1290		1 290,000		
		Súčet		1 290,000		
5 Komunikácie						
28	564761111R	Výmena podložia - Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 300 mm	m2	1 290,000		
		"výmena podložia"1290		1 290,000		
		Súčet		1 290,000		
29	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	128,000		
		"chodník"117		117,000		
		"rekonštrukcia exist. chodníka"11		11,000		
		Súčet		128,000		
30	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	859,500		
		"parkovacie stáčia"859,5		859,500		
		Súčet		859,500		
31	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	552,500		
		"obslužná komunikácia"552,5		552,500		
		Súčet		552,500		
32	567114211	mm	m2	31,900		
		"rekonštrukcia exist. chodníka"31,9		31,900		
		Súčet		31,900		
33	567133113	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 296,000		
		"obslužná komunikácia"466		466,000		
		"parkovacie stáčia"830		830,000		
		Súčet		1 296,000		
34	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	47,900		
35	583410004200	<i>Hornina vhodná pre budovanie zemných krajníc</i>	t	81,430		
		47,9*1,7		81,430		
		Súčet		81,430		
36	573131103	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	466,200		
		"obslužná komunikácia"466,2		466,200		
		Súčet		466,200		
37	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	902,000		
		"obslužná komunikácia"439+439		878,000		
		"obnova krytu"24		24,000		
		Súčet		902,000		
38	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	468,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ul. Saratovská, Levice - parkovisko

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 2. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"obslužná komunikácia"439		439,000		
		"obnova krytu"29		29,000		
		Súčet		468,000		
39	577144411	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	439,000		
		"obslužná komunikácia"439		439,000		
		Súčet		439,000		
40	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	439,000		
		"obslužná komunikácia"439		439,000		
		Súčet		439,000		
41	578132111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný MA 11 O, hr. 30 mm	m2	38,500		
		"rekonštrukcia exist. chodníka"38,5		38,500		
		Súčet		38,500		
42	596911122	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	115,000		
43	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	115,000		
		"chodník"115		115,000		
		Súčet		115,000		
44	592460007500	Dlažba betónová normál bezškárová hr. 60 mm, sivá	m2	115,000		
		"chodník"115		115,000		
		Súčet		115,000		
45	596911244	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	727,000		
		"parkovacie státia"727		727,000		
		Súčet		727,000		
46	592460009000	Dlažba betónová normál škárová, rozmer 200x165x100 mm, sivá	m2	727,000		
		"parkovacie státia"727		727,000		
		Súčet		727,000		
47	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	2,000		
		"chodník"2		2,000		
		Súčet		2,000		
48	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,000		
		"chodník"2		2,000		
		Súčet		2,000		

8 Rúrové vedenie

49	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane bet. lôžka C16/20 s vyrovnávacím poterom hr. 30 mm	ks	4,000		
50	5928021009R	Uličná vpusť betónová z bet. dielcov	ks	4,000		
51	899201111	Osadenie liatinovej mreže hmotnosti do 50 kg	ks	4,000		
52	5534034520	Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=600mm,	ks	4,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ul. Saratovská, Levice - parkovisko

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 2. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
53	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou, tr. D 400 kN	ks	4,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

54	915711211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	225,700		
		"V 10b"196,9		196,900		
		"V 10d"28,8		28,800		
		Súčet		225,700		
55	915711221	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm oranžová	m	10,800		
		"oranžová čiara"10,8		10,800		
		Súčet		10,800		
56	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	236,500		
		"V 10b"196,9		196,900		
		"V 10d"28,8		28,800		
		"oranžová čiara"10,8		10,800		
		Súčet		236,500		
57	915721211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	4,340		
		"V 9a"3,6		3,600		
		"symbol ZŤP"0,74		0,740		
		Súčet		4,340		
58	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	4,340		
		"V 9a"3,6		3,600		
		"symbol ZŤP"0,74		0,740		
		Súčet		4,340		
59	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	121,200		
		"rezanie asfaltu hr. 40 mm"27		27,000		
		"rezanie liateho asfaltu hr. 30 mm"94,2		94,200		
		Súčet		121,200		
60	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou a použitie asf. pásy Dunaflex	m	27,000		
		"obnova krytu"27		27,000		
		Súčet		27,000		
61	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000		
62	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	21,000		
		"stĺpik dopravnej značky dl. 3,0 m"3,0*7		21,000		
		Súčet		21,000		
63	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	14,000		
		2*7		14,000		
		Súčet		14,000		
64	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	7,000		
65	404410058000	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ul. Saratovská, Levice - parkovisko

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 2. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
66	404410198500	Dodatková tabuľka E1 (Počet), rozmer 500x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000		
67	404410200000	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000		
68	404410033800	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000		
69	404410122400	Informatívna prevádzková značka IP3b (Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000		
70	404410124800	Informatívna prevádzková značka IP13b (Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000		
71	404410126600	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000		
72	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác)	kpl	1,000		
73	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	111,000		
74	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	111,000		
75	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	515,000		
		"so skosením"373		373,000		
		"bez skosenia"142		142,000		
		Súčet		515,000		
76	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	373,000		
77	5921745000R	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	142,000		
78	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	35,340		
		"lôžko pod cestné obrubníky"0,06*515		30,900		
		"lôžko pod parkové obrubníky"0,04*111		4,440		
		Súčet		35,340		
79	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	105,950		
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(1,3+1,8+0,96)*2		8,120		
		"vybúrané obrubníky, stmelené vrstvy"(6+11,9+6,4)*2,2		53,460		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(26,1)*1,7		44,370		
		Súčet		105,950		
80	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	105,950		
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(1,3+1,8+0,96)*2		8,120		
		"vybúrané obrubníky, stmelené vrstvy"(6+11,9+6,4)*2,2		53,460		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(26,1)*1,7		44,370		
		Súčet		105,950		
81	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 14 km	t	105,950		
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(1,3+1,8+0,96)*2		8,120		
		"vybúrané obrubníky, stmelené vrstvy"(6+11,9+6,4)*2,2		53,460		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ul. Saratovská, Levice - parkovisko

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 2. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(26,1)*1,7		44,370		
		Súčet		105,950		
82	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	97,830		
		"vybúrané obrubníky, stmelené vrstvy"(6+11,9+6,4)*2,2		53,460		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(26,1)*1,7		44,370		
		Súčet		97,830		
83	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	8,120		
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(1,3+1,8+0,96)*2		8,120		
		Súčet		8,120		
99		Presun hmôt HSV				
84	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 490,823		
M		Práce a dodávky M				
21-M		Elektromontáže				
85	210101444	Chránička poľená KOPOHALF, osadenie	m	96,000		
86	3411316119	Chránička poľená KOPOHALF BA	m	96,000		
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				
VRN06		Zariadenie staveniska				
87	000600021	Zriadenie prevádzka a odstránenie staveniska	kpl	1,000		
OST		Ostatné				
88	1111101	Náklady na geodetické práce - vyhotovenie geometrického plánu	kpl	1,000		
89	1111102	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000		
90	1111103	Porealizačné geodetické zameranie realizovanej stavby	kpl	1,000		

Celkom

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

UL. SARATOVSKÁ, LEVICE - PARKOVIŠKO

Objekt:

SO 02 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Levice

KS:

Dátum: 16. 11. 2019

Objednávateľ:

Mesto Levice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Róbert Párnický

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba:
UL. SARATOVSKÁ, LEVICE - PARKOVIŠKO

Objekt:
SO 02 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Levice

Dátum: 16. 11. 2019

Objednávateľ: Mesto Levice

Projektant: Ing. Róbert
Párnický

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Gena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

UL. SARATOVSKÁ, LEVICE - PARKOVIŠKO

Objekt:

SO 02 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Levice

Dátum: 16. 11. 2019

Objednávateľ: Mesto Levice

Projektant: Ing. Róbert Párnický

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Miroslav Holeš

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemné práce

0,00

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	135,720		0,00
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	135,720		0,00
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	96,476		0,00
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	96,476		0,00
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	51,480		0,00
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	51,480		0,00
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	200,516		0,00
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	131,938		0,00
9	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 583,256		0,00
10	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	131,938		0,00
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	131,938		0,00
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	237,488		0,00
13	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	134,295		0,00
14	M	583410004400	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	61,266		0,00
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	37,519		0,00
16	M	583310000900	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 12620 + A1	t	67,534		0,00
17	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	17,858		0,00
18	M	583310001600	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 12620 + A1	t	32,144		0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

0,00

19	K	38692-KL25/2	Odlučovač ropných látok prietok Q=25l/s c=0,1mg/l, so skúškami, kónusmi, prstencami a poklopmi. s montážou a dopravou	ks	1,000		0,00
----	---	--------------	---	----	-------	--	------

D 4 Vodorovné konštrukcie

0,00

20	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 8-16 mm	m ³	1,080		0,00
21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m ³	9,144		0,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	452112111	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000		0,00
23	M	TBS 625/80	Vyrovnávací prstenec DN 625 TBS 625/80	ks	2,000		0,00
24	M	TBS 625/100	Vyrovnávací prstenec DN 625 TBS 625/100	ks	2,000		0,00
25	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,675		0,00
26	K	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	1,680		0,00
27	K	452362442	Výstuž doskiiek, blokov, sediel z betónu, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	8,400		0,00
28	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,160		0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

29	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	47,500		0,00
30	M	28611000260	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG. SW - plnostenná, DN 160, dl. 3 m	ks	17,338		0,00
31	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	46,000		0,00
32	M	28611000300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG. SW - plnostenná, DN 200, dl. 3 m	ks	16,790		0,00
33	K	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	3,000		0,00
34	M	28611000330	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG. SW - plnostenná, DN 250, dl. 3 m	ks	1,095		0,00
35	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	5,000		0,00
36	M	28651000460	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000		0,00
37	M	28651000440	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000		0,00
38	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000		0,00
39	M	28651000490	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000		0,00
40	M	28651000480	Koleno PVC-U, DN 200x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000		0,00
41	K	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000		0,00
42	M	28651001750	Odbočka 87° PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000		0,00
43	K	877366008	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 250	ks	2,000		0,00
44	M	28651000540	Koleno PVC-U, DN 250x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000		0,00
45	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,500		0,00
46	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	44,500		0,00
47	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	3,000		0,00
48	K	894421111	Zriadenie šachtí prefabrikovaných do 4t	ks	3,000		0,00
49	M	59224000360	Dno výšky 800 mm priame 100/80 V max 50 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/800x500 mm	ks	1,000		0,00
50	M	59224000350	Dno výšky 600 mm priame 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	2,000		0,00
51	M	59224000160	Skrúž výšky 250 mm 100/25/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	2,000		0,00
52	M	59224000180	Skrúž výšky 500 mm 100/50/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	1,000		0,00
53	M	59224000140	Kónus 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	3,000		0,00
54	M	59224000450	Elastómerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	6,000		0,00
55	K	894991111	Montáž vsakovacích objektov a upravení (m2)	m3	14,400		0,00
56	M	28665_VO1	Vsakovací objekt DB50, VO 1, pre vsakovanie dažďovej vody. 80 kusov blokov	ks	1,000		0,00
57	M	28665_GEO	Geotextília Profi (m2) pre objekty	m2	60,000		0,00
58	M	28665_DOPR	Doprava	km	100,000		0,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000		0,00
60	M	600B125	<i>Poklop liatinový DN 600, B125 kN s odvetraním</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>		<i>0,00</i>
61	K	899623171	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	0,200		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

62	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	6,040		0,00
63	M	0821100030	<i>Voda pitná pre ostatných odberateľov</i>	<i>m3</i>	<i>6,221</i>		<i>0,00</i>
64	K	971056020	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových - 0,00118t	cm	15,000		0,00
65	K	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné, odborne, remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000		0,00
66	M	23171000120	<i>Pena montážna nízkoexpanzná. 750 ml</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
67	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,018		0,00
68	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,252		0,00
69	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,018		0,00
70	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,144		0,00
71	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,018		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

72	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	195,272		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------

STAVBA: UL. SARATOVSKÁ, LEVICE - PARKOVIŠKO
ČASŤ: SO 03 Sadové úpravy
MIESTO STAVBY: k.ú. Levice, parc.č. 3588/1

INVESTOR: Mesto Levice

ROZPOČET

Projektant: Ing. Dušan Daniš, PhD., Ing. Lucia Vrbiniaková, PhD.

Vypracoval: Ing. Lucia Vrbiniaková, PhD.

Kontroloval: Ing. Dušan Daniš, PhD.

Dátum: 27.11.2019

Kontakt: :: +421 915 744 006 :: dusan@gardn.sk :: www.gardn.sk :: www.vtaciebudky.sk



P.Č.	Prvok	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	jedn.cena montáž	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom (t)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Výrub									
1	Výrub stromov priemeru do 30cm	ks	7,00		0,00		0,00	0,00	1,40
2	Odvoz biomasy a likvidácia	t	1,40		0,00		0,00	0,00	
Navrhované listnaté dreviny									
3	Acer x Pacific Sunset ok14/16	ks	10,00		0,00		0,00	0,00	0,50
4	Acer platanoides 'Columnare' ok14/16	ks	16,00		0,00		0,00	0,00	0,80
5	Výmena substrátu k stromom: pôvodná zemina, záhradnícky substrát, kompost 1:3:1 (0,1m3/ks)	m3	2,60		0,00		0,00	0,00	
6	Odstránenie pôvodnej zeminy, odvoz na skládku a skládkovanie (28,08m3x1,2g/m3)	t	3,12		0,00		0,00	0,00	3,12
7	Zeolit fr. 8/16mm 10kg/strom	kg	260,00		0,00		0,00	0,00	
8	Pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov s P2O5, s pomerom obsiahnutých živín 1+10+0+45 SiO2 v dávke 200g/strom	kg	5,20		0,00		0,00	0,00	
9	Zakotvenie stromov + kotviace sady (pre 1 strom sada = 3x drevený kôl o priemere 8 cm a dĺžke 2,5m+1xpolkol+viazací materiál, juta, trstinová rohož)	ks	26,00		0,00		0,00	0,00	
10	Hnojivo N,P,K (hnojivo s postupným uvoľňovaním živín, granulované, každá granula je obalená živicovým obalom, obsahuje N,P,K a všetky nevyhnutné mikroelementy) (50g/strom)	kg	1,30		0,00		0,00	0,00	
11	Zalievanie vysadených stromov (20l/ks 2x, 10l/ks 12x)	m3	3,64		0,00		0,00	0,00	3,64
Navrhované listnaté kry									
12	Euonymus alatus v 80/100 cm	ks	60,00		0,00		0,00	0,00	0,12

13	Pyracantha coccinea v 80/100 cm	ks	310,00		0,00		0,00	0,00	0,62
14	Príprava záhonov - terénna modelácia, kontravátorovanie, hrabanie	m2	290,00		0,00		0,00	0,00	
15	Výmena substrátu ku krom: pôvodná zemina, záhradnícky substrát, kompost 1:3:1 (0,005m3/ks)	m3	1,85		0,00		0,00	0,00	
16	Odstránenie pôvodnej zeminy, odvoz na skládku a skládkovanie (28,08m3×1,2g/m3)	t	2,22		0,00		0,00	0,00	2,22
17	Zeolit fr. 8/16mm 1kg/ker	kg	3,70		0,00		0,00	0,00	
18	Pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov s P2O5, s pomerom obsiahnutých živín 1+10+0+45 SiO2 v dávke 50g/ker	kg	18,50		0,00		0,00	0,00	
19	Hnojivo N,P,K (hnojivo s postupným uvoľňovaním živín, granulované, každá granula je obalená živcovým obalom, obsahuje N,P,K a všetky nevyhnutné mikroelementy) (10g/ker)	kg	3,70		0,00		0,00	0,00	
20	Mulčovanie vysadených rastlín kôrou z ihličnatých drevín fr. 0/40mm hr. 70-100mm	m2	290,00		0,00		0,00	0,00	
21	Zalievanie vysadených krov (5l/ks 2x, 2l/ks 12x)	m3	84,00		0,00		0,00	0,00	84,00
Revitalizácia trávniku popri novej komunikácii									
22	Doplnenie a náhrada pôdy po stavebnej činnosti: záhradnícky substrát zmiešaný s ornitou v pomere 1:2 v hl. 300mm	m3	26,09		0,00		0,00	0,00	
23	Pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov s P2O5, s pomerom obsiahnutých živín 1+10+0+45 SiO2 v dávke 150g/m2	kg	13,04		0,00		0,00	0,00	
24	Hnojenie anorganickým hnojivom N-P-K (0,040 kg/1m²)	kg	3,48		0,00		0,00	0,00	
25	Trávnik extenzívny do suchých podmienok - založenie výsevom 50g/m2 - druhového zloženia s dominanciou Festuca arundinacea (80%) a ďalších druhov napr. Lolium perenne (10%) a Poa pratensis (10%)	m2	86,96		0,00		0,00	0,00	
26	Zálievka trávniku + dovoz vody pre zálievku 2l/m2/deň (denne v prvých dvoch týždňoch -14x)	m3	0,73		0,00		0,00	0,00	
Revitalizácia plôch spolu bez DPH					0,00		0,00	0,00	

DPH 20%	0,00		0,00	0,00
SPOLU s DPH				0,00 €

