

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Kozárovce - rozšírenie kanalizačnej siete

JKSO:

Miesto: Kozárovce

KS:

Dátum: 10.5.2020

Objednávateľ:

Obec Kozárovce, Kozárovce 685, 935 22 Kozárovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v

EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiat

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiat

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Kozárovce - rozšírenie kanalizačnej siete

Miesto: Kozárovce

Dátum: 10.5.2020

Objednávateľ: Obec Kozárovce, Kozárovce 685, 935 22 Kozárovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00
S01	Stoka AB	0,00
S02	Stoka AB2	0,00
S03	Stoka AB2-1	0,00
S04	Stoka B1	0,00
S05	Stoka C	0,00
S06	Stoka D	0,00
S07	Stoka D1	0,00
S08	Kanalizačné prípojky	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00

ROZPOČET - SO1 - Stoka AB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemné práce							
1	K	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m ²	1 190,600	0,000	0,00
2	K	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m ²	1 190,600	0,000	0,00
3	K	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	1 190,600	0,000	0,00
4	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	462,000	0,000	0,00
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	20,330	0,000	0,00
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,500	0,000	0,00
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	7,200	0,000	0,00
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťažení výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	19,610	0,000	0,00
9	K	127703201	Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4	m ³	34,200	0,000	0,00
10	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	30,000	0,000	0,00
11	K	132201204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000m ³	m ³	2 122,500	0,000	0,00
12	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	1 698,000	0,000	0,00
13	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m ³	m ³	5,000	0,000	0,00
14	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	5,000	0,000	0,00
15	K	134702421	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 20 m ² v horn. 1 až 4 do 10 m	m ³	7,890	0,000	0,00
16	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	15,000	0,000	0,00
17	M	1433314000	Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 530 hrúbka 10mm	m	16,500	0,000	0,00
18	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	3 606,660	0,000	0,00
19	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	3 606,660	0,000	0,00
20	K	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m ²	9,870	0,000	0,00
21	K	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m ²	9,870	0,000	0,00
22	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	2 122,500	0,000	0,00
23	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	2 186,700	0,000	0,00
24	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 122,500	0,000	0,00
25	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 494,074	0,000	0,00
26	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	512,006	0,000	0,00
27	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	409,600	0,000	0,00
28	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	2 390,518	0,000	0,00
29	K	PC1	Poplatok za skládku zeminy	m ³	1 154,850	0,000	0,00
30	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63B	t	819,210	0,000	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							
31	K	380311532	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr. C 12/15, hr.150-300 mm	m ³	1,150	0,000	0,00
32	K	380326112	Kompl. konštr. čistiarn. odpad. vôd z betónu želez. vodostav. V4 TO - C 10/12, 5, hr.150-300mm	m ³	1,200	0,000	0,00
33	K	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m ²	5,220	0,000	0,00
34	K	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m ²	5,220	0,000	0,00
35	K	380361005	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	t	0,220	0,000	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	146,420	0,000	0,00
37	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	22,000	0,000	0,00
38	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	7,575	0,000	0,00
39	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	20,200	0,000	0,00
40	K	463212121	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	18,000	0,000	0,00
41	K	465511127	Dlažba z lomového kameňa, s vyplnením škár ťaženým kamenivom, hr. kameňa 200 mm	m2	39,800	0,000	0,00
5 - Komunikácie							
42	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	140,220	0,000	0,00
43	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	101,270	0,000	0,00
44	K	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm - II.tr. strednozrnny, AC 110	m2	1 090,600	0,000	0,00
8 - Rúrové vedenie							
45	K	824571111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 1650	m	6,000	0,000	0,00
46	M	5922270500	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 141-160 Ms 160/200	ks	3,000	0,000	0,00
47	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 63 mm	m	26,000	0,000	0,00
48	M	2861131000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	m	26,520	0,000	0,00
49	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	375,000	0,000	0,00
50	M	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	75,033	0,000	0,00
51	K	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 400 mm	m	404,000	0,000	0,00
52	M	2861105400	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 400 x 5000	ks	81,178	0,000	0,00
53	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	18,000	0,000	0,00
54	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	18,000	0,000	0,00
55	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	24,000	0,000	0,00
56	M	2862105500	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150	ks	24,000	0,000	0,00
57	K	877393123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 400	ks	23,000	0,000	0,00
58	M	2864201500	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 400	ks	23,000	0,000	0,00
59	K	877395121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 400	ks	19,000	0,000	0,00
60	M	2862105700	Korugované tvarovky odbočka k-DN 400/150	ks	19,000	0,000	0,00
61	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	26,000	0,000	0,00
62	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	375,000	0,000	0,00
63	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	0,000	0,00
64	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	404,000	0,000	0,00
65	K	894118001	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	21,000	0,000	0,00
66	K	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	10,000	0,000	0,00
67	K	894211131	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 350-400	ks	11,000	0,000	0,00
68	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	91,609	0,000	0,00
69	M	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	53,565	0,000	0,00
70	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57.6x100/60x9	ks	21,000	0,000	0,00
71	M	5922470220	Výrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	17,043	0,000	0,00
72	K	894401111.1	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	5,000	0,000	0,00
73	M	5922470020	Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou TECHNO TIP	ks	7,070	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	0,000	0,00
75	M	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 TECHNO TIP	ks	1,010	0,000	0,00
76	M	5922470190	Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom (náhrada za kónus) TECHNO TIP	ks	1,010	0,000	0,00
77	K	896221111	Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnom z betónu tr.C 12/15 90st. DN 350-400	ks	1,000	0,000	0,00
78	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	22,000	0,000	0,00
79	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	22,000	0,000	0,00
80	K	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	11,110	0,000	0,00
81	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	23,500	0,000	0,00
82	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	26,000	0,000	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
83	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	1 558,000	0,000	0,00
84	K	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarni odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	4,804	0,000	0,00
85	K	952903119	Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3, 5 m	m2	4,804	0,000	0,00
86	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	1 078,675	0,000	0,00
87	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 078,675	0,000	0,00
88	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 393,375	0,000	0,00
89	K	PC2	Poplatok za skládku sute	€	3 449,264	0,000	0,00
89a	K	PC2	Poplatok za skládku sute - asfalt	t	215,490	0,000	0,00
89b	K	PC2	Poplatok za skládku sute - beton,štrk	t	863,185	0,000	0,00
90	K	PC2.1	Náter izolačný ANTIKON	m2	153,293	0,000	0,00
91	K	PC3	Elektrická prípojka k ČŠV1- výkop, ložko, pokládka kábla, výstražná fólia, spätné terénne úpravy, elektromer	m	85,000	0,000	0,00
99 - Presun hmôt HSV							
92	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	17,300	0,000	0,00
93	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 459,110	0,000	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
94	K	767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	235,070	0,000	0,00
95	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	3,800	0,000	0,00
96	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	164,600	0,000	0,00
97	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	96,127	0,000	0,00
98	M	PC6	Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - poklopy	kg	77,181	0,000	0,00
99	M	PC7	Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - rebrík	kg	18,619	0,000	0,00
100	M	PC8	Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - brit	kg	96,260	0,000	0,00
101	M	PC9	Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - plošina	kg	54,863	0,000	0,00
102	M	PC10	Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - stropná konštrukcia	kg	157,876	0,000	0,00
103	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,434	0,000	0,00
M - Práce a dodávky M							
35-M - Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh.zar.							
104	K	PC1.2	Ponorné kalové čerpadlo PIRANHA S21-2D	ks	2,000	0,000	0,00
105	K	PC3.1	Pedestal DN32 + kompl.sada pre montáž	ks	2,000	0,000	0,00
106	K	PC4	Gulová spätná klapka DN50	ks	2,000	0,000	0,00
107	K	PC5	Posúvadlový uzáver DN50	ks	2,000	0,000	0,00
108	K	PC6	Sada potrubia DN50	ks	2,000	0,000	0,00
109	K	PC7	Plavákový spínač	ks	4,000	0,000	0,00
110	K	PC8	Elektropanel pre 1+1 čerpadlo	ks	1,000	0,000	0,00
111	K	PC9	Výroba, doprava, montáž, revízná správa	ks	1,000	0,000	0,00

kpl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							
112	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	779,000	0,000	0,00
113	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč-500m, Campri	m	779,000	0,000	0,00

Zmena množstva VV

Zrušená položka

Nové položky

Doplnenie popisu

ROZPOČET - SO2 - Stoka AB2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemné práce							
1	K	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m2	58,200	0,000	0,00
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	23,000	0,000	0,00
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,000	0,000	0,00
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	5,000	0,000	0,00
5	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	16,980	0,000	0,00
6	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	8,241	0,000	0,00
7	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,241	0,000	0,00
8	K	132201204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	1 460,280	0,000	0,00
9	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 460,280	0,000	0,00
10	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 433,800	0,000	0,00
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 433,800	0,000	0,00
12	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	8,241	0,000	0,00
13	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1 460,280	0,000	0,00
14	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 460,280	0,000	0,00
15	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 460,280	0,000	0,00
16	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 108,130	0,000	0,00
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	274,700	0,000	0,00
18	K	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	219,760	0,000	0,00
19	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	439,520	0,000	0,00
20	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	1 773,008	0,000	0,00
21	K	PC1	Poplatok za skládku zeminy	m3	1 460,280	0,000	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie							
22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	77,450	0,000	0,00
23	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	12,000	0,000	0,00
24	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	7,350	0,000	0,00
25	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	19,600	0,000	0,00
8 - Rúrové vedenie							
26	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	430,000	0,000	0,00
27	M	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	86,038	0,000	0,00
28	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	20,000	0,000	0,00
29	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	20,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	25,000	0,000	0,00
31	M	2862105500	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150	ks	25,000	0,000	0,00
32	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	430,000	0,000	0,00
33	K	894118001	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	10,000	0,000	0,00
34	K	894211121	Šachta kanalizačná s obloženie dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	10,000	0,000	0,00
35	K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	43,623	0,000	0,00
36	M	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	25,507	0,000	0,00
37	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	10,000	0,000	0,00
38	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	8,116	0,000	0,00
39	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	10,000	0,000	0,00
40	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	10,000	0,000	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
41	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	29,100	0,000	0,00
42	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	29,100	0,000	0,00
43	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	145,500	0,000	0,00
44	K	PC2	Poplatok za skládku sute - beton,štrk	t	29,100	0,000	0,00
99 - Presun hmôt HSV							
45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 302,154	0,000	0,00
M - Práce a dodávky M							
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							
46	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	430,000	0,000	0,00
47	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri	m	430,000	0,000	0,00

Zmena množstva VV

Doplnenie popisu

ROZPOČET - SO3 - Stoka AB2-1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemné práce							
1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	5,000	0,000	0,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,000	0,000	0,00
3	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	0,000	0,00
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	5,570	0,000	0,00
5	K	127703201	Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4	m3	9,200	0,000	0,00
6	K	132201204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	957,600	0,000	0,00
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	957,600	0,000	0,00
9	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	10,000	0,000	0,00
10	M	1433314000	Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 530 hrúbka 10mm	m	11,000	0,000	0,00
11	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 596,000	0,000	0,00
12	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 596,000	0,000	0,00
13	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	966,800	0,000	0,00
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	966,800	0,000	0,00
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	671,430	0,000	0,00
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	223,170	0,000	0,00
17	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	178,536	0,000	0,00
18	K	PC1	Poplatok za skládku zeminy	m3	966,800	0,000	0,00
19	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	1 018,080	0,000	0,00
20	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	379,390	0,000	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie							
21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	63,000	0,000	0,00
22	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	9,000	0,000	0,00
23	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	5,380	0,000	0,00
24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	15,290	0,000	0,00
25	K	463212121	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	4,950	0,000	0,00
26	K	465511127	Dlažba z lomového kameňa, s vyplnením škár ťaženým kamenivom, hr. kameňa 200 mm	m2	25,000	0,000	0,00
8 - Rúrové vedenie							
27	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	350,000	0,000	0,00
28	M	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	70,031	0,000	0,00
29	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	16,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	16,000	0,000	0,00
31	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	23,000	0,000	0,00
32	M	2862105500	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150	ks	23,000	0,000	0,00
33	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	350,000	0,000	0,00
34	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	8,000	0,000	0,00
35	K	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	8,000	0,000	0,00
36	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	34,899	0,000	0,00
37	M	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	20,406	0,000	0,00
38	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	8,000	0,000	0,00
39	M	5922470220	Výrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	6,493	0,000	0,00
40	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	8,000	0,000	0,00
41	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	8,000	0,000	0,00
42	K	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	7,290	0,000	0,00
43	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	25,290	0,000	0,00
99 - Presun hmôt HSV							
44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 581,490	0,000	0,00
M - Práce a dodávky M							
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							
45	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	350,000	0,000	0,00
46	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri	m	350,000	0,000	0,00

Zmena množstva VV

ROZPOČET - SO4 - Stoka B1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemné práce							
1	K	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m2	108,000	0,000	0,00
2	K	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	108,000	0,000	0,00
3	K	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	108,000	0,000	0,00
4	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	4,500	0,000	0,00
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	1,000	0,000	0,00
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,250	0,000	0,00
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	4,670	0,000	0,00
8	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,670	0,000	0,00
9	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,670	0,000	0,00
10	K	132201204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	253,800	0,000	0,00
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	253,800	0,000	0,00
12	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	423,000	0,000	0,00
13	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	423,000	0,000	0,00
14	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	4,670	0,000	0,00
15	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	253,800	0,000	0,00
16	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	253,800	0,000	0,00
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	253,800	0,000	0,00
18	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	179,800	0,000	0,00
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	57,500	0,000	0,00
20	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	46,000	0,000	0,00
21	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	287,680	0,000	0,00
22	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	92,000	0,000	0,00
23	K	PC1	Poplatok za skládku zeminy	m3	258,470	0,000	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie							
24	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	16,500	0,000	0,00
25	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	0,000	0,00
26	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	1,053	0,000	0,00
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,850	0,000	0,00
5 - Komunikácie							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	16,200	0,000	0,00
29	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	11,700	0,000	0,00
30	K	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	126,000	0,000	0,00

8 - Rúrové vedenie

31	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	90,000	0,000	0,00
32	M	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	18,008	0,000	0,00
33	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	4,000	0,000	0,00
34	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	4,000	0,000	0,00
35	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	6,000	0,000	0,00
36	M	2862105500	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150	ks	6,000	0,000	0,00
37	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	90,000	0,000	0,00
38	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	2,000	0,000	0,00
39	K	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	2,000	0,000	0,00
40	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,725	0,000	0,00
41	M	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	5,101	0,000	0,00
42	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	2,000	0,000	0,00
43	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	1,623	0,000	0,00
44	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	0,000	0,00
45	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	2,000	0,000	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	180,000	0,000	0,00
47	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	97,848	0,000	0,00
48	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	97,848	0,000	0,00
49	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	489,240	0,000	0,00
50	K	PC2	Poplatok za skládku sute	€	290,257	0,000	0,00
50a	K	PC2	Poplatok za skládku sute - asfalt	t	19,548	0,000	0,00
50b	K	PC2	Poplatok za skládku sute - beton,štrk	t	78,300	0,000	0,00

99 - Presun hmôt HSV

51	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	419,550	0,000	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	------

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

52	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	90,000	0,000	0,00
53	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri	m	90,000	0,000	0,00

Zmena množstva VV
Nové položky
Zrušená položka

ROZPOČET - SO5 - Stoka C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m2	1 300,800	0,000	0,00
2	K	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	1 300,800	0,000	0,00
3	K	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	1 300,800	0,000	0,00
4	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	72,000	0,000	0,00
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	3,000	0,000	0,00
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,000	0,000	0,00
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000	0,000	0,00
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	9,000	0,000	0,00
9	K	127703201	Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4	m3	6,000	0,000	0,00
10	K	132201204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	3 252,000	0,000	0,00
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3 252,000	0,000	0,00
12	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	8,000	0,000	0,00
13	M	1433314000	Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 530 hrúbka 10mm	m	8,800	0,000	0,00
14	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	5 420,000	0,000	0,00
15	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	5 420,000	0,000	0,00
16	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3 252,000	0,000	0,00
17	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 252,000	0,000	0,00
18	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 364,450	0,000	0,00
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	692,430	0,000	0,00
20	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	901,140	0,000	0,00
21	K	PC1	Poplatok za skládku zeminy	m3	3 252,000	0,000	0,00
22	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	1 107,888	0,000	0,00
23	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	3 783,120	0,000	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

24	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	195,120	0,000	0,00
25	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	30,000	0,000	0,00
26	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	5,500	0,000	0,00
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,550	0,000	0,00
28	K	463212121	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	8,800	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	465511127	Dlažba z lomového kameňa, s vyplnením škár ťaženým kamenivom, hr. kameňa 200 mm	m2	25,800	0,000	0,00
5 - Komunikácie							
30	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	195,120	0,000	0,00
31	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	140,920	0,000	0,00
32	K	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	1 517,600	0,000	0,00
8 - Rúrové vedenie							
33	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	1 084,000	0,000	0,00
34	M	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	216,896	0,000	0,00
35	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	58,000	0,000	0,00
36	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	58,000	0,000	0,00
37	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	62,000	0,000	0,00
38	M	2862105500	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150	ks	62,000	0,000	0,00
39	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	1 084,000	0,000	0,00
40	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	29,000	0,000	0,00
41	K	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	29,000	0,000	0,00
42	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	126,507	0,000	0,00
43	M	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	73,971	0,000	0,00
44	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	29,000	0,000	0,00
45	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	23,536	0,000	0,00
46	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	29,000	0,000	0,00
47	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	29,000	0,000	0,00
48	K	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	5,500	0,000	0,00
49	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	12,500	0,000	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
50	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	2 168,000	0,000	0,00
51	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	1 178,525	0,000	0,00
52	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 178,525	0,000	0,00
53	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 892,625	0,000	0,00
54	K	PC2	Poplatok za skládku sute	€	3 432,264	0,000	0,00
54a	K	PC2	Poplatok za skládku sute - asfalt	t	235,440	0,000	0,00
54b	K	PC2	Poplatok za skládku sute - beton,štrk	t	943,080	0,000	0,00
99 - Presun hmôt HSV							
55	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5 358,400	0,000	0,00
M - Práce a dodávky M							
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	1 084,000	0,000	0,00
57	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri	m	1 084,000	0,000	0,00

Zmena množstva VV

Nové položky

Zrušená položka

ROZPOČET - SO6 - Stoka D

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m2	117,000	0,000	0,00
2	K	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	117,000	0,000	0,00
3	K	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	117,000	0,000	0,00
4	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	295,000	0,000	0,00
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	14,330	0,000	0,00
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000	0,000	0,00
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	8,460	0,000	0,00
8	K	127703201	Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4	m3	7,200	0,000	0,00
9	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	306,000	0,000	0,00
10	K	132201204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000m3	m3	564,000	0,000	0,00
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	870,000	0,000	0,00
12	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	5,000	0,000	0,00
13	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	5,000	0,000	0,00
14	K	134702421	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 20 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	m3	7,890	0,000	0,00
15	K	141701102	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	4,000	0,000	0,00
16	M	1433314000	<i>Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 530 hrúbka 10mm</i>	m	4,400	0,000	0,00
17	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 542,000	0,000	0,00
18	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 542,000	0,000	0,00
19	K	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	9,870	0,000	0,00
20	K	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	9,870	0,000	0,00
21	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	870,000	0,000	0,00
22	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	870,000	0,000	0,00
24	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	646,245	0,000	0,00
25	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	167,755	0,000	0,00
26	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	134,204	0,000	0,00
27	K	PC1	Poplatok za skládku zeminy	m3	870,000	0,000	0,00
28	M	5833725100	<i>Štrkopiesok 0-63 B</i>	t	268,408	0,000	0,00
29	M	5834374400	<i>Kamenivo drvené hrubé 32-63 b</i>	t	1 033,992	0,000	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

30	K	380311532	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.C 12/15, hr.150-300 mm	m3	1,150	0,000	0,00
31	K	380326112	Kompl. konštr. čistiar. odpad. vôd z betónu želez. vodostav. V4 TO - C 10/12, 5, hr.150-300mm	m3	1,200	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	380356241	Debnenie komplet. koňštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	5,220	0,000	0,00
33	K	380356242	Debnenie komplet. koňštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	5,220	0,000	0,00
34	K	380361005	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	t	0,220	0,000	0,00
4 - Vodorovné koňštrukcie							
35	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	56,000	0,000	0,00
36	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	8,000	0,000	0,00
37	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	4,605	0,000	0,00
38	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,600	0,000	0,00
39	K	463212121	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	8,800	0,000	0,00
40	K	465511127	Dlažba z lomového kameňa, s vyplnením škár ťaženým kamenivom, hr. kameňa 200 mm	m2	24,000	0,000	0,00
5 - Komunikácie							
41	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	17,750	0,000	0,00
42	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	8,050	0,000	0,00
43	K	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	54,000	0,000	0,00
8 - Rúrové vedenie							
44	K	824571111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 1650	m	5,000	0,000	0,00
45	M	5922270500	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 141-160 Ms 160/200	ks	2,000	0,000	0,00
46	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	142,000	0,000	0,00
47	M	2861131000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	m	144,840	0,000	0,00
48	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	200,000	0,000	0,00
49	M	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	40,018	0,000	0,00
50	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	13,000	0,000	0,00
51	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	13,000	0,000	0,00
52	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	12,000	0,000	0,00
53	M	2862105500	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150	ks	12,000	0,000	0,00
54	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	142,000	0,000	0,00
55	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	200,000	0,000	0,00
56	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	0,000	0,00
57	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	7,000	0,000	0,00
58	K	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	7,000	0,000	0,00
59	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	30,536	0,000	0,00
60	M	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	17,855	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	7,000	0,000	0,00
62	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	5,681	0,000	0,00
63	K	894401111.1	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	5,000	0,000	0,00
64	M	5922470020	Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou TECHNO TIP	ks	7,070	0,000	0,00
65	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	0,000	0,00
66	M	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 TECHNO TIP	ks	1,010	0,000	0,00
67	M	5922470190	Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom (náhrada za kónus) TECHNO TIP	ks	1,010	0,000	0,00
68	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	8,000	0,000	0,00
69	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	8,000	0,000	0,00
70	K	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	5,000	0,000	0,00
71	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	20,000	0,000	0,00
72	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	142,000	0,000	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
73	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	142,000	0,000	0,00
74	K	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	4,804	0,000	0,00
75	K	952903119	Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3, 5 m	m2	4,804	0,000	0,00
76	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	106,002	0,000	0,00
77	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	106,002	0,000	0,00
78	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	530,010	0,000	0,00
79	K	PC2	Poplatok za skládku sute	€	233,293	0,000	0,00
79a	K	PC2	Poplatok za skládku sute - asfalt	t	21,180	0,000	0,00
79b	K	PC2	Poplatok za skládku sute - beton,štrk	t	84,830	0,000	0,00
80	K	PC3	Elektrická prípojka k ČŠV2 - výkop, ložko, pokládka kábla, výstražná fólia, spätné terénne úpravy, elektromer	m	75,000	0,000	0,00
99 - Presun hmôt HSV							
81	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 490,335	0,000	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
82	K	767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	235,070	0,000	0,00
83	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	3,800	0,000	0,00
84	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	164,600	0,000	0,00
85	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	96,127	0,000	0,00
86	M	PC6	Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - poklopy	kg	77,181	0,000	0,00
87	M	PC7	Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - rebrík	kg	18,619	0,000	0,00
88	M	PC8	Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - brit	kg	96,260	0,000	0,00
89	M	PC9	Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - plošina	kg	54,863	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	PC10	Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - stropná konštrukcia	kg	157,876	0,000	0,00
91	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,434	0,000	0,00
M - Práce a dodávky M							
35-M - Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.							
92	K	PC2.1	Ponorné kalové čerpadlo PIRANHA S17-2D	ks	2,000	0,000	0,00
93	K	PC3.1	Pedestal DN32 + kompl.sada pre montáž	ks	2,000	0,000	0,00
94	K	PC4	Gulová spätná klapka DN50	ks	2,000	0,000	0,00
95	K	PC5	Posúvadlový uzáver DN50	ks	2,000	0,000	0,00
96	K	PC6	Sada potrubia DN50	ks	2,000	0,000	0,00
97	K	PC7	Plavákový spínač	ks	4,000	0,000	0,00
98	K	PC8	Elektropanel pre 1+1 čerpadlo	ks	1,000	0,000	0,00
99	K	PC9	Výroba, doprava, montáž, revízia správa	ks	1,000	0,000	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							
100	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	200,000	0,000	0,00
101	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri	m	200,000	0,000	0,00

Zmena množstiev položiek
Zrušená položka
Nové položky
Doplnenie popisu

ROZPOČET - S07 - Stoka D1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m ²	96,000	0,000	0,00
2	K	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m ²	96,000	0,000	0,00
3	K	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	96,000	0,000	0,00
4	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	2,000	0,000	0,00
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	1,000	0,000	0,00
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,100	0,000	0,00
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	2,100	0,000	0,00
8	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	2,350	0,000	0,00
9	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v omedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	2,350	0,000	0,00
10	K	132201204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m ³	m ³	316,800	0,000	0,00
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m ³	316,800	0,000	0,00
12	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	528,000	0,000	0,00
13	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	528,000	0,000	0,00
14	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	2,100	0,000	0,00
15	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	319,150	0,000	0,00
16	K	167101102	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	319,150	0,000	0,00
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	319,150	0,000	0,00
18	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	218,500	0,000	0,00
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	76,700	0,000	0,00
20	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	61,360	0,000	0,00
21	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	122,720	0,000	0,00
22	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	349,600	0,000	0,00
23	K	PC1	Poplatok za skládku zeminy	m ³	319,150	0,000	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

24	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	21,600	0,000	0,00
25	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	0,000	0,00
26	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m ³	0,580	0,000	0,00
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m ²	1,385	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5 - Komunikácie							
28	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	14,400	0,000	0,00
29	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	10,400	0,000	0,00
30	K	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	112,000	0,000	0,00
8 - Rúrové vedenie							
31	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	120,000	0,000	0,00
32	M	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	24,011	0,000	0,00
33	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	5,000	0,000	0,00
34	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	5,000	0,000	0,00
35	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	4,000	0,000	0,00
36	M	2862105500	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150	ks	4,000	0,000	0,00
37	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	120,000	0,000	0,00
38	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	3,000	0,000	0,00
39	K	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	3,000	0,000	0,00
40	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	13,087	0,000	0,00
41	M	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	7,652	0,000	0,00
42	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	3,000	0,000	0,00
43	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	2,435	0,000	0,00
44	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	0,000	0,00
45	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	3,000	0,000	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
46	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	160,000	0,000	0,00
47	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	86,976	0,000	0,00
48	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	86,976	0,000	0,00
49	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	434,880	0,000	0,00
50	K	PC2	Poplatok za skládku sute	€	467,208	0,000	0,00
50a	K	PC2	Poplatok za skládku sute - asfalt	t	17,376	0,000	0,00
50b	K	PC2	Poplatok za skládku sute - beton,štrk	t	69,600	0,000	0,00
99 - Presun hmôt HSV							
51	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	562,154	0,000	0,00
M - Práce a dodávky M							
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							
52	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	120,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri	m	120,000	0,000	0,00

Zmena množstiev položiek
Nové položky

Výkaz výmer - S08 - Kanalizačné prípojky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	720,000	0,000	0,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	30,000	0,000	0,00
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3	m3	189,500	0,000	0,00
4	K	132101203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 100 do 1000m3	m3	866,880	0,000	0,00
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	1 056,380	0,000	0,00
6	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 4 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	126,000	0,000	0,00
7	M	pol7	Rúrka pozdĺžne zváraná D 250	m	128,520	0,000	0,00
8	M	pol8	RACI objimka	ks	63,000	0,000	0,00
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 167,200	0,000	0,00
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 167,200	0,000	0,00
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1 056,380	0,000	0,00
12	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 056,380	0,000	0,00
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 056,380	0,000	0,00
14	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	626,080	0,000	0,00
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	192,640	0,000	0,00
16	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	577,920	0,000	0,00
17	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	317,856	0,000	0,00
18	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	939,120	0,000	0,00
19	K	PC1	Poplatok za skládku zeminy	m3	1 056,380	0,000	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	48,160	0,000	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	------

8 - Rúrové vedenie

21	K	877315121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn.gumovým krúžkom v skl. Do 20% DN 150	m	728,000	0,000	0,00
22	M	Pol22	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 150 x 3000	ks	243,000	0,000	0,00
23	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	728,000	0,000	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	51,500	0,000	0,00
25	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200m2 asfaltového hr. Vrstvy do 50mm	m2	27,838	0,000	0,00
26	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	1,058	0,000	0,00
27	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,800	0,000	0,00
28	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	19,000	0,000	0,00
29	K	PC2	Poplatok za skládku sute	t	1,058	0,000	0,00

99 - Presun hmôt HSV

30	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 344,540	0,000	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

31	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	728,000	0,000	0,00
32	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri	m	728,000	0,000	0,00