

Vysvetlenie súťažných podkladov č. I.

Otázky č. 1 + odpovede k otázkam (#140049):

Otázky k zákazke Obnove sociálnych služieb-Zlaté Moravce:

1/ potrubné rozvody nie sú z azbestu?, resp. žiadny iný vyprodukovaný odpad nie je z nebezpečného materiálu

Podľa našich zistení potrubné rozvody kanalizácie sú z liatiny. Verejný obstarávateľ nemá vedomosť o tom, že by mohol vzniknúť pri Obnove zariadenia sociálnych služieb nebezpečný odpad.

2/ zadná stena WC je z akého materiálu (umakart, murovaná+obklad)

Zadná stena WC je rôzna - niektoré byty prešli rekonštrukciou (vo väčšine prípadov umakart).

3/ nerozumieme výkazu objektu ZT, kde v položke č. 65 "Demontáž a spätná montáž WC vrátane všetkých pomocných prác a spätných úprav" je uvedených 96 súborov a v objekte výmeny zariadení predmetov je opätovne uvedená položka č.1,2 : demontáž a montáž záchodov=62sub.

Nejde o duplicitnú položku? Prečo je rozdiel v počte WC v jednotlivých výkazoch?

Niektoré byty prešli rekonštrukciou v týchto prípadoch dôjde iba k montáži a demontáži existujúceho zariadenia predmetu. V ostatných prípadoch dôjde k demontáži pôvodného zariadenia predmetu a montáži nového - tieto sú vykázané v samostatnej časti. Necoňte obe položky

4/ V objekte stavebnej časti je pri č. p. 87: OK6 - Okenná konštrukcia, plastový rám 7 komorový, trojsklo, 1200/600, D+M-uvadených 260ks. V predloženej PD je však iba 6ks. Čo platí?

Položka bola opravená - počet OK6 je 6 kusov

5/ Žiadame o úpravu výkazu nakoľko aj v položke č.30: B7 - Demontáž okennej a dvernej konštrukcie, vrátane parapetu a oplechovania je uvedených len 170ks. Podľa predloženej PD je ich viac.

Položka sa týka demontáže nevymenených okenných konštrukcií, ktorých je 170 ks. Demontáž parapetov je vykázaná v samostatnej časti - klampiarske konštrukcie.

6/ Sú nejaké špeciálne požiadavky na varnú dosku? (2-platne, 4-platne) digestora?.....

Varné dosky sa uvažujú dvojplatne, digestor s uhlíkovým filtrom.

Otázka č. 2 (#140053):

Vo výkaze-stavebná časť chýba v časti 784-z predloženého výkazu okien a dverí položka OK11. Nie je predmetom obnovy? Ak áno, žiadame o doplnenie do výkazu.

Odpoveď:

Položka bola do rozpočtu doplnená

Doplnenie:

- Ceny niektorých položiek boli vzhľadom na zvyšovanie cien stavebných materiálov upravené, v dôsledku čoho sa zvýšila PHZ na 1 144 734,41 € bez DPH

- Do rozpočtu bola doplnená položka - prikotvenie existujúceho obvodového plášťa. Je to z dôvodu upresnenia od Slovenskej komory stavebných inžinierov pre tento typ bytového domu.

(uvedené doplnenie bolo urobené na základe zmien, ktoré nastali v krátkom časovom horizonte medzi prípravou PD, SP a vyhlásením zákazky).