

PRZEDMIAR INWESTORSKI 014-00-123

Budowa: Modernizacja ogrodzenia Leśnictwo Klonia
Obiekt: Ogrodzenie terenu
Rodzaj robót: Klonia- Wymiana ogrodzenia
Lokalizacja: Klonia
Gm.Gostycyn

Inwestor: Nadleśnictwo Zamrzenica
Gm.Lubiewo
89-510 Bysław

PRZEDMIAR 014-00-123

Strona 1

20-07-2021

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			CPV 45113000-2: Roboty na placu budowy		
1	10	KNR 225-03-10-02-00	Rozbiórka ogrodzenia ze sztachet drewnianych na słupkach drewnianych	m ²	100,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ogrodzenien wys. 0,90 <i>Obliczenie ilości</i> (10,00+10,00+13,00+26,00+2,50+7,00+11,00+19,00+1,50+2*6,00)*0,90		100,800
1	20	KNR 404-02-01-02-00	Rozebranie murów grub do 30 cm z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	4,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Cokoły <i>Obliczenie ilości</i> (10,00+13,00+26,00+2,00+7,00+11,00+19,00+2*3,00)*0,20*0,25		4,700
2			CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia		
2	10	KNR 202-18-02-01-00	Ogrodzenia z paneli wys 1,0 m, słupki z rur ø 60, o rozstawie co 2,50 m w gniazdach cokołów	metr	112,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ogrodzenien wys. 1,00 <i>Obliczenie ilości</i> 10,00+10,00+13,00+26,00+2,00+7,00+11,00+19,00+2,00+2*6,00		112,000
2	20	WKNR W202-18-08-02-00	Wrota w ramach z paneli wys 1,2 m	kmpl	2,000
2	30	KNR 223-04-02-03-00	Montaż furtki stalowej 1,0x1,20 m z boku przęsła	szt	1,000

Int. Inż. Stanisław
Upr. Nr Upr-Nr-00000123/23
konstr.-budow. i projektowe