

Przedmiar robót 063/PGL/2021-8

Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/03/5-1 oraz leśnego szlaku stałego w Leśnictwie Poręba

Obiekt	Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/03/5-1 oraz leśnego szlaku stałego w Leśnictwie Poręba
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	L30/03/5-1
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	4

Tabela przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/03/5-1 oraz leśnego szlaku stałego w Leśnictwie Poręba

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,437
2	KNNR 1 0102/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,024
3	Kalkulacja indywidualna		Transport z odpadów gałęzi i krzewów na odległość 2 km	kpl	1,00
4	KNNR 1 0104/11		Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	12,000
5	Kalkulacja indywidualna		Odwóz pni i korzeni na odległość do 1 km	szt.	12
6	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki	m2	1 311,000
7	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 311,000
8	KNR 9-11 0101/01		Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m2	1 311,000
9	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1 092,500
10	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - kruszywo 0-31.5	m2	1 092,500

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/03/5-1 oraz leśnego szlaku stałego w Leśnictwie Poręba

Nr	Opis
	Roboty przygotowawcze