

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- instalacje elektryczne zewnętrzne

Kod CPV 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Lokalizacja UL.KONDRATOWICZA 8, NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

Inwestor FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4
01-673 Warszawa

Spis działów przedmiaru robótBUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- instalacje elektryczne zewnętrzne

Nr	Opis	Wartość
1.	Zasilanie energetyczne Kod CPV: 45316100-6	
2.	Zasilanie instalacji elektrycznych zewnętrznych Kod CPV: 45316100-6	
3.	Oświetlenie zewnętrzne Kod CPV: 45316100-6	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- instalacje elektryczne zewnętrzne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Zasilanie energetyczne					
Kod CPV: 45316100-6					
1	KNR 5-15 0101/01 analogia	ST 02.03.00	Montaż wyłącznika 800A, 4 biegunowego (doposażenie pola szafy nr 10 rozdzielni RNN stacji transformatorowej budynku J szpitala)	szt	1
2	KNNR 5 0701/05	ST 02.03.00	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 44*0,8*0,6	m3	21,12
				razem	21,12
3	KNNR 5 0706/01	ST 02.03.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 44	m	44
				razem	44
4	KNNR 5 0705/01	ST 02.03.00	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura osłonowa SRS 110 2*18	m	36
				razem	36
5	KNNR 5 0713/03 (dopłata 8x)	ST 02.03.00	Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel FLAME-X950 NHXH FE180/E90, 1x150 mm2	m	16
6	KNNR 5 0713/03 (dopłata 8x)	ST 02.03.00	Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YKXS 1x240 mm2	m	18
7	KNNR 5 0707/04 (dopłata 8x)	ST 02.03.00	Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YKXS 1x240 mm2	m	26
8	KNNR 5 0706/01	ST 02.03.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 44	m	44
				razem	44
9	KNNR 5 0702/05	ST 02.03.00	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 44*0,6*0,6	m3	15,84
				razem	15,84
10	KNNR 5 0726/04	ST 02.03.00	Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 240 mm2	szt	8
11	KNNR 5 0726/04	ST 02.03.00	Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 150 mm2	szt	8
12	KNR 5-10 0509/04	ST 02.03.00	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych jednożyłowych, miedzianych na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, o przekroju żył do 400mm2 - Zestaw montażowy ZRMZ 240	szt	1
13	KNNR 5 1302/03	ST 02.03.00	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	2
14	Kalkulacja indywidualna	ST 02.03.00	Obsługa geodezyjna	kpl	1
2. Zasilanie instalacji elektrycznych zewnętrznych					
Kod CPV: 45316100-6					
15	KNR 5-14 0101/02 analogia	ST 02.03.00	Montaż przyścienny rozdzielnic- Rozdzielnica RT3-S1	szt	1
16	KNNR 5 0301/03	ST 02.03.00	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w betonie	szt	1
17	KNNR 5 0308/04	ST 02.03.00	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 - Gniazdo wtykowe IP55 16A/250V	szt	1
18	KNNR 5 0101/05	ST 02.03.00	Układanie rur winidurowych - Rurka ochronna RVS 22 mm	m	6
19	KNNR 5 0701/05	ST 02.03.00	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 94*0,8*0,4	m3	30,08
				razem	30,08
20	KNNR 5 0706/01	ST 02.03.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 94	m	94
				razem	94

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- instalacje elektryczne zewnętrzne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNNR 5 0713/03	ST 02.03.00	Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YKY 5x16 mm2 16*2+59*2	m	150
				razem	m
22	KNNR 5 0707/03	ST 02.03.00	Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YKY 5x16 mm2 (94-59)*2	m	70
				razem	m
23	KNNR 5 0203/01 analogia	ST 02.03.00	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Kabel YnKY 3x2,5 mm2	m	6
24	KNNR 5 0203/01	ST 02.03.00	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód YnDY 3x1,5 mm2	m	12
25	KNNR 5 0706/01	ST 02.03.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 94	m	94
				razem	m
26	KNNR 5 0702/05	ST 02.03.00	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 94*0,6*0,4	m3	22,56
				razem	m3
27	KNNR 5 0726/09	ST 02.03.00	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 16 mm2 2+2	szt	4
				razem	szt
28	KNNR 5 1302/04	ST 02.03.00	Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia 2	odcinek	2
				razem	odcinek
29	KNNR 5 1301/01	ST 02.03.00	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 3	pomiar	3
				razem	pomiar
30	Kalkulacja indywidualna	ST 02.03.00	Obsługa geodezyjna	kpl	1
			3. Oświetlenie zewnętrzne Kod CPV: 45316100-6		
31	KNR 5-14 0101/02	ST 02.03.00	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 50kg - Rozdzielnica ROT	szt	1
32	KNNR 5 0701/05	ST 02.03.00	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV budowa nowej instalacji oświetlenia 165*0,8*0,4 Demontaż istniejącego kabla oświetleniowego (18,78+5,32)*0,8*0,4	m3	52,8
				razem	m3
33	KNNR 5 0706/01	ST 02.03.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m budowa nowej instalacji oświetlenia 165	m	165
				razem	m
34	KNNR 5 0705/01	ST 02.03.00	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura osłonowa DVK 75 9+6,5+5,5+5,5+5,5+1,5+19,2	m	52,7
				razem	m
35	KNR 5-10 0306/01	ST 02.03.00	Wykonanie przecisku rurą DVK 75	m	7
36	KNNR 5 0101/06 analogia	ST 02.03.00	Układanie rurek instalacyjnych RVS 22 w ziemi 165	m	165
				razem	m
37	KNR 5-08 0608/07	ST 02.03.00	Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych - Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 212,9	m	212,9

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- instalacje elektryczne zewnętrzne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m 212,9
38	KNNR 5 0707/02	ST 02.03.00	Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YAKY 4x16 mm2 20,4+21,8+15,5+17,8+24,4+18+20,2+31+22+21,8	m	212,9
				razem	m 212,9
39	KNNR 5 0713/02	ST 02.03.00	Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKY 4x16 mm2 10	m	10
				razem	m 10
40	KNNR 5 0707/01	ST 02.03.00	Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YnKY 3x1,5 mm2 20,4+21,8+15,5+17,8+24,4+18+20,2+31+22+21,8	m	212,9
				razem	m 212,9
41	KNNR 5 0713/01	ST 02.03.00	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YnKY 3x1,5 mm2 10	m	10
				razem	m 10
42	KNNR 5 0707/03	ST 02.03.00	Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel oświetleniowy zgodny z istniejącym nowy odcinek kabla wprowadzony bezpośrednio do rozdzielni, w miejsce przyłączenia przekładanego kabla oświetleniowego (rozwiązanie preferowane) 23,6	m	23,6
				razem	m 23,6
43	KNNR 5 0713/03	ST 02.03.00	Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel oświetleniowy zgodny z istniejącym nowy odcinek kabla wprowadzony bezpośrednio do rozdzielni, w miejsce przyłączenia przekładanego kabla oświetleniowego (rozwiązanie preferowane) do rozdzielni w budynku 10	m	10
				razem	m 10
44	KNNR 5 0707/03 analogia	ST 02.03.00	Demontaż istniejącego kabla oświetleniowego 25,3	m	25,3
				razem	m 25,3
45	KNNR 5 0706/01	ST 02.03.00	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m budowa nowej instalacji oświetlenia 165	m	165
				razem	m 165
46	KNR 5-10 0509/05	ST 02.03.00	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych wielożyłowych, miedzianych na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Mufa kablowa przelotowa do 1kV	szt	1
47	KNNR 5 0702/05	ST 02.03.00	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV budowa nowej instalacji oświetlenia 165*0,6*0,4 Demontaż istniejącego kabla oświetleniowego (18,78+5,32)*0,8*0,4	m3 m3	39,6 7,712
				razem	m3 47,312
48	KNNR 9 1001/08	ST 02.03.00	Demontaż istniejących latarni oświetleniowych	słup	2
49	KNNR 5 1001/02	ST 02.03.00	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Słup oświetleniowy wysokości 5m	szt	12
50	KNNR 5 0605/08	ST 02.03.00	Mechaniczne pograżenie uziołów pionowych prętowych w gruncie kategorii III - Uziom prętowy miedziany fi 20 mm 12*3	m	36
				razem	m 36
51	KNNR 5 1003/02	ST 02.03.00	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m - Przewód YDY 3x2,5 mm2	kpl	12
52	KNNR 5 1004/01	ST 02.03.00	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - BDP270 LED39-4S/740 DW50 3111lm/oprawa 24,5W 4000 K, II kl. ochronności ozn. A1	szt	11
53	KNNR 5 1004/01	ST 02.03.00	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - BDP270 LED39-4S/740 DX10 3187lm/oprawa 24,5W 4000 K, II kl. ochronności ozn. A2	szt	1
54	KNR 5-10 0603/06	ST 02.03.00	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2 - Końcówka kablowa 2KA 16 mm2 24	szt	24
				razem	szt 24
55	KNNR 5 1302/03	ST 02.03.00	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- instalacje elektryczne zewnętrzne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
			24	odcinek	24	
				razem	odcinek	24
56	KNNR 5 1304/01	ST 02.03.00	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1	
57	KNNR 5 1304/02	ST 02.03.00	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	11	
58	Kalkulacja indywidualna	ST 02.03.00	Obsługa geodezyjna	kpl	1	

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE

Kod CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Lokalizacja PRZY UL.KONDRATOWICZA 8
NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

Inwestor FUNDACJA EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”
– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4,
01-673 Warszawa

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE

Nr	Opis	Wartość
1.	WEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU	
2.	PRZYŁĄCZE SC Kod CPV: 45232140-5	
2.1.	Wewnętrzna sieć ciepłownicza preizolowana prowadzona w budynku J MSB Kod CPV: 45232140-5	
2.2.	Wewnętrzna sieć ciepłownicza preizolowana prowadzona w budynku Kliniki Budzik Kod CPV: 45232140-5	
2.3.	Materiały niepreizolowane Kod CPV: 45232140-5	
2.4.	Roboty dodatkowe Kod CPV: 45232140-5	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. WEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU					
1	KNR-W 2-15 0203/04	ST 03.01.00	Rurociągi HDPE kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych	m	11,4
2	KNR-W 2-15 0208/03	ST 03.01.00	Rurociągi HDPE kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	25
3	Kalkulacja indywidualna	ST 03.01.00	Zbiornik rozprężny z rury GRP o średnicy 800mm i długości 1,2 m.	kpl	1
4	KNR-W 2-15 0222/02	ST 03.01.00	Czyszczeniaki kanalizacyjne z HDPE o średnicy 110mm	szt	1
5	KNR-W 2-15 0216/02	ST 03.01.00	Wpust Dn100 typu piwnicznego z syfonem	szt	1
6	KNR 2-15w 0130/01	ST 03.01.00	Zawór ze złączką do węża DN15	szt.	1
7	KNR 2-15w 0132/01	ST 03.01.00	Zawór antyskażeniowy typu HA DN15	szt.	1
8	Kalkulacja indywidualna	ST 03.01.00	Roboty rozbiórkowe oraz wykopy połączone z rozkuciem podłogi w pomieszczeniu, wraz z odtworzeniem podłogi	kpl	1
2. PRZYŁĄCZE SC Kod CPV: 45232140-5					
2.1. Wewnętrzna sieć ciepłownicza preizolowana prowadzona w budynku J MSB Kod CPV: 45232140-5					
<i>DN 65 (76,1x3,2/140x3,0)</i>					
9	KNR 0-10 0215/12	ST 03.07.00	Rury preizolowane 76,1x3,2x160 6*16	m razem	96 96
10	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany równoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 1x1m	szt	3
11	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,88x0,70m	szt	1
12	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,61x0,70m	szt	1
13	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,65x0,68m	szt	1
14	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,65x1m	szt	1
15	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,6x0,70m	szt	1
16	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,84x0,65m	szt	1
17	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,65x1m	szt	1
18	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,7x1m	szt	1
19	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,6x1m	szt	1
20	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,5x0,5m	szt	2
21	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,6x0,78m	szt	1
22	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,56x1,03m	szt	1
23	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,56x0,85m	szt	1
24	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,4x0,5m	szt	1
25	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Punkt stały preizolowany 76,1x3,2, l=2m	szt	6
26	KNR-W 2-20 0505/01	ST 03.07.00	Mufy połączeniowe blaszane Dz160	szt	50
27	KNR-W 2-20 0505/01	ST 03.07.00	Pierścienie gumowe uszczelniające Dz160	szt	8

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
28	KNR-W 2-20 0505/01	ST 03.07.00	Uszczelka końcowa termokurczliwa DN 65/160	mufę	2	
29	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Zabezpieczenie przejść ppoż.	szt	4	
30	KNR 2-20u1 2200/16	ST 03.07.00	Przewód ME2019 TK2	mb	6	
31	KNR 2-20u1 2200/16	ST 03.07.00	Przewód ME2019 TK4	mb	3	
32	KNR 2-20u1 2200/05	ST 03.07.00	Puszka przyłączeniowa PPA	szt	1	
33	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Koszulka termokurczliwa BS-SRA	szt	104	
34	KNR 2-20u1 2200/09	ST 03.07.00	Tulejka zaciskowa BS-QU	szt	104	
35	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Wspornik przewodu	szt	100	
36	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Zestaw PUR P-160	szt	50	
			2.2. Wewnętrzna sieć ciepłownicza preizolowana prowadzona w budynku Kliniki Budzik Kod CPV: 45232140-5			
			<i>DN 65 (76,1x3,2/140x3,0)</i>			
37	KNR 0-10 0215/12	ST 03.07.00	Rury preizolowane 76,1x3,2x160 6*7	m	42	
				razem	m	42
38	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany równoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 1x1m	szt	4	
39	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 2x1m	szt	2	
40	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 1,38x1,15m	szt	1	
41	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 1,66x1,15m	szt	1	
42	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 1,52x1,0m	szt	1	
43	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 90°, DN 65 (76,1x3,6/160), 1,81x1,0m	szt	1	
44	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 20°, DN 65 (76,1x3,6/160), 1x0,55m	szt	2	
45	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 15°, DN 65 (76,1x3,6/160), 1x0,4m	szt	2	
46	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 15°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,64x0,4m	szt	2	
47	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 10°, DN 65 (76,1x3,6/160), 1x0,8m	szt	1	
48	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 10°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,8x0,5m	szt	1	
49	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 5°, DN 65 (76,1x3,6/160), 1x0,95m	szt	2	
50	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 5°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,94x0,57m	szt	2	
51	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Łuk preizolowany nierównoram. 5°, DN 65 (76,1x3,6/160), 0,64x0,57m	szt	2	
52	KNR 0-10 0218/11	ST 03.07.00	Odgąlenie prostopadle preizolowane Dn32/110, 76,1x3,6, l=1,5	szt	2	
53	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Punkt stały preizolowany 76,1x3,2, l=2m	szt	4	
54	KNR-W 2-20 0505/01	ST 03.07.00	Mufy połączeniowe blaszane Dz160	szt	54	
55	KNR-W 2-20 0505/01	ST 03.07.00	Pierścienie gumowe uszczelniające Dz160	szt	8	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
56	KNR-W 2-20 0505/01	ST 03.07.00	Uszczelka końcowa termokurczliwa DN 65/160	mufę	2
57	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Koszulka termokurczliwa BS-SRA	szt	112
58	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Przyrząd stałego pomiaru	szt	1
59	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Łącznik stalowy	szt	2
60	KNR 2-20u1 2200/09	ST 03.07.00	Tulejka zaciskowa BS-QU	szt	112
61	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Wspornik przewodu	szt	150
62	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Zestaw PUR P-160	szt	54
			2.3. Materiały niepreizolowane Kod CPV: 45232140-5		
			<i>Materiały niepreizolowane w pomieszczeniu węzłów ciepłych JB1 i JB2 w budynku J</i>		
63	KNR 2-20 0401/05	ST 03.07.00	Rura stalowa ze szwem DN 65 (76,1x3,2)	m	33
64	KNR 2-20 0411/05	ST 03.07.00	Zawory kulowe kołnierzone Dn65	szt	4
65	KNR 2-20 0411/01	ST 03.07.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn25	szt	3
66	KNR-W 2-15 0527/05	ST 03.07.00	Filtr FS1 z siatką min. 400 oczek/cm ² , Dn65	szt	1
67	KNR-W 2-15 0527/05	ST 03.07.00	Filtr FS1 z siatką min. 200 oczek/cm ² , Dn65	szt	1
68	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.07.00	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M 100-R/0-1,6 MPa	szt	3
69	KNR-W 2-15 0530/01	ST 03.07.00	Termometr przemysłowy	szt	2
70	KNR 0-31 0214/01	ST 03.07.00	Integrator elektroniczny licznika ciepła NQ1/1 + Wodomierz NQ1/3 Qn=10 m ³ /h, Dn40	kpl	1
71	KNNR 5 0406/01	ST 03.07.00	Czujniki do zamontowania w przewodach o średnicy Dn65, z osłoną	szt	2
72	KNNR 5 0406/01	ST 03.07.00	Moduł telemetryczny WM3E+ z anteną magnetyczną z kartą SIM	szt	1
73	KNNR 5 0406/01	ST 03.07.00	Przetwornik ciśnienia MBS3000 / 0÷16bar / G1 / Pg 9, EN 175301-803-A sygnał wyjściowy 0÷10V	szt	2
74	KNR 0-34 0101/21	ST 03.07.00	Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej dla Dz 76,1	m	33
			<i>Materiały niepreizolowane w pomieszczeniu węzła H w budynku H</i>		
75	KNNR 5 0406/01	ST 03.07.00	Siłownik z nastawą różnicy ciśnienia od 1 do 2,5 bara dla istniejącego regulatora różnicy ciśnienia i przepływu, Dn150, kvs=280 m ³ /h, o zakresie nastaw różnicy ciśnienia od 0,2 do 1,0 bara i zakresie nastaw przepływu od 18 do 120 m ³ /h, spadek ciśnienia na dławiku 0,5 bara	szt	1
76	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.07.00	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M 100-R/0-1,6 MPa	szt	3
77	KNNR 5 0406/01	ST 03.07.00	Moduł telemetryczny WM3E+ z anteną magnetyczną z kartą SIM	szt	1
78	KNNR 5 0406/01	ST 03.07.00	Przetwornik ciśnienia / 0÷16bar / G1 / Pg 9, EN 175301-803-A sygnał wyjściowy 0÷10V	szt	4
			<i>Materiały niepreizolowane w Klinice Budzik</i>		
79	KNNR 5 0406/01	ST 03.07.00	Moduł telemetryczny WM3E+ z anteną magnetyczną z kartą SIM	szt	1
80	KNR 2-20 0401/05	ST 03.07.00	Rura stalowa ze szwem DN 65 (76,1x3,2)	m	6
81	KNR 2-20 0401/02	ST 03.07.00	Rura stalowa ze szwem DN 32	m	52
82	KNR 0-34 0101/21	ST 03.07.00	Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej dla Dz 76,1	m	6
83	KNR 0-34 0101/21	ST 03.07.00	Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej dla Dz 42,4	m	52

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
84	KNR 2-20 0411/05	ST 03.07.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania z dospawanymi jednostronnie kołnierzeniami Dn65	szt	2
85	KNR 2-20 0411/01	ST 03.07.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn32	szt	4
86	KNR 2-20 0411/01	ST 03.07.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn25	szt	2
			<i>Elementy potrzebne do przeprowadzenia wstępnej regulacji hydraulicznej obiegów sieci ciepłowniczej zasilających poszczególne węzły cieplne Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego</i>		
87	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.07.00	Zawór wyrównawczy Dn65	szt	1
88	KNR-W 2-15 0518/03	ST 03.07.00	Zawór wyrównawczy Dn80	szt	1
89	KNR-W 2-15 0518/05	ST 03.07.00	Zawór wyrównawczy Dn125	szt	2
90	KNR-W 2-15 0518/06	ST 03.07.00	Zawór wyrównawczy Dn150	szt	1
			2.4. Roboty dodatkowe Kod CPV: 45232140-5		
91	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Zabezpieczenie istniejącego licznik ciepła przed zalaniem	kpl	1
92	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Przesunięcie fragmentu przewodu Dn40 zasilającego nagrzewnicę	kpl	1
93	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Demontaż kanałów wentylacyjnych	kpl	1
94	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Zaślepienie wylotów powstałych po zdemontowaniu części kanałów	kpl	1
95	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Wykonanie otworów wierconych w ścianie pomiędzy kanałem podpodłogowym a korytarzem technicznym	szt	2
96	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Wykonanie otworów wierconych w ścianie korytarza przylegającej do Kliniki Budzik	szt	2
97	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Podpora punktu stałego PS-J1	kpl	1
98	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Podpora punktu stałego PS-J2, PS-J3	kpl	1
99	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Podpora punktu stałego PS-Bu1	kpl	1
100	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Podpora punktu stałego PS-Bu2	kpl	1
101	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Podpora punktu stałego PS-Bu3	kpl	1
102	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Mocowanie podpory pośredniej rur 2 x Dn65 + izolacja + płaszcz	kpl	1
103	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Mocowanie podpory pośredniej rur 2 x Dn65 + izolacja + płaszcz	kpl	1
104	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Mocowanie podpory przesuwnej rur 2 x Dn65 + izolacja + płaszcz	kpl	1
105	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Mocowanie podpory pośredniej rur 2 x Dn65 + izolacja + płaszcz	kpl	1
106	Kalkulacja indywidualna	ST 03.07.00	Mocowanie podpory przesuwnej rur 2 x Dn65 + izolacja + płaszcz	kpl	1

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK" DLA DOROSŁYCH
- przebudowa kolizji z siecią elektroenergetyczną
Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Lokalizacja UL.KONDRATOWICZA 8
NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
Inwestor FUNDACJA EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”
– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4,
01-673 Warszawa

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK" DLA DOROSŁYCH

- przebudowa kolizji z siecią elektroenergetyczną

Nr	Opis	Wartość
1.	Przebudowa sieci kablowej SN-15 kV	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK" DLA DOROSŁYCH

- przebudowa kolizji z siecią elektroenergetyczną

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Przebudowa sieci kablowej SN-15 kV					
1	KNNR 5 0701/05	ST 02.03.00	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 84*1,1*0,6	m3	55,44
				razem	55,44
2	KNNR 5 0707/03 analogia	ST 02.03.00	Demontaż kabla SN-15kV 89*2	m	178
				razem	178
3	KNNR 5 0702/05	ST 02.03.00	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 84*1,1*0,6	m3	55,44
				razem	55,44
4	KNNR 5 0701/02 analogia	ST 02.03.00	Reczny przekop próbny w gruncie kat.3 8*1,1*0,6	m3	5,28
				razem	5,28
5	KNNR 5 0701/05	ST 02.03.00	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 1,1*0,8*156	m3	137,28
				razem	137,28
6	KNNR 5 0706/01	ST 02.03.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 156+156	m	312
				razem	312
7	KNNR 5 0705/01	ST 02.03.00	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura osłonowa SRS 160	m	82
8	KNNR 5 0707/03 (dopłata 3x)	ST 02.03.00	Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel XUHAKXS 1x150/25 mm2 12/20kV 170+170-82-20	m	238
				razem	238
9	KNNR 5 0713/03 (dopłata 3x)	ST 02.03.00	Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel XUHAKXS 1x150/25 mm2 12/20kV 82	m	82
				razem	82
10	KNNR 5 0706/01	ST 02.03.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 156+156	m	312
				razem	312
11	KNR 5-10 0512/06	ST 02.03.00	Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych jednożyłowych, aluminiowych, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 20kV, o przekroju żył do 240mm2 - Mufa kablowa POLJ-24/11*120-240	szt	6
12	KNNR 5 0702/05	ST 02.03.00	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 0,9*0,8*156	m3	112,32
				razem	112,32
13	KNNR 5 0715/03 (dopłata 3x)	ST 02.03.00	Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel XUHAKXS 1x150/25 mm2 12/20kV 20	m	20
				razem	20
14	KNR 5-10 0611/06	ST 02.03.00	Montaż głowic wewnętrznych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych jednożyłowych aluminiowych, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 20kV, o przekroju żył do 240mm2 - Głowica kablowa POLT-24D/1XI-L12B	szt	6
15	KNNR 5 1302/01	ST 02.03.00	Badanie linii kablowej średniego napięcia	odcinek	2
16	Kalkulacja indywidualna	ST 02.03.00	Obsługa geodezyjna	kpl	1

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Lokalizacja UL.KONDRATOWICZA 8, NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

Inwestor FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4
01-673 Warszawa

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Opis	Wartość
1.	Rozdzielnice Kod CPV: 45310000-3	
2.	Zestawy zabezpieczeń sieci IT (różnicowoprądowych ewaluatorów do kontroli prądów różnicowych linii zasilających) Kod CPV: 45310000-3	
3.	Zasilacz UPS Kod CPV: 45310000-3	
4.	Trasy kablowe Kod CPV: 45310000-3	
5.	Kable i przewody Kod CPV: 45310000-3	
6.	Instalacja mat grzejnych Kod CPV: 45310000-3	
7.	Oprawy oświetleniowe Kod CPV: 45310000-3	
8.	Sterowanie oprawami oświetleniowymi Kod CPV: 45310000-3	
9.	System centralnego monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego Kod CPV: 45310000-3	
10.	Osprzęt elektroinstalacyjny Kod CPV: 45310000-3	
11.	Instalacja połączeń wyrównawczych Kod CPV: 45310000-3	
12.	Instalacja odgromowa i uziemiająca Kod CPV: 45310000-3	
13.	Pomiary elektryczne Kod CPV: 45310000-3	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Rozdzielnice Kod CPV: 45310000-3		
1	KNR 5-14 0104/06	ST 02.01.00	Rozdzielnica RG SEKCJA 3 PPOŻ. i SZR	szt	1
2	KNR 5-14 0104/01	ST 02.01.00	Rozdzielnica RG SEKCJA 2-II kat	szt	1
3	KNR 5-14 0104/01	ST 02.01.00	Montaż wolnostojący rozdzielnic - Rozdzielnica RG SEKCJA 1 III KAT	szt	1
4	KNR 5-14 0103/04	ST 02.01.00	Montaż wolnostojący rozdzielnic - Rozdzielnica ZRP0 RP0+RP0-K	szt	1
5	KNR 5-14 0103/04	ST 02.01.00	Montaż wolnostojący rozdzielnic - Rozdzielnica RP1-I	szt	1
6	KNR 5-14 0103/04	ST 02.01.00	Montaż wolnostojący rozdzielnic - Rozdzielnica ZRP1 RP1+RP1-K	szt	1
7	KNR 5-14 0103/04	ST 02.01.00	Montaż wolnostojący rozdzielnic - Rozdzielnica ZRP2 RP2+RP2-K	szt	1
8	KNR 5-14 0103/04	ST 02.01.00	Montaż wolnostojący rozdzielnic - Rozdzielnica ZRP3 RP3+RP3-K	szt	1
9	KNR 5-14 0101/03	ST 02.01.00	Montaż przyścienny rozdzielnic - Rozdzielnica RPS1	szt	1
10	KNR 5-14 0101/02	ST 02.01.00	Montaż przyścienny rozdzielnic - Rozdzielnica RT3-S1	szt	1
11	KNR 5-14 0101/02	ST 02.01.00	Montaż przyścienny rozdzielnic - Rozdzielnica ROT	szt	1
12	KNR 5-14 0101/02	ST 02.01.00	Montaż przyścienny rozdzielnic - Rozdzielnica RT1-S1	szt	1
13	KNR 5-14 0101/02	ST 02.01.00	Montaż przyścienny rozdzielnic - Rozdzielnica RT2-S1	szt	1
14	KNR 5-14 0101/02	ST 02.01.00	Montaż przyścienny rozdzielnic - Rozdzielnica RW3	szt	1
15	KNR 5-14 0101/02	ST 02.01.00	Montaż przyścienny rozdzielnic - Rozdzielnica RW1-S1	szt	1
16	KNR 5-14 0101/02	ST 02.01.00	Montaż przyścienny rozdzielnic - Rozdzielnica RW2-S1	szt	1
			2. Zestawy zabezpieczeń sieci IT (różnicowoprądowych ewaluatorów do kontroli prądów różnicowych linii zasilających) Kod CPV: 45310000-3		
17	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Zestawy zabezpieczeń sieci IT (różnicowoprądowych ewaluatorów do kontroli prądów różnicowych linii zasilających) wyposażenie: transformator ES710/8000, moduł UPL710-2-63-ISO-BP-18-B16, kaseta MK2430, konwerter komunikacyjny COM465IP	kpl	1
			3. Zasilacz UPS Kod CPV: 45310000-3		
18	KNR 5-14 0103/04	ST 02.01.00	Montaż zasilacza UPS modułowego 10 kVA (2x5kVA) + 5kVA; autonomia 30 min. przy obciążeniu 10 kVA	szt	1
19	KNR 5-14 0103/04	ST 02.01.00	Montaż zasilacza UPS modułowego 2 x 15 kVA; autonomia 15 min. przy obciążeniu 15 kVA	szt	1
			4. Trasy kablowe Kod CPV: 45310000-3		
20	KNNR 5 1201/05	ST 02.01.00	Osadzanie kółków kotwiących 477*2	szt	954
			razem	szt	954
21	KNNR 5 1101/02	ST 02.01.00	Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania	szt	477
22	KNNR 5 1105/08 analogia	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 400mm - Korytko kablowe X600H60 1,95+0,61+1,95+1,95+9,36+8,44+1,95+2,06	m	28,27
			razem	m	28,27
23	KNNR 5 1105/08 analogia	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 400mm - Korytko kablowe X500H60 2,06+2,06+2,06	m	6,18
			razem	m	6,18

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 1105/08 analogia	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 400mm - Korytko kablowe X400H60 2,45+12,06+1,53+12,46+5,97+11,65+0,71+5,18+4,7+3,39+8,93+5,18+8,93+8,84+5,03	m	97,01
				razem	m
25	KNNR 5 1105/08 analogia	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 300mm - Korytko kablowe X300H60 10,34+7,95+11,74+4,7+3,4	m	38,13
				razem	m
26	KNNR 5 1105/08 analogia	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 300mm - Korytko kablowe X300H50 E90 W piwnicy zmiana korytka ognioodpornego X200 E90 na X300 E90- na odcinku od pom. 006 do szachtu el. 11,29	m	11,29
				razem	m
27	KNNR 5 1105/08	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - Korytko kablowe X200H60 7,61+4,29+9,57+8,44+3,73+4,94+7,59+4,94+3,73+3,73+9,36+8,44	m	76,37
				razem	m
28	KNNR 5 1105/07	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytko kablowe X100H50 1,62+3,5+11,99+9,19+3,18+4,9+5,04+12,5+2,38+2,52+9,36+5,05+3,55+5,05+3,55+3,99+4,33	m	91,7
				razem	m
29	KNNR 5 1105/07	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytko kablowe X100H50 E90 5,6+7,89+9,34+5,86+0,59+2,63+2,35+7,18+2,36+2,63+2,35+7,18+2,36+2,97+3,61+1,22+2,36+6,51+2,35+0,89+2,86+8,09	m	89,18
				razem	m
30	KNNR 5 1105/03	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 600mm - Drabinka kablowa D600H60 2,97	m	2,97
				razem	m
31	KNNR 5 1105/02	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 400mm - Drabinka kablowa D500H60 5,59+3,83+3,96	m	13,38
				razem	m
32	KNNR 5 1105/02	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 400mm - Drabinka kablowa D400H60 2,72	m	2,72
				razem	m
33	KNNR 5 1105/01	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 200mm - Drabinka kablowa D100H60 2,62	m	2,62
				razem	m
34	KNNR 5 1105/02	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 400mm - Drabinka kablowa D300H50 E90 10,55	m	10,55
				razem	m
35	KNNR 5 1207/03	ST 02.01.00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 1100	m	1.100
				razem	m
36	KNNR 5 1208/05	ST 02.01.00	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 1100*0,05*0,05	m3	2,75
				razem	m3
37	KNNR 5 1208/01	ST 02.01.00	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 1100	m	1.100
				razem	m
38	KNNR 5 0101/06	ST 02.01.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka instalacyjna RVS20 mm		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10*25	m	250
			razem	m	250
39	KNNR 5 0101/06	ST 02.01.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka instalacyjna RL do fi 22 mm 1750	m	1.750
			razem	m	1.750
40	KNNR 5 0101/06	ST 02.01.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka instalacyjna RL 28 mm przewody do słupków 250	m	250
			razem	m	250
41	KNNR 5 0101/06	ST 02.01.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka instalacyjna RL 25 mm przewody do słupków 150	m	150
			razem	m	150
42	KNNR 5 0102/06	ST 02.01.00	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka instalacyjna RGp gięta karbowana z drutem do przeciągania przewodu 390	m	390
			razem	m	390
43	KNNR 5 0102/06	ST 02.01.00	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka instalacyjna SV sztywna gładka dla przestrzeni otwartych 850	m	850
			razem	m	850
44	KNNR 5 0111/04	ST 02.01.00	Montaż listwy instalacyjnej LI 100 7,11	m	7,11
			razem	m	7,11
45	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Wykonanie przepustu przez dach fi 160 mm 1	szt	1
			razem	szt	1
46	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Wykonanie przepustu przez dach fi 160 mm zakończone fajką 2	szt	2
			razem	szt	2
47	KNNR 5 1209/12	ST 02.01.00	Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach 1+2+1+1+1+1	otworów	7
			razem	otworów	7
48	KNNR 5 1209/09	ST 02.01.00	Przebijanie otworów długości do 10cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach 4+3	otworów	7
			razem	otworów	7
49	KNNR 5 1209/09	ST 02.01.00	Przebijanie otworów długości do 10cm i średnicy 60mm w ścianach lub stropach 1+1+1	otworów	3
			razem	otworów	3
50	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Wykonanie przepustów gazo- i wodoszczelnych system HSI150 2+3	szt	5
			razem	szt	5
51	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Wykonanie obudowania płytą PROMAT EI 60	m2	3
			5. Kable i przewody Kod CPV: 45310000-3		
52	KNNR 5 0714/04 (dopłata 10x)	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 3kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel 2x(5xYKXS1x240) mm2) 120	m	120
			razem	m	120

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
53	KNNR 5 0714/04 (dopłata 8x)	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 3kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel 2x(4xYKXS1x240 mm2) 44	m	44
				razem	m
54	KNNR 5 0714/03 (dopłata 8x)	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel 2x(4xFLAMEX-950 NHXH E901x150 mm2) 16	m	16
				razem	m
55	KNNR 5 0714/03 (dopłata 5x)	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel 5x(N2XH-J 1x120 mm2) 80	m	80
				razem	m
56	KNNR 5 0714/03	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel N2XH-J 5x25 mm2 26+25+32+60	m	143
				razem	m
57	KNNR 5 0714/03	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel N2XH-J 5x16 mm2 20+20+6	m	46
				razem	m
58	KNNR 5 0714/02	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel N2XH-J 5x10 mm2 100+40+13+16+20+23	m	212
				razem	m
59	KNNR 5 0714/02	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel FLAMEX-950 NHXH-J FE180/ E90 5x6 mm2 20	m	20
				razem	m
60	KNNR 5 0714/02	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel N2XH-J 5x6 mm2 36+22+23	m	81
				razem	m
61	KNNR 5 0714/01	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel FLAMEX-950 NHXH-J FE180/ E90 5x4 mm2 70	m	70
				razem	m
62	KNNR 5 0714/03	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel FLAMEX-950 NHXH-J FE180/ E90 3x25 mm2 16	m	16
				razem	m
63	KNNR 5 0714/03	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel N2XH-J 3x25 3x25 mm2 1	m	1
				razem	m
64	KNNR 5 0714/01	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel N2XH-J 3x6 mm2 7+30+32	m	69
				razem	m
65	KNNR 5 0714/01	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel FLAMEX-950 NHXH-J FE180/ E90 3x2,5 mm2 42	m	42
				razem	m
66	KNNR 5 0714/01 (dopłata 5x)	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel 5xN2XH-J 1x35 mm2 28+35+40	m	103
				razem	m
67	KNNR 5 0714/01 (dopłata 3x)	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel 3xFLAMEX-950 NHXH-J FE180/ E90 1x35 mm2		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			20+3	m	23
			razem	m	23
68	KNNR 5 0714/03	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel YKY 5x25 mm2		
			110	m	110
			razem	m	110
69	KNNR 5 0714/03	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel YKY 5x16 mm2		
			120	m	120
			razem	m	120
70	KNNR 5 0714/03	ST 02.01.00	Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel YnKY 5x16 mm2		
			5	m	5
			razem	m	5
71	KNNR 5 0209/03	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YnDY 5x6 mm2		
			16+12+22+12	m	62
			razem	m	62
72	KNNR 5 0209/03	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód N2XH-J 3x6 mm2		
			2*45	m	90
			razem	m	90
73	KNNR 5 0209/02	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód N2XH-J 5x2,5 mm2		
			42+45+2*45+50+50+45	m	322
			razem	m	322
74	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2		
			20*68+3*50+26*95+8*85+7*50+45+21*85+5*55+7*80+18*50+4*50+4*50+26*90+5*50+7*50+16*85+4*50+21*90+4*85	m	15.705
			dodatkowe 2 przewody N2XH-J 3x2,5mm2 do szaf BMS - w pom .013, pom. 504 115	m	115
			razem	m	15.820
75	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód N2XH-J 3x1,5 mm2		
			11*95+19*100+7*45+10*50+12*100+9*50+11*100+30+5*40+9*40+13*100+30	m	8.430
			. dodatkowy przewód ogniodporny Flame -x950 3x1,5 mm2 z RG do pom. 109-parter- centralka trzymaczy drzwi	55	55
			razem	m	8.485
76	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód N2XH-J 4x1,5 mm2		
			3*75+30+2*30+30+2*50	m	445
			razem	m	445
77	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód N2XH-J 2x1,5 mm2		
			2*50+17*35+7*35+7*35+5*35	m	1.360
			razem	m	1.360
78	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YnKY 3x1,5 mm2		
			10*38	m	380
			razem	m	380
79	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód H07RN-F4x1,5mm2		
			10	m	10
			razem	m	10
80	KNNR 5-08 0201/04	ST 02.01.00	Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze do kołków wstrzeliwanych - Uchwyty ogniodporne E90	m	164
81	KNNR 5-08 0211/06	ST 02.01.00	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (alumiiniowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem uchwytami odstępowymi - Przewód HDGs 3x1,5 mm2		
			40+35+30+29+30	m	164
			razem	m	164
82	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Oprzewodowanie obwodów zasilających i sterowniczych między sterownikami rolet i żaluzji, tymi urządzeniami i urządzeniami peryferyjnymi - wykona wykonawca robót elektrycznych, zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzeń technologicznych i BMS (Ze względu na brak danych, lokalizację i ilość sterowników rolet i żaluzji, typy kabli sterowniczych ustali dostawca systemu)	kpl	1

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
83	KNNR 5 0726/04	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 240 mm ² 8*2+10*2		
				razem	szt 36
84	KNNR 5 0726/04	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 150 mm ² 8*2		
				razem	szt 16
85	KNNR 5 0726/03	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 120 mm ² 5*2		
				razem	szt 10
86	KNNR 5 0726/02	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 35 mm ² 2*3+2*3		
				razem	szt 12
87	KNNR 5 0726/10	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 35 mm ² 2*5+2*5+2*5		
				razem	szt 30
88	KNNR 5 0726/10	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 25 mm ² 2+2+2*3		
				razem	szt 10
89	KNNR 5 0726/09	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 16 mm ² 2+2*3+2		
				razem	szt 10
90	KNNR 5 0726/09	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 10 mm ² 2+2+2*4		
				razem	szt 12
91	KNNR 5 0726/09	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 6 mm ² 2+2+2*2		
				razem	szt 8
92	KNNR 5 0726/09	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 4 mm ² 2		
				razem	szt 2
93	KNNR 5 0726/06	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 25 mm ² 2+2		
				razem	szt 4
94	KNNR 5 0726/05	ST 02.01.00	Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 6 mm ² 2+2*2		
				razem	szt 6
95	KNNR 5 1204/01	ST 02.01.00	Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm ² przez zaciskanie - Końcówka kablowa Cu 6 mm ² 10*4		
				razem	szt 40
96	KNNR 5 1203/10	ST 02.01.00	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm ² 10*4		
				razem	szt 40
			6. Instalacja mat grzejnych Kod CPV: 45310000-3		
97	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Montaż maty grzewczej 600W 230V 0.5x8m 4m 2	szt	5

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
98	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Montaż maty grzewczej 900W 230V 0.5x12m 6m 2	szt	7
99	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Montaż maty grzewczej 1200W 230V 0.5x16m 8m 2	szt	2
100	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Termostat- regulator załączający matę grzewczą z czujnikiem pomieszczenia i podłogi z dotykowym wyświetlaczem LCD i programatorem np. DEVI reg Touch 12	szt	12
			razem	szt	12
			7. Oprawy oświetleniowe Kod CPV: 45310000-3		
101	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN135B D165 LED10S/840 IP20/44 13W 1000lm ozn. A.1 3	kpl	3
			razem	kpl	3
102	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN135B D215 LED20S/840 IP20/44 28W 2000lm ozn. A.2 90	kpl	90
			razem	kpl	90
103	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN140B PSU D162 LED10S/840 WR 9.5W 1100lm ozn. B.1 6	kpl	6
			razem	kpl	6
104	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN140B PSU D162 LED10S/840 WR 9.5W 1100lm ozn. B.1 DIM DALI 54	kpl	54
			razem	kpl	54
105	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN140B PSU D216 LED20S/840 WR 19W 2200lm ozn. B.2 104	kpl	104
			razem	kpl	104
106	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN140B PSU D216 LED20S/840 WR 19W 2200lm ozn. B.2 DIM DALI 39	kpl	39
			razem	kpl	39
107	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN140B PSU D216 LED20S/840 C 19W 2200lm ozn. B.3 3	kpl	3
			razem	kpl	3
108	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN140B PSU D216 LED20S/840 C IP54 19W 2200lm ozn. B.4 DIM DALI 12	kpl	12
			razem	kpl	12
109	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN470B LED20S/840 C 18.3W 2300lm ozn. C.1 23	kpl	23
			razem	kpl	23
110	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN470B LED30S/840 C 29W 3300lm ozn. C.2 26	kpl	26
			razem	kpl	26
111	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN470B LED20S/840 WR 18.3W 1826lm ozn. C.3 6	kpl	6
			razem	kpl	6
112	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN470B LED20S/840 WR IP44 18.3W 2100lm ozn. C.4 DIM DALI 40	kpl	40
			razem	kpl	40
113	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN470B LED30S/840 C IP44 29W 3168lm ozn. C.5		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			24	kpl	24
			razem	kpl	24
114	KNNR 5 0503/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN470B LED30S/840 C IP44 29W 3168lm ozn. C.5 DIM DALI		
			12	kpl	12
			razem	kpl	12
115	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN135C D165 LED10S/840 13W 1000lm ozn. D.1		
			2	kpl	2
			razem	kpl	2
116	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - DN135C D215 LED20S/840 28W 2000lm ozn. D.2		
			56+2	kpl	58
			razem	kpl	58
117	KNNR 5 0501/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W zawieszanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 LED 15W 840 1041lm ozn. E.1 DIM DALI + zawiesia		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
118	KNNR 5 0501/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W zawieszanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 LED 29W 840 2166lm ozn. E.3 DIM DALI + zawiesia		
			8	kpl	8
			razem	kpl	8
119	KNNR 5 0501/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W zawieszanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 LED 36W 840 2549lm ozn. E.4 DIM DALI + zawiesia		
			9	kpl	9
			razem	kpl	9
120	KNNR 5 0501/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W zawieszanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 LED 54W 840 3978lm ozn. E.5 DIM DALI + zawiesia		
			7	kpl	7
			razem	kpl	7
121	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 WL LED 23W 840 1546lm ozn. F.1		
			40	kpl	40
			razem	kpl	40
122	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - WT120C L1200 LED22S/840 23,5W 2900lm ozn. G.1		
			26	kpl	26
			pom 014 (zgodnie z uwagą) 1	kpl	1
			razem	kpl	27
123	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - WT120C L1200 LED40S/840 35,5W 4100lm ozn. G.2		
			34	kpl	34
			razem	kpl	34
124	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - WT120C L1500 LED34S/840 29,5W 3500lm ozn. G.3		
			2	kpl	2
			razem	kpl	2
125	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - WT120C L1500 LED60S/840 48W 6000lm ozn. G.4		
			3	kpl	3
			razem	kpl	3
126	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - VINUM WL LED 17W 840 IP44 ozn. J.2		
			33	kpl	33
			1x oprawa typu J2 + łącznik 1 biegunowy hermetyczny - pom. 223 obw. 03 W:1; 1	kpl	1
			1x oprawa typu J2 + łącznik 1 biegunowy hermetyczny- pom. 324 obw. 02 W:2; 1	kpl	1
			1x oprawa typu J2 + łącznik 1 biegunowy hermetyczny- pom. 422 obw. 02 W:5; 1	kpl	1
			1x oprawa typu J2 + łącznik 1 biegunowy hermetyczny- pom. 427 obw. 01 W:5; 1	kpl	1
			razem	kpl	37
127	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - FARINA RG 440 LED 34W 840 3830lm ozn. H.1		
			8+4+1+1+2+2+2+1	kpl	21

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	kpl	21
128	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - BE50658K4 LED 13W 840 1170lm ozn. J.1 11 likwidacja 1 oprawy J1- hol parter -1	kpl kpl	11 -1
			razem	kpl	10
129	KNNR 5 0501/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W zawieszanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - BE56598.2 LED 14W 840 1318lm ozn. L.1 3 določone dwie oprawy L1 pom. 103 2	kpl kpl	3 2
			razem	kpl	5
130	KNNR 5 0501/02	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W zawieszanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - BE56285 LED PL 32W 840 2500lm ozn. M.1 6	kpl	6
			razem	kpl	6
131	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa oświetleniowa LUXMEDIA - BASIC LED 14,5W 840 1253lm/oprawa IP65 IK10 ozn. S.1 2	kpl	2
			razem	kpl	2
132	KNNR 5 1008/01 analogia	ST 02.01.00	Montaż opraw stylowych - Oprawa oświetleniowa LED schodowa 1W, 230V - montowana do puszki fi 60m 0,3 metra nad posadzką ozn. D 67	kpl	67
			razem	kpl	67
133	KNNR 5 1008/01 analogia	ST 02.01.00	Montaż opraw stylowych - Oprawa oświetleniowa SEDUM 1 P1 WL LED 58W 840 L220cm 2	kpl	2
			razem	kpl	2
134	KNNR 5 1008/01 analogia	ST 02.01.00	Montaż opraw stylowych - Oprawa oświetleniowa VAYA LINEAR LP LED 8,5W 840 120D 0.6m IP66 ETO + akcesoria 58	kpl	58
			razem	kpl	58
135	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Montaż - Oprawa oświetleniowa półek nad książkami ze źródłem LED - wykonanie indywidualne wg aranżacji architekta 2	szt	2
			razem	szt	2
136	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Montaż - Oprawa oświetleniowa okrąg - różne wymiary 6	szt	6
			razem	szt	6
137	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Montaż - Pasek LED pod górnymi szafkami 3,77+4,52+4,82+2,34+2,25+4,86+2,35+4,53+4,53+4,87	m	38,84
			razem	m	38,84
138	KNNR 5 0503/01	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - Oprawa awaryjna LUXMEDIA - OWA FL AP CT C LED2 ozn. AW1 83 2 dodatkowe oprawy awaryjne AW1 -po jednej w łoży pielęgniarskiej na 1 i 2 ptr. 2	kpl kpl	83 2
			razem	kpl	85
139	KNNR 5 0503/01	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - Oprawa awaryjna LUXMEDIA - OWA FL RP CT C LED22 ozn. AW12 1	kpl	1
			razem	kpl	1
140	KNNR 5 0503/01	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - Oprawa awaryjna LUXMEDIA - OWA FL AR CT C LED2 ozn. AW13 9	kpl	9
			razem	kpl	9

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
141	KNNR 5 0502/01	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa awaryjna LUXMEDIA - OWA SU AP CT C LED2 ozn. AW2 25+4+2+5+4+1+1+1+2+1+1+1+1 piwnica kl. sch. 1 , pom. 503, 504 (zgodnie z uwaga) 3 določona jedna oprawa AW2 w pom. 003 1	kpl kpl kpl razem	49 3 1 53
142	KNNR 5 0502/01	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa awaryjna LUXMEDIA - OWA SU RP CT C LED2 ozn. AW21 5	kpl razem	5 5
143	KNNR 5 0502/01	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa awaryjna LUXMEDIA - OWA SU AR CT C LED2 ozn. AW22 2	kpl razem	2 2
144	KNNR 5 0502/01	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa awaryjna LUXMEDIA - PRIMOS II AP CT C LED2 T ozn. AW3 7 1x dodatkowa AW3 (212) 1	kpl kpl razem	7 1 8
145	KNNR 5 0502/01	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa ewakuacyjna LUXMEDIA - PROFILIGHT CT J LED ozn. EW1 1x zmiana EW2 na EW1 (111) zgodnie z uwaga 11+1	kpl razem	12 12
146	KNNR 5 0502/01	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa ewakuacyjna LUXMEDIA - PROFILIGHT C5 CT J LED ozn. EW2 1x zmiana EW2 na EW1 (111); zgodnie z uwaga 28-1 3x EW2 (213,310,410) zgodnie z uwaga 3	kpl kpl razem	27 3 30
147	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Czujnik ruchu SERVODAN 41-300 360°, średnica detekcji do 20m, ozn. CR 24	razem	24 24
148	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Czujnik ruchu 360°, praca w układzie Master/Slave (Servodan typ 41-302) ozn. CF 17	razem	17 17
			8. Sterowanie oprawami oświetleniowymi Kod CPV: 45310000-3		
149	KNR 5-14 0101/03	ST 02.01.00	Montaż przyścienny rozdzielnic - Szafa RSM - systemu BMS	szt	4
150	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - panel 7-przyciskowy DALI, biały	szt	24
151	KNR-W 5-08 0314/06	ST 02.01.00	Montaż - pojedyncza ramka panelu DALI, biała	szt	24
152	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - interfejs DALI przycisków bezpotencjałowych	szt	1
153	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - mini zasilacz DALI	szt	21
154	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - multisensor DALI 5mA	szt	2
155	KNNR 5 0303/01	ST 02.01.00	Montaż - natynkowa puszkę multisensora	szt	2
156	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - zewnętrzny czujnik światła dziennego DALI	szt	1
157	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - router DALI 1-kanalowy	szt	1
158	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Uruchomienie i programowanie	kpl	1
			9. System centralnego monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego Kod CPV: 45310000-3		
159	KNNR 5 0406/02	ST 02.01.00	Montaż centralki H-302 C	szt	1

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
160	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż rozdzielacza H-302 R	szt	7
161	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YTKSY ekw 1x2x0.8 mm 195*7	m	1.365
			razem	m	1.365
162	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Konfiguracja i uruchomienie systemu	kpl	1
			10. Osprzęt elektroinstalacyjny Kod CPV: 45310000-3		
163	KNNR 5 0301/12	ST 02.01.00	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów	szt	1.032
164	KNNR 5 0302/01	ST 02.01.00	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	1.032
165	KNNR 5 0304/03	ST 02.01.00	Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-włotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych 324*3	szt	972
			razem	szt	972
166	KNNR 5 0307/01	ST 02.01.00	Montaż przycisku jednobiegunowego - Łącznik instalacyjny 1-biegunowy IP44 27+2+11 1x oprawa typu J2 + łącznik 1 biegunowy hermetyczny - pom. 223 obw. 03 W:1; 1 1x oprawa typu J2 + łącznik 1 biegunowy hermetyczny- pom. 324 obw. 02 W:2; 1 1x oprawa typu J2 + łącznik 1 biegunowy hermetyczny- pom. 422 obw. 02 W:5; 1 1x oprawa typu J2 + łącznik 1 biegunowy hermetyczny- pom. 427 obw. 01 W:5; 1 zmiana- zamiast 3 wyl. 1 bieg. hermet. będzie 6 wyłączników schodowych hermetycznych- połączono drzwiami pom. 003 i 003A -3	szt	40
				szt	1
				szt	1
				szt	1
				szt	1
				szt	-3
			razem	szt	41
167	KNNR 5 0307/02	ST 02.01.00	Montaż łącznika świecznikowego - Łącznik instalacyjny świecznikowy IP44 11	szt	11
			razem	szt	11
168	KNNR 5 0307/03	ST 02.01.00	Montaż łącznika krzyżowego, dwubiegunowego - Łącznik instalacyjny schodowy IP44 14 zmiana- zamiast 3 wyl. 1 bieg. hermet. będzie 6 wyłączników schodowych hermetycznych- połączono drzwiami pom. 003 i 003A 6	szt	14
				szt	6
			razem	szt	20
169	KNNR 5 0306/04	ST 02.01.00	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego - Łącznik instalacyjny schodowy IP20 10	szt	10
			razem	szt	10
170	KNNR 5 0306/02	ST 02.01.00	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - Przycisk "światło" 53+24	szt	77
			razem	szt	77
171	KNNR 5 0306/02	ST 02.01.00	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - Łącznik instalacyjny 1-biegunowy IP20 15+1+10+5	szt	31
			razem	szt	31
172	KNNR 5 0306/03	ST 02.01.00	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego - Łącznik instalacyjny świecznikowy IP20 13+8	szt	21
			razem	szt	21
173	KNNR 5 0306/04	ST 02.01.00	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego - Łącznik instalacyjny schodowy IP20 18	szt	18
			razem	szt	18
174	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Przekaznik imp. w puszcze nad sufitem podwieszanym 1+2+8+4	szt	15
			razem	szt	15

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
175	KNNR 5 0308/02	ST 02.01.00	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtylnkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gniazdo wtykowe ogólne 16A 250V (P+N+PE) IP20 434			
				razem	szt	434
176	KNNR 5 0308/03 analogia	ST 02.01.00	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtylnkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Zestaw 2 gniazd wtykowych ogólnych 16A 250V (P+N+PE) 30			
				razem	szt	30
177	KNNR 5 0308/03 analogia	ST 02.01.00	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtylnkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Zestaw 2 gniazd wtykowych komputerowych 16A 250V (P+N+PE) typu "DATA" 32			
				razem	szt	32
178	KNNR 5 0308/02	ST 02.01.00	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtylnkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gniazdo wtykowe 24V 2			
				razem	szt	2
179	KNNR 5 0308/05	ST 02.01.00	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 - Gniazdo wtykowe ogólne 16A 250V (P+N+PE) bryzgoszczelne IP44 234 dolożyłam 2 gniazda wtykowe dla lodówki - po jednym w pom. 228 i 328 2			
					szt	234
				razem	szt	236
180	KNNR 5 0308/06	ST 02.01.00	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2 - Gniazdo trójfazowe (3P+N+PE) bryzgoszczelne IP44 9+1			
				razem	szt	10
181	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Puszka podposadzkowa rozgałęźna w podłodze monolitycznej Floobox 2xM45- sale rehabilit. 5			
				razem	szt	5
182	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Minisłupek instalacyjny min.wys. ok. 0,5m (w pok. biurowych 0,7m) montaż podłogowy, śrubowy 6+2			
				razem	szt	8
183	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Włłącznik 2 biegunowy montowany pod tynkiem lub w słupku o IP44 oraz na słupie lub ścianie żelbetowej w obudowie IP44/54 natynkowej 7			
				razem	szt	7
184	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Włłącznik serwisowy 3(4)-biegunowy 40A w obudowie min. IP 55/65 8			
				razem	szt	8
185	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Włłącznik serwisowy 1(2)-biegunowy 25A w obudowie min. IP 55/65 dach 2 11			
					szt	2
				razem	szt	13
186	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Włłącznik p.poż. budynku TWP 1			
				razem	szt	1
11. Instalacja połączeń wyrównawczych Kod CPV: 45310000-3						
187	KNNR 5 0406/03	ST 02.01.00	Montaż - Główny zacisk uziemiający GZU 40x10 mm 1+1			
				razem	szt	2
188	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż - Lokalny zacisk uziemiający Cu 25x10 mm 1+1			
				razem	szt	2

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
189	KNNR 5 0602/03	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych w budynkach - Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm - główna szyna wyrównawcza 41,8+1,57+3+2+3+2+2,34	m	55,71
				razem	m
190	KNNR 5 0602/03	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych w budynkach - Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm - główna szyna wyrównawcza 10,63+6,08+1,99+7,74+0,83+5,27+1,94+2,02+3,7+8,22+10,55	m	58,97
				razem	m
191	KNNR 5 1207/03	ST 02.01.00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	250
192	KNNR 5 0205/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Przewód H0Z-K 6 mm ²	m	250
193	KNNR 5 1208/05	ST 02.01.00	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 250*0,05*0,05	m ³	0,625
				razem	m ³
194	KNNR 5 1208/01	ST 02.01.00	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	250
195	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Przewód N2XH-J 1x240 mm ² 20	m	20
				razem	m
196	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Przewód N2XH-J 1x 70 mm ² 25	m	25
				razem	m
197	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Przewód N2XH-J 25 mm ² 11,49+4,65+6,96+3,93+3,58+30,63+2,57+2,73+2,57+2,73+30,32+7,59+4,22+5,24+10	m	129,21
				razem	m
198	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Przewód N2XH-J 16 mm ² 4,32+4,32+4,08+7,59+5,21	m	25,52
				razem	m
199	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Przewód YnDY 6 mm ² 150	m	150
				razem	m
			12. Instalacja odgromowa i uziemiająca Kod CPV: 45310000-3		
200	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Bednarka ocynkowana Fe/Zn 40x4 mm 26,7+28,1+28,69+32,44+63,46+23,98+72,96+71,17+27,12+6,78+27,08+16,26+9,74+15,53+16,71+9,76+5,97+9,8+24,96	m	517,21
				razem	m
201	KNNR 5 0601/02	ST 02.01.00	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach klejonych - Drut ocynkowany Fe/Zn fi 8 mm - zwody poziome 11,96+10,41+9,83+16,13+7,23+10,77+6,87+9,27+8,74+7,11+6,96+10,25+8,21+73,37+5+2,42+2,89+2,49+5,11+2,19+1,94+5,82+2,1+4,88+5,71+2,07+2,14+16,57	m	258,44
				razem	m
202	KNNR 5 0611/11	ST 02.01.00	Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z pręta o średnicy do 10mm, na dachu 192	szt	192
				razem	szt
203	KNNR 5 0601/02	ST 02.01.00	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach klejonych - Zwód izolowany HVI podwyższony 4,65	m	4,65
				razem	m
204	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Pręt Fe fi 16 mm - prowadzony w słupach konstrukcyjnych, przewód odprowadzający 9*25	m	225
				razem	m

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
205	KNNR 5 0611/08	ST 02.01.00	Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z pręta o średnicy do 18mm, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 113		
				szk	113
				razem	113
206	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm - z dachu pod ociepleniem budynku 8*25		
				m	200
				razem	200
207	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm 2,71+2,52+2,79+2,7+2,57+2,6+2,77+2,54+5,11+19,17+10+3,44+5,86+2,24+2,86+1,44+2,22+1,45+1,45+1,09+5,11+2+2,14+5,2+1,21+1,04+1,17+5+5,74+2,06+1,09+2,08+3,19+1,85+2,21+4,57		
				m	123,19
				razem	123,19
208	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Bednarka ocynkowana St/Cu/Sn 30x4 mm 57*3		
				m	171
				razem	171
209	KNNR 5 0602/04	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - Bednarka ocynkowana St/Cu/Sn 25x4 mm 8		
				m	8
				razem	8
210	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż skrzynki probierczej plastikowej typu Galmar w ziemi - ozn. ZP 6+3+6		
				szk	15
				razem	15
211	KNNR 5 0612/06	ST 02.01.00	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-plaskownik - Złącze kontrolne 6+3+6		
				szk	15
				razem	15
212	KNNR 5 0406/01	ST 02.01.00	Montaż puszki instalacyjnej z systemem Schrack 2		
				szk	2
				razem	2
213	KNNR 5 0615/05	ST 02.01.00	Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami - Maszt odgromowy h=2,5m 1		
				kpl	1
				razem	1
214	KNNR 5 0615/05	ST 02.01.00	Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami - Iglica odgromowa h=1,5m 9+5+4+1+2		
				kpl	21
				razem	21
			13. Pomiary elektryczne Kod CPV: 45310000-3		
215	KNP 18-13 1301/01	ST 02.01.00	Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego do 5 pól	szk	16
216	KNNR 5 1302/04	ST 02.01.00	Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia 1+1+1+1+1+1+4+1+1+3+3+1+2+1+1+1+2+4+2		
				odcinek	33
				razem	33
217	KNNR 5 1302/03	ST 02.01.00	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia 2+2		
				odcinek	4
				razem	4
218	KNNR 5 1302/02	ST 02.01.00	Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia 1+1+1+2+2+1+1		
				odcinek	9
				razem	9
219	KNNR 5 1301/02	ST 02.01.00	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia 1+1+2+1+1+1		
				pomiar	7
				razem	7

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
220	KNNR 5 1301/01	ST 02.01.00	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 20+11+3+2+3+1+26+8+7+19+1+7+21+10+5+12+7+18+4+4+26+5+9+7+1+2+16+5+10+4+9+21+13+2+1+4 3			
					pomiar	324
					pomiar	3
			razem	pomiar	327	
221	KNNR 5 1304/03	ST 02.01.00	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	1	
222	KNNR 5 1304/04	ST 02.01.00	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	14	
223	KNNR 5 1304/05	ST 02.01.00	Pomiary impedancji pętli zwarcia - pierwszy pomiar	szt	1	
224	KNNR 5 1304/06	ST 02.01.00	Pomiary impedancji pętli zwarcia - każdy następny pomiar	szt	803	
225	KNR 13-21 0301/03	ST 02.01.00	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl/pom	1	
226	KNR 13-21 0301/04	ST 02.01.00	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska	kpl/pom	1.045	
227	KNP 18-13 1307/01	ST 02.01.00	Pomiary wyłącznika p.poż.	szt	1	

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- instalacje niskoprądowe

Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Lokalizacja PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

Inwestor FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4
01-673 Warszawa

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- instalacje niskoprądowe

Nr	Opis	Wartość
1.	Trasy kablowe Kod CPV: 45310000-3	
2.	Instalacja sygnalizacji pożaru SSP, oddymiania oraz system zasysający Kod CPV: 45310000-3	
3.	System okablowania strukturalnego Kod CPV: 45310000-3	
4.	Sieć WiFi Kod CPV: 45310000-3	
5.	System telewizji dozorowej CCTV Kod CPV: 45310000-3	
6.	System monitoringu sal chorych Kod CPV: 45310000-3	
7.	System kontroli dostępu KD Kod CPV: 45310000-3	
8.	System przyzywowy Kod CPV: 45310000-3	
9.	System RTV/SAT Kod CPV: 45310000-3	
10.	System interkomowy Kod CPV: 45310000-3	
11.	Dodatkowe wyposażenie (Aparat telefoniczny VIP) Kod CPV: 45310000-3	
12.	System BMS Kod CPV: 45310000-3	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- instalacje niskoprądowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Trasy kablowe Kod CPV: 45310000-3					
1	KNNR 5 1201/05	ST 02.02.00	Osadzanie kolków kotwiących 336*2		
				szt	672
				razem	672
2	KNNR 5 1101/02	ST 02.02.00	Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania 8+4+105+4+200+15		
				szt	336
				razem	336
3	KNNR 5 1105/08 analogia	ST 02.02.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 400mm - Koryto kablowe stalowe 400H50 8		
				m	8
				razem	8
4	KNNR 5 1105/08 analogia	ST 02.02.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 300mm - Koryto kablowe stalowe 300H50 4		
				m	4
				razem	4
5	KNNR 5 1105/08	ST 02.02.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - Koryto kablowe stalowe 200H50 105		
				m	105
				razem	105
6	KNNR 5 1105/08	ST 02.02.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - Koryto kablowe stalowe 150H50 4		
				m	4
				razem	4
7	KNNR 5 1105/07	ST 02.02.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Koryto kablowe stalowe 100H50 200		
				m	200
				razem	200
8	KNNR 5 1105/02	ST 02.02.00	Przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 400mm - Drabina kablowa 300mm 15		
				m	15
				razem	15
2. Instalacja sygnalizacji pożaru SSP, oddymiania oraz system zasysający Kod CPV: 45310000-3					
9	KNR AL-01 0102/01	ST 02.02.00	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - CENTRALA SCHRACK-SECONET INTERGAL IP MXF Z PANELEM OBSŁUGI I DRUKARKĄ - B5-SCUM-CP		
				szt.	1
10	KNR AL-01 0101/01 analogia	ST 02.02.00	Montaż - CENTRALKA ASD 535-1 Z MODUŁEM XLM35 2		
				szt.	2
				razem	2
11	KNR AL-01 0101/01 analogia	ST 02.02.00	Montaż - Centrala oddymiania 16A 3		
				szt.	3
				razem	3
12	KNR AL-01 0101/01 analogia	ST 02.02.00	Montaż - Centrala oddymiania 8A 1		
				szt.	1
				razem	1
13	KNR AL-01 0101/01 analogia	ST 02.02.00	Montaż - Centralka zasilania trzymaczy drzwi 1		
				szt.	1
				razem	1
14	KNR AL-01 0403/01	ST 02.02.00	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - Gniazdo dla czujek USB 502 354		
				szt.	354

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- instalacje niskoprądowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	szt. 354
15	KNR AL-01 0401/01	ST 02.02.00	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - Czujka optyczna dymu multisensorowa MTD533X 354		szt. 354
				razem	szt. 354
16	KNR AL-01 0401/01	ST 02.02.00	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - Czujka dymu liniowa 1		szt. 1
				razem	szt. 1
17	KNR AL-01 0404/05	ST 02.02.00	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Wskaźnik zadziałania BX-UPI 150		szt. 150
				razem	szt. 150
18	KNR AL-01 0402/01	ST 02.02.00	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP-545X 29		szt. 29
				razem	szt. 29
19	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Montaż - Ręczny przycisk oddymiania 15		szt. 15
				razem	szt. 15
20	KNR AL-01 0108/01	ST 02.02.00	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K6 43		szt. 43
				razem	szt. 43
21	KNR AL-01 0113/09	ST 02.02.00	Montaż modułu - MODUŁ PĘTLOWY SSP 4WE typ BX-IM4 49		szt. 49
				razem	szt. 49
22	KNR AL-01 0113/09	ST 02.02.00	Montaż modułu - MODUŁ PĘTLOWY SSP 1WE/1WY (NADZOROWANE) typ BX-IOM 2+2+2+2+3		szt. 11
				razem	szt. 11
23	KNR AL-01 0113/09	ST 02.02.00	Montaż modułu - MODUŁ PĘTLOWY SSP 2WY/4WE typ BX-O2I4 8		szt. 8
				razem	szt. 8
24	KNR AL-01 0113/09	ST 02.02.00	Montaż modułu - MODUŁ PĘTLOWY BX-REL4 15		szt. 15
				razem	szt. 15
25	KNR AL-01 0113/09	ST 02.02.00	Montaż modułu - MODUŁ PĘTLOWY BX-01 1		szt. 1
				razem	szt. 1
26	KNR AL-01 0112/01	ST 02.02.00	Montaż zasilacza - ZASILACZ POŻAROWY 2,7A/26Ah 3		szt. 3
				razem	szt. 3
27	KNR AL-01 0112/01	ST 02.02.00	Montaż zasilacza - ZASILACZ POŻAROWY 2,0A/7Ah 4		szt. 4
				razem	szt. 4
28	KNNR 5 0101/05		Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka instalacyjna fi 20 mm	m	4.000
29	KNNR 5-08 0201/04		Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze do kołków wstrzeliwanych - Kolek z uchwytem kablowym PH90	m	540
30	KNNR 5 0209/01	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm 4400		m 4.400
				razem	m 4.400

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- instalacje niskoprądowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNNR 5 0209/01	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód HTKSH ekw 1x2x0,8 FE180/PH90 400		
				razem	m 400
32	KNNR 5 0209/01	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód HDGs 2x1,5 mm2 800		
				razem	m 800
33	KNNR 5 0209/01	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód HDGs 3x2,5 mm2 70		
				razem	m 70
34	KNNR 5 0209/01	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód HDGs 3x1,5 mm2 30		
				razem	m 30
35	KNNR 5 0209/01	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód HDGs 3x4 mm2 35		
				razem	m 35
36	KNR AL-01 0601/07	ST 02.02.00	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)	system	1
37	KNR AL-01 0603/08	ST 02.02.00	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów	lin.	5
38	KNR AL-01 0602/05	ST 02.02.00	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów liniowych	szt.	1
			3. System okablowania strukturalnego Kod CPV: 45310000-3		
39	KNR 5-14 0103/03	ST 02.02.00	Montaż wolnostojący rozdzielnic - Szafa GPD1 42U 800x1000 z kompletnym wyposażeniem wg. dokumentacji (wraz z urządzeniami aktywnymi)	szt	1
40	KNR 5-14 0103/03	ST 02.02.00	Montaż wolnostojący rozdzielnic - Szafa GPD2 42U 800x1000 z kompletnym wyposażeniem wg. dokumentacji (z wyłączeniem urządzeń aktywnych CCTV)	szt	1
41	KNNR 5 0301/12	ST 02.02.00	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 59		
				razem	szt 59
42	KNNR 5 0302/01	ST 02.02.00	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 59		
				razem	szt 59
43	KNNR 5 0308/01 analogia	ST 02.02.00	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gniazdo 2xRJ45 59		
				razem	szt 59
44	KNNR 5 0101/06	ST 02.02.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka niepalna typu "peszel" Fi 22 mm 470		
				razem	m 470
45	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Kabel U/FTP kat.6 LSZH 3540		
				razem	m 3.540
46	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6 dł. 0,6m 118		
				razem	szt 118
47	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie światłowodu - Kabel światłowodowy SM uniwersalny 24J (2x12) 1.6kN 120		
				razem	m 120

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- instalacje niskoprądowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR AT-14 0104/02	ST 02.02.00	Spawanie kabla światłowodowego 2*24		
				razem	szt 48
49	KNR AT-14 0104/03	ST 02.02.00	Spawanie kabla światłowodowego w - dodatki za założenie osłony termicznej spawu 2*24		
				razem	szt 48
50	ZKNR 039 0902/03	ST 02.02.00	Pomiary tłumienności optycznej łączone z innymi pomiarami metodą transmisyjną linii światłowodowych o jednym światłowodzie 1		
				razem	wł./odc 1
51	KNR 5-01 0818/01	ST 02.02.00	Rozszycie przewodów UTP 136*2		
				razem	końcówka 272
52	KNR AT-14 0111/01	ST 02.02.00	Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 136		
				razem	pomiar 136
			4. Sieć WiFi Kod CPV: 45310000-3		
53	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Kabel U/FTP kat.6 LSZH 120		
				razem	m 120
54	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Montaż punktu dostępowego Wifi Access Point 802.11a/g/n/ac Dual-Band, PoE WEP/WPA/AES, Dynamic VLAN, Multi-SSIDs, Integrated MIMO antennas 4		
				razem	szt 4
55	KNNR 5 0301/12	ST 02.02.00	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 4		
				razem	szt 4
56	KNNR 5 0302/01	ST 02.02.00	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 4		
				razem	szt 4
57	KNNR 5 0308/04 analogia	ST 02.02.00	Montaż gniazd - Gniazdo natynkowe 2xRJ45 4		
				razem	szt 4
58	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6 dł. 0,6m 8		
				razem	szt 8
59	KNNR 5 0101/06	ST 02.02.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka niepalna typu "peszel" Fi 22 mm 12		
				razem	m 12
			5. System telewizji dozorowej CCTV Kod CPV: 45310000-3		
60	KNR AL-01 0701/01	ST 02.02.00	Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - Stacja operatorska z oprogramowaniem (komputer, klaw., mysz)	szt.	1
61	KNR AL-01 0501/03	ST 02.02.00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - Monitor CCTV 28"	szt.	2
62	KNR AL-01 0701/01	ST 02.02.00	Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - Stanowisko podglądu CCTV (łóża pielęgniarska) - poziom 1	szt.	1
63	KNR AL-01 0701/01	ST 02.02.00	Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - Stanowisko podglądu CCTV (łóża pielęgniarska) - poziom 2	szt.	1

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- instalacje niskoprądowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
64	KNR AL-01 0503/04	ST 02.02.00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - Rejestrator CCTV	szt.	2
65	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	dostawa - Przełącznik CCTV	szt.	2
66	KNR AL-01 0501/01	ST 02.02.00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - Kamera IP, kopułkowa wewnętrzna 2.8-12mm, 2 MP H.264/MJPEG, IR, WDR 27	szt. razem	27 27
67	KNR AL-01 0501/02	ST 02.02.00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - Kamera IP, kopułkowa zewnętrzna 2.8-12mm, 2 MP, H.264/MJPEG, IR, WDR 4	szt. razem	4 4
68	KNNR 5 0301/12	ST 02.02.00	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 31	szt. razem	31 31
69	KNNR 5 0302/01	ST 02.02.00	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 31	szt. razem	31 31
70	KNNR 5 0308/04 analogia	ST 02.02.00	Montaż gniazd - Gniazdo natynkowe 2xRJ45 31	szt. razem	31 31
71	KNNR 5 0101/06	ST 02.02.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka niepalna typu "peszel" Fi 22 mm 330	m razem	330 330
72	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Kabel U/FTP kat.6 LSZH 980	m razem	980 980
73	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6 dł. 0,6m 62	szt. razem	62 62
74	KNR 5-01 0818/01	ST 02.02.00	Rozszycie przewodów UTP 31*2	końcówka razem	62 62
75	KNR AT-14 0111/01	ST 02.02.00	Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 31	pomiar razem	31 31
76	KNR AL-01 0506/01	ST 02.02.00	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 31	linia razem	31 31
77	KNR AL-01 0506/02	ST 02.02.00	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących 31	linia razem	31 31
6. System monitoringu sal chorych Kod CPV: 45310000-3					
78	KNR AL-01 0701/01	ST 02.02.00	Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - Stacja operatorska z oprogramowaniem (komputer, klaw., mysz)	szt.	1
79	KNR AL-01 0501/03	ST 02.02.00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - Monitor CCTV 28"	szt.	2
80	KNR AL-01 0501/01	ST 02.02.00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - Kamera IP, kopułkowa wewnętrzna 2.8-12mm, 2 MP H.264/MJPEG, IR, WDR		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- instalacje niskoprądowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			18	szt.	18
			razem	szt.	18
81	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Kabel U/FTP kat.6 LSZH 720	m	720
			razem	m	720
82	KNNR 5 0301/12	ST 02.02.00	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 18	szt.	18
			razem	szt.	18
83	KNNR 5 0302/01	ST 02.02.00	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 18	szt.	18
			razem	szt.	18
84	KNNR 5 0308/04 analogia	ST 02.02.00	Montaż gniazd - Gniazdo natynkowe 2xRJ45 18	szt.	18
			razem	szt.	18
85	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6 dł. 0,6m 36	szt.	36
			razem	szt.	36
86	KNNR 5 0101/06	ST 02.02.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka niepalna typu "peszel" Fi 22 mm 250	m	250
			razem	m	250
			7. System kontroli dostępu KD Kod CPV: 45310000-3		
87	KNR AL-01 0701/01	ST 02.02.00	Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - Komputer nadzoru KD, oprogramowanie nadzoru KD, oprogramowanie nadzoru zasilaczy	szt.	1
88	KNNR 5 0404/05	ST 02.02.00	Montaż obudowy - Obudowa kontrolera KD 250x150x50 mm	szt.	9
89	KNR AL-01 0302/05	ST 02.02.00	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16 wejść kontrolowanych - Kontroler KD 16 przejść	szt.	9
90	KNR AL-01 0112/01	ST 02.02.00	Montaż zasilacza buforowego 5,6A/13,8V akumulatory 60Ah wyposażone w porty Ethernet	szt.	6
91	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż przejścia typ PK/A - komplet	kpl	45
92	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż przejścia typ PK/B - komplet	kpl	5
93	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż przejścia typ PK/C - komplet	kpl	1
94	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż przejścia typ PK/D - komplet	kpl	2
95	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż przejścia typ PK/E - komplet	kpl	1
96	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż przejścia typ PK/F - komplet	kpl	3
97	KNR 5-08u1 0400/02	ST 02.02.00	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej /domofonu/ - Stacja domofonowa - Unifon	kpl	1
98	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Kabel U/FTP kat.6 LSZH 945	m	945
			razem	m	945
99	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód LiYY 4x1,5 mm2 PK/A 24*45	m	1.080

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- instalacje niskoprądowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			PK/B 24*5 PK/C 24*1 PK/D 24*2 PK/E 24*1 PK/F 24*3	m m m m m	120 24 48 24 72
			razem	m	1.368
100	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód LiYY 2x1 mm2 PK/A 5*45 PK/B 5*5 PK/C 5*1 PK/D 5*2 PK/E 5*1 PK/F 5*3	m m m m m m	225 25 5 10 5 15
			razem	m	285
101	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód LiYY 4x0,75 mm2 PK/A 5*45 PK/B 5*5 PK/C 5*1 PK/D 5*2 PK/E 5*1 PK/F 0	m m m m m m	225 25 5 10 5 0
			razem	m	270
102	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód LiYY 2x0,75 mm2 PK/A 5*45 PK/B 2*5*5 PK/C 2*5*1 PK/D 2*5*2 PK/E 3*5*1 PK/F 2*5*3	m m m m m m	225 50 10 20 15 30
			razem	m	350
103	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6 dł. 0,6m 21		
			razem	szt	21
104	KNNR 5 0101/06	ST 02.02.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka niepalna typu "peszel" Fi 22 mm 350	m	350
			razem	m	350
105	KNR AL-01 0306/03	ST 02.02.00	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali	szt	1
106	KNR AL-01 0306/04	ST 02.02.00	Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik (kontroler) magistrali powyżej 8	szt	1
107	KNR AL-01 0307/03	ST 02.02.00	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego	szt	54
108	KNR AL-01 0307/04	ST 02.02.00	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt	57
109	KNR AL-01 0307/02	ST 02.02.00	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali	szt	9
			8. System przyzywowy Kod CPV: 45310000-3		
110	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Montaż - Matryca pielęgniarska	szt	7
111	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Montaż - Pocentralka systemu przyzywowego	szt	20
112	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Montaż - Lampka sygnalizacyjna	szt	20
113	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Montaż - Włącznik pociagowy	szt	32
114	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Montaż - Moduł głosowy	szt	7
115	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Montaż - Aparat przyłózkowy	szt	18

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- instalacje niskoprądowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
116	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Montaż - Zasilacz systemu przyzywowego	szt	4
117	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód YTKSYekw 4x0,8 mm2 97*8	m	776
			razem	m	776
118	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód LiYY 2x1 mm2 LSOH 97*8	m	776
			razem	m	776
119	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Konfiguracja i uruchomienie systemu	kpl	1
			9. System RTV/SAT Kod CPV: 45310000-3		
120	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż masztu antenowego stalowego do 3m z kompletnym wyposażeniem: antena SAT, anteny DVB-T, zwrrotnica, nadajnik światłowodowy	kpl	1
121	KNR AL-01 0112/01	ST 02.02.00	Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W - Zasilacz 230/12V	szt.	2
122	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Wykonanie przepustu 25 mm na dach	szt	1
123	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Montaż odbiornika światłowodowego	szt	1
124	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód TT-113 Cu 48	m	48
			razem	m	48
125	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Przewód TT-113 Cu żel 28	m	28
			razem	m	28
126	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Światłowód SM 2J 30	m	30
			razem	m	30
127	KNNR 5 0301/12	ST 02.02.00	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 1	szt	1
			razem	szt	1
128	KNNR 5 0302/01	ST 02.02.00	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 1	szt	1
			razem	szt	1
129	KNNR 5 0308/04 analogia	ST 02.02.00	Montaż gniazd - Gniazdo RTV-SAT 1	szt	1
			razem	szt	1
130	KNR 5-01 0818/01	ST 02.02.00	Podłączenie złączy typu F	szt	2
131	KNR AT-14 0111/01	ST 02.02.00	Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 1	pomiar	1
			razem	pomiar	1
132	KNR AT-14 0104/02	ST 02.02.00	Spawanie kabla światłowodowego 2*2	szt	4
			razem	szt	4
133	KNR AT-14 0104/03	ST 02.02.00	Spawanie kabla światłowodowego w - dodatki za założenie osłony termicznej spawu 2*2	szt	4

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- instalacje niskoprądowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	4
134	ZKNR 039 0902/03	ST 02.02.00	Pomiary tłumienności optycznej łączone z innymi pomiarami metodą transmisyjną linii światłowodowych o jednym światłowodzie 1	wł./odc	1
			razem	wł./odc	1
			10. System interkomowy Kod CPV: 45310000-3		
135	KNR 5-06 0301/04 analogia	ST 02.02.00	Montaż stacji interkomowej bazowej z mikrofonem	szt	7
136	KNR 5-06 0301/04 analogia	ST 02.02.00	Montaż stacji interkomowej cyfrowej, naściennej	szt	16
137	KNNR 5 0301/12	ST 02.02.00	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 20	szt	20
			razem	szt	20
138	KNNR 5 0302/01	ST 02.02.00	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 20	szt	20
			razem	szt	20
139	KNNR 5 0308/04 analogia	ST 02.02.00	Montaż gniazd - Gniazdo 2xRJ45 20	szt	20
			razem	szt	20
140	KNNR 5 0202/04	ST 02.02.00	Układanie przewodów - Kabel U/FTP kat.6 LSZH 900	m	900
			razem	m	900
141	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Montaż kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6 dł. 0,6m 40	szt	40
			razem	szt	40
142	KNNR 5 0101/06	ST 02.02.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka niepalna typu "peszel" Fi 22 mm 240	m	240
			razem	m	240
			11. Dodatkowe wyposażenie (Aparat telefoniczny VIP) Kod CPV: 45310000-3		
143	KNNR 5 0406/01	ST 02.02.00	Dostawa aparatu telefonicznego VIP	szt	25
			12. System BMS Kod CPV: 45310000-3		
144	KNR AL-01 0701/01	ST 02.02.00	Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - Stacja nadzoru wyposażona w oprogramowanie do zarządzania systemem BMS	szt.	1
145	KNR 5-14 0101/02	ST 02.02.00	Montaż szafy w obudowie stalowej o wym. 80x89x21cm SBMS/0 z kompletnym wyposażeniem	szt	1
146	KNR 5-14 0101/02	ST 02.02.00	Montaż szafy w obudowie stalowej o wym. 80x89x21cm SBMS/5 z kompletnym wyposażeniem	szt	1
147	Kalkulacja indywidualna	ST 02.02.00	Wykonanie okablowania BMS	kpl	1

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Lokalizacja UL.KONDRATOWICZA 8, NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

Inwestor FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4
01-673 Warszawa

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Opis	Wartość
1.	WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANIT. W BUDYNKU J MSB Kod CPV: 45332000-3	
2.	WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.KAN Kod CPV: 45332000-3	
2.1.	Instalacja wodociągowa Kod CPV: 45332000-3	
2.2.	Instalacja hydrantowa Kod CPV: 45332000-3	
2.3.	Instalacja kanalizacji sanitarnej Kod CPV: 45332000-3	
2.4.	Instalacja kanalizacji deszczowej Kod CPV: 45332000-3	
3.	INSTALACJE GRZEWCZE Kod CPV: 45331100-7	
3.1.	Instalacja c.o. Kod CPV: 45331100-7	
3.2.	Instalacja c.t. Kod CPV: 45331100-7	
4.	INSTALACJA WENTYLACJI I CHŁODU Kod CPV: 45331200-8	
4.1.	Wentylacja mechaniczna Kod CPV: 45331200-8	
4.2.	Woda lodowa Kod CPV: 45331200-8	
4.3.	Klimatyzacja Kod CPV: 45331200-8	
5.	GAZY MEDYCZNE	
5.1.	Instalacje wewnętrzne	
5.2.	Instalacje zewnętrzne	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA I KANALIZACJI SANIT. W BUDYNKU J MSB					
Kod CPV: 45332000-3					
1	KNR 2-15u2 0303/03	ST 03.01.00	Montaż rurociągów polietylenowych HDPE o średnicy zewnętrznej 110mm	m	26
2	KNR 2-15u2 0303/04	ST 03.01.00	Montaż rurociągów polietylenowych HDPE o średnicy zewnętrznej 160mm	m	11
3	KNR-W 2-18 0107/09	ST 03.01.00	Zbiornik rozprężn o średnicy 800mm, L=1,2m	m	1
4	KNR-W 2-15 0218/01	ST 03.01.00	Wpust Dn100 typu piwnicznego z syfonem	szt	1
5	KNNR 4 0135/01	ST 03.01.00	Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża 15mm	szt	1
6	KNNR 4 0135/01	ST 03.01.00	Zawór antyskażeniowy typu HA dn15	szt	1
7	KNR 2-17 0102/02	ST 03.01.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o obwodzie do 600mm 0,4*25,0 0,6*2,0	m2 m2 razem m2	10 1,2 11,2
8	KNR-W 2-17 0130/01	ST 03.01.00	Kłapa p-poż. 200x100 z silownikiem ze sprężyną zwrotną, z wyłącznikami krańcowymi sygnalizującymi stan otwarcia lub zamknięcia oraz bezpiecznik topikowy (72°C)	szt	1
9	KNR-W 2-17 0130/01	ST 03.01.00	Kłapa p-poż. 200x100 bez silownika, sterowanie ręczne	szt	1
10	KNR-W 2-17 0138/01	ST 03.01.00	Kratka wyrównawcza (tranzytowa) z przeciwkratką i ramką o wymiarach 325x225	szt	1
11	KNR-W 2-17 0140/01	ST 03.01.00	Zawór wentylacyjny wywiewny dn125	szt	1
12	KNR 2-16 0305/04 - analogia	ST 03.01.00	Maty z wełny mineralnej o grubości 30 mm na folii aluminiowej zbrojonej 11,2*1,49	m2 razem m2	16,688 16,688
13	KNR 2-16 0603/01	ST 03.01.00	Płaszczki ochronne z blachy stalowej ocynkowanej	m2	16,688
2. WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.KAN					
Kod CPV: 45332000-3					
2.1. Instalacja wodociągowa					
Kod CPV: 45332000-3					
14	KNR 0-31 0101/02	ST 03.01.00	Rury wielowarstwowe PE-Xc dz18x2,5 -1 1,0+3,0+9,0+10,0+4,0+5,0+8,0+5,0+7,0+9,0+2,0+9,0 3,5*(9) 1,5*(4+1+8+1+2+1+8+10+3+3+4+12+1+1+2+8+2+1+1+2+6+6+2+4+15+20+2+2+11+1+2)	m m m razem m	72 31,5 219 322,5
15	KNR 0-31 0101/02	ST 03.01.00	Rury wielowarstwowe PE-Xc dz25x3,5 -1 1,0+2,0+3,0+2,0 3,5*(6) 1,5*(3+1+2+10+5+1+1+1+1+2+7+4+10+5+7+3+2+2+3)	m m m razem m	8 21 105 134
16	KNR 0-31 0101/03	ST 03.01.00	Rury wielowarstwowe PE-Xc dz32x4,4 -1 1,0+2,0+4,0+5,0+2,0 piony 3,5*(3) 1,5*(1+1+1+1+2+1)	m m m razem m	14 10,5 12 36,5
wz					
17	KNR-W 2-15 0105/08	ST 03.01.00	Rurociągi ze stali nierdzewnej 88,9x2mm	m	38
18	KNR-W 2-15 0111/08	ST 03.01.00	Rurociągi PP PN20 90x15,0mm o połączeniach zgrzewanych -1 8,0	m razem m	8 8
19	KNR-W 2-15 0111/07	ST 03.01.00	Rurociągi PP PN20 75x12,5mm o połączeniach zgrzewanych		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1 4,0	m	4
				razem	4
20	KNR-W 2-15 0111/06	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 63x10,5mm o połączeniach zgrzewanych		
			-1 7,0+5,0	m	12
				razem	12
21	KNR-W 2-15 0111/05	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 50x8,3mm o połączeniach zgrzewanych		
			-1 14,0+5,0+5,0	m	24
			0 7,0+3,0+3,0	m	13
			piony 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	m	17,5
				razem	54,5
22	KNR-W 2-15 0111/04	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 40x6,7mm o połączeniach zgrzewanych		
			-1 2,0+3,0	m	5
			+1 3,0	m	3
			piony 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	m	17,5
				razem	25,5
23	KNR-W 2-15 0111/03	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 32x5,4mm o połączeniach zgrzewanych		
			-1 17,0+3,0	m	20
			0 5,0+4,0	m	9
			+1 7,0+5,5+5,5+4,0	m	22
			+2 6,5	m	6,5
			piony 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	m	35
				razem	92,5
24	KNR-W 2-15 0111/02	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 25x4,2mm o połączeniach zgrzewanych		
			0 3,0	m	3
			+2 6,0+2,0+4,0+6,5+1,0	m	19,5
			+3 2,0	m	2
			piony 3,5+3,5	m	7
				razem	31,5
25	KNR-W 2-15 0111/01	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 20x3,4mm o połączeniach zgrzewanych		
			-1 23,0+6,0	m	29
			0 3,0	m	3
			+1 4,0+9,0+3,0	m	16
			+3 4,0	m	4
			piony 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	m	17,5
				razem	69,5
			wc		
26	KNR-W 2-15 0111/06	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 STABI 63x10,5mm o połączeniach zgrzewanych		
			-1 3,0	m	3
				razem	3
27	KNR-W 2-15 0111/05	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 STABI 50x8,3mm o połączeniach zgrzewanych		
			-1 4,0+3,0+5,0+15,0	m	27
			0 7,0+3,0+3,0	m	13
			piony 3,5+3,5	m	7
				razem	47
28	KNR-W 2-15 0111/04	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 STABI 40x6,7mm o połączeniach zgrzewanych		
			-1 4,0+3,0+8,0+8,0	m	23
			0 3,0+3,0	m	6
			piony 3,5+3,5+3,5+3,5	m	14
				razem	43
29	KNR-W 2-15 0111/03	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 STABI 32x5,4mm o połączeniach zgrzewanych		
			-1 16,0+3,5+2,0+5,0+15,0	m	41,5
			0 4,0+4,0	m	8
			+1 7,0+3,0+4,0	m	14
			+2 6,5	m	6,5
			piony 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	m	42

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	112
30	KNR-W 2-15 0111/02	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 STABI 25x4,2mm o połączeniach zgrzewanych -1 3,0+4,0+8,0+8,0+6,0 0 3,0 +1 5,5+5,5+4,0+3,5 +3 2,0 piony 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	m m m m m	29 3 18,5 2 35
			razem	m	87,5
31	KNR-W 2-15 0111/01	ST 03.01.00	Rurociagi PP PN20 STABI 20x3,4mm o połączeniach zgrzewanych -1 16,0+2,0+5,0+38,0 0 3,0+3,0+4,0+7,0+3,0+3,0+3,0+3,0 +1 7,0+5,5+5,5+3,0+4,0+4,0+4,0 +2 6,0+6,0+2,0+2,0+9,0+9,0+3,0+3,0 piony 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	m m m m m	61 29 33 40 94,5
			razem	m	257,5
32	KNR-W 2-15 0128/01	ST 03.01.00	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 322,5+134,0+36,5 38+8+4+12+54,5+25,5+92,5+31,5+69,5 3+47+43+112+87,5+257,5	m m m	493 335,5 550
			razem	m	1.378,5
33	KNR-W 2-15 0127/02	ST 03.01.00	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 90mm w budynkach mieszkalnych 322,5+134,0+36,5 38+8+4+12+54,5+25,5+92,5+31,5+69,5 3+47+43+112+87,5+257,5	m m m	493 335,5 550
			razem	m	1.378,5
34	KNR 0-34 0107/01	ST 03.01.00	Izolacja rurociągów polietylenowych dz18 otulinami o grubości 6 mm 322,5	m	322,5
			razem	m	322,5
35	KNR 0-34 0107/01	ST 03.01.00	Izolacja rurociągów polietylenowych dz25 otulinami o grubości 6 mm	m	134
36	KNR 0-34 0107/01	ST 03.01.00	Izolacja rurociągów polietylenowych dz32 otulinami o grubości 6 mm	m	36,5
			ZIMNA		
37	KNR 0-34 0101/11	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm matami z wełny mineralnej 69,5	m	69,5
			razem	m	69,5
38	KNR 0-34 0101/11	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm matami z wełny mineralnej	m	31,5
39	KNR 0-34 0101/11	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm matami z wełny mineralnej	m	92,5
40	KNR 0-34 0101/11	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm matami z wełny mineralnej	m	25,5
41	KNR 0-34 0101/11	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 50mm matami z wełny mineralnej	m	54,5
42	KNR 0-34 0101/12	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 63mm matami z wełny mineralnej	m	12
43	KNR 0-34 0101/13	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 75mm matami z wełny mineralnej	m	4
44	KNR 0-34 0101/13	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 90mm matami z wełny mineralnej	m	46
			CIEPŁA		
45	KNR 0-34 0101/11	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm matami z wełny mineralnej	m	257,5
46	KNR 0-34 0101/15	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm matami z wełny mineralnej	m	87,5
47	KNR 0-34 0101/19	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm matami z wełny mineralnej	m	112

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR 0-34 0101/19	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm matami z wełny mineralnej	m	43
49	KNR 0-34 0101/20	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 50mm matami z wełny mineralnej	m	47
50	KNR 0-34 0101/19	ST 03.01.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 63mm matami z wełny mineralnej	m	3
51	KNR-W 2-15 0144/10	ST 03.01.00	Zestaw hydroforowy + Układ odciążenia wody bytowej	kpl.	1
52	KNR-W 2-15 0130/08	ST 03.01.00	Zawory kulowe odcinające kołnierzone o średnicy nominalnej 80mm	szt	3
53	KNNR 4 0135/01	ST 03.01.00	Zawory ze złączką do węża dn15mm	szt	22
54	KNNR 4 0135/01	ST 03.01.00	Zawory antyskażeniowe typu HA dn15mm	szt	22
55	KNNR 4 0135/01	ST 03.01.00	Zawór ze złączką do węża Dn20 mrozoodporny	szt	1
56	KNR-W 2-15 0132/06	ST 03.01.00	Zawór antyskażeniowy EA Dn50	szt	1
			1	szt	1
			razem	szt	1
57	KNR INSTAL 0111/06	ST 03.01.00	Filtr siatkowy FS-1 Dn 50	szt	1
58	KNR-W 2-15 0132/06	ST 03.01.00	Zawory kulowe odcinające Dn50	szt	4
			2+1+1	szt	4
			razem	szt	4
59	KNR-W 2-15 0132/05	ST 03.01.00	Zawory kulowe odcinające Dn40	szt	7
			2+1+2+1+1	szt	7
			razem	szt	7
60	KNR-W 2-15 0132/04	ST 03.01.00	Zawory kulowe odcinające Dn32	szt	6
			1+1+2+1+1	szt	6
			razem	szt	6
61	KNR-W 2-15 0132/03	ST 03.01.00	Zawory kulowe odcinające Dn25	szt	24
			2+2+2+1+1+1+1+1+2+1+2+1+1+1+1+1+1+1	szt	24
			razem	szt	24
62	KNR-W 2-15 0132/02	ST 03.01.00	Zawory kulowe odcinające Dn20	szt	64
			1+2+2+2+2+1+2+1+2+1+1+1+1+1+2+4+2+4+2+2+2+2+1+1+2+1+2+1+1+2+1+2+1+1+1+1+1	szt	64
			razem	szt	64
63	KNR-W 2-15 0132/01	ST 03.01.00	Zawory kulowe odcinające Dn15	szt	105
			2+1+2+2+2+1+2+1+1+1+2+2+2+2+1+1+1+2+1+4+8+2+1+1+2+3+1+1+2+1+1+2+2+2+1+1+4+1+2+8+1+6+6+2+1+2+1	szt	105
			razem	szt	105
64	KNR-W 2-15 0132/02	ST 03.01.00	Zawory splukujące – przy pisuarach; Dn20	szt	5
			5	szt	5
			razem	szt	5
65	KNR-W 2-15 0132/04	ST 03.01.00	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 32mm	szt	1
66	KNR-W 2-15 0132/01	ST 03.01.00	Zawór regulacyjny podpionowy DN 20	szt	2
67	KNR-W 2-15 0132/01	ST 03.01.00	Zawór regulacyjny podpionowy DN 15	szt	1
68	KNR-W 2-15 0132/01	ST 03.01.00	Zawór regulacyjny podpionowy DN 10	szt	10
69	KNR-W 2-15 0121/01	ST 03.01.00	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	15
			3+3+3+2+1+1+2	szt	15
			razem	szt	15

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
70	KNR-W 2-15 0121/03	ST 03.01.00	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32mm 1+1+1+2+2+1		
				szk	8
				razem	8
71	KNR-W 2-15 0121/04	ST 03.01.00	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40mm 1+1+1+1+1		
				szk	5
				razem	5
72	KNR-W 2-15 0121/05	ST 03.01.00	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 50mm 2+2+2+2+1		
				szk	9
				razem	9
73	KNR-W 2-15 0121/06	ST 03.01.00	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 63mm 1+1+2+1+1+1		
				szk	7
				razem	7
74	KNR-W 2-15 0121/07	ST 03.01.00	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 75mm 1+1+1+1		
				szk	4
				razem	4
75	Kalkulacja indywidualna	ST 03.01.00	Przejście wodo- i gazoszczelne	szk	1
			2.2. Instalacja hydrantowa Kod CPV: 45332000-3		
76	KNR-W 2-15 0106/03	ST 03.01.00	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1,5*11	m	16,5
				razem	16,5
77	KNR-W 2-15 0106/04	ST 03.01.00	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4,0+4,0+12,0	m	20
				razem	20
78	KNR-W 2-15 0106/06	ST 03.01.00	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5,8+3,5+4,5+8,0+1,5+5,0+29,0+3,0	m	60,3
				razem	60,3
79	KNR-W 2-15 0128/01	ST 03.01.00	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 16,5+20,0+60,3	m	96,8
				razem	96,8
80	KNR-W 2-15 0126/01	ST 03.01.00	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych 96,8	m	96,8
				razem	96,8
81	KNR-W 2-15 0142/01	ST 03.01.00	Hydrant wewnętrzny HP25 z węzłem półsztywnym długości 30 m.	szk	11
82	KNR-W 2-15 0115/03	ST 03.01.00	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm	szk	11
			2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej Kod CPV: 45332000-3		
83	KNR 2-15u2 0302/01	ST 03.01.00	Montaż rurociągów polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 110mm o połączeniach zgrzewanych do zabetonowania 8,0+5,0+4,0+4,0+2,0+1,5+5,0+5,0+1,0+1,0+0,5+10,0+4,0+2,0+2,0+2,0+1,0	m	58
				razem	58
84	KNR 2-15u2 0302/02	ST 03.01.00	Montaż rurociągów polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 160mm o połączeniach zgrzewanych do zabetonowania 18,0+23,0	m	41
				razem	41
85	KNR-W 2-15 0208/01	ST 03.01.00	Rurociągi kanalizacyjne PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych -1 1,0 0 1,5+1,5+1,5	m	1
				m	4,5

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			+1 1,5+1,5 +2 1,0+1,0+1,5+2,0 +3 2,0 podejścia 80	m m m m	3 5,5 2 80
			razem	m	96
86	KNR-W 2-15 0208/02	ST 03.01.00	Rurociągi kanalizacyjne PVC o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych -1 3,0+14,0+12,0+4,5 0 6,5+1,5+1,5+4,5+7,5+6,5+2,5 +1 10,0+0,5+0,5+5,5+5,5+4,5 +2 10,0+2,6+3,0 +3 10,0+2,0 piony 80,0	m m m m m m	33,5 30,5 26,5 15,6 12 80
			razem	m	198,1
87	KNR-W 2-15 0208/03	ST 03.01.00	Rurociągi kanalizacyjne PVC o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych -1 2,5+1,5+1,5+1,0+2,0+7,0+1,0+1,6+13,0+7,0+3,0+2,0+4,0+1,0+4,5 0 5,0+5,0+4,5+3,5+2,5+1,0+4,0 +1 4,0+4,0+0,5+1,0+1,5+1,0+1,5+3,5+1,0 +2 12,0+2,5+3,0+2,5+1,0+8,0+2,5+2,5+2,6+8,5+2,0 +3 6,0+4,0+12,0+6,5+6,0+2,0 piony 180,0	m m m m m m	52,6 25,5 18 47,1 36,5 180
			razem	m	359,7
88	KNR 2-15u2 0303/03	ST 03.01.00	Montaż rurociągów polietylenowych HDPE o średnicy zewnętrznej 110mm - rury tłoczne 25,0+3,0	m	28
			razem	m	28
89	KNR 7-07 0101/02	ST 03.01.00	Pompownia ścieków z dwiema pompami żeliwnymi z kompletem armatury odcinającej i urządzeniem sterującym	kpl	1
90	KNR-W 2-15 0223/02	ST 03.01.00	Zawór zwrotny klapowy międzykolnierzowy Dn100	szt	1
91	KNR-W 2-15 0223/02	ST 03.01.00	Zasuwa Dn100	szt	1
92	KNR-W 2-15 0223/02	ST 03.01.00	Zasuwa Dn160	szt	1
93	KNR-W 2-15 0222/02	ST 03.01.00	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych	szt.	20
94	KNR-W 2-15 0213/05	ST 03.01.00	Wywiewka pionu kanalizacyjnego	szt.	7
95	KNR-W 2-15 0218/01	ST 03.01.00	Wpusty piwniczne Dn100 o odpływie pionowym	szt	11
96	KNR-W 2-15 0218/01	ST 03.01.00	Wpusty technologiczne pod urządzeniami do hydroterapii – o odpływie pionowym, stalowe nierdzewne	szt	4
97	KNR-W 2-15 0218/01	ST 03.01.00	Wpusty łazienkowe Dn50 tworzywowe, z kratką ze stali szlachetnej	szt	5
98	KNR 2-31 0606/01 - analogia	ST 03.01.00	Odwodnienie liniowe niskie (wys. 6 cm) z rusztami żeliwnymi 10,0+6,0	m	16
			razem	m	16
99	KNR 2-31 0606/01 - analogia	ST 03.01.00	Odwodnienie liniowe pod natryskami z syfonami i odpływami o50	szt	12
100	KNR-W 2-15 0223/01	ST 03.01.00	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający	szt	1
			2.4. Instalacja kanalizacji deszczowej Kod CPV: 45332000-3		
101	KNR 2-15u2 0303/02	ST 03.01.00	Rury kanalizacyjne HDPE łączone na zgrzewanie Dn75 4,5+2,0+6,5+3,5+3,0+3,0	m	22,5
			razem	m	22,5
102	KNR 2-15u2 0303/03	ST 03.01.00	Rury kanalizacyjne HDPE łączone na zgrzewanie Dn110 17,0+10,0+9,0+11,0+6,0+6,0+2,0+7,0 3,5+7,5+7,0+3,6+7,5+7,5	m m	68 36,6
			razem	m	104,6

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
103	KNR 2-15u2 0303/04	ST 03.01.00	Rury kanalizacyjne HDPE łączone na zgrzewanie Dn160 3,0 4,0+1,0	m m razem	3 5 8
104	KNR 2-15u2 0303/02	ST 03.01.00	Montaż rurociągów polietylenowych HDPE o średnicy zewnętrznej 75mm - rury tłoczne 35,0	m razem	35 35
105	KNR 2-15u2 0305/03	ST 03.01.00	Rewizja na rurze HDPE 160	szt	1
106	KNR-W 2-15 0216/03	ST 03.01.00	Wpusty dachowe o średnicy 100mm ogrzewane do dachów zielonych o odpływie pionowym Dn70	szt	10
			3. INSTALACJE GRZEWCZE Kod CPV: 45331100-7		
			3.1. Instalacja c.o. Kod CPV: 45331100-7		
107	KNR-W 2-15 0404/01	ST 03.06.00	Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT Dz14x2,0 2*(28,0)	m razem	56 56
108	KNR-W 2-15 0404/01	ST 03.06.00	Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT Dz16x2,0 2*(1750,0+14,0+15,0+15,0+15,0+10,0+2,0+2,0+2,0)	m razem	3.654 3.654
109	KNR-W 2-15 0404/01	ST 03.06.00	Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT Dz20x2,0 2*(7,0+4,0+12,0+7,0+6,5)	m razem	73 73
110	KNR-W 2-15 0404/02	ST 03.06.00	Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT Dz25x2,5 2*(7,0+10,5+12,0+24,0)	m razem	107 107
111	KNR-W 2-15 0402/01	ST 03.06.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 15x1,2 2*(2,0) 2*3,5*(1+1+1)	m m razem	4 21 25
112	KNR-W 2-15 0402/02	ST 03.06.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 22x1,5 2*3,5*(1+1+1)	m razem	21 21
113	KNR-W 2-15 0402/03	ST 03.06.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 28x1,5 2*3,5*(1+1+1+1)	m razem	28 28
114	KNR-W 2-15 0402/04	ST 03.06.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 35x1,5 2*3,5*(1+1)	m razem	14 14
115	KNR-W 2-15 0402/05	ST 03.06.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 42x1,5 2*20,0 2*3,5*(1)	m m razem	40 7 47
116	KNR-W 2-15 0402/06	ST 03.06.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 54x1,5 2*(8,5)	m razem	17 17
117	KNR 7-12 0101/04	ST 03.06.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn15 3,14*0,0213*25 dn20 3,14*0,0269*21	m2 m2	1,672 1,774

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			dn25 3,14*0,0337*28 dn32 3,14*0,0424*14 dn40 3,14*0,0483*47	m2 m2 m2	2,963 1,864 7,128
			razem	m2	15,401
118	KNR 7-12 0101/05	ST 03.06.00	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn50 3,14*0,0603*17 dn65 3,14*0,0761* dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	3,219
			razem	m2	3,219
119	KNR 7-12 0105/04	ST 03.06.00	Odtłuszczenie rurociągów stalowych 15,401+3,219	m2	18,62
			razem	m2	18,62
120	KNR 7-12 0207/04	ST 03.06.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm dn15 3,14*0,0213*25 dn20 3,14*0,0269*21 dn25 3,14*0,0337*28 dn32 3,14*0,0424*14 dn40 3,14*0,0483*47	m2 m2 m2 m2 m2	1,672 1,774 2,963 1,864 7,128
			razem	m2	15,401
121	KNR 7-12 0207/05	ST 03.06.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm dn50 3,14*0,0603*17 dn65 3,14*0,0761* dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	3,219
			razem	m2	3,219
122	KNR 7-12 0215/04	ST 03.06.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm dn15 3,14*0,0213*25 dn20 3,14*0,0269*21 dn25 3,14*0,0337*28 dn32 3,14*0,0424*14 dn40 3,14*0,0483*47	m2 m2 m2 m2 m2	1,672 1,774 2,963 1,864 7,128
			razem	m2	15,401
123	KNR 7-12 0215/05	ST 03.06.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm dn50 3,14*0,0603*17 dn65 3,14*0,0761* dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	3,219
			razem	m2	3,219
124	KNR-W 2-15 0128/01	ST 03.06.00	Plukanie instalacji w budynkach mieszkalnych 56+3654+73+107+25+21+28+14+47+17	m	4.042
			razem	m	4.042
125	KNR-W 2-15 0126/02	ST 03.06.00	Próba szczelności instalacji z rur żeliwnych i stalowych 25+21+28+14+47+17	m	152
			razem	m	152
126	KNR-W 2-15 0127/01	ST 03.06.00	Próba szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			56+3654+73+107	m	3.890
				razem	3.890
127	KNR 0-34 0107/01	ST 03.06.00	Izolacja rurociągów polietylenowych dz14 otulinami o grubości 6 mm 322,5	m	322,5
				razem	322,5
128	KNR 0-34 0107/01	ST 03.06.00	Izolacja rurociągów polietylenowych dz16 otulinami o grubości 6 mm 322,5	m	322,5
				razem	322,5
129	KNR 0-34 0107/01	ST 03.06.00	Izolacja rurociągów polietylenowych dz20 otulinami o grubości 6 mm	m	134
130	KNR 0-34 0107/01	ST 03.06.00	Izolacja rurociągów polietylenowych dz25 otulinami o grubości 6 mm	m	36,5
131	KNR 0-34 0101/19	ST 03.06.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy dn15 otulinami z wełny mineralnej	m	25
132	KNR 0-34 0101/19	ST 03.06.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy dn20 otulinami z wełny mineralnej	m	21
133	KNR 0-34 0101/19	ST 03.06.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy dn25 otulinami z wełny mineralnej	m	28
134	KNR 0-34 0101/19	ST 03.06.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy dn32 otulinami z wełny mineralnej	m	14
135	KNR 0-34 0101/19	ST 03.06.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy dn40 otulinami z wełny mineralnej	m	47
136	KNR 0-34 0101/19	ST 03.06.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy dn50 otulinami z wełny mineralnej	m	17
137	KNR 0-31 0208/01	ST 03.06.00	Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych dn15 "	kpl	100
138	KNR 0-31 0208/01	ST 03.06.00	Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych dn15 "	kpl	3
139	KNR 2-15 0408/01	ST 03.06.00	Grzejnikowy zawór odcinający dn15	szt	35
140	KNR 2-15 0408/01	ST 03.06.00	Zawór grzejnikowy termostatyczny dn15	szt	35
141	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.06.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn15 1+1+1+3	szt	6
				razem	6
142	KNR-W 2-15 0411/02	ST 03.06.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn20 1+1+1+3+2+2+2	szt	12
				razem	12
143	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.06.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn25 1+1+1+1+1	szt	5
				razem	5
144	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.06.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn32 1+1+1	szt	3
				razem	3
145	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.06.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn50 1	szt	1
				razem	1
146	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.06.00	Zawór stabilizacji ciśnienia gwintowany Dn32 1+1	szt	2
				razem	2
147	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.06.00	Zawór stabilizacji ciśnienia gwintowany Dn50 1	szt	1
				razem	1

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
148	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.06.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn15 1+1+2+1+3 2*(42+21+20+16+22)		8
				szt	242
				razem	szt
149	KNR-W 2-15 0411/02	ST 03.06.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn20 1+1+1+3+2+2+2		12
				razem	szt
150	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.06.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn25 1+1+1+1+1		5
				razem	szt
151	KNR-W 2-15 0411/04	ST 03.06.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn32 2		2
				razem	szt
152	KNR-W 2-15 0411/05	ST 03.06.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn50 2+3		5
				razem	szt
153	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.06.00	Filtr siatkowy Dn15 1		1
				razem	szt
154	KNR 0-31 0212/02	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 3-obwodowych do centralnego ogrzewania 1		1
				razem	kpl
155	KNR 0-31 0212/03	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 4-obwodowych do centralnego ogrzewania 1+3		4
				razem	kpl
156	KNR 0-31 0212/05	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 6-obwodowych do centralnego ogrzewania 1		1
				razem	kpl
157	KNR 0-31 0212/06	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 7-obwodowych do centralnego ogrzewania 1+1		2
				razem	kpl
158	KNR 0-31 0212/07	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 8-obwodowych do centralnego ogrzewania 1		1
				razem	kpl
159	KNR 0-31 0212/08	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 9-obwodowych do centralnego ogrzewania 1		1
				razem	kpl
160	KNR 0-31 0212/09	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 10-obwodowych do centralnego ogrzewania 1+1+1		3
				razem	kpl
161	KNR 0-31 0212/09	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 11obwodowych do centralnego ogrzewania 1+1+1+1		4
				razem	kpl
162	KNR 0-31 0306/01	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 2-obwodowych do ogrzewania podłogowego 1		1
				razem	kpl

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
163	KNR 0-31 0306/02	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 3-obwodowych do ogrzewania podłogowego 3	kpl	3
				razem	kpl
164	KNR 0-31 0306/05	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 6-obwodowych do ogrzewania podłogowego 1	kpl	1
				razem	kpl
165	KNR 0-31 0306/09	ST 03.06.00	Montaż rozdzielaczy 10-obwodowych do ogrzewania podłogowego z układem mieszającym 1	kpl	1
				razem	kpl
166	KNR-W 2-15 0412/07	ST 03.06.00	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm	szt	84
167	KNR 2-15w 0418/07	ST 03.06.00	Grzejnik pionowy 10 2100/0,45 1	szt.	1
				razem	szt.
168	KNR 2-15w 0418/07	ST 03.06.00	Grzejnik pionowy 10 2100/0,6 1+1+1+1	szt.	4
				razem	szt.
169	KNR 2-15w 0418/07	ST 03.06.00	Grzejnik pionowy 10 2100/0,75 2+2+3+3+3+3+2+6+1+3	szt.	28
				razem	szt.
170	KNR 2-15w 0418/07	ST 03.06.00	Grzejnik pionowy 20 2100/0,3 1+1	szt.	2
				razem	szt.
171	KNR 2-15w 0418/07	ST 03.06.00	Grzejnik pionowy 20 2100/0,6 13+24+3+2+1	szt.	43
				razem	szt.
172	KNR 2-15w 0418/07	ST 03.06.00	Grzejnik pionowy 20 2100/0,75 10+10+2	szt.	22
				razem	szt.
173	KNR 2-15w 0418/07	ST 03.06.00	Grzejnik płytowy 20-60/1,0	szt.	1
174	KNR 2-15w 0418/07	ST 03.06.00	Grzejnik płytowy 20-60/1,2	szt.	2
175	KNR-W 2-15 0425/02	ST 03.06.00	Grzejnik łazienkowy 15 09	szt	1
176	KNR-W 2-15 0425/02	ST 03.06.00	Grzejnik łazienkowy 11 06	szt	1
177	KNR-W 2-15 0425/02	ST 03.06.00	Grzejnik łazienkowy 11 05	szt	1
178	KNR-W 2-15 0425/02	ST 03.06.00	Grzejnik łazienkowy 11 04	szt	11
179	KNR-W 2-15 0425/02	ST 03.06.00	Grzejnik łazienkowy 07 04	szt	21
180	KNR 0-31 0301/01	ST 03.06.00	Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego 35,4+10,3+14,0+10,4+8,7+47,8+98+42,8+32,7+41,8+41,8+14,8+14,8	m2	413,3
				razem	m2
181	KNR 0-31 0308/02	ST 03.06.00	Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego	m2	413,3
182	KNR 0-31 0308/06	ST 03.06.00	Regulacja ogrzewania podłogowego	m2	413,3
183	KNR 0-38 0103/01	ST 03.06.00	Grzejnik elektryczny	szt	2

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.2. Instalacja c.t. Kod CPV: 45331100-7		
184	KNR 2-15w 0403/03	ST 03.06.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 28x1,5 2*(6,0+3,0+2,0+1,0)	m	24
			razem	m	24
185	KNR 2-15w 0403/05	ST 03.06.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 42x1,5 2*33,0	m	66
			razem	m	66
186	KNR 2-15w 0403/06	ST 03.06.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 54x1,5 2*(3,0+1,0)	m	8
			razem	m	8
187	KNR 7-12 0101/04	ST 03.06.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337*24 dn32 3,14*0,0424* dn40 3,14*0,0483*66	m2	2,54
				m2	10,01
			razem	m2	12,55
188	KNR 7-12 0101/05	ST 03.06.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn50 3,14*0,0603*8 dn65 3,14*0,0761* dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	1,515
			razem	m2	1,515
189	KNR 7-12 0105/04	ST 03.06.00	Odtłuszczenie rurociągów stalowych 12,55+1,515	m2	14,065
			razem	m2	14,065
190	KNR 7-12 0207/04	ST 03.06.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337*24 dn32 3,14*0,0424* dn40 3,14*0,0483*66	m2	2,54
				m2	10,01
			razem	m2	12,55
191	KNR 7-12 0207/05	ST 03.06.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm dn50 3,14*0,0603*8 dn65 3,14*0,0761* dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	1,515
			razem	m2	1,515
192	KNR 7-12 0215/04	ST 03.06.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337*24 dn32 3,14*0,0424* dn40 3,14*0,0483*66	m2	2,54
				m2	10,01
			razem	m2	12,55
193	KNR 7-12 0215/05	ST 03.06.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			dn50 3,14*0,0603*8 dn65 3,14*0,0761* dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	1,515
			razem	m2	1,515
194	KNR-W 2-15 0128/02	ST 03.06.00	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych 24,0+66,0+8,0	m	98
			razem	m	98
195	KNR-W 2-15 0126/02	ST 03.06.00	Próba szczelności instalacji z rur żeliwnych i stalowych	m	98
196	KNR 0-34 0101/19	ST 03.06.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy dn25 otulinami z wełny mineralnej	m	24
197	KNR 0-34 0101/19	ST 03.06.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy dn40 otulinami z wełny mineralnej	m	66
198	KNR 0-34 0101/19	ST 03.06.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy dn50 otulinami z wełny mineralnej	m	8
199	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.06.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn15 1+1	szt	2
			razem	szt	2
200	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.06.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn25 2+1+3	szt	6
			razem	szt	6
201	KNR-W 2-15 0411/04	ST 03.06.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn40 1+2+1	szt	4
			razem	szt	4
202	KNR-W 2-15 0411/05	ST 03.06.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn50 2	szt	2
			razem	szt	2
203	KNR-W 2-15 0411/05	ST 03.06.00	Zawór zwrotny Dn50 1	szt	1
			razem	szt	1
204	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.06.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn10 1+1	szt	2
			razem	szt	2
205	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.06.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn25 1+1	szt	2
			razem	szt	2
206	KNR-W 2-15 0411/04	ST 03.06.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn40 1+1	szt	2
			razem	szt	2
207	KNR-W 2-15 0411/05	ST 03.06.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn50 1	szt	1
			razem	szt	1
208	KNR-W 2-15 0412/07	ST 03.06.00	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm	szt	8
			4. INSTALACJA WENTYLACJI I CHŁODU Kod CPV: 45331200-8		
			4.1. Wentylacja mechaniczna Kod CPV: 45331200-8		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<i>Centrale</i>		
209	KNR 2-17 0323/04 - analogia	ST 03.04.00	Centrala wentylacyjna KN1KW1 z automatyką	kpl	1
210	KNR 2-17 0323/04 - analogia	ST 03.04.00	Centrala wentylacyjna KN2KW2 z automatyką	kpl	1
211	KNR 2-17 0323/04 - analogia	ST 03.04.00	Centrala wentylacyjna KN3KW3 z automatyką	kpl	1
212	KNR 2-17 0323/04 - analogia	ST 03.04.00	Centrala wentylacyjna N1W1 z automatyką	kpl	1
			<i>Wentylatory</i>		
213	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator oddymiający V=16250m3/h,F400	szt	2
214	KNR-W 2-17 0205/01	ST 03.04.00	Wentylator ścienny 160, 240m3/h z żaluzją i osiatkowaniem	szt	1
215	KNR-W 2-17 0205/01	ST 03.04.00	Wentylator ścienny 200, 240m3/h z żaluzją i osiatkowaniem	szt	1
216	KNR-W 2-17 0205/01	ST 03.04.00	Wentylator ścienny 200, 240m3/h z żaluzją i osiatkowaniem w maszynowni	szt	1
217	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator dachowy W2	szt	1
218	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator dachowy W3	szt	1
219	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator dachowy W3a	szt	1
220	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator dachowy W4	szt	1
221	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator dachowy W5	szt	1
222	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator dachowy W6	szt	1
223	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator dachowy W10	szt	1
224	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator dachowy W11	szt	1
225	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator dachowy W12	szt	1
226	KNR-W 2-17 0208/01	ST 03.04.00	Wentylator dachowy W13	szt	1
227	KNR-W 2-17 0134/05	ST 03.04.00	Żaluzje ppoż przy went. oddymiających Fn=1,6m2 z siłownikiem kratką maskującą, integracja z BMS	szt	2
			<i>Przepustnice</i>		
228	KNR-W 2-17 0130/01	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem prostokątna 200x200mm 0 1+1+1 +1 1+1+1+1+1 +2 1+1+1+1 +3 1+1	szt szt szt szt razem	3 5 4 2 14
229	KNR-W 2-17 0130/01	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem prostokątna 300x200mm +1 1+1+2 +2 1+1 +3 1+1	szt szt szt razem	4 2 2 8
230	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem prostokątna 400x200mm 0 1 +1 1 +2 1+1 +3 1	szt szt szt szt razem	1 1 2 1 5

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
231	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem prostokątna 400x300mm 0 1		
				szk	1
				razem	1
232	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem prostokątna 500x200mm +3 1+2		
				szk	3
				razem	3
233	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem prostokątna 500x300mm 0 1+1		
				szk	2
				razem	2
234	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem prostokątna 700x300mm 0 1		
				szk	1
				razem	1
235	Kalkulacja indywidualna	ST 03.04.00	Czujnik ciśnienia do pomiaru ciśnienia w kanale wentylacyjnym	szk	34
236	KNR-W 2-17 0130/01	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 100x100mm -1 1		
				szk	1
				razem	1
237	KNR-W 2-17 0130/01	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 125x100mm -1 1+1		
				szk	2
				razem	2
238	KNR-W 2-17 0130/01	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 160x100mm -1 1+1+1		
				szk	3
				razem	3
239	KNR-W 2-17 0130/01	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 200x100mm 0 1+1+1+1 -1 1+1+1 +1 1 +2 1 +3 1		
				szk	4
				szk	3
				szk	1
				szk	1
				szk	1
				razem	10
240	KNR-W 2-17 0130/01	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 200x125mm +2 1		
				szk	1
				razem	1
241	KNR-W 2-17 0130/01	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 200x160mm -1 1+1		
				szk	2
				razem	2
242	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 300x100mm -1 1		
				szk	1
				razem	1
243	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 300x125mm +2 1		
				szk	1
				razem	1
244	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 300x200mm -1 1+1		
				szk	2
				razem	2
245	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 350x150mm -1 1+1		
				szk	2

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	szt 2
246	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 350x200mm -1 1+1	szt	2
				razem	szt 2
247	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 400x125mm +2 1 +3 1+1	szt szt	1 2
				razem	szt 3
248	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica 1-płaszczyznowa prostokątna 400x200mm -1 1	szt	1
				razem	szt 1
249	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 600x300mm -1 1+1+1	szt	3
				razem	szt 3
250	KNR-W 2-17 0130/05	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 800x200mm -1 1	szt	1
				razem	szt 1
251	KNR-W 2-17 0130/05	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 800x500mm -1 1	szt	1
				razem	szt 1
252	KNR-W 2-17 0130/05	ST 03.04.00	Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 800x600mm -1 1	szt	1
				razem	szt 1
253	KNR-W 2-17 0131/01	ST 03.04.00	Przepustnica okrągła-100 0 1+1+2+1+1 -1 1+2+2+1 +1 5+1 +2 5+1 +3 5	szt szt szt szt	6 6 6 6
				razem	szt 29
254	KNR-W 2-17 0131/01	ST 03.04.00	Przepustnica okrągła-125 +3 1	szt	1
				razem	szt 1
255	KNR-W 2-17 0131/01	ST 03.04.00	Przepustnica okrągła-160 0 1 +1 1 +2 1	szt szt szt	1 1 1
				razem	szt 3
			<i>klapy zwrotne</i>		
256	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Kłapa zwrotna 200x215 0 1+1+1+1+1+1+1+1+1	szt	9
				razem	szt 9
			<i>klapy p.poż</i>		
257	KNR-W 2-17 0131/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa okrągła z siłownikiem 230V o średnicy 100mm 0 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 -1 1+1+1+1+1+1+1+1+1+3+1+1 +1 1+1 +2 1 +3 1+1	szt szt szt szt	10 15 2 1
				razem	szt 30

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
258	KNR-W 2-17 0131/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa okrągła z siłownikiem 230V o średnicy 125mm 0 1+1+1+1 -1 1+1+1+1 +3 1+1			
					szt	4
					szt	4
					szt	2
				razem	szt	10
259	KNR-W 2-17 0131/02	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa okrągła z siłownikiem 230V o średnicy 160mm 0 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 -1 1+1+1+1+3+1 +1 1+1 +2 1 +3 1+1+1			
					szt	9
					szt	8
					szt	2
					szt	1
					szt	3
razem	szt	23				
260	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 200x100mm -1 1+1			
					szt	2
razem	szt	2				
261	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 200x200mm 0 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 -1 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 +1 1+1+1+1+1+1+1+1+2+1 +2 1+1+1+1+1+1+1+1+1 +3 1+1+1+1+1+1+1+1 +4 2+1+2			
					szt	10
					szt	13
					szt	11
					szt	9
					szt	7
					szt	5
				razem	szt	55
262	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 250x125mm -1 1+1			
					szt	2
razem	szt	2				
263	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 300x200mm -1 1+1+2+1+1 +1 1+1+1+1+1 +2 1+1+1+2+1 +3 1+1+1+1+1+1+1+1 +4 2			
					szt	6
					szt	5
					szt	6
					szt	9
					szt	2
razem	szt	28				
264	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 300x300mm -1 1			
					szt	1
razem	szt	1				
265	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 350x125mm -1 1			
					szt	1
razem	szt	1				
266	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 400x200mm 0 1 -1 1 +1 1+1+1 +2 1+1 +3 1+1+1			
					szt	1
					szt	1
					szt	3
					szt	2
					szt	3
razem	szt	10				
267	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 400x300mm 0 1+1 -1 1+2+1			
					szt	2
					szt	4
razem	szt	6				
268	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 400x400mm -1 1			
					szt	1
razem	szt	1				

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
269	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 400x500mm -1 1+1+1		
				szk	4
				razem	4
270	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 500x200mm 0 1+1 -1 1+1 +1 1 +2 1		
				szk	2
				szk	2
				szk	1
				szk	1
				razem	6
271	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 500x300mm 0 1+1 -1 1+1+1		
				szk	2
				szk	3
				razem	5
272	KNR-W 2-17 0134/01	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 600x200mm -1 1+2+1		
				szk	4
				razem	4
273	KNR-W 2-17 0134/02	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 700x200mm -1 1		
				szk	1
				razem	1
274	KNR-W 2-17 0134/02	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 800x200mm -1 1		
				szk	1
				razem	1
275	KNR-W 2-17 0134/02	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 800x300mm -1 1		
				szk	1
				razem	1
276	KNR-W 2-17 0134/03	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 800x600mm 1		
				szk	1
				razem	1
277	KNR-W 2-17 0134/02	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 900x300mm -1 1+1		
				szk	2
				razem	2
278	KNR-W 2-17 0134/03	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 900x400mm -1 1+1		
				szk	2
				razem	2
279	KNR-W 2-17 0134/05	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 1000x400mm 0 1		
				szk	1
				razem	1
280	KNR-W 2-17 0134/05	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 1200x300mm 0 1 -1 1		
				szk	1
				szk	1
				razem	2
281	KNR-W 2-17 0134/05	ST 03.04.00	Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem 230V o wymiarach 1200x400mm -1 1+1		
				szk	2
				razem	2
			<i>regulatory</i>		
282	KNR-W 2-17 0131/01	ST 03.04.00	Okragly regulator VAV z tłumikiem o średnicy 100mm 0 1		
				szk	1
				razem	1

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
283	KNR-W 2-17 0131/01	ST 03.04.00	Okragly regulator VAV z tłumikiem o średnicy 125mm 0 1+1+1+1+1+1 +1 1+1+1+1 +2 1+1+1+1+3+2+2+3 +3 8+1		
				szt	7
				szt	4
				szt	14
				szt	9
razem	szt	34			
284	KNR-W 2-17 0131/02	ST 03.04.00	Okragly regulator VAV z tłumikiem o średnicy 160mm 0 1+1+1 +1 1+1+1 +2 2 +3 3		
				szt	3
				szt	3
				szt	2
				szt	3
razem	szt	11			
285	KNR-W 2-17 0131/02	ST 03.04.00	Okragly regulator VAV z tłumikiem o średnicy 200mm 0 1+1+1+1+1+1 +1 1+1+1+1+1 +2 1+1 +3 1+1		
				szt	6
				szt	5
				szt	2
				szt	2
razem	szt	15			
286	KNR-W 2-17 0131/03	ST 03.04.00	Okragly regulator VAV z tłumikiem o średnicy 315mm 0 2		
				szt	2
razem	szt	2			
287	KNR-W 2-17 0131/01	ST 03.04.00	Okragly regulator CAV z tłumikiem o średnicy 125mm +1 1+1+1 +2 1+2+1 +3 4+1		
				szt	3
				szt	4
				szt	5
				razem	szt
288	KNR-W 2-17 0131/02	ST 03.04.00	Okragly regulator CAV z tłumikiem o średnicy 160mm +1 1		
				szt	1
razem	szt	1			
289	KNR-W 2-17 0130/02	ST 03.04.00	Prostokątny regulator VAV z tłumikiem o wymiarach 400x200mm +1 1		
				szt	1
razem	szt	1			
290	Kalkulacja indywidualna	ST 03.04.00	Pomieszczeniowy regulator temperatury do montażu ściennego, komunikacja bezprzewodowa, wymaga zasilania 24V AC	szt	57
291	Kalkulacja indywidualna	ST 03.04.00	Czujnik Temperatury na Podczerwień, komunikacja bezprzewodowa, wymaga zasilania 24V AC; Czujnik DCV IRT	szt	5
292	Kalkulacja indywidualna	ST 03.04.00	Wężyk podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej	szt	256
			<i>tłumiki</i>		
293	KNR-W 2-17 0154/01	ST 03.04.00	Tłumik kanałowy prostokątny 200x300/L=1500 -1 1+1		
				szt	2
razem	szt	2			
294	KNR-W 2-17 0154/01	ST 03.04.00	Tłumik kanałowy prostokątny 300x300/L=1500 -1 1+1+1+1		
				szt	4
razem	szt	4			
295	KNR-W 2-17 0154/01	ST 03.04.00	Tłumik kanałowy prostokątny 300x300/L=2000 -1 1+1		
				szt	2
razem	szt	2			
296	KNR-W 2-17 0154/01	ST 03.04.00	Tłumik kanałowy prostokątny 400x200/L=2000 -1 1		
				szt	1

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
				razem	szk	1
297	KNR-W 2-17 0154/03	ST 03.04.00	Tłumik kanałowy prostokątny 600x300/L=2000 -1 1	szk	1	
				razem	szk	1
298	KNR-W 2-17 0154/03	ST 03.04.00	Tłumik kanałowy prostokątny 600x400/L=2000 -1 1	szk	1	
				razem	szk	1
299	KNR-W 2-17 0154/04	ST 03.04.00	Tłumik kanałowy prostokątny 800x300/L=1000 -1 1	szk	1	
				razem	szk	1
300	KNR-W 2-17 0154/04	ST 03.04.00	Tłumik kanałowy prostokątny 1200x300/L=2000 -1 1+1	szk	2	
				razem	szk	2
			<i>nawiewniki</i>			
301	KNR-W 2-17 0138/01	ST 03.04.00	Kratka wentylacyjna z przepustnicą o wymiarach 225x75mm 0 1+1+1 -1 10+2+4 +4 1	szk szk szk	3 16 1	
				razem	szk	20
302	KNR-W 2-17 0138/01	ST 03.04.00	Kratka wentylacyjna z przepustnicą o wymiarach 225x125mm 0 1+1+1+1 +1 1+1+1+1 +2 1+1+1+1+1+1 +3 1+1+1+1+1 +4 1 -1 2+1+1	szk szk szk szk szk szk	4 4 6 4 1 4	
				razem	szk	23
303	KNR-W 2-17 0138/01	ST 03.04.00	Kratka wentylacyjna z przepustnicą o wymiarach 225x225mm -1 3	szk	3	
				razem	szk	3
304	KNR-W 2-17 0138/01	ST 03.04.00	Kratka wentylacyjna z przepustnicą o wymiarach 325x125mm 0 1 +1 1 +2 1 +3 1+1 -1 3+1	szk szk szk szk szk	1 1 1 2 4	
				razem	szk	9
305	KNR-W 2-17 0138/01	ST 03.04.00	Kratka wentylacyjna z przepustnicą o wymiarach 325x225mm 0 1	szk	1	
				razem	szk	1
306	KNR-W 2-17 0138/02	ST 03.04.00	Kratka wentylacyjna z przepustnicą o wymiarach 425x125mm 0 1+1 +1 1+1+1 +2 1 +3 1+1 -1 1	szk szk szk szk szk	2 3 1 2 1	
				razem	szk	9
307	KNR-W 2-17 0138/02	ST 03.04.00	Kratka wentylacyjna z przepustnicą o wymiarach 425x225mm +1 1+1	szk	2	
				razem	szk	2
308	KNR-W 2-17 0138/03	ST 03.04.00	Kratka wentylacyjna z przepustnicą o wymiarach 525x225mm 0 1+1	szk	2	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	szt 2
309	KNR-W 2-17 0138/02	ST 03.04.00	Kratka wentylacyjna z przepustnicą o wymiarach 400x200mm +4 4		szt 4
				razem	szt 4
310	KNR-W 2-17 0140/01	ST 03.04.00	Zawór wentylacyjny wywiewny/nawiewny 100 0 1+1+1+1+2 +1 1+5+1+1+1 +2 5+1+1 +3 5+1+1 -1 4+6		szt 7 szt 9 szt 7 szt 7 szt 10
				razem	szt 40
311	KNR-W 2-17 0140/01	ST 03.04.00	Zawór wentylacyjny wywiewny/nawiewny 125 0 1 +1 2+1 +2 1+1+10 +3 1+5+1		szt 1 szt 3 szt 12 szt 7
				razem	szt 23
312	KNR-W 2-17 0140/01	ST 03.04.00	Zawór wentylacyjny wywiewny/nawiewny 160 0 1+1+1+1+1 +1 1+1+1 +2 1+1+1 +3 2+1+1+1		szt 5 szt 3 szt 3 szt 5
				razem	szt 16
313	KNR-W 2-17 0140/01	ST 03.04.00	Zawór wentylacyjny wywiewny/nawiewny 200 0 1+1+1+1 +1 1+1+1 -1 1+1		szt 4 szt 3 szt 2
				razem	szt 9
314	KNR-W 2-17 0140/01	ST 03.04.00	Zawór wentylacyjny wywiewny/nawiewny 250 0 1		szt 1
				razem	szt 1
315	KNR-W 2-17 0139/02	ST 03.04.00	Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną 300x8, wielkość 160 0 1+1+1+1 -1 5		szt 4 szt 5
				razem	szt 9
316	KNR-W 2-17 0139/02	ST 03.04.00	Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną 400x16, wielkość 200 -1 2		szt 2
				razem	szt 2
			<i>Czerpnie/wyrzutnie</i>		
317	KNR-W 2-17 0147/04	ST 03.04.00	Czerpnia terenowa dn800, wys. do lamel 2,4m		szt 3
318	KNR-W 2-17 0146/05	ST 03.04.00	Wyrzutnia ścienna 800x1980mm		szt 1
			<i>kanały</i>		
			<i>czerpne</i>		
319	KNR-W 2-17 0102/06	ST 03.04.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I -1 2,6*(5,5+14,0) 2,8*4,0 2,0*(4,0) 0,9*(13,0) 2,2*(3,0) 88*0,3		m2 50,7 m2 11,2 m2 8 m2 11,7 m2 6,6 m2 26,4
				razem	m2 114,6
			<i>nawiew</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość			
320	KNR-W 2-17 0123/03	ST 03.04.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro)					
			-1 3,14*0,1*(9,0+5,0)	m2	4,396			
			3,14*0,2*(2,0+1,0)	m2	1,884			
			+1 3,14*0,125*(3,0+3,0+2,0+10,0+10,0)	m2	10,99			
			3,14*0,16*(2,0+2,0+4,0)	m2	4,019			
			0 3,14*0,16*(3,0+7,0+2,0+2,0+2,0+3,0+20,0)	m2	20,598			
			3,14*0,125*(4,5+3,0+2,0)	m2	3,729			
			+2 3,14*0,125*(21+1,5*4)	m2	10,598			
			3,14*0,16*(4,0+2,0)	m2	3,014			
			+3 3,14*0,125*(25,0+4,0)	m2	11,383			
			3,14*0,16*(4,0+2,0)	m2	3,014			
			3,14*0,1*(1,5*5)	m2	2,355			
			piony 75*0,3	m2	22,5			
				razem	m2	98,48		
			321	KNR-W 2-17 0102/06	ST 03.04.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I		
						-1 3,2*(5,0)	m2	16
						1,8*(12,0)	m2	21,6
1,6*(6,5)	m2	10,4						
2,1*(31,0)	m2	65,1						
3,6*(15,0)	m2	54						
1,0*(6,0+21,0+9,0)	m2	36						
0,8*(5,0+4,0)	m2	7,2						
1,2*(2,0+7,0+12,0+22,0+5,0)	m2	57,6						
0,82*(4,0+5,0)	m2	7,38						
0,9*(8,0+4,0)	m2	10,8						
0,8*(12,0)	m2	9,6						
0,6*(9,0+6,0)	m2	9						
0,4*(3,0+9,0+6,0+6,0)	m2	9,6						
1,4*(25,0+3,5)	m2	39,9						
0,7*(6,0)	m2	4,2						
1,0*(16,0)	m2	16						
+1 0,45*(3,0+2,0+2,0+8,0+3,5+2,0+2,0+10,0)	m2	14,625						
0,6*(3,5+2,0+2,0+6,0+7,0+6,0)	m2	15,9						
0,75*(3,0+6,5+3,0)	m2	9,375						
0,5*(3,0+2,0+9,0+6,5+2,0+2,5)	m2	12,5						
0,95*(3,5+7,0)	m2	9,975						
1,2*(14,0+22,0+2,0)	m2	45,6						
1,1*(7,0)	m2	7,7						
0,8*(7,0+3,0)	m2	8						
1,0*(5,0+3,0)	m2	8						
0,85*(3,0)	m2	2,55						
0,7*(4,0+7,0)	m2	7,7						
0 1,4*(3,5+6,0)	m2	13,3						
1,2*(3,5+7,0+3,0+8,0)	m2	25,8						
0,9*(6,0+6,0)	m2	10,8						
0,6*(3,0+6,5+5,0+2,0+9,0+6,0)	m2	18,9						
1,7*(12,0)	m2	20,4						
1,5*(4,0)	m2	6						
0,8*(6,0+7,0+3,5+4,0+4,0)	m2	19,6						
0,4*(3,5)	m2	1,4						
0,5*(8,0)	m2	4						
0,7*(11,0+3,0)	m2	9,8						
+2 0,4*(4,5)	m2	1,8						
0,6*(3,0+5,0+3,0+8,0+6,0+3,0+4,0)	m2	19,2						
0,7*(2,0+3,0+3,0)	m2	5,6						
0,8*(5,0+5,0+11,0+7,0)	m2	22,4						
1,0*(4,0)	m2	4						
1,1*(2,0+14,0)	m2	17,6						
1,2*(14,0)	m2	16,8						
1,4*(18,0)	m2	25,2						
1,3*(5,0+12,0)	m2	22,1						
0,5*(6,0+4,0+6,0)	m2	8						
+3 1,2*(7,0+7,0+20,0+24,0+3,0+34,0)	m2	114						
0,4*(11,0+3,0+5,0)	m2	7,6						
0,6*(9,0+5,0+4,0+6,0)	m2	14,4						
0,7*(5,0+10,0+8,0)	m2	16,1						
1,0*(4,0+2,0+17,0+18,0)	m2	41						
0,9*(11,0+5,0+4,0)	m2	18						
0,5*(8,0+8,0)	m2	8						
0,8*(11,0)	m2	8,8						
1,3*(3,0+4,0)	m2	9,1						

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,0*(6,0)	m2	6
			0,8*(3,0+4,0)	m2	5,6
			+4 0,8*(5,0+6,0)	m2	8,8
			piony 1046*0,3	m2	313,8
			razem	m2	1.360,205
			wywiew		
322	KNR-W 2-17 0123/03	ST 03.04.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro)		
			-1 3,14*0,1*(22,0+5,0+4,0+2,0+3,5+2,0+7,0+5,0)	m2	15,857
			3,14*0,125*(4,0+2,0)	m2	2,355
			3,14*0,16*(15,0)	m2	7,536
			0 3,14*0,125*(3,0+3,5+4,0+2,0)	m2	4,906
			3,14*0,16*(3,5+2,0+2,0+3,5)	m2	5,526
			3,14*0,2*(3,0)	m2	1,884
			3,14*0,1*(8,0+4,5+3,0+5,0+2,5+5,0)	m2	8,792
			+1 3,14*0,125*(4,0+5,0+3,0+3,0+2,0)	m2	6,673
			3,14*0,16*(3,0+3,0+4,0)	m2	5,024
			3,14*0,2*(2,5+3,0+2,0)	m2	4,71
			3,14*0,1*(8,0)	m2	2,512
			+2 3,14*0,125*(2,0+4,0+1,5*15)	m2	11,186
			3,14*0,16*(3,0)	m2	1,507
			3,14*0,1*(4,0+1,5*5)	m2	3,611
			3,14*0,2*(5,0)	m2	3,14
			+4 3,14*0,125*(4,0+1,5+8,0+4,0+1,0+10,0)	m2	11,186
			3,14*0,16*(3,0+4,0+2,0)	m2	4,522
			3,14*0,1*(1,5*5+5,0)	m2	3,925
			piony 104*0,3	m2	31,2
			razem	m2	136,052
323	KNR-W 2-17 0102/06	ST 03.04.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I		
			-1 0,4*(4,0+6,0+8,0+3,0+3,0+18,0)	m2	16,8
			0,8*(3,0+3,0+10,0+14,0+10,0+8,0+5,0+2,5+3,0)	m2	46,8
			1,2*(3,0+4,0)	m2	8,4
			1,0*(6,0+10,0+15,0+14,0)	m2	45
			1,05*(3,0)	m2	3,15
			0,6*(23,0+11,0+15,0+18,0+7,0)	m2	44,4
			0,52*(7,0+14,0)	m2	10,92
			2,2*(6,0)	m2	13,2
			1,6*(5,5+2,0+4,0)	m2	18,4
			1,8*(5,0)	m2	9
			0,7*(10,0+5,0+2,0)	m2	11,9
			3,6*(10,0)	m2	36
			3,0*(8,0)	m2	24
			0 1,7*(6,5+4,0)	m2	17,85
			1,4*(5,0+5,0)	m2	14
			1,0*(4,0+3,5+3,0+5,0)	m2	15,5
			0,8*(15,0+3,5+3,0+4,0+14,0)	m2	31,6
			0,6*(3,0+8,0+20,0+4,0+13,0)	m2	28,8
			0,4*(23,0+22,0+13,0+7,0+3,0+20,0+4,0)	m2	36,8
			0,5*(5,0)	m2	2,5
			1,6*(5,0)	m2	8
			0,7*(2,0+13,0+4,0)	m2	13,3
			+1 0,5*(3,0+7,0)	m2	5
			0,7*(6,0+3,0+3,0+8,0+6,0)	m2	18,2
			1,0*(5,0+7,0)	m2	12
			1,3*(12,0)	m2	15,6
			1,2*(6,0+5,0)	m2	13,2
			1,4*(8,0)	m2	11,2
			0,9*(4,0+3,0+3,0)	m2	9
			0,4*(2,0+17,0+3,0+14,0)	m2	14,4
			0,6*(10,0+7,0)	m2	10,2
			0,8*(11,0+3,0+11,0)	m2	20
			1,5*(2,0)	m2	3
			+2 0,5*(10,0+4,0+4,0+6,0+3,0)	m2	13,5
			0,6*(6,0+7,0+10,0+1,5+2,0)	m2	15,9
			0,7*(8,0+8,0+3,5+4,0)	m2	16,45
			0,8*(11,0+6,0+6,0+1,0+2,0)	m2	20,8
			1,0*(2,0+5,0)	m2	7
			1,1*(7,0+9,0)	m2	17,6
			0,9*(2,0)	m2	1,8
			1,3*(11,0+9,0)	m2	26
			0,4*(3,0)	m2	1,2

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			+3 0,4*(14,0+3,0+6,0+14,0+3,0) 0,7*(13,0+8,0+7,0+5,0+6,0) 0,8*(8,0) 1,0*(2,0+3,0) 1,1*(7,0+15,0) 0,9*(6,0) 1,2*(18,0) 1,4*(14,0+9,0) 0,6*(3,0+1,5+3,0) +4 0,8*(5,0+6,0) piony 859*0,3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	16 27,3 6,4 5 24,2 5,4 21,6 32,2 4,5 8,8 257,7
			razem	m2	1.117,47
			<i>Wyrzutowe</i>		
324	KNR-W 2-17 0102/06	ST 03.04.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I -1 3,0*(10,0+7,0+31,0) 1,8*(10,0) 3,2*(6,0) 1,6*(13,0) 0 3,0*(15,0) +3 0,6*(4,0) 0,52*(3,5) 0,6*(3,0) 0,9*(2,0) 0,4*(6,0) 257*0,3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	144 18 19,2 20,8 45 2,4 1,82 1,8 1,8 2,4 77,1
			razem	m2	334,32
			<i>izolacje</i>		
325	KNR 2-16 0305/01	ST 03.04.00	Izolacja kanałów wełną mineralną grubości 30 mm w płaszczu z folii aluminiowej 136,052+1117,47	m2	1.253,522
			razem	m2	1.253,522
326	KNR 2-16 0305/01	ST 03.04.00	Izolacja kanałów wełną mineralną grubości 40 mm w płaszczu z folii aluminiowej 114,6+98,48+1360,05	m2	1.573,13
			razem	m2	1.573,13
327	KNR 2-16 0603/01	ST 03.04.00	Płaszcz ochronne z blachy nierdzewnej pom. mycia wózków 0,6*(17,0+5,0)	m2	13,2
			razem	m2	13,2
328	KNR 2-16 0305/01	ST 03.04.00	Izolacja ppoż. EIS 120 3,0*4,0 3,2*2,0 0,8*2,0 1,0*2,0 22*0,8	m2 m2 m2 m2 m2	12 6,4 1,6 2 17,6
			razem	m2	39,6
			<i>Roboty dodatkowe</i>		
329	Kalkulacja indywidualna	ST 03.04.00	Moduł obliczeniowy systemu, który bezprzewodowo zbiera dane, przetwarza je i przesyła sygnały zwrotne do produktów pomieszczeniowych, wymaga zasilenia 24V AC/DC	szt	2
330	Kalkulacja indywidualna	ST 03.04.00	Moduł zarządzania systemem WISE i Swegon Connect (SC)	szt	1
			4.2. Woda lodowa Kod CPV: 45331200-8		
331	KNR-W 2-15 0404/01	ST 03.05.00	Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT Dz20x2,0 2*(5,0+2,0+1,0+2,0+2,5+6,5+8,0+3,0+2,0+2,0+10,0+4,5+5,5+1,5+1,5+1,5+1,5+23,0+2,0+5,5+4,0+4,5+1,0+1,5*12+3,0+3,0+4,5+1,5*23+7,5+6,5+3,5+7,0+2,5+7,5+5,0+1,5*18+1,5)	m	462
			razem	m	462
332	KNR-W 2-15 0404/02	ST 03.05.00	Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT Dz25x2,5 2*(5,5+3,0+1,0+1,5+7,5+1,5+1,5+3,0+3,5+7,0+10,0+9,0+6,0+2,5+11,0+10,0+6,5+6,0+4,0+7,5+5,5+9,0+24,0+4,0+3,0+1,0+5,0+14,0+8,5+6,0+3,5+15,0+3,5)	m	419

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m 419
333	KNR-W 2-15 0404/03	ST 03.05.00	Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT Dz32x3,0 2*(4,0+2,0+8,0+8,5+4,5+6,5+5,0+12,0+10,0+9,0+21,0+7,5)	m	196
				razem	m 196
334	KNR-W 2-15 0404/04	ST 03.05.00	Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT Dz40x3,5 2*(16,0+16,0+1,0+21,0+2,0+3,5+1,5+4,0+3,5)	m	137
				razem	m 137
335	KNR-W 2-15 0404/05	ST 03.05.00	Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT Dz50x4,0 2*(29,0+29,0+8,0+19,0+7,5+34,0)	m	253
				razem	m 253
336	KNR-W 2-15 0402/03	ST 03.05.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 28x1,5 2*(12,0)	m	24
				razem	m 24
337	KNR-W 2-15 0402/04	ST 03.05.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 35x1,5 2*(23,0) 2*(3,5+3,5+3,5)	m m	46 21
				razem	m 67
338	KNR-W 2-15 0402/05	ST 03.05.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 42x1,5 2*(3,5+3,5)	m	14
				razem	m 14
339	KNR-W 2-15 0402/06	ST 03.05.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 54x1,5 2*(3,5)	m	7
				razem	m 7
340	KNR-W 2-15 0402/07	ST 03.05.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 66,7x1,5 2*(3,5+3,5)	m	14
				razem	m 14
341	KNR-W 2-15 0402/08	ST 03.05.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 76,1x2,0 2*(16,0)	m	32
				razem	m 32
342	KNR-W 2-15 0402/08	ST 03.05.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 88,9x2,0 2*(13,0+23,0) 2*(3,5)	m m	72 7
				razem	m 79
343	KNR-W 2-15 0402/08	ST 03.05.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 108x2,0 2*(3,5*5+4,0)	m	43
				razem	m 43
344	KNR 7-12 0101/04	ST 03.05.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337*24 dn32 3,14*0,0424*67 dn40 3,14*0,0483*14	m2 m2 m2	2,54 8,92 2,123
				razem	m2 13,583
345	KNR 7-12 0101/05	ST 03.05.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn50 3,14*0,0603*7 dn65 3,14*0,0761*4 dn80 3,14*0,0889*(32+79) dn100 3,14*0,1143*43 dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219*	m2 m2 m2 m2	1,325 0,956 30,985 15,433

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			dn250 3,14*0,273*		
				razem	m2 48,699
346	KNR 7-12 0105/04	ST 03.05.00	Odfluszczenie rurociągów stalowych 13,583+48,699	m2	62,282
				razem	m2 62,282
347	KNR 7-12 0207/04	ST 03.05.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	13,58
348	KNR 7-12 0207/05	ST 03.05.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	48,7
349	KNR 7-12 0215/04	ST 03.05.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	13,58
350	KNR 7-12 0215/05	ST 03.05.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	48,7
351	KNR-W 2-15 0128/01	ST 03.05.00	Płukanie instalacji w budynkach mieszkalnych 462+419+196+137+253 24+67+14+7+14+32+79+43	m m razem	1.467 280 1.747
352	KNR-W 2-15 0126/02	ST 03.05.00	Próba szczelności instalacji z rur żeliwnych i stalowych	m	280
353	KNR-W 2-15 0127/01	ST 03.05.00	Próba szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	1.467
354	KNZ 15 26/01	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr. 13 mm na przewód Dz20x2,0	m	462
355	KNZ 15 26/01	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr. 13 mm na przewód Dz25x2,5	m	419
356	KNZ 15 26/01	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr. 13 mm na przewód Dz32x3,0	m	196
357	KNZ 15 29/01	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr. 19 mm na przewód o śr. Dz40x3,5	m	137
358	KNZ 15 30/02	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr. 25 mm na przewód o śr. Dz50x4,0	m	253
359	KNZ 15 27/01	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr. 13 mm na przewód o śr. 28x1,5	m	24
360	KNZ 15 28/01	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr. 13 mm na przewód o śr. 35x1,5	m	67
361	KNZ 15 29/01	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr. 19 mm na przewód o śr. 42x1,5	m	14
362	KNZ 15 30/02	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr. 25 mm na przewód o śr. 54x1,5	m	7
363	KNZ 15 31/03	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr.32 mm na przewód o śr. 66,7x1,5	m	14
364	KNZ 15 32/04	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr.40 mm na przewód o śr. 76,1x2,0	m	32
365	KNZ 15 32/04	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr.40 mm na przewód o śr. 88,9x2,0	m	79
366	KNZ 15 33/04	ST 03.05.00	Izolacja na bazie kauczuku syntetycznego gr.50 mm na przewód o śr. 108x2,0	m	43
			<i>Do central</i>		
367	KNR-W 2-15 0411/04	ST 03.05.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn32 1+2	szt razem	3 3
368	KNR-W 2-15 0411/06	ST 03.05.00	Przepustnica odcinająca międzykołnierzowa Dn65 2+2 4	szt szt razem	4 4 8
369	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.05.00	Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia Dn20 1	szt razem	1 1

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
370	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.05.00	Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia Dn32 1		
				szt	1
				razem	1
371	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.05.00	Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia z charakterystyką EQM do regulacji plynnej Dn25 + siłownik 1		
				szt	1
				razem	1
372	KNR-W 2-15 0411/06	ST 03.05.00	Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia z charakterystyką EQM do regulacji plynnej Dn65 + siłownik 1+1		
				szt	2
				razem	2
373	KNR-W 2-15 0411/04	ST 03.05.00	Filtr siatkowy Dn32 1		
				szt	1
				razem	1
374	KNR-W 2-15 0411/06	ST 03.05.00	Filtr siatkowy Dn65 2		
				szt	2
				razem	2
375	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.05.00	Zawór odwadniający ze złączką do węża Dn15	szt	3
376	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.05.00	Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym Dn15	szt	3
377	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.05.00	Manometr 4*3		
				szt	12
				razem	12
378	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.05.00	Termometr 3*3		
				szt	9
				razem	9
			<i>Do klimakonwektorów</i>		
379	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.05.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn15 12+8+1 1+		
				szt	21
				razem	21
380	KNR-W 2-15 0411/02	ST 03.05.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn20 7+19+24+27+16+13		
				szt	106
				razem	106
381	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.05.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn25 1+1+1+1+2+2+2+2+2+2+2		
				szt	22
				razem	22
382	KNR-W 2-15 0411/04	ST 03.05.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn40 1+1+1+1		
				szt	4
				razem	4
383	KNR-W 2-15 0411/05	ST 03.05.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn50 2		
				szt	2
				razem	2
384	KNR-W 2-15 0411/06	ST 03.05.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn65 2		
				szt	2
				razem	2
385	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.05.00	Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych Dn15 11+13+6+18+14+35+17+11+1		
				szt	126
				razem	126

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
386	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.05.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn15 1		
				szt	1
				razem	szt 1
387	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.05.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn25 1+1+1+1		
				szt	4
				razem	szt 4
388	KNR-W 2-15 0411/04	ST 03.05.00	Zawór równoważący, gwintowany Dn40 1+1+1+1		
				szt	4
				razem	szt 4
389	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.05.00	Regulator różnicy ciśnienia Dn15 1		
				szt	1
				razem	szt 1
390	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.05.00	Regulator różnicy ciśnienia Dn25 1+1+1+1		
				szt	4
				razem	szt 4
391	KNR-W 2-15 0411/04	ST 03.05.00	Regulator różnicy ciśnienia Dn40 1+1+1+1		
				szt	4
				razem	szt 4
392	Kalkulacja indywidualna	ST 03.05.00	Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy wraz z osprzętem	kpl	1
393	Kalkulacja indywidualna	ST 03.05.00	Moduł sufitowy, chłodzący	kpl	127
394	KNR-W 2-15 0412/07	ST 03.05.00	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm 2		
				szt	2
				razem	szt 2
			<i>Maszynownia wody lodowej</i>		
395	KNR 7-24 0124/07	ST 03.05.00	Agregat wody lodowej	szt.	1
396	KNR 7-24 0124/07	ST 03.05.00	Skraplacz	szt.	1
397	KNR-W 2-15 0518/04	ST 03.05.00	Zawór równoważący kołnierzowy Dn100	szt	1
398	KNR-W 2-15 0527/06	ST 03.05.00	Filtr kołnierzowy DN100 1+3		
				szt	4
				razem	szt 4
399	KNR-W 2-15 0527/05	ST 03.05.00	Filtr kołnierzowy DN80	szt	1
400	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.05.00	Przepustnica odcinająca międzykołnierzowa Dn50	szt	2
401	KNR-W 2-15 0518/03	ST 03.05.00	Przepustnica odcinająca międzykołnierzowa Dn80	szt	6
402	KNR-W 2-15 0518/04	ST 03.05.00	Przepustnica odcinająca międzykołnierzowa Dn100	szt	3
403	KNR-W 2-15 0518/04	ST 03.05.00	Zawór zwrotny kołnierzowy Dn100 2		
				szt	2
				razem	szt 2
404	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.05.00	Zawór równoważący, kołnierzowy Dn65	szt	1
405	KNR-W 2-15 0518/03	ST 03.05.00	Zawór równoważący, kołnierzowy Dn80	szt	1
406	KNR-W 2-15 0518/04	ST 03.05.00	Zawór równoważący, kołnierzowy Dn100		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1+1	szt	2
				razem	2
407	KNR-W 2-15 0518/01	ST 03.05.00	Zawór trojdrogowy z silownikiem DN32	szt	1
408	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.05.00	Zawór spustowy ze złączką do węża Dn15		
			2+2	szt	4
				razem	4
409	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.05.00	Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym Dn15		
			2+4	szt	6
				razem	6
410	KNR-W 2-15 0509/01	ST 03.05.00	Naczynie wzbiorcze Vn=100dm3	szt	1
411	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.05.00	Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn25	szt	1
412	KNR-W 2-15 0412/07	ST 03.05.00	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm	szt	4
413	KNR-W 2-15 0412/07	ST 03.05.00	Zawór bezpieczeństwa DN15	szt	1
414	Kalkulacja indywidualna	ST 03.05.00	Rozdzielacz pompowy Dn150, 1 wlot Dn100, 2 wyloty Dn100	szt	2
415	KNR-W 2-15 0145/05	ST 03.05.00	Pompa obiegowa z elektroniką regulacją wydajności V=28m3/h, H=9,5mH2o	szt	2
416	KNR-W 2-15 0145/05	ST 03.05.00	Pompa obiegowa z elektroniką regulacją wydajności V=18m3/h, H=7mH2o	szt	2
417	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.05.00	Manometr		
			2+2	szt	4
				razem	4
418	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.05.00	Termometr		
			2+2	szt	4
				razem	4
419	Kalkulacja indywidualna	ST 03.05.00	Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN100	szt	2
			4.3. Klimatyzacja Kod CPV: 45331200-8		
420	KNR 7-24 0153/04 - analogia	ST 03.04.00	Klimatyzator wewnętrzny 1,5kW + jednostka zewnętrzna	szt	1
421	KNR 7-24 0153/04 - analogia	ST 03.04.00	Klimatyzator wewnętrzny 3,5kW + jednostka zewnętrzna	szt	1
422	KNR 7-24 0153/04 - analogia	ST 03.04.00	Klimatyzator wewnętrzny 4,5kW + jednostka zewnętrzna	szt	1
423	KNR 2-15 0601/01 - analogia	ST 03.04.00	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35mm		
			21,0+12,0+3,5+3,5+5,0+7,0	m	52
				razem	52
424	KNR 2-15 0601/02	ST 03.04.00	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 9,52mm	m	52
425	KNR 0-34 0104/03	ST 03.04.00	Izolacja grubości 9mm, d=6,35mm otulinami z kauczuku syntetycznego	m	52
426	KNR 0-34 0104/03	ST 03.04.00	Izolacja grubości 9mm, d=9,52mm otulinami z kauczuku syntetycznego	m	52
427	KNR 7-24 0513/02	ST 03.04.00	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 1tys.kcal/h	kpl	3
428	KNR 7-24 0514/02	ST 03.04.00	Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 1tys.kcal/h	kpl	3

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
429	KNR 7-24 0515/02	ST 03.04.00	Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 1tys.kcal/h	kpl	3
430	KNR 7-24 0516/02	ST 03.04.00	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 1tys.kcal/h	kpl	3
5. GAZY MEDYCZNE					
5.1. Instalacje wewnętrzne					
431	KNR 2-15 0601/02	ST 03.09.00	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 8x1mm w instalacjach gazów medycznych 30,0+15,0+13,0+6,0+30,0+7,0+13,0+15,0+35,0+16,0+15,0+15,0+7,0+35,0+15,0+15,0+15,0+7,0+39,0+13,0+12,0+13,0	m razem m	381 381
432	KNR 2-15 0601/03	ST 03.09.00	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12x1mm w instalacjach gazów medycznych 70,0+9,0 38,0+38,0+15,0+15,0+25,0+7,0+13,0+5,0+15,0+15,0+5,0+11,0+15,0+16,0+16,0+8,0+10,0+10,0+15,0+6,0+6,5+6,5+3,5*8	m m razem m	79 339 418
433	KNR 2-15 0601/03	ST 03.09.00	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15x1mm w instalacjach gazów medycznych 15,0+19,0+15,0+3,5	m razem m	52,5 52,5
434	KNR 2-15 0601/05	ST 03.09.00	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22x1mm w instalacjach gazów medycznych 70,0+38,0+15,0+15,0+3,5+3,5+3,5	m razem m	148,5 148,5
435	KNR 2-15 0608/04	ST 03.09.00	Zawory odcinające kulowe o średnicy 10mm w instalacjach gazów medycznych na ciśnienie do 1 MPa 3+2+2+2	szt razem szt	11 11
436	KNR 2-15 0608/05	ST 03.09.00	Zawory odcinające kulowe o średnicy 15mm w instalacjach gazów medycznych na ciśnienie do 1 MPa	szt	1
437	KNR 2-15 0608/06	ST 03.09.00	Zawory odcinające kulowe o średnicy 20mm w instalacjach gazów medycznych na ciśnienie do 1 MPa 2+3	szt razem szt	5 5
438	KNR 2-15 0616/01	ST 03.09.00	Skrzynki zaworowo-informacyjne SZK2+1	szt	3
439	KNR 2-15 0633/01	ST 03.09.00	Przedmuchiwanie instalacji przed uruchomieniem	punkt	20
440	KNR 2-15 0633/02	ST 03.09.00	Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa pierwsze 30m	m	30
441	KNR 2-15 0633/03 (dopłata 32,3x)	ST 03.09.00	Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa następne 30m	m	30
442	KNR 2-15 0633/06	ST 03.09.00	Napełnienie instalacji gazów medycznych do uruchomienia	punkt	20
443	KNR 2-15 0633/01	ST 03.09.00	Przedmuchiwanie instalacji przed uruchomieniem	punkt	20
444	KNR 2-15 1401/05	ST 03.09.00	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - ANALOGIA oznakowanie trasy gazów medycznych 1000*0,10*0,20	m2 razem m2	20 20
5.2. Instalacje zewnętrzne					
445	KNR-W 2-01 0310/05	ST 03.09.00	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 3,0m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym 0,8*(1,0+0,2)*34,01	m3 razem m3	32,65 32,65
446	KNR-W 2-18 0511/03	ST 03.09.00	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm 0,8*0,2*34,01	m3 razem m3	5,442 5,442
447	KNR-W 2-18 0511/04	ST 03.09.00	Obsypka o grubości 30cm 0,8*0,3*34,01	m3	8,162

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	8,162
448	KNR 2-01 0320/05	ST 03.09.00	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 32,65-(5,442+8,162) -3,14*0,075*0,075*34,01	m3 m3	19,046 -0,601
			razem	m3	18,445
449	KNR 2-01 0236/01	ST 03.09.00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 32,65-(5,442+8,162) -3,14*0,075*0,075*34,01	m3 m3	19,046 -0,601
			razem	m3	18,445
450	KNR-W 2-01 0208/07	ST 03.09.00	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III uprzednio zmagazynowanym w haldach wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ i spycharkami gaśnicowymi 74kW (100KM), z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km 32,65-18,448	m3	14,202
			razem	m3	14,202
451	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 18x)	ST 03.09.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległość 9km) 86,035+21,508-65,671	m3	41,872
			razem	m3	41,872
452	KNR 2-15 0601/07	ST 03.09.00	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35x1,5mm w instalacjach gazów medycznych	m	34,01
453	KNR-W 2-18 0109/02	ST 03.09.00	Rura ochronna HDPE 75	m	34,01
454	Kalkulacja indywidualna	ST 03.09.00	Przejścia wodo i gazoszczelne	szt	2

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA
8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4
01-673 Warszawa

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Wartość
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Nr ST: ST 01.01.00 Kod CPV: 45111300-1	
1.1.	ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Nr ST: ST 01.01.00 Kod CPV: 45111300-1	
1.2.	POZOSTAŁE ROZBIÓRKI Nr ST: ST 01.01.00 Kod CPV: 45111300-1	
2.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Nr ST: ST 00.01.00 Kod CPV: 45200000-9	
2.1.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - KONDYGNACJE PODZIEMNE Nr ST: ST 00.01.00 Kod CPV: 45200000-9	
2.1.1.	ROBOTY ZIEMNE Nr ST: ST 01.02.00 Kod CPV: 45111200-0	
2.1.2.	MONITORING Nr ST: ST 00.01.00 Kod CPV: 45200000-9	
2.1.3.	ROBOTY FUNDAMENTOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.1.4.	IZOLACJE I DYLATACJE Nr ST: ST 01.13.00 Kod CPV: 45320000-6; 45261210-9	
2.1.5.	ŚCIANY ŻELBETOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.1.6.	SŁUPY ŻELBETOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.1.7.	BELKI ŻELBETOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.1.8.	STROPY ŻELBETOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.1.9.	SCHODY ŻELBETOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.1.10.	ELEMENTY STALOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.1.11.	ŚCIANY MUROWANE Nr ST: ST 01.11.00 Kod CPV: 45262520-2	
2.1.12.	ŚCIANY DZIAŁOWE Nr ST: ST 01.12.00 Kod CPV: 45320000-6	
2.1.13.	POSADZKI Nr ST: ST 01.13.00; ST 01.14.00; ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45320000-6; 45261210-9; 45432100-5; 45431000-7	
2.1.13.1.	Warstwy podposadzkowe Nr ST: ST 01.13.00; ST 01.14.00; ST 01.17.00 Kod CPV: 45320000-6; 45261210-9; 45432100-5	
2.1.13.2.	Warstwy wykończeniowe Nr ST: ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45432100-5; 45431000-7; 45450000-6	
2.1.14.	TYNKI WEWNĘTRZNE I MAŁOWANIE	
2.1.14.1.	Wykończenie ścian	
2.1.14.1.1.	Pomieszczenia sanitarne Nr ST: ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45431000-7; 45442100-8; 45450000-6	
2.1.14.1.2.	Pomieszczenia pomocnicze (007, 008, 010) Nr ST: ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8	

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Wartość
2.1.14.1.3.	Pomieszczenia magazynowe (004, 013A, 023) Nr ST: ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8	
2.1.14.1.4.	Pomieszczenia techniczne (001A, 003, 003A, 005, 006, 009, 012, 014, 021, 023A, 024, 025) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8	
2.1.14.1.5.	Pomieszczenia komunikacyjne (001, 011, 022, 022) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8	
2.1.14.2.	Wykończenie sufitów Nr ST: ST 01.20.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45421146-9; 45410000-4; 45442100-8	
2.1.15.	ŚLUSARKA Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
2.2.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - KONDYGNACJE NADZIEMNE Nr ST: ST 00.01.00 Kod CPV: 45200000-9	
2.2.1.	ŚCIANY ŻELBETOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.2.2.	ŚLUPY ŻELBETOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.2.3.	BELKI ŻELBETOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.2.4.	STROPY ŻELBETOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.2.5.	SCHODY ŻELBETOWE Nr ST: ST 01.10.00 Kod CPV: 45223210-1	
2.2.6.	ŚCIANY MUROWANE Nr ST: ST 01.11.00 Kod CPV: 45262520-2	
2.2.7.	ŚCIANY DZIAŁOWE Nr ST: ST 01.12.00 Kod CPV: 45320000-6	
2.2.8.	DACHY, TARASY, BALKONY Nr ST: ST 01.07.00; ST 01.08.00; ST 01.13.00; ST 01.14.00; ST 01.15.00 Kod CPV: 45111291-4; 45112710-5; 45320000-6; 45261210-9; 45261210-9	
2.2.9.	TYNKI WEWNĘTRZNE I MALOWANIE Nr ST: ST 01.18.00; ST 01.20.00; ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45421000-4; 45421141-4; 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.	Wykończenie ścian Nr ST: ST 01.18.00; ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45421000-4; 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.1.	Pokoje łóżkowe pacjentów w głębokiej śpiączce (214, 216, 218) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.2.	Pokoje łóżkowe pacjentów wybudzonych (311, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 322) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.3.	Pokoje łóżkowe pacjentów wychodzących i konsultowanych (412, 414, 417, 419) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.4.	Łazienki przy pokojach łóżkowych (215, 217, 219, 312, 315, 318, 321, 411, 415, 416, 420) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.5.	Łoża pielęgniarska – pomieszczenie otwarte do holu piętrowego (227, 327) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8	
2.2.9.1.6.	Pokoje zabiegów pielęgniarskich (228, 328) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.7.	Magazyn podręczny sprzętu i aparatury przy pokojach łóżkowych (226, 326, 426) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8	

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Wartość
2.2.9.1.8.	Sale do rehabilitacji i masażu (223, 324, 427) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.9.	Pomieszczenia hydroterapii (422, 423, 424) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.10.	Gabinety lekarskie (413, 418) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.11.	Pomieszczenia administracyjne i biurowe (113, 114, 116, 117, 118, 130) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.12.	Pomieszczenia sanitarne Nr ST: ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.13.	Pomieszczenia pomocnicze (119, 125, 208, 224, 308, 325, 408) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.1.14.	Pomieszczenia magazynowe (108, 121A, 124, 126, 127) Nr ST: ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8	
2.2.9.1.15.	Pomieszczenia techniczne (120, 503, 504) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8	
2.2.9.1.16.	Pomieszczenia komunikacyjne (107, 121, 122, 123, 131, 209, 210, 212, 222, 309, 323, 409, 421, 501, 502) Nr ST: ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8	
2.2.9.1.17.	Pomieszczenia komunikacyjne - wg rysunków szczegółowych (101,102, 103, 110, 111, 128, 129, 201, 210, 213, 301, 310, 401, 410) Nr ST: ST 01.18.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45421000-4; 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6	
2.2.9.2.	Wykończenie sufitów Nr ST: ST 01.20.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00 Kod CPV: 45421146-9; 45410000-4; 45442100-8	
2.2.10.	POSADZKI Nr ST: ST 01.13.00; ST 01.14.00; ST 01.17.00 Kod CPV: 45320000-6; 45261210-9; 45432100-5	
2.2.10.1.	Warstwy podposadzkowe Nr ST: ST 01.13.00; ST 01.14.00; ST 01.17.00 Kod CPV: 45320000-6; 45261210-9; 45432100-5	
2.2.10.2.	Warstwy wykończeniowe Nr ST: ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45432100-5; 45431000-7; 45450000-6	
2.2.11.	ELEWACJE Nr ST: ST 01.01.00; ST 01.16.00 Kod CPV: 45200000-9; 45421110-8	
2.2.12.	DONICE WRAZ Z MATERIAŁEM ROŚLINNYM Nr ST: ST 01.08.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45112710-5; 45450000-6	
2.2.13.	STOLARKA Nr ST: ST 01.16.00; ST 01.24.00 Kod CPV: 45421110-8; 45450000-6	
2.2.14.	ŚLUSARKA Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
2.2.15.	DŹWIGI OSOBOWE Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01.01.00	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111300-1		
		ST 01.01.00	1.1. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Kod CPV: 45111300-1		
			<i>Uwaga: Rozbiórkę podbudowy uwzględniono w dziale dotyczącym robót drogowych w korytowaniu.</i>		
1	KNR 2-31 0803/03	ST 01.01.00	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 982,52-87,65 356,20	m2 m2	894,870 356,200
			razem	m2	1.251,070
2	KNR 2-31 0803/04	ST 01.01.00	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m2	1.251,070
3	KNR 2-31 0801/03	ST 01.01.00	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej gr. 12cm	m2	1.251,070
4	KNR 2-31 0801/04 (dopłata 3x)	ST 01.01.00	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm	m2	1.251,070
5	KNR 2-31 0811/04	ST 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 109,75	m2	109,750
			razem	m2	109,750
6	KNR 2-31 0813/03	ST 01.01.00	Rozebranie krawężników betonowych 65,25+69,81+99,20	m	234,260
			razem	m	234,260
7	KNR 2-31 0813/01	ST 01.01.00	Rozebranie obrzeży betonowych 9,91+6,53+125,10+77,44+5,49+94,84	m	319,310
			razem	m	319,310
8	KNR 2-31 0812/03	ST 01.01.00	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 0,15*0,25*234,260 0,15*0,20*319,310	m3 m3	8,785 9,579
			razem	m3	18,364
			<i>Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</i>		
9	KNR 4-04 1103/04	ST 01.01.00	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 1251,070*0,04+1251,070*0,15+109,750*0,15+234,260*0,15*0,30+319,310*0,08*0,20+18,364	m3	288,180
			razem	m3	288,180
10	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 19x)	ST 01.01.00	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	288,180
11	Kalkulacja indywidualna	ST 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu (1251,070*0,15+109,750*0,15+234,260*0,15*0,30+319,310*0,08*0,20+18,364)*2000/1000	t	476,275
			razem	t	476,275
12	Kalkulacja indywidualna	ST 01.01.00	Oplata za utylizację asfaltu 1251,070*0,04*2500/1000	t	125,107
			razem	t	125,107
		ST 01.01.00	1.2. POZOSTAŁE ROZBIÓRKI Kod CPV: 45111300-1		
13	KNR 4-04 0804/03	ST 01.01.00	Rozebranie balustrad	m	6,400
14	Kalkulacja indywidualna	ST 01.01.00	Wykonanie napraw uszkodzonych elementów płyty wspornikowej budynku "J" na styku z budynkiem projektowanym i odtworzenie warstw posadzkowych tarasu budynku "J" z zapewnieniem szczelności izolacji	kpl	1,000
			<i>Zmiany adaptacyjne</i>		
15	KNR 4-04 0404/07	ST 01.01.00	Rozebranie płyt styropianowych na elewacji 9,87	m2	9,870
			razem	m2	9,870

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-04 0104/01	ST 01.01.00	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego 5,78*0,24		
				razem	m3 1,387
17	KNR 4-04 0305/05	ST 01.01.00	Rozebranie belek i podciągów 0,73		
				razem	m3 0,730
18	Kalkulacja indywidualna	ST 01.01.00	Naprawa glifów i płaszczyzn po wycięciach	mb	8,500
19	KNR 4-01 0711/03	ST 01.01.00	Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	15,000
20	KNR 4-04 0105/04	ST 01.01.00	Rozebranie ścianek działowych z cegły wapienno-piaskowej gr. 12cm 7,6		
				razem	m2 7,600
21	KNR 4-01 0354/07	ST 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
22	KNR 4-04 0504/03	ST 01.01.00	Rozebranie posadzek gresowych 14,56		
				razem	m2 14,560
23	Kalkulacja indywidualna	ST 01.01.00	Podkład samopoziomujący na bazie cementu, gr. 3,0mm	m2	16,780
23.1	KNR BC-02 0416/03	ST 01.01.00	Wylewka samopoziomująca grubości 10mm na podłożach cementowych	m2	16,780
23.2	KNR BC-02 0416/09 (potrącenie 7x)	ST 01.01.00	Wylewka samopoziomująca - potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy	m2	16,780
24	KNR K-32 0204/05	ST 01.01.00	Posadzki z płytek gresowych R10 - uzupełnienie	m2	16,780
			Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		
25	KNR 4-04 1103/04	ST 01.01.00	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 6,40*1,10*0,05 9,870*0,08 1,387 0,730 7,60*0,12 0,9*2*0,1 14,56*0,03	m3	0,352
				m3	0,790
				m3	1,387
				m3	0,730
				m3	0,912
				m3	0,180
				m3	0,437
				razem	m3 4,788
26	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 19x)	ST 01.01.00	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	4,788
27	Kalkulacja indywidualna	ST 01.01.00	Opłata za utylizację gruzu (4,788)*2200/1000	t	10,534
				razem	t 10,534
		ST 00.01.00	2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Kod CPV: 45200000-9		
		ST 00.01.00	2.1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - KONDYGNACJE PODZIEMNE Kod CPV: 45200000-9		
		ST 01.02.00	2.1.1. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45112000-0		
			Uwaga: Ze względu na brak szczegółowego opracowania w zakresie zabezpieczenia wykopu pozycja zabezpieczenia za pomocą obudowy berlińskiej stanowi wartość szacunkową.		
28	Kalkulacja indywidualna	ST 01.02.00	Zabezpieczenie wykopu za pomocą obudowy berlińskiej 4,00*40,00	m2	160,000
				razem	m2 160,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 2-01 0207/02.3; KNR 2-01 0214/03.4	ST 01.02.00	Roboty ziemne wraz z wywozem urobku na odległość do 20km i utylizacją 3,95*(922,51) 3,75*(151,46) 4,05*(219,86) 2,65*(55,69)	m3 m3 m3 m3 razem	3.643,91 567,98 890,43 147,58 5.249,90
29.1	KNR 2-01 0207/02	ST 01.02.00	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1,0km	m3	5.249,90
29.2	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 38x)	ST 01.02.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	5.249,90
30	KNR AT-06 0104/01	ST 01.02.00	Zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym 3,95*(922,51-583,53) 3,75*(151,46-79,85) 4,05*(219,86-199,09) 2,65*(55,69-35,99) -0,70*83,28	m3 m3 m3 m3 m3 razem	1.338,97 268,54 84,12 52,21 -58,30 1.685,54
31	KNNR 1 0214/05	ST 01.02.00	Zagęszczenie nasypu	m3	1.685,54
32	Kalkulacja indywidualna	ST 01.02.00	Odwodnienie wykopu	kpl	1,000
		ST 00.01.00	2.1.2. MONITORING Kod CPV: 45200000-9		
33	Kalkulacja indywidualna	ST 00.01.00	Monitoring istniejących budynków "G" i "J" w czasie budowy	kpl	1,000
		ST 01.10.00	2.1.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE Kod CPV: 45223210-1		
34	KNR-W 2-02 1101/03	ST 01.10.00	Podkłady betonowe - beton C8/10 RYS, K-01-0 0,10*(976,05) 0,10*0,43*(2,43+18,13+3,51+2,17) krawędzi na styku budynku projektowanego i istniejącego 0,20*0,70*(9,20) K-112-0 Czerpnia SFW-03, 0,10*(2,50*2,70+2,10*(2,70+4,685))	m3 m3 m3 m3 razem	97,605 1,128 1,288 2,226 102,247
35	KNR 2-02 0205/01	ST 01.10.00	Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C30/37 W8 RYS, K-01-0 gr. 40cm 0,40*(43,11+19,82) gr. 50cm 0,50*(75,80) gr. 70cm 0,70*(613,73-20,70) gr. 80cm 0,80*(20,02+208,19-19,82+20,70) Przekroje: zmiana grubości o 10cm 0,50*0,14*0,07*(24,31+18,76) zmiana grubości o 30cm 0,50*0,38*0,18*(8,80+8,13) zmiana grubości o 40cm 0,50*0,51*0,24*(7,05) przegiębienie podszybia 0,423*(20,65) 0,727*(5,35) uskoki wg przekroju D1-D1 0,538*(7,05) K-112-0 Czerpnia SFW-03, 0,33*(2,40*2,60+2,00*(2,60+4,585))	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	25,172 37,900 415,121 183,272 0,211 0,579 0,431 8,735 3,889 3,793 6,801 685,904
36	KNR 2-02 0290/04	ST 01.10.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - fundamenty K-016-0 Płyta fundamentowa- zbrojenie dolne WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-16-00 do rys. KW-16-00 35412,10/1000 K-017-0 Płyta fundamentowa- zbrojenie górne WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-17-00 do rys. KW-17-00 25234,90/1000 K-018-0 Płyta fundamentowa- przekroje WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-18-00 do rys. KW-18-00 4389,00/1000 K-019-0 Dozbrojenie naroży, wieńce, kobyłki	t t t	35,412 25,235 4,389

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-19-00 do rys. KW-19-00 3906,20/1000	t	3,906
			K-112-0 Czerpnia SFW-03,	t	2,153
			WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-112-00 do rys. K-112-00 2153,40/1000	t	1,944
			K-015-0 Detale uszczelnień 1944,00/1000	t	73,039
			razem	t	
		ST 01.13.00	2.1.4. IZOLACJE I DYLATACJE Kod CPV: 45320000-6; 45261210-9		
37	Kalkulacja indywidualna	ST 01.13.00	Uszczelnienie elementów żelbetowych w technologii betonu wodoszczelnego		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			<i>Izolacja pozioma płyty fundamentowej</i>		
38	KNR 0-32 0620/01	ST 01.13.00	Izolacja płyt fundamentowych kompozytowa przesłona hydroizolacyjną		
			960,81	m2	960,810
			razem	m2	960,810
39	KNR 0-32 0621/01	ST 01.13.00	Izolacja zewnętrznych ścian fundamentowych kompozytowa przesłona hydroizolacyjną - wyinięcie izolacji płyty fundamentowej		
			0,80*(96,21+3,65+3,65)	m2	82,808
			0,50*(22,83+1,66)	m2	12,245
			0,40*(23,67)	m2	9,468
			83,28	m2	83,280
			razem	m2	187,801
			<i>Izolacja ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu</i>		
40	KNR BC-02 0125/01	ST 01.13.00	Izolacje i uszczelnienia - przygotowanie podłoża		
			3,12*(65,57+23,21+7,96+31,78)	m2	400,982
			bez izolacji 3,12*(9,75+9,75)	m2	60,840
			razem	m2	461,822
41	KNR BC-02 0125/10	ST 01.13.00	Izolacje i uszczelnienia - wykonanie fasety		
			(65,57+23,21+7,96+31,78)	m	128,520
			bez izolacji (9,75+9,75)	m	19,500
			razem	m	148,020
42	KNR BC-02 0125/07	ST 01.13.00	Izolacje i uszczelnienia z powłoki na bazie cementu	m2	461,822
43	KNR 9-15 0401/01	ST 01.14.00	Izolacja termiczna - pianka poliuretanowa klejona gr. 18cm		
			3,12*(65,57+23,21+7,96+31,78)	m2	400,982
			razem	m2	400,982
44	KNNR-W 3 0207/01	ST 01.13.00	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z maty kubełkowej	m2	461,822
			<i>Izolacja stropu czerpni</i>		
45	KNR BC-02 0125/01	ST 01.13.00	Izolacje i uszczelnienia - przygotowanie podłoża		
			K-112-0 Czerpnia SFW-03,	m2	7,952
			4,97*1,60	m2	1,440
			0,72*2,00	m2	19,930
			(2,06+1,95)/2*(4,97+4,97)	m2	27,100
			(2,73+2,69)/2*(10,00)	m2	56,422
			razem	m2	56,422
46	KNR BC-02 0125/07	ST 01.13.00	Izolacje i uszczelnienia z powłoki na bazie cementu	m2	56,422
			<i>Wypełnienie dylatacji przy istniejącym budynku</i>		
47	KNR 2-02 0613/03	ST 01.13.00	Izolacje płytami z wełny mineralnej gr. 3cm		
			0,40*9,08	m2	3,632
			(2,15+2,85)*8,88	m2	44,400
			-2,20*2,05*1	m2	-4,510
			razem	m2	43,522
48	KNR K-21 0402/04	ST 01.13.00	Uszczelnienie systemowe dylatacji stropów		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,40*4	m	9,600
			razem	m	9,600
49	KNR K-21 0402/04	ST 01.13.00	Uszczelnienie systemowe dylatacji pionowych 3,08*2+1,80*2	m	9,760
			razem	m	9,760
		ST 01.10.00	2.1.5. ŚCIANY ŻELBETOWE Kod CPV: 45223210-1		
50	KNR 0-20 0267/01.2; KNR 0-20 0267/03.2	ST 01.10.00	Ściany żelbetowe zewnętrzne gr. 20cm - beton C30/37 W8 K-110-0 Studnia SFW-01,SFW-02, belki BS-01,,BS-03 (3,15-0,12)*4,95*2 K-112-0 Czerpnia SFW-03, (2,06+1,95)/2*(4,97+4,97) (2,73+2,69)/2*(10,00)	m2	29,997
			razem	m2	77,027
50.1	KNR 0-20 0267/01	ST 01.10.00	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 W8	m2	77,027
50.2	KNR 0-20 0267/03 (dopłata 10x)	ST 01.10.00	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C30/37 W8	m2	77,027
50.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe 77,027*2*10*10	m-g	15.405,400
			razem	m-g	15.405,400
51	KNR 0-20 0267/01.2; KNR 0-20 0267/03.2	ST 01.10.00	Ściany żelbetowe zewnętrzne gr. 25cm - beton C30/37 W8 K-075-0 Ściana SC-01,1 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy, 11,14 K-076-0 Ściana SC-01,2, S,C,-01,3 rysunek zbrojeniowy, SC-01.2 2,75*73,80 SC-01.3 2,75*37,80 SC-01.4 2,45*3,10 K-085-0 Ściana SC-09 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 10,26 K-096-0 Ściana SC-16 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 16,53 K-097-0 Ściana SC-17 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 29,10 K-110-0 Studnia SFW-01,SFW-02, belki BS-01,,BS-03 (3,15-0,12)*2,10*2*2	m2	11,140
			razem	m2	406,977
51.1	KNR 0-20 0267/01	ST 01.10.00	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 W8	m2	406,977
51.2	KNR 0-20 0267/03 (dopłata 15x)	ST 01.10.00	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C30/37 W8	m2	406,977
51.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe 406,977*2*10*10	m-g	81.395,400
			razem	m-g	81.395,400
52	KNR 0-20 0267/01.2; KNR 0-20 0267/03.2	ST 01.10.00	Ściany żelbetowe wewnętrzne gr. 20cm - beton C30/37 K-081-0 Szyb nr 01 Ściany SC-05 2,75*(0,69+0,40+1,08+1,80) K-088-0 Ściany SC-12,1, SC-12,2 22,42 12,73 K-094-0 Ściana SC-14,1, SC-14,2 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 8,25 8,25	m2	10,918
			razem	m2	8,250
			razem	m2	8,250

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
54	KNR 2-02 0290/04	ST 01.10.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - ściany żelbetowe K-076-0 Ściana SC-01,2, S.C.,-01,3 rysunek zbrojeniowy, WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-76-0 do rys. K-76-0 8696,60/1000 K-100-0 Ściana SC-23, SC-24 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-100-0 do rys. K-100-0 1437,70/1000 K-110-0 Studnia SFW-01,SFW-02, belki BS-01,,BS-03 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-110-00 do rys. KW-110-00 1858,90/1000	t	8,697
				t	1,438
				t	1,859
				razem	11,994
		ST 01.10.00	2.1.6. SŁUPY ŻELBETOWE Kod CPV: 45223210-1		
			<i>Uwaga: Zbrojenie słupów żelbetowych przedstawionych na rysunkach: K-066-0/K-69-0 uwzględniono w części nadziemnej.</i>		
55	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Słupy żelbetowe, okrągłe o średnicy 40cm - beton C30/37 K-066-0 Słupy żelbetowe - S-01, ..., S-22, S-33, S-34 Słup S-01; Słup S-02 3,1415*0,20*0,20*2,75*2 Słup S-03 - S-07 3,1415*0,20*0,20*2,75*5 K-070-0 Słupy żelbetowe - S-35, ..., S-40 Słup S-38; S-39 3,1415*0,20*0,20*3,12*2	m3	0,691
				m3	1,728
				m3	0,784
				razem	3,203
55.1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Tuba szalunkowa o średnicy 400mm (montaż + rozebranie) K-066-0 Słupy żelbetowe - S-01, ..., S-22, S-33, S-34 Słup S-01; Słup S-02 2,75*2 Słup S-03 - S-07 2,75*5 K-070-0 Słupy żelbetowe - S-35, ..., S-40 Słup S-38; S-39 3,12*2	m	5,500
				m	13,750
				m	6,240
				razem	25,490
55.2	KSNR 2u1 W0103/03	ST 01.10.00	Betonowanie słupów - beton C30/37	m3	3,203
56	KNR 0-20 0269/03.2; KNR 0-20 0269/04.2; KNR 0-20 0269/05.2; KNR 0-20 0269/06.2	ST 01.10.00	Słupy żelbetowe - beton C30/37 K-066-0 Słupy żelbetowe - S-01, ..., S-22, S-33, S-34 Słup S-08 - S-22 (12) 0,39*0,40*2,75*15 Słup S-33 (9) 0,40*0,50*2,75*1 Słup S-34 (12) 0,39*0,40*2,75*1 K-067-0 Słupy żelbetowe - S-23, ..., S-26 Słup S-24 (12) 0,25*0,75*2,75*1 Słup S-25 (12) 0,25*0,50*3,80*1 Słup S-26 (12) 0,25*0,60*2,75*1 Słup S-23 (12) (0,25*0,50+0,05*0,30)*2,25*1 K-068-0 Słupy żelbetowe - S-27, S-28 Słup S-27 (12) 0,25*0,50*2,75*1 Słup S-28 (10) 0,40*0,40*2,75*1 K-069-0 Słupy żelbetowe - S-29, ..., S-32 Słup S-29 (16) 0,05*0,30*2,75*1 Słup S-30 (16) 0,05*0,30*2,75*1 Słup S-31 (16) 0,05*0,30*2,75*1 Słup S-32 (12) 0,25*0,72*2,75*1 K-070-0 Słupy żelbetowe - S-35, ..., S-40 Słup S-35 (10) 0,40*0,40*2,75*1 Słup S-37 (12) 0,30*0,40*2,75*1 Słup S-40 (16) 0,25*0,285*2,75*1 Słup S-36 (12) 0,35*0,40*2,25*1 K-079-0 Ściana SC-04, Filar FB1-01 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy Filar FB1-01 (16) 0,20*0,88*2,75*1 K-081-0 Szyb nr 01 Ściany SC-05 Filary w ścianach SC-05 2,75*((0,50*0,26+0,12*(0,50+0,20)/2)*2+(0,20*0,53+0,53*0,50*0,37))	m3	6,435
				m3	0,550
				m3	0,429
				m3	0,516
				m3	0,475
				m3	0,413
				m3	0,315
				m3	0,344
				m3	0,440
				m3	0,041
				m3	0,041
				m3	0,041
				m3	0,495
				m3	0,440
				m3	0,330
				m3	0,196
				m3	0,315
				m3	0,484
				m3	1,507
				razem	13,807
56.1	KNR 0-20 0269/03	ST 01.10.00	Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Poz. 7.08 25x40cm (16) 0,25*(0,40-0,25)*2,75 K-112-0 Czerpnia SFW-03, 0,20*0,72*(1,20) 0,05*0,15*(1,005*2+0,80*2+2,83*3)	m3	0,103
				m3	0,173
				m3	0,091
			razem	m3	1,335
58.1	KNR 0-20 0271/02	ST 01.10.00	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 RYS, K-02-0 Poz. 7.02 25x45cm (10) 0,25*(0,45-0,25)*3,27 Poz. 7.03 25x45cm (10) 0,25*(0,45-0,25)*3,32 Poz. 7.04 25x70cm (10) 0,25*(0,70-0,25)*2,85	m3	0,164
				m3	0,166
				m3	0,321
			razem	m3	0,651
58.2	KNR 0-20 0271/05	ST 01.10.00	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 RYS, K-02-0 Poz. 7.05 25x39cm (16) 0,25*(0,39-0,25)*3,37 Poz. 7.06 25x39cm (16) 0,25*(0,39-0,25)*2,40 Poz. 7.08 25x40cm (16) 0,25*(0,40-0,25)*2,75	m3	0,118
				m3	0,084
				m3	0,103
			razem	m3	0,305
58.3	KNR 0-20 0271/06	ST 01.10.00	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 RYS, K-02-0 Poz. 7.07 20x40cm (p16) 0,20*(0,40-0,25)*3,83 K-112-0 Czerpnia SFW-03, 0,20*0,72*(1,20) 0,05*0,15*(1,005*2+0,80*2+2,83*3)	m3	0,115
				m3	0,173
				m3	0,091
			razem	m3	0,379
58.4	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - belki żelbetowe (0,651*8,67)*12*10 (0,305*18,75)*12*10 (0,379*20,00)*12*10	m-g	677,300
				m-g	686,250
				m-g	909,600
			razem	m-g	2.273,150
		ST 01.10.00	2.1.8. STROPY ŻELBETOWE Kod CPV: 45223210-1		
59	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Płyty żelbetowe stropowe gr. 15cm - beton C30/37 K-112-0 Czerpnia SFW-03, 4,97*1,60	m2	7,952
			razem	m2	7,952
59.1	KNR 0-20 0268.1/03	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton C30/37	m2	7,952
59.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 5x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	7,952
59.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 7,952*10*10	m-g	795,200
			razem	m-g	795,200
60	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Płyty żelbetowe stropowe gr. 20cm - beton C30/37 RYS, K-02-0 gr. 20cm - rz.w. -0,15 74,427 K-112-0 Czerpnia SFW-03, 2,20*4,00	m2	74,427
				m2	8,800
			razem	m2	83,227
60.1	KNR 0-20 0268.1/03	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton C30/37	m2	83,227
60.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 10x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	83,227

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
60.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 83,227*10*10	m-g	8.322,700	
				razem	m-g	8.322,700
61	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Płyty żelbetowe stropowe gr. 25cm - beton C30/37 RYS, K-02-0 gr. 25cm - rz.w. -0,15 791,99-5,09-20,70-2,60-7,71-3,12-24,32-2,23-6,05-1,10+10,03	m2	729,100	
				razem	m2	729,100
61.1	KNR 0-20 0268.1/03	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton C30/37	m2	729,100	
61.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 15x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	729,100	
61.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 729,100*10*10	m-g	72.910,000	
				razem	m-g	72.910,000
62	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Płyty żelbetowe stropowe gr. 30cm - beton C30/37 RYS, K-02-0 gr. 30cm - rz.w. -1,30 8,69	m2	8,690	
				razem	m2	8,690
62.1	KNR 0-20 0268.1/03	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton C30/37	m2	8,690	
62.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 20x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	8,690	
62.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 8,690*10*10	m-g	869,000	
				razem	m-g	869,000
63	KNR 2-02 0290/04	ST 01.10.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - stropy żelbetowe K-020-0 Strop nad piwnicą Poz,7,01 - zbrojenie dolne WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-20-0 do rys. K-20-0 7969,90/1000 K-021-0 Strop nad piwnicą Poz,7,01 - zbrojenie górne WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-21-0 do rys. K-21-0 7920,90/1000 K-023-0 Strop nad piwnicą Poz,7,01 - wieńce i dozbrojenia naroży WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-23-0 do rys. K-23-0 3547,10/1000	t	7,970	
				t	7,921	
				t	3,547	
				razem	t	19,438
		ST 01.10.00	2.1.9. SCHODY ŻELBETOWE Kod CPV: 45223210-1			
64	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Spoczniki żelbetowe gr. 22cm - beton C30/37 K-045-00 Klatka schodowa 2- rysunek szalunkowy K-046-00 Klatka schodowa 2- spoczniki, podesty i żebra ŻK2-01 1,490*3,80*1 ŻK2-02 1,945*3,80*1 K-055-00 Klatka schodowa 1- rysunek szalunkowy K-056-00 Klatka schodowa 1- spoczniki, podesty i żebra ŻK1-01 1,15*3,80*1 ŻK1-02 3,075*3,80*1	m2	5,662	
				m2	7,391	
				m2	4,370	
				m2	11,685	
				razem	m2	29,108
				64.1	KNR 0-20 0268/01	ST 01.10.00

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
64.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 12x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	29,108
64.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 29,108*10*10	m-g razem m-g	2.910,800 2.910,800
65	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK1-01 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,28m3)	element	1,000
66	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK1-02 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,62m3)	element	1,000
67	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK2-01 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,28m3)	element	1,000
68	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK2-02 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,62m3)	element	1,000
69	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Oddzielenie akustyczne prefabrykowanych biegów BK2-01 1,66*1 BK2-02 1,66*2	m m razem m	1,660 3,320 4,980
		ST 01.10.00	2.1.10. ELEMENTY STALOWE Kod CPV: 45223210-1		
70	KNR 2-05 0208/04	ST 01.10.00	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50kg K-110-0 Studnia SFW-01,SFW-02, belki BS-01,,BS-03 Belka BS-01 - HEB140 33,70*3,81*2/1000 Belka BS-02 - płaskownik 40x8 2,512*4,38*2/1000 Belka BS-02 - L160x80x8 14,848*4,38*2/1000 Belka BS-03 - płaskownik 40x8 2,512*1,70*4/1000 Belka BS-03 - L160x80x8 14,848*1,70*4/1000 bl. 160x210x12 3,165*4/1000 bl. 160x150x4 2,261*4/1000 + zapas 10% 0,549*0,10	t t t t t t t t razem t	0,257 0,022 0,130 0,017 0,101 0,013 0,009 0,055 0,604
		ST 01.11.00	2.1.11. ŚCIANY MUROWANE Kod CPV: 45262520-2		
			Ściany wewnętrzne murowane		
71	KNR 0-41 0114/02 analogia	ST 01.11.00	Warstwa odcinającą pod pierwszą warstwą 24 (7,86) 18 (64,44) -0,6*1 -0,9*4 1,55*1 15 (9,64) 1,45 0,8 12 (28,93) -0,9*3 8 (7,20) -0,8*3	m m m m m m m m m m m m razem m	7,860 64,440 -0,600 -3,600 1,550 9,640 1,450 0,800 28,930 -2,700 7,200 -2,400 112,570
72	KNR K-28 0102/09	ST 01.11.00	Ściany z bloków o grubości 24cm 2,75*(7,86)	m2 razem m2	21,615 21,615
73	KNR K-28 0102/06	ST 01.11.00	Ściany z bloków o grubości 18cm 2,75*(64,44) -0,6*2,1*1 -0,9*2,1*4 1,55*2,1*1	m2 m2 m2 m2 razem m2	177,210 -1,260 -7,560 3,255 171,645

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
74	KNR K-28 0102/03	ST 01.11.00	Ściany z bloków o grubości 15cm 2,75*(9,64) -1,45*2,1 -0,8*2,1			
					m2	26,510
					m2	-3,045
					m2	-1,680
			razem	m2	21,785	
75	KNR K-28 0103/03	ST 01.11.00	Ścianki działowe o grubości 12cm 2,75*(28,93) -0,9*2,1*3			
					m2	79,558
					m2	-5,670
					m2	73,888
			razem	m2	73,888	
76	KNR K-28 0103/01	ST 01.11.00	Ścianki działowe o grubości 8cm 2,75*(7,20) -0,8*2,1*3			
					m2	19,800
					m2	-5,040
					m2	14,760
			razem	m2	14,760	
<i>Nadproża</i>						
77	KNR 2-02 0126/02	ST 01.11.00	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych 1 4 1 2 3 3			
					otwór	1,000
					otwór	4,000
					otwór	1,000
					otwór	2,000
					otwór	3,000
					otwór	3,000
					otwór	14,000
			razem	otwór	14,000	
78	KNR 2-02 0126/05	ST 01.11.00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (0,6+0,4)*1 (0,9+0,4)*4 (1,55+0,4)*1 (1,45+0,4)*1 (0,8+0,4) (0,9+0,4)*3 (0,8+0,4)*3			
					m	1,000
					m	5,200
					m	1,950
					m	1,850
					m	1,200
					m	3,900
					m	3,600
			razem	m	18,700	
		ST 01.12.00	2.1.12. ŚCIANY DZIAŁOWE Kod CPV: 45320000-6			
<i>Ściany wewnętrzne z płyt GK</i>						
79	KNR 9-09 0405/05	ST 01.12.00	Obudowy szybów instalacyjnych na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CW 50 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem dwukrotnym 2,6*(2,9+2,9+3,07+1,8+1,07+0,66)			
					m2	32,240
			razem	m2	32,240	
		ST 01.13.00; ST 01.14.00; ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	2.1.13. POSADZKI Kod CPV: 45320000-6; 45261210-9; 45432100-5; 45431000-7			
		ST 01.13.00; ST 01.14.00; ST 01.17.00	2.1.13.1. Warstwy podposadzkowe Kod CPV: 45320000-6; 45261210-9; 45432100-5			
<i>PP1: korytarze, magazyny, rozdzielnie elek., pom. przyłączeniowe IT i UPS, węzeł cieplny, pom. porządkowe, gospodarcze, pom. do mycia wózków, wnetylarnia nr 2, pralnia, suszarnia, szatnie, sanitariaty, natryski, maszynownia dźwigu</i>						
80	KNR 2-02 0609/03	ST 01.14.00	Styropian podłogowy EPS 200-034 PODŁOGA, gr. 5,0cm 012 - WĘZEŁ CIEPLNY 25,793 017 - NATRYSKI DLA KOBIEC 9,236 018 - SZATNIA DLA MĘŻCZYŹN 36,112 020 - NATRYSKI DLA MĘŻCZYŹN 13,81			
					m2	25,793
					m2	9,236
					m2	36,112
					m2	13,810

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			021 - WENTYLATORNIA nr 2 62,167	m2	62,167
			razem	m2	147,118
81	KNR 2-02 0609/03	ST 01.14.00	Styropian podłogowy EPS 200-034 PODŁOGA, gr. 8,0cm		
			001 - KORYTARZ 60,2085	m2	60,209
			002 - KLATKA SCHODOWA NR 2 4,6058	m2	4,606
			004 - MAGAZYN MEBLI 25,785	m2	25,785
			006 - ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 9,6798	m2	9,680
			007 - PRALNIA I SUSZARNIA DLA OPIEKUNÓW 11,7609	m2	11,761
			008 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4,8007	m2	4,801
			009 - POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZENIOWE IT I UPS 5,937	m2	5,937
			010 - POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW 7,694	m2	7,694
			011 - KORYTARZ 66,668	m2	66,668
			013 - MAGAZYN SPRZĘTU 6,284	m2	6,284
			013A - MAGAZYN SPRZĘTU 20,23	m2	20,230
			014 - MASZYNOWNIA DŹWIGU PANORAMICZNEGO 9,59	m2	9,590
			015 - SZATNIA DLA KOBIET 48,807	m2	48,807
			016 - SANITARIATY DLA KOBIET 11,672	m2	11,672
			019 - SANITARIATY DLA MĘŻCZYŹN +020 25,46-13,81	m2	11,650
			022 - KLATKA SCHODOWA NR 1 3,395	m2	3,395
			023 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,776	m2	9,776
			razem	m2	318,545
82	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład cementowy gr. 5,5-8,0cm zbrojony siatką stalową, dylatowany		
				m2	465,663
82.1	KNR-W 2-02 1104/02	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko		
				m2	465,663
82.2	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 4x)	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
				m2	465,663
82.3	KNR-W 2-02 1116/07	ST 01.17.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
				m2	465,663
83	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład samopoziomujący na bazie cementu, gr. 3,0mm		
				m2	465,663
83.1	KNR BC-02 0416/03	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca grubości 10mm na podłożach cementowych		
				m2	465,663
83.2	KNR BC-02 0416/09 (potrącenie 7x)	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca - potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy		
				m2	465,663
84	KNR K-32 0202/05	ST 01.13.00	Szlam uszczelniający na bazie cementu, gr. 2,0mm		
				m2	465,663
		ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	2.1.13.2. Warstwy wykończeniowe Kod CPV: 45432100-5; 45431000-7; 45450000-6		
			<i>Przestrzeń techniczna (nr 001A), pompownia ścieków (nr 003), pompownia wody bytowej i pożarowej (nr 003A), wentylatornia (nr 005, 021), maszynownia dźwigu panoramicznego (nr 014),</i>		
85	KNR K-32 0204/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm, kolor jasny szary		
			001A - PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 3,185	m2	3,185
			003 - POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW 2,461	m2	2,461
			003A - POMPOWNIĄ WODY BYTOWEJ I POŻAROWEJ 0,533	m2	0,533
			005 - WENTYLATORNIA nr 1 3,236+4,763	m2	7,999
			014 - MASZYNOWNIA DŹWIGU PANORAMICZNEGO 9,59	m2	9,590
			021 - WENTYLATORNIA nr 2 62,167	m2	62,167
			024 - PÓLPRZEŁAZOWA PRZESTRZEŃ TECHNICZNA nr 1 2,941+8,65+14,005	m2	25,596
			razem	m2	111,531

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
86	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoliki wykonane z płytek ciętych, h=15cm 001A - PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 8,5-0,6 003 - POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW 3,086 003A - POMPOWNIĄ WODY BYTOWEJ I POŻAROWEJ 0,45 005 - WENTYLATORNIA nr 1 3,51+2,025 014 - MASZYNOWNIA DŹWIGU PANORAMICZNEGO 15,836-0,9 021 - WENTYLATORNIA nr 2 40,967-1,55 023A - PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 19,29-0,6 024 - PÓLPRZEŁAZOWA PRZESTRZEŃ TECHNICZNA nr 1 16,78+12,6+7,07-0,9*2-5,75-3,55-2,45*2-2,2		
			razem	m	108,264
86.1	KNR 2-02 1120/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm		
				m	108,264
86.2	KNR 2-02 1120/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek		
				m	108,264
			Korytarz (nr 001, 011), magazyn mebli (nr 004), rozdzielnia elektr. (nr 006), pralnia i suszarnia dla opiekunów (nr 007), pom. porządkowe (nr 008), pom. przyłączeniowe IT i UPS (nr 009), pom. mycia wózków (nr 010), węzeł cieplny (nr 012), magazyn sprzętu (nr 013, 013A), szatnia dla kobiet (nr 015), sanitariaty dla kobiet (nr 016), natryski dla kobiet (nr 017), szatnia dla mężczyzn (nr 018), sanitariaty dla mężczyzn (nr 019), natryski dla mężczyzn (nr 020), pom. gospodarcze (023)		
87	KNR K-32 0204/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Posadzki z płytek gresowych 60x60cm, kolor: jasnoszary 001 - KORYTARZ 60,2085 004 - MAGAZYN MEBLI 25,785 006 - ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 9,6798 007 - PRALNIA I SUSZARNIA DLA OPIEKUNÓW 11,7609 008 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4,8007 009 - POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZENIOWE IT I UPS 5,937 010 - POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW 7,694 011 - KORYTARZ 66,668 012 - WĘZEŁ CIEPLNY 25,793 013 - MAGAZYN SPRZĘTU 6,284 013A - MAGAZYN SPRZĘTU 20,23 015 - SZATNIA DLA KOBIEC 48,807 016 - SANITARIATY DLA KOBIEC 11,672 017 - NATRYSKI DLA KOBIEC 9,236 018 - SZATNIA DLA MĘŻCZYŻN 36,112 019 - SANITARIATY DLA MĘŻCZYŻN +020 25,46 023 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,776 023A - PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 10,771		
			razem	m2	396,676
88	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoliki wykonane z płytek ciętych, h=15cm 001 - KORYTARZ 49,122-1,55-0,9*7-1,3-0,5-1,15-0,6 004 - MAGAZYN MEBLI 27,15-1,15 006 - ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 12,78-0,9 007 - PRALNIA I SUSZARNIA DLA OPIEKUNÓW 13,84-0,9 008 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 9,2-0,9 009 - POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZENIOWE IT I UPS 10,35-0,9 010 - POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW 11,34-0,9 011 - KORYTARZ 71,058-0,9*7-0,6-1,55*4-1,6-1,15 012 - WĘZEŁ CIEPLNY 25,55-0,9 013 - MAGAZYN SPRZĘTU 12,415-0,9		
				m	37,722
				m	26,000
				m	11,880
				m	12,940
				m	8,300
				m	9,450
				m	10,440
				m	55,208
				m	24,650
				m	11,515

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			013A - MAGAZYN SPRZĘTU 21,52-1,55 015 - SZATNIA DLA KOBIET 35,6-0,9*2 018 - SZATNIA DLA MĘŻCZYŹN 27,674-0,9*2 019 - SANITARIATY DLA MĘŻCZYŹN +020 32,38-0,9 023 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 15,01-0,9	m m m m m	19,970 33,800 25,874 31,480 14,110
			razem	m	333,339
88.1	KNR 2-02 1120/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Przygotowanie podłoża pod cokołiki płytkowe o wysokości 15cm		
				m	333,339
88.2	KNR 2-02 1120/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoły h=15cm		
				m	333,339
			Pompownia ścieków (nr 003), pompownia wody bytowej i pożarowej (nr 003A), półprzełazowa przestrzeń tech. (nr 025)		
89	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Malowanie żywicą w kolorze jasnoszarym		
			003 - POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW 24,756 1,74*1,0 cokół (28,82-1,715)*0,15	m2 m2 m2	24,756 1,740 4,066
			003A - POMPOWNIĄ WODY BYTOWEJ I POŻAROWEJ 7,488-0,533 9,51*0,15	m2 m2	6,955 1,427
			005 - WENTYLATORNIA nr 1 177,175-(3,236+4,763) (84,936-5,535)*0,15	m2 m2	169,176 11,910
			025 - PÓŁPRZEŁAZOWA PRZESTRZEŃ TECHNICZNA nr 2 35,57 cokół (29,68-0,9)*0,15	m2 m2	35,570 4,317
			poszybie windy elektrycznej 8,04	m2	8,040
			kanal czerpni i komora czerpni 12,7	m2	12,700
			razem	m2	280,657
			PP5: Wykończenie stopni na klatce schodowej nr 1		
90	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych homogenicznych, z odnawialną powłoką zabezpieczającą, metoda polerowania na sucho - kolor jasnoszary		
			002 - KLATKA SCHODOWA NR 2 4,6058 cokół 8,834-0,9-1,69 spocznik (-1,50) 5,5025 cokół 10,2-3,55	m2 m2 m2 m2	4,606 6,244 5,503 6,650
			razem	m2	23,003
91	KNR 2-02 1114/03	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny winylowej homogenicznej z odnawialną powłoką zabezpieczającą, metoda polerowania na sucho - kolor jasnoszary		
			14*0,31*1,69 14*0,167*1,69 cokół 14*0,31+14*0,167	m2 m2 m2	7,335 3,951 6,678
			razem	m2	17,964
92	KNR 2-02 1114/03	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny winylowej homogenicznej z odnawialną powłoką zabezpieczającą, metoda polerowania na sucho - pierwszy i ostatni stopień biegu - kolor niebieski dopasowany do odbojnic w holu		
			4*0,31*1,69 4*0,167*1,69 cokół 4*0,31+4*0,167	m2 m2 m2	2,096 1,129 1,908
			razem	m2	5,133
93	KNR 2-02 1114/08	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Okładziny krawędzi stopni schodowych - noski schodowe		
			18*1,69	m	30,420
			razem	m	30,420
			PP5A - półprzełazowa przestrzeń techniczna (nr 024), kl. schodowa (nr 002)		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
94	KNR K-32 0204/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Posadzki z płytek gresowych 120x60cm, kolor: jasnoszary 022 - KLATKA SCHODOWA NR 1 3,395 spocznik (-1,50) 6,7095		
				razem	m2 m2 10,105
95	KNR K-32 0206/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Okładziny schodów z płytek gresowych ryflowanych, kolor: jasnoszary, ciemnoszary - STOPNICE 002 - KLATKA SCHODOWA NR 2 18*0,31*1,69 024 - PÓŁPRZEŁAZOWA PRZESTRZEŃ TECHNICZNA nr 4*0,28*2,2		
				razem	m2 m2 11,894
96	KNR K-32 0206/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Okładziny schodów z płytek gresowych gładkich, kolor: jasnoszary, ciemnoszary - PODSTOPNICE 002 - KLATKA SCHODOWA NR 2 18*0,167*1,69 024 - PÓŁPRZEŁAZOWA PRZESTRZEŃ TECHNICZNA nr 1 5*0,17*2,2		
				razem	m2 m2 6,950
97	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoliki wykonane z płytek ciętych, h=15cm 022 - KLATKA SCHODOWA NR 1 7,52-0,9*2-1,69 002 - KLATKA SCHODOWA NR 2 2*(18*0,167+18*0,31) spocznik (-1,50) 10,88-3,55 024 - PÓŁPRZEŁAZOWA PRZESTRZEŃ TECHNICZNA nr 5*0,17+4*0,28		
				razem	m m m m 30,502
97.1	KNR 2-02 1120/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm		
				m	30,502
97.2	KNR 2-02 1120/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoły h=15cm		
				m	30,502
			Szafy instalacyjne		
98	KNNR 2 0904/04	ST 01.17.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpyłowy		
				m2	1,310
			2.1.14. TYNKI WEWNĘTRZNE I MALOWANIE		
			2.1.14.1. Wykończenie ścian		
		ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.1.14.1.1. Pomieszczenia sanitarne Kod CPV: 45410000-4; 45431000-7; 45442100-8; 45450000-6		
			<i>Pomieszczenia sanitarne (015, 016, 017, 019, 020)</i>		
			<i>Do wys. 2,1m (2,6m - pom.017, 020))</i>		
99	KNR 9-03 0109/08	ST 01.22.00	Podkład tynkarski pod glazurę PIWICA 016 SANITARIATY DLA KOBIET 2,1*(18,37+2,87) -0,8*2,1*4		
					m2 m2 44,604 -6,720

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-0,9*2,1*2 -2,6*0,9 019 SANITARIATY DLA MĘŻCZYŹN 2,1*(16,17+3,07) -0,9*2,1*2 -0,8*2,1*2 -2,35*0,9 017 NATRYSKI DLA KOBIET 2,6*(10,35+2,93) -0,9*2,1 020 NATRYSKI DLA MĘŻCZYŹN 2,6*(12,7+2,93) -0,9*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	-3,780 -2,340 40,404 -3,780 -3,360 -2,115 34,528 -1,890 40,638 -1,890
			razem	m2	134,299
100	KNR K-32 0101/06	ST 01.23.00	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym	m2	134,299
101	KNR K-32 0105/05	ST 01.21.00	Okładziny ścian z płytek jasnoszarych o wym. 120x60cm	m2	134,299
102	KNNR 2 0805/03	ST 01.24.00	Lustro wklejone na ścianę, zlicowane z płytkami PIWNICA 016 SANITARIATY DLA KOBIET 2,6*0,9 019 SANITARIATY DLA MĘŻCZYŹN 2,35*0,9	 m2 m2 razem	 2,340 2,115 4,455
			<i>Powyżej wys. 2,1m</i>		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
103	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm PIWNICA 016 SANITARIATY DLA KOBIET (2,6-2,1)*(18,37) 019 SANITARIATY DLA MĘŻCZYŹN (2,6-2,1)*(16,17)	 m2 m2 razem	 9,185 8,085 17,270
103.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	17,270
103.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	17,270
104	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PIWNICA 016 SANITARIATY DLA KOBIET (2,6-2,1)*(18,37) 019 SANITARIATY DLA MĘŻCZYŹN (2,6-2,1)*(16,17)	 m2 m2 razem	 9,185 8,085 17,270
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>		
105	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PIWNICA 016 SANITARIATY DLA KOBIET (2,6-2,1)*(2,87) 019 SANITARIATY DLA MĘŻCZYŹN (2,6-2,1)*(3,07)	 m2 m2 razem	 1,435 1,535 2,970
			<i>Pomieszczenia mokre: (015, 018)</i>		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
106	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm PIWICA 015 SZATNIA DLA KOBIET 2,6*(35,62) -0,9*2,1*2 018 SZATNIA DLA MĘŻCZYŹN 2,6*(27,65) -0,9*2,1*2	 m2 m2 m2 m2 razem	 92,612 -3,780 71,890 -3,780 156,942
106.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	156,942
106.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	156,942
107	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			PIWNICA 015 SZATNIA DLA KOBIEC 2,6*(35,62) -0,9*2,1*2 018 SZATNIA DLA MĘŻCZYŹN 2,6*(27,65) -0,9*2,1*2	m2 m2 m2 m2	92,612 -3,780 71,890 -3,780
			razem	m2	156,942
		ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00	2.1.14.1.2. Pomieszczenia pomocnicze (007, 008, 010) Kod CPV: 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8		
108	KNR 9-03 0109/08	ST 01.22.00	Podkład tynkarski pod glazurę 007 PRALNIA I SUSZARNIA DLA OPIEKUNÓW 1,2*2,0 008 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1,2*1,2	m2 m2	2,400 1,440
			razem	m2	3,840
109	KNR K-32 0101/06	ST 01.23.00	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym	m2	3,840
110	KNR K-32 0105/05	ST 01.21.00	Okładziny ścian z płytek gresowych o wym. 60x60cm (zlew techniczny)	m2	3,840
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
111	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm PIWNICA 007 PRALNIA I SUSZARNIA DLA OPIEKUNÓW -1,2*2,0 2,6*(13,84) -0,9*2,1 008 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE -1,2*1,2 2,6*(9,20) -0,9*2,1 010 POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW 2,6*(11,34) -0,9*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	-2,400 35,984 -1,890 -1,440 23,920 -1,890 29,484 -1,890
			razem	m2	79,878
111.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	79,878
111.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dotatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	79,878
112	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PIWNICA 007 PRALNIA I SUSZARNIA DLA OPIEKUNÓW -1,2*2,0 2,6*(13,84) -0,9*2,1 008 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE -1,2*1,2 2,6*(9,20) -0,9*2,1 010 POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW 2,6*(11,34) -0,9*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	-2,400 35,984 -1,890 -1,440 23,920 -1,890 29,484 -1,890
			razem	m2	79,878
		ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00	2.1.14.1.3. Pomieszczenia magazynowe (004, 013A, 023) Kod CPV: 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8		
113	KNR 9-03 0109/08	ST 01.22.00	Podkład tynkarski pod glazurę 004 MAGAZYN MEBLI 1,2*1,2	m2	1,440
			razem	m2	1,440
114	KNR K-32 0101/06	ST 01.23.00	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym	m2	1,440
115	KNR K-32 0105/05	ST 01.21.00	Okładziny ścian z płytek gresowych o wym. 60x60cm (zlew techniczny)	m2	1,440
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
116	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm PIWNICA 013A MAGAZYN SPRZĘTU 2,6*(21,12) -(0,9+0,65)*2,1 013 MAGAZYN SPRZĘTU 2,6*(10,83) -0,9*2,1 004 MAGAZYN MEBLI 2,6*(25,05) -(0,9+0,25)*2,1 -1,2*1,2 023 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,79*(15,02) -0,9*2,1		
			razem	m2	179,216
116.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	179,216
116.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	179,216
117	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PIWNICA 013A MAGAZYN SPRZĘTU 2,6*(21,12) -(0,9+0,65)*2,1 013 MAGAZYN SPRZĘTU 2,6*(10,83) -0,9*2,1 004 MAGAZYN MEBLI 2,6*(25,05) -(0,9+0,25)*2,1 -1,2*1,2 023 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,79*(15,02) -0,9*2,1		
			razem	m2	179,216
		ST 01.22.00; ST 01.23.00	2.1.14.1.4. Pomieszczenia techniczne (001A, 003, 003A, 005, 006, 009, 012, 014, 021, 023A, 024, 025) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8		
			Ściany żelbetowe, murowane		
118	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm PIWNICA 001A PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 2,6*(8,0) -0,6*2,1 006 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 2,6*(12,28) -0,9*2,1 009 POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZENIOWE IT I UPS 2,6*(9,19) -0,9*2,1 012 WĘZEL CIEPLNY 2,6*(23,58) -0,9*2,1 021 WENTYLATORNIA NR 2 2,6*(35,07) -(0,9+0,65)*2,1 -1,0*2,0*2 -0,9*2,0*1 0,25*2,3*2+0,25*(1+0,9+1) 2,6*4,32-4-1,8 023A PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 2,6*(18,26) 2,17*(0,25+0,25+0,18) -0,6*2,1 025 PÓŁPRZELAZOWA PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 2 1,8*(29,68) -0,9*1,72 024 PÓŁPRZELAZOWA PRZESTRZEŃ TECHNICZNA NR1 1,8*(10,53) 2,65*(10,13) 2,225*(1,12) -0,9*2,1 -0,9*1,72 005 WENTYLATORNIA NR1 2,75*(61,85+1,03) 2,6*(14,53) -(0,9+0,65)*2,1 -(0,9+0,7)*2,1 2,55*(0,50) 003A POMPOWNIĄ WODY BYTOWEJ POŻAROWEJ 2,75*(9,501)		
			razem	m2	172,920

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-(0,6*2,1)	m2	-1,260
			-1,6*2,26	m2	-3,616
			KLATKA SCHODOWA NR 1		
			022 2,79*(3,99)	m2	11,132
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			3,0*(9,75)	m2	29,250
			1,5*(5,89)	m2	8,835
			KLATKA SCHODOWA NR 2		
			002 2,79*(5,46)	m2	15,233
			0,19*(1,69)	m2	0,321
			1,5*(9,7)	m2	14,550
			PIWNICA		
			011 KORYTARZ 2,6*(64,26)	m2	167,076
			-(0,9+0,25)*2,1*1	m2	-2,415
			-(0,9+0,7)*2,1*1	m2	-3,360
			-0,9*2,1*6	m2	-11,340
			-(0,9+0,65)*2,1*3	m2	-9,765
			-0,6*2,1	m2	-1,260
			-0,8*2,1	m2	-1,680
			-(0,9+0,55)*2,1	m2	-3,045
			OŚCIEŻA 18,201	m2	18,201
			razem	m2	323,072
121.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	323,072
121.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	323,072
122	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym		
			001 KORYTARZ 2,6*(43,75)	m2	113,750
			-0,9*2,1*7	m2	-13,230
			-(0,9+0,25)*2,1	m2	-2,415
			-(0,6*2,1)	m2	-1,260
			-1,6*2,26	m2	-3,616
			KLATKA SCHODOWA NR 1		
			022 2,79*(3,99)	m2	11,132
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			3,0*(9,75)	m2	29,250
			1,5*(5,89)	m2	8,835
			KLATKA SCHODOWA NR 2		
			002 2,79*(5,46)	m2	15,233
			0,19*(1,69)	m2	0,321
			1,5*(9,7)	m2	14,550
			PIWNICA		
			011 KORYTARZ 2,6*(64,26)	m2	167,076
			-(0,9+0,25)*2,1*1	m2	-2,415
			-(0,9+0,7)*2,1*1	m2	-3,360
			-0,9*2,1*6	m2	-11,340
			-(0,9+0,65)*2,1*3	m2	-9,765
			-0,6*2,1	m2	-1,260
			-0,8*2,1	m2	-1,680
			-(0,9+0,55)*2,1	m2	-3,045
			razem	m2	304,871
123	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym (ościeża)		
			PIWNICA		
			0,943*3	m2	2,829
			0,899*2	m2	1,798
			1,048*2	m2	2,096
			1,468*1	m2	1,468
			1,275*(4+2+1)	m2	8,925
			1,085	m2	1,085
			razem	m2	18,201
			Szafy instalacyjne		
124	KNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływu		
			4,346*2,6	m2	11,300
			-(0,8*2,1+1,45*2,1)	m2	-4,725
			3,513*2,85	m2	10,012
			ościeże 2,73*0,085	m2	0,232
			0,085*4*2,1	m2	0,714

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			bieg 3,444*1,69 022 - kl. schodowa 3,042 1,87*2*0,43 spocznik (+1,50) 1,264*1,69 bieg 3,444*1,68	m2 m2 m2 m2 m2	5,820 3,042 1,608 2,136 5,786
			razem	m2	25,736
129.1	KNR 9-03 0306/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym	m2	25,736
129.2	KNR 9-03 0309/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za mechaniczne przygotowanie podłoża	m2	25,736
130	KNR K-04 0201/02	ST 01.23.00	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem	m2	25,763
			Szafy instalacyjne		
131	KNNR 2 0904/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpylowy	m2	1,776
		ST 01.24.00	2.1.15. ŚLUSARKA Kod CPV: 45450000-6		
			Drzwi wewnętrzne drewniane		
132	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D1 Drzwi wewnętrzne drewniane, wym. 104x217cm, KD, kontraktron, elektrorygiel, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
			Drzwi wewnętrzne stalowe		
133	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S1 Drzwi wewnętrzne stalowe EI60 wym. 104x217cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)	szt	6,000
134	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S2 Drzwi wewnętrzne stalowe EI30 Sm wym. 104x217cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
135	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S3 Drzwi wewnętrzne stalowe wym. 104x217cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
136	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S4 Drzwi wewnętrzne stalowe wym. 104x217cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
137	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S5 Drzwi wewnętrzne stalowe wym. 74x217cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
138	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 Drzwi wewnętrzne stalowe wym. 104x217cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
139	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S7 Drzwi wewnętrzne stalowe EI60 wym. 140x217cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
140	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S8 Drzwi wewnętrzne stalowe EI60 wym. 180x217cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
141	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S9 Drzwi stalowe wewnętrzne EI60 wym. 180x217cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
142	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S10 Drzwi wewnętrzne stalowe EI60 wym. 180x217cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
143	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S11 Drzwi wewnętrzne stalowe EI60 wym. 165x217cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
144	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S12 Drzwi wewnętrzne stalowe EI60 wym. 95x217cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
			Ścianki aluminiowe		
145	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL1 Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi EI120 wym. 265x260cm, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
146	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL2 Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami jednoskrzydłowymi EI120 wym. 180x217cm, samozamykacz (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
			1	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			32,15+28,49+28,49+28,49	m2	117,620
			K-084-0 Ściana SC-08 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 32,11+13,49+13,49+13,49	m2	72,580
			K-085-0 Ściana SC-09 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 27,39+5,39+35,35+35,35+35,35	m2	138,830
			K-086-0 Ściana SC-10 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 20,93+14,18+14,18+14,18	m2	63,470
			K-087-0 Ściana SC-11+nadproża 23,95+22,70+22,70+22,70	m2	92,050
			K-089-0 ściany_SC-12,3,12,4 10,27+9,08-3,65+9,10-3,86+5,08	m2	26,020
			7,93-3,63+6,90+25,74+28,38	m2	65,320
			K-093-0 Ściana SC-13 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 13,83+12,25+12,25+12,25	m2	50,580
			K-095-0 Ściana SC-15 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 14,37+12,19+12,17+12,17	m2	50,900
			K-096-0 Ściana SC-16 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 36,96+34,83+34,83+36,55	m2	143,170
			K-097-0 Ściana SC-17 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 31,51+14,62-3,69+20,64	m2	63,080
			K-098-0 Ściana SC-18,1, SC-18,2 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 12,84+26,76+21,65	m2	61,250
			14,62-3,69	m2	10,930
			K-099-0 Ściana SC-19, SC-20, SC-21 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy 10,02+10,73+0,72	m2	21,470
			2,75*3,35	m2	9,213
			2,75*3,30	m2	9,075
			K-101-0 Ściana SC-25, SC-26, SC-27 rysunek zbrojeniowy SC-27 0,80*3,90	m2	3,120
			K-111-0 Ściany kominowe KO-01, KO-02 KO-01 2,40*1,25	m2	3,000
			razem	m2	1.551,423
149.1	KNR 0-20 0267/01	ST 01.10.00	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	1.551,423
149.2	KNR 0-20 0267/03 (dopłata 15x)	ST 01.10.00	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C30/37	m2	1.551,423
149.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe 1551,423*2*10*10	m-g	310.284,600
			razem	m-g	310.284,600
150	KNR 2-02 0290/04	ST 01.10.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - ściany żelbetowe K-075-0 Ściana SC-01,1 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy, WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-75-0 do rys. K-75-0 1731,10/1000 K-077-0 Ściana SC-02 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-77-0 do rys. K-77-0 2808,60/1000 K-078-0 Ściana SC-03 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-78-0 do rys. K-78-0 1289,00/1000 K-079-0 Ściana SC-04, Filar FB1-01 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-79-0 do rys. K-79-0 2669,00/1000 K-081-0 Szyb nr 01 Ściany SC-05 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-081-00 do rys. K-081-00 3212,90/1000 K-082-0 Ściana SC-06 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-82-0 do rys. K-82-0 2824,90/1000 K-083-0 Ściana SC-07 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-83-0 do rys. K-83-0 2814,10/1000 K-084-00 Ściana SC-08, Poz,5,05, Poz,4,05, Poz,3,05 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-84-00 do rys. KW-84-00 3086,50/1000 K-085-0 Ściana SC-09 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-85-0 do rys. K-85-0 3426,60/1000 K-086-00 Ściana SC-10, Poz,6,08, Poz,5,08, Poz,4,08, Poz,3,08 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-86-00 do rys. KW-86-00 2355,20/1000 K-087-0 Ściana SC-11+nadproża WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-87-00 do rys. KW-87-00 2769,60/1000 K-088-0 Ściany SC-12,1, SC-12,2 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-88-00 do rys. KW-88-00 3278,70/1000 K-089-0 ściany_SC-12,3,12,4 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-89-00 do rys. KW-89-00 2755,10/1000 K-090-0 Szyb windy-przekroje 1-1, 2-2 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-90-00 do rys. KW-90-00 211,00/1000	t	1,731
				t	2,809
				t	1,289
				t	2,669
				t	3,213
				t	2,825
				t	2,814
				t	3,087
				t	3,427
				t	2,355
				t	2,770
				t	3,279
				t	2,755
				t	0,211

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			K-091-0 Szyb windowy-przekroje A-A,B-B_ WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-91-00 do rys. KW-91-00 49,90/1000	t	0,050
			K-092-0 Szyb windowy-przekroje C-C, D-D,E-E WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-92-00 do rys. KW-92-00 250,40/1000	t	0,250
			K-093-0 Ściany SC-13 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-93-0 do rys. K-93-0 1165,50/1000	t	1,166
			K-094-0 Ściany SC-14,1, SC-14,2 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-94-0 do rys. K-94-0 1616,00/1000	t	1,616
			K-095-0 Ściany SC-15 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-95-0 do rys. K-95-0 2776,00/1000	t	2,776
			K-096-0 Ściany SC-16 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-96-0 do rys. K-96-0 3934,70/1000	t	3,935
			K-097-0 Ściana SC-17 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-97-0 do rys. K-97-0 1711,30/1000	t	1,711
			K-098-0 Ściana SC-18,1, SC-18,2 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-98-0 do rys. K-98-0 3094,90/1000	t	3,095
			K-099-0 Ściana SC-19, SC-20, SC-21 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-99-0 do rys. K-99-0 1742,10/1000	t	1,742
			K-101-0 Ściana SC-25, SC-26, SC-27 rysunek zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-101-0 do rys. K-101-0 2098,20/1000	t	2,098
			K-106-0 Ściana SC-22, Poz,7,08, Poz,6,14, Poz,5,14, Poz,4,12, Poz,3,13 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-106-00 do rys. KW-106-00 558,30/1000	t	0,558
			K-111-0 Ściany kominowe KO-01, KO-02 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-111-00 do rys. KW-111-00 400,60/1000	t	0,401
			razem	t	54,632
		ST 01.10.00	2.2.2. SŁUPY ŻELBETOWE Kod CPV: 45223210-1		
151	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Słupy żelbetowe, okrągłe o średnicy 35cm - beton C30/37 K-066-0 Słupy żelbetowe - S-01, ..., S-22, S-33, S-34 Słup S-08 - S-22 3,1415*0,175*0,175*(3,40+2,95+2,95+2,95)*15	m3	17,678
			razem	m3	17,678
151.1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Tuba szalunkowa o średnicy 350mm (montaż + rozebranie) K-066-0 Słupy żelbetowe - S-01, ..., S-22, S-33, S-34 Słup S-08 - S-22 (3,40+2,95+2,95+2,95)*15	m	183,750
			razem	m	183,750
151.2	KSNR 2u1 W0103/03	ST 01.10.00	Betonowanie słupów - beton C30/37	m3	17,678
152	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Słupy żelbetowe, okrągłe o średnicy 40cm - beton C30/37 K-066-0 Słupy żelbetowe - S-01, ..., S-22, S-33, S-34 Słup S-01; Słup S-02 3,1415*0,20*0,20*(3,95+3,50+3,50+3,50+3,10)*2 Słup S-03 - S-07 3,1415*0,20*0,20*(3,95+3,50+3,50+3,50)*5	m3 m3	4,411 9,079
			razem	m3	13,490
152.1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Tuba szalunkowa o średnicy 400mm (montaż + rozebranie) K-066-0 Słupy żelbetowe - S-01, ..., S-22, S-33, S-34 Słup S-01; Słup S-02 (3,95+3,50+3,50+3,50+3,10)*2 Słup S-03 - S-07 (3,95+3,50+3,50+3,50)*5	m m	35,100 72,250
			razem	m	107,350
152.2	KSNR 2u1 W0103/03	ST 01.10.00	Betonowanie słupów - beton C30/37	m3	13,490
153	KNR 0-20 0269/05.2; KNR 0-20 0269/06.2	ST 01.10.00	Słupy żelbetowe - beton C30/37 K-067-0 Słupy żelbetowe - S-23, ..., S-26 Słup S-24 (12) 0,25*0,75*(3,15+2,25+2,25+2,25)*1 Słup S-25 (12) 0,25*0,50*(3,75+2,85+3,50+3,30)*1 Słup S-26 (12) 0,25*0,60*(3,75+2,85+3,50+3,30)*1 Słup S-23 (16) 0,30*0,30*(2,905+2,72)*1 K-068-0 Słupy żelbetowe - S-27, S-28 Słup S-27 (12) 0,25*0,50*(3,15+2,25+2,25+2,25)*1 K-069-0 Słupy żelbetowe - S-29, ..., S-32 Słup S-29 (16) 0,30*0,30*7,05*1	m3 m3 m3 m3 m3 m3	1,856 1,675 2,010 0,506 1,238 0,635

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Słup S-30 (16) 0,30*0,30*(3,05+3,75)*1 Słup S-31 (16) 0,30*0,30*(3,05+3,75)*1 Słup S-32 (12) 0,25*0,54*(3,05+2,77)*1 K-079-0 Ściana SC-04, Filar FB1-01 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy Filar FB1-01 (16) 0,20*0,88*3,95*1 K-081-0 Szyb nr 01 Ściany SC-05 Filary ścian SC-05 (3,95+3,50+3,12)*0,168*2	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,612 0,612 0,786 0,695 3,552
			razem	m3	14,177
153.1	KNR 0-20 0269/05	ST 01.10.00	Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 K-067-0 Słupy żelbetowe - S-23, ,,,, S-26 Słup S-24 (12) 0,25*0,75*(3,15+2,25+2,25+2,25)*1 Słup S-25 (12) 0,25*0,50*(3,75+2,85+3,50+3,30)*1 Słup S-26 (12) 0,25*0,60*(3,75+2,85+3,50+3,30)*1 K-068-0 Słupy żelbetowe - S-27, S-28 Słup S-27 (12) 0,25*0,50*(3,15+2,25+2,25+2,25)*1 K-069-0 Słupy żelbetowe - S-29, ,,,, S-32 Słup S-32 (12) 0,25*0,54*(3,05+2,77)*1	m3 m3 m3 m3 m3 m3	1,856 1,675 2,010 1,238 0,786
			razem	m3	7,565
153.2	KNR 0-20 0269/06	ST 01.10.00	Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 K-067-0 Słupy żelbetowe - S-23, ,,,, S-26 Słup S-23 (16) 0,30*0,30*(2,905+2,72)*1 K-069-0 Słupy żelbetowe - S-29, ,,,, S-32 Słup S-29 (16) 0,30*0,30*7,05*1 Słup S-30 (16) 0,30*0,30*(3,05+3,75)*1 Słup S-31 (16) 0,30*0,30*(3,05+3,75)*1 K-079-0 Ściana SC-04, Filar FB1-01 rysunek szalunkowo-zbrojeniowy Filar FB1-01 (16) 0,20*0,88*3,95*1 K-081-0 Szyb nr 01 Ściany SC-05 Filary ścian SC-05 (3,95+3,50+3,12)*0,168*2	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,506 0,635 0,612 0,612 0,695 3,552
			razem	m3	6,612
153.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - słupy żelbetowe (7,565*28,78)*10*10 (6,612*37,90)*10*10	m-g m-g	21.772,070 25.059,480
			razem	m-g	46.831,550
154	KNR 2-02 0290/04	ST 01.10.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - słupy żelbetowe K-066-0 Słupy żelbetowe - S-01, ,,,, S-22, S-33, S-34 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-66-0 do rys. K-66-0 14070,40/1000 K-067-0 Słupy żelbetowe - S-23, ,,,, S-26 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-67-0 do rys. K-67-0 2350,30/1000 K-068-0 Słupy żelbetowe - S-27, S-28 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-68-0 do rys. K-68-0 893,10/1000 K-069-0 Słupy żelbetowe - S-29, ,,,, S-32 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-69-0 do rys. K-69-0 925,00/1000	t t t t	14,070 2,350 0,893 0,925
			razem	t	18,238
		ST 01.10.00	2.2.3. BELKI ŻELBETOWE Kod CPV: 45223210-1		
155	KNR 0-20 0271/01.2 - KNR 0-20 0271/06.2	ST 01.10.00	Belki i podciągi żelbetowe - beton C30/37 RYS, K-03-0 Poz. 6.02 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*43,61 Poz. 6.03 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*24,88 Poz. 6.04 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*5,58 Poz. 6.05 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*10,68 Poz. 6.06 25x190cm (10) 0,25*(1,900-0,25)*2,85 Poz. 6.07 25x105cm (10) 0,25*(1,050-0,25)*5,86 Poz. 6.08 25x105cm (10) 0,25*(1,050-0,25)*4,70 Poz. 6.09 25x39cm (16) 0,25*(0,390-0,25)*3,55 Poz. 6.10 25x39cm (16) 0,25*(0,390-0,25)*2,40 Poz. 6.11 25x142,5cm (10) 0,25*(1,425-0,20)*3,38 Poz. 6.12 25x129,5cm (10) 0,25*(1,295-0,20)*3,10 Poz. 6.13 20x40cm (p16) 0,20*(0,400-0,25)*3,83 Poz. 6.14 25x45cm (16) 0,25*(0,450-0,25)*3,85 Poz. 6.15 25x148cm (10) 0,25*(1,480-0,25)*1,80	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	17,509 9,989 0,181 0,347 1,176 1,172 0,940 0,124 0,084 1,035 0,849 0,115 0,193 0,554

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Poz. 6.16 25x148cm (10) 0,25*(1,480-0,25)*1,80	m3	0,554
			Poz. 6.17 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*16,98	m3	0,552
			Poz. 6.18 25x55cm (12) 0,25*(0,550-0,25)*2,20	m3	0,165
			Poz. 6.?? 25x45cm (14) 0,25*(0,450-0,25)*1,80	m3	0,090
			RYS, K-04-0		
			Poz. 5.02 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*43,61	m3	17,509
			Poz. 5.03 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*24,88	m3	9,989
			Poz. 5.04 25x73cm (10) 0,25*(0,730-0,25)*5,56	m3	0,667
			Poz. 5.05 25x45cm (14) 0,25*(0,450-0,25)*6,17	m3	0,309
			Poz. 5.06 25x145cm (10) 0,25*(1,450-0,25)*2,85	m3	0,855
			Poz. 5.07 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,86	m3	1,831
			Poz. 5.08 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,95	m3	1,859
			Poz. 5.09 25x74cm (12) 0,25*(0,740-0,25)*2,35	m3	0,288
			Poz. 5.10 25x104cm (10) 0,25*(1,040-0,25)*2,35	m3	0,464
			Poz. 5.11 25x148cm (10) 0,25*(1,480-0,20)*3,55	m3	1,136
			Poz. 5.12 25x87cm (10) 0,25*(0,870-0,20)*3,38	m3	0,566
			Poz. 5.13 25x87cm (10) 0,25*(0,870-0,20)*12,70	m3	2,127
			Poz. 5.14 25x95cm (10) 0,25*(0,950-0,25)*2,75	m3	0,481
			Poz. 5.15 25x107cm (10) 0,25*(1,070-0,20)*3,10	m3	0,674
			Poz. 5.16 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*16,98	m3	0,552
			Poz. 5.17 25x103cm (10) 0,25*(1,030-0,25)*1,00	m3	0,195
			RYS, K-05-0		
			Poz. 4.02 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*43,61	m3	17,509
			Poz. 4.03 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*24,88	m3	9,989
			Poz. 4.04 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*5,56	m3	0,181
			Poz. 4.05 25x45cm (14) 0,25*(0,450-0,25)*6,17	m3	0,309
			Poz. 4.06 25x145cm (10) 0,25*(1,450-0,25)*2,85	m3	0,855
			Poz. 4.07 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,86	m3	1,831
			Poz. 4.08 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,95	m3	1,859
			Poz. 4.09 25x74cm (12) 0,25*(0,740-0,25)*2,35	m3	0,288
			Poz. 4.10 25x104cm (10) 0,25*(1,040-0,25)*2,35	m3	0,464
			Poz. 4.11 25x103cm (10) 0,25*(1,030-0,25)*1,00	m3	0,195
			Poz. 4.12 25x45cm (14) 0,25*(0,450-0,25)*(2,75+1,00)	m3	0,188
			Poz. 4.13 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*16,98	m3	0,552
			RYS, K-06-0		
			Poz. 3.02 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*43,61	m3	17,509
			Poz. 3.03 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*24,88	m3	9,989
			Poz. 3.04 25x85cm (10) 0,25*(0,850-0,25)*8,65	m3	1,298
			Poz. 3.05 25x45cm (14) 0,25*(0,450-0,25)*6,17	m3	0,309
			Poz. 3.06 25x145cm (10) 0,25*(1,450-0,25)*2,85	m3	0,855
			Poz. 3.07 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,86	m3	1,831
			Poz. 3.08 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,95	m3	1,859
			Poz. 3.09 25x60cm (12) 0,25*(0,600-0,25)*2,35	m3	0,206
			Poz. 3.10 25x104cm (10) 0,25*(1,040-0,25)*2,35	m3	0,464
			Poz. 3.11 25x103cm (10) 0,25*(1,030-0,25)*1,00	m3	0,195
			Poz. 3.12 25x68cm (12) 0,25*(0,680-0,25)*16,98	m3	1,825
			Poz. 3.13 25x60cm (14) 0,25*(0,600-0,25)*(2,75+1,00)	m3	0,328
			attyka 0,25*0,55*(101,92)	m3	14,014
			K-111-0 Ściany kominowe KO-01, KO-02		
			KO-01 0,18*0,30*2,15	m3	0,116
			KO-02 0,18*0,30*1,82	m3	0,098
			razem	m3	160,247
155.1	KNR 0-20 0271/01	ST 01.10.00	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		
			RYS, K-03-0		
			Poz. 6.02 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*43,61	m3	17,509
			Poz. 6.03 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*24,88	m3	9,989
			RYS, K-04-0		
			Poz. 5.02 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*43,61	m3	17,509
			Poz. 5.03 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*24,88	m3	9,989
			RYS, K-05-0		
			Poz. 4.02 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*43,61	m3	17,509
			Poz. 4.03 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*24,88	m3	9,989
			RYS, K-06-0		
			Poz. 3.02 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*43,61	m3	17,509
			Poz. 3.03 73x80cm (8) 0,73*(0,800-0,25)*24,88	m3	9,989
			razem	m3	109,992
155.2	KNR 0-20 0271/02	ST 01.10.00	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		
			RYS, K-03-0		
			Poz. 6.06 25x190cm (10) 0,25*(1,900-0,25)*2,85	m3	1,176
			Poz. 6.07 25x105cm (10) 0,25*(1,050-0,25)*5,86	m3	1,172

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Poz. 6.08 25x105cm (10) 0,25*(1,050-0,25)*4,70	m3	0,940
			Poz. 6.11 25x142,5cm (10) 0,25*(1,425-0,20)*3,38	m3	1,035
			Poz. 6.12 25x129,5cm (10) 0,25*(1,295-0,20)*3,10	m3	0,849
			Poz. 6.15 25x148cm (10) 0,25*(1,480-0,25)*1,80	m3	0,554
			Poz. 6.16 25x148cm (10) 0,25*(1,480-0,25)*1,80	m3	0,554
			RYS, K-04-0		
			Poz. 5.04 25x73cm (10) 0,25*(0,730-0,25)*5,56	m3	0,667
			Poz. 5.06 25x145cm (10) 0,25*(1,450-0,25)*2,85	m3	0,855
			Poz. 5.07 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,86	m3	1,831
			Poz. 5.08 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,95	m3	1,859
			Poz. 5.10 25x104cm (10) 0,25*(1,040-0,25)*2,35	m3	0,464
			Poz. 5.11 25x148cm (10) 0,25*(1,480-0,20)*3,55	m3	1,136
			Poz. 5.12 25x87cm (10) 0,25*(0,870-0,20)*3,38	m3	0,566
			Poz. 5.13 25x87cm (10) 0,25*(0,870-0,20)*12,70	m3	2,127
			Poz. 5.14 25x95cm (10) 0,25*(0,950-0,25)*2,75	m3	0,481
			Poz. 5.15 25x107cm (10) 0,25*(1,070-0,20)*3,10	m3	0,674
			Poz. 5.17 25x103cm (10) 0,25*(1,030-0,25)*1,00	m3	0,195
			RYS, K-05-0		
			Poz. 4.06 25x145cm (10) 0,25*(1,450-0,25)*2,85	m3	0,855
			Poz. 4.07 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,86	m3	1,831
			Poz. 4.08 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,95	m3	1,859
			Poz. 4.10 25x104cm (10) 0,25*(1,040-0,25)*2,35	m3	0,464
			Poz. 4.11 25x103cm (10) 0,25*(1,030-0,25)*1,00	m3	0,195
			RYS, K-06-0		
			Poz. 3.04 25x85cm (10) 0,25*(0,850-0,25)*8,65	m3	1,298
			Poz. 3.06 25x145cm (10) 0,25*(1,450-0,25)*2,85	m3	0,855
			Poz. 3.07 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,86	m3	1,831
			Poz. 3.08 25x150cm (10) 0,25*(1,500-0,25)*5,95	m3	1,859
			Poz. 3.10 25x104cm (10) 0,25*(1,040-0,25)*2,35	m3	0,464
			Poz. 3.11 25x103cm (10) 0,25*(1,030-0,25)*1,00	m3	0,195
			attyka 0,25*0,55*(101,92)	m3	14,014
			razem	m3	42,855
155.3	KNR 0-20 0271/03	ST 01.10.00	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		
			RYS, K-03-0		
			Poz. 6.18 25x55cm (12) 0,25*(0,550-0,25)*2,20	m3	0,165
			RYS, K-04-0		
			Poz. 5.09 25x74cm (12) 0,25*(0,740-0,25)*2,35	m3	0,288
			RYS, K-05-0		
			Poz. 4.09 25x74cm (12) 0,25*(0,740-0,25)*2,35	m3	0,288
			RYS, K-06-0		
			Poz. 3.09 25x60cm (12) 0,25*(0,600-0,25)*2,35	m3	0,206
			Poz. 3.12 25x68cm (12) 0,25*(0,680-0,25)*16,98	m3	1,825
			razem	m3	2,772
155.4	KNR 0-20 0271/04	ST 01.10.00	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		
			RYS, K-03-0		
			Poz. 6.?? 25x45cm (14) 0,25*(0,450-0,25)*1,80	m3	0,090
			RYS, K-04-0		
			Poz. 5.05 25x45cm (14) 0,25*(0,450-0,25)*6,17	m3	0,309
			RYS, K-05-0		
			Poz. 4.05 25x45cm (14) 0,25*(0,450-0,25)*6,17	m3	0,309
			Poz. 4.12 25x40cm (14) 0,25*(0,400-0,25)*(2,75+1,00)	m3	0,141
			RYS, K-06-0		
			Poz. 3.05 25x45cm (14) 0,25*(0,450-0,25)*6,17	m3	0,309
			Poz. 3.13 25x60cm (14) 0,25*(0,600-0,25)*(2,75+1,00)	m3	0,328
			razem	m3	1,486
155.5	KNR 0-20 0271/05	ST 01.10.00	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		
			RYS, K-03-0		
			Poz. 6.04 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*5,58	m3	0,181
			Poz. 6.05 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*10,68	m3	0,347
			Poz. 6.09 25x39cm (16) 0,25*(0,390-0,25)*3,55	m3	0,124
			Poz. 6.10 25x39cm (16) 0,25*(0,390-0,25)*2,40	m3	0,084
			Poz. 6.14 25x40cm (16) 0,25*(0,400-0,25)*3,85	m3	0,144
			Poz. 6.17 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*16,98	m3	0,552
			RYS, K-04-0		
			Poz. 5.16 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*16,98	m3	0,552
			RYS, K-05-0		
			Poz. 4.04 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*5,56	m3	0,181
			Poz. 4.13 25x38cm (16) 0,25*(0,380-0,25)*16,98	m3	0,552

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
				razem	m3	2,717
155.6	KNR 0-20 0271/06	ST 01.10.00	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 RYS, K-03-0 Poz. 6.13 20x40cm (p16) 0,20*(0,400-0,25)*3,83 K-111-0 Ściany kominowe KO-01, KO-02 KO-01 0,18*0,30*2,15 KO-02 0,18*0,30*1,82	m3	0,115	
				m3	0,116	
				m3	0,098	
				razem	m3	0,329
155.7	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - belki żelbetowe (109,992*5,97)*12*10 (42,855*8,67)*12*10 (2,772*10,50)*12*10 (1,486*13,33)*12*10 (2,717*18,75)*12*10 (0,329*20,00)*12*10	m-g	78.798,269	
				m-g	44.586,342	
				m-g	3.492,720	
				m-g	2.377,006	
				m-g	6.113,250	
				m-g	789,600	
				razem	m-g	136.157,187
156	KNR 2-02 0290/04	ST 01.10.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - belki żelbetowe K-071-00 Belka obwodowa Poz,3,02 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-71-00 do rys. KW-71-00 2542,40/1000 K-072-00 Belka obwodowa Poz,3,03 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-72-00 do rys. KW-72-00 1447,50/1000 K-073-00 Belka obwodowa Poz,6,02, Poz,5,02, Poz,4,02 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-73-00 do rys. KW-73-00 5306,40/1000 K-074-00 Belka obwodowa Poz,6,03, Poz,5,03, Poz,4,03 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-74-00 do rys. KW-74-00 3006,60/1000 K-105-00 Poz,7,03, Poz,7,03,Poz,7,07, Poz,6,13 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-105-00 do rys. KW-105-00 300,60/1000 K-107-00 Poz,6,06, Poz,5,06,Poz,4,06, Poz,3,06 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-107-00 do rys. KW-107-00 422,60/1000 K-108-0 Belki poz, 6,05, 5,13 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-108-0 do rys. K-108-0 500,40/1000 K-109-0 Belki poz, 6,04, 5,04, 4,04, 3,04 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-109-00 do rys. KW-109-00 760,60/1000	t	2,542	
				t	1,448	
				t	5,306	
				t	3,007	
				t	0,301	
				t	0,423	
				t	0,500	
				t	0,761	
				razem	t	14,288
		ST 01.10.00	2.2.4. STROPY ŻELBETOWE Kod CPV: 45223210-1			
157	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Płyty żelbetowe tarasu gr. 18cm - beton C30/37 RYS, K-03-0 gr. 18cm - rz.sp. +3,85 123,17 RYS, K-04-0 gr. 18cm - rz.sp. +7,60 123,17 RYS, K-05-0 gr. 18cm - rz.sp. +11,35 123,17	m2	123,170	
				m2	123,170	
				m2	123,170	
				razem	m2	369,510
157.1	KNR 0-20 0268.1/03	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton C30/37	m2	369,510	
157.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 8x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	369,510	
157.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 369,510*10*10	m-g	36.951,000	
				razem	m-g	36.951,000
158	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Płyty żelbetowe tarasu gr. 25-27cm - beton C30/37 W8 RYS, K-03-0 gr. 25-27cm - rz.sp. +3,80 56,99 RYS, K-04-0 gr. 25-27cm - rz.sp. +7,55 56,99	m2	56,990	
				m2	56,990	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			RYS, K-05-0 gr. 25-27cm - rz.sp. +11,30 56,99		
			razem	m2	170,970
158.1	KNR 0-20 0268.1/03	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton C30/37 W8	m2	170,970
158.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 16x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37 W8	m2	170,970
158.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 170,970*10*10	m-g	17.097,000
			razem	m-g	17.097,000
159	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Płyty żelbetowe daszku gr. 20cm - beton C30/37 RYS, K-03-0 gr. 20cm - rz.w. +4,05 8,34 RYS, K-04-0 gr. 20cm - rz.w. +7,25 19,59	m2	8,340
			razem	m2	27,930
159.1	KNR 0-20 0268.1/03	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton C30/37	m2	27,930
159.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 10x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	27,930
159.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 27,930*10*10	m-g	2.793,000
			razem	m-g	2.793,000
160	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Płyty żelbetowe stropowe gr. 20cm - beton C30/37 RYS, K-03-0 gr. 20cm - rz.w. +4,00 12,07 RYS, K-04-0 gr. 20cm - rz.w. +7,25 126,86-3,13-7,71-24,32 RYS, K-06-0 gr. 20cm - rz.w. +15,50 15,60 RYS, K-07-0 gr. 20cm - rz.w. +18,60 170,86-1,92	m2	12,070
			razem	m2	288,310
160.1	KNR 0-20 0268.1/03	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton C30/37	m2	288,310
160.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 10x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	288,310
160.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 288,310*10*10	m-g	28.831,000
			razem	m-g	28.831,000
161	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Płyty żelbetowe stropowe gr. 25cm - beton C30/37 RYS, K-03-0 gr. 25cm - rz.w. +4,05 686,26-1,10-2,60-26,51-27,89-2,23 gr. 25cm - rz.w. +3,15 151,38-24,32-7,71-3,12 RYS, K-04-0 gr. 25cm - rz.w. +7,80 686,26-27,89-2,23-26,51-2,60 RYS, K-05-0 gr. 25cm - rz.w. +11,55 686,26-27,89-2,23-26,51-2,60+44,37-24,32-7,71-3,24 RYS, K-06-0 gr. 25cm - rz.w. +15,30 726,95-1,92-7,71-3,23-1,55-27,89-26,51	m2	625,930
				m2	116,230
				m2	627,030
				m2	636,130
				m2	658,140

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
				razem	m2	2.663,460
161.1	KNR 0-20 0268.1/03	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton C30/37		m2	2.663,460
161.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 15x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37		m2	2.663,460
161.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe			
			2663,460*10*10		m-g	266.346,000
				razem	m-g	266.346,000
162	KNR 2-02 0290/04	ST 01.10.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - stropy żelbetowe			
			K-024-0 Strop nad parterem-układ zbrojenia dolnego WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-24-00 do rys. K-24-00 7972,50/1000	t		7,973
			K-025-0 Strop nad parterem-układ zbrojenia górnego WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-25-00 do rys. K-25-00 11587,20/1000	t		11,587
			K-026-0 Strop nad parterem-przekroje WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-026-00 do rys. K-026-00 448,20/1000	t		0,448
			K-027-0 Strop nad parterem-dozbrojenia WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-27-00 do rys. K-27-00 1004,50/1000	t		1,005
			K-028-0 Strop nad I piętrzem-układ zbrojenia dolnego WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-028-00 do rys. K-028-00 7652,50/1000	t		7,653
			K-029-0 Strop nad I piętrzem-układ zbrojenia górnego WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-029-00 do rys. K-029-00 11141,30/1000	t		11,141
			K-030-0 Strop nad I piętrzem-przekroje WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-030-00 do rys. K-030-00 262,50/1000	t		0,263
			K-031-0 Strop nad I piętrzem-dozbrojenia WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-031-00 do rys. K-031-00 905,20/1000	t		0,905
			K-032-0 Strop nad II piętrzem-układ zbrojenia dolnego WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-032-00 do rys. K-032-00 6989,30/1000	t		6,989
			K-033-0 Strop nad II piętrzem-układ zbrojenia górnego WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-033-00 do rys. K-033-00 10179,60/1000	t		10,180
			K-034-0 Strop nad II piętrzem-przekroje WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-034-00 do rys. K-034-00 262,50/1000	t		0,263
			K-035-0 Strop nad II piętrzem-dozbrojenia WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-035-00 do rys. K-035-00 828,20/1000	t		0,828
			K-036-0 Strop nad III piętrzem-układ zbrojenia dolnego WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-036-00 do rys. K-036-00 6153,20/1000	t		6,153
			K-037-0 Strop nad III piętrzem-układ zbrojenia górnego WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-037-00 do rys. K-037-00 7247,20/1000	t		7,247
			K-038-0 Strop nad III piętrzem-przekroje WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-038-00 do rys. K-038-00 59,30/1000	t		0,059
			K-039-0 Strop nad III piętrzem-dozbrojenia WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-039-00 do rys. K-039-00 804,40/1000	t		0,804
			K-040-0 Strop nad poddaszem-układ zbrojenia dolnego WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-040-00 do rys. K-040-00 1269,50/1000	t		1,270
			K-041-0 Strop nad poddaszem-układ zbrojenia górnego WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-041-00 do rys. K-041-00 2389,30/1000	t		2,389
			K-042-0 Strop nad poddaszem-przekroje -			
			K-043-0 Strop nad poddaszem-dozbrojenia WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-043-00 do rys. K-043-00 220,10/1000	t		0,220
			K-080-0 Szyb nr 01 Podszycie i nadszycie WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-080-00 do rys. K-080-00 333,10/1000	t		0,333
				razem	t	77,710
163	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Łączniki termiczno-konstrukcyjne płyt balkonowych			
			RYS, K-03-0 3,28+73,88	m		77,160
			RYS, K-04-0 6,25+73,88	m		80,130
			RYS, K-05-0 73,88	m		73,880
				razem	m	231,170
164	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Uszczelnienie dylatacji płyt tarasowych			
			RYS, K-03-0 2,265*9	m		20,385

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			RYS, K-04-0 2,265*9 RYS, K-05-0 2,265*9	m	20,385
				m	20,385
				razem	61,155
			<i>Dozbrojenie na przebicie - wg K-44-0</i>		
165	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Listwa systemowa na przebicie - HDB-10/145-2/220 lub równoważna DP-2.2 8*2		
				szt	16,000
				razem	16,000
166	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Listwa systemowa na przebicie - HDB-10/145-3/330 lub równoważna DP-2.1 10*2		
				szt	20,000
				razem	20,000
167	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Listwa systemowa na przebicie - HDB-10/195-2/300 lub równoważna DP-3.4 8*3 DP-4.3; DP-4.4 8*5 DP-5.3; DP-5.4 8*5 DP-6.3; DP-6.4 8*5		
				szt	24,000
				szt	40,000
				szt	40,000
				szt	40,000
				razem	144,000
168	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Listwa systemowa na przebicie - HDB-12/195-2/300 lub równoważna DP-3.1; DP-3.2 5*2 DP-4.1; DP-4.2 5*2 DP-5.1; DP-5.2 5*2 DP-6.1; DP-6.2 5*2 DP-7.1 8*3		
				szt	10,000
				szt	10,000
				szt	10,000
				szt	10,000
				szt	24,000
				razem	64,000
169	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Listwa systemowa na przebicie - HDB-12/195-4/621 lub równoważna DP-3.3 8*2		
				szt	16,000
				razem	16,000
		ST 01.10.00	2.2.5. SCHODY ŻELBETOWE Kod CPV: 45223210-1		
170	KNR 0-20 0268.1/03; KNR 0-20 0268.1/04	ST 01.10.00	Spoczniki żelbetowe gr. 22cm - beton C30/37 K-045-00 Klatka schodowa 2- rysunek szalunkowy K-046-00 Klatka schodowa 2- spoczniki, podesty i żebra ŻK2-09 1,505*3,80*1 ŻK2-08; ŻK2-06 (0,65+0,515)*3,80*2 ŻK2-07 1,355*3,80*1 ŻK2-05 1,355*3,80*1 ŻK2-04 1,475*3,80*1 ŻK2-03 1,355*3,80*1 K-055-00 Klatka schodowa 1- rysunek szalunkowy K-056-00 Klatka schodowa 1- spoczniki, podesty i żebra ŻK1-03 1,170*3,80*1 ŻK1-04 3,075*3,80*1 ŻK1-05 1,480*3,80*1 ŻK1-06, ŻK1-08, ŻK1-10 1,675*3,80*3 ŻK1-07, ŻK1-09 1,635*3,80*2 ŻK1-11 (1,170+1,860)/2*3,80*1		
				m2	5,719
				m2	8,854
				m2	5,149
				m2	5,149
				m2	5,605
				m2	5,149
				m2	4,446
				m2	11,685
				m2	5,624
				m2	19,095
				m2	12,426
				m2	5,757
				razem	94,658
170.1	KNR 0-20 0268/01	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	94,658
170.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 12x)	ST 01.10.00	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	94,658

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
170.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 94,658*10*10	m-g	9.465,800
			razem	m-g	9.465,800
171	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK1-03 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,42m3)	element	1,000
172	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK1-04 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,40m3)	element	1,000
173	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK1-05 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,29m3)	element	1,000
174	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK1-06 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,87m3)	element	1,000
175	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK1-07/1-09 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,79m3)	element	2,000
176	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK1-08/1-10 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,81m3)	element	2,000
177	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK1-11 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,99m3)	element	1,000
178	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK2-03 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,48m3)	element	1,000
179	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK2-04 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,68m3)	element	1,000
180	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK2-05 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,58m3)	element	1,000
181	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK2-06/2-08 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,81m3)	element	2,000
182	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK2-07 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,79m3)	element	1,000
183	KNR 2-02 0302/06	ST 01.10.00	BK2-09 - Dostawa i montaż biegów prefabrykowanych - beton C35/45 (obj. 1,73m3)	element	1,000
184	KNR 2-02 0290/04	ST 01.10.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - schody żelbetowe K-046-00 Klatka schodowa 2- spoczniki, podesty i żebra WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-46-00 do rys. KW-46-00 1314,90/1000 K-056-00 Klatka schodowa 1- spoczniki,podesty i żebra WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-56-00 do rys. KW-56-00 2049,50/1000	t	1,315
				t	2,050
			razem	t	3,365
185	Kalkulacja indywidualna	ST 01.10.00	Oddzielenie akustyczne prefabrykowanych biegów BK2-03 1,66*2 BK2-04 1,66*2 BK2-05 1,66*2 BK2-06/2-08 1,66*2*2 BK2-07 1,66*2 BK2-09 1,66*2	m	3,320
				m	3,320
				m	3,320
				m	6,640
				m	3,320
				m	3,320
			razem	m	23,240
		ST 01.11.00	2.2.6. ŚCIANY MUROWANE Kod CPV: 45262520-2		
			Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane		
186	KNR K-28 0102/09	ST 01.11.00	Ściany z bloków o grubości 24cm zewewnętrzne Parter 3,95*(5,25) -1,8*2,6*1 1 Piętro 3,5*(3,36) 2 Piętro 3,5*(1,0+2,75) 3 Piętro 3,5*(1,0+2,75) wewnętrzne Parter 3,95*(2,75+1,01+2,0+2,65) -(0,9*2,1)*(1) -(1,8*2,1)*(1) 1 Piętro 3,5*(0,68+4,06+2,0+3,47+2,75+4,56) -(0,9*2,1)*(2+2+1) 2 Piętro 3,5*(3,47+2,0+4,06) -(0,9*2,1)*(4) 3 Piętro 3,5*(3,47+2,1+4,3)	m2	20,738
				m2	-4,680
				m2	11,760
				m2	13,125
				m2	13,125
				m2	33,220
				m2	-1,890
				m2	-3,780
				m2	61,320
				m2	-9,450
				m2	33,355
				m2	-7,560
				m2	34,545

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			- $(0,9 \times 2,1) \times (2+2)$ - $(1,55 \times 2,1) \times (1)$	m2	-7,560
				m2	-3,255
				razem	183,013
187	KNR K-28 0102/06	ST 01.11.00	Ściany z bloków o grubości 18cm zewewnętrzne Parter $3,95 \times (22,89+21,87+18,01+6,5)$ - $(1,15 \times 1,15) \times (1)$ - $(1,55 \times 2,6) \times (1+1)$ - $(1,15 \times 2,6) \times (1+7+3+8)$ - $(1,0 \times 2,6) \times (1)$ 1 Piętro $3,5 \times (21,87+21,86+18,03+6,5)$ - $(1,15 \times 2,6) \times (3+5+4+1+4+3+1)$ - $(1,0 \times 2,6) \times (2+2)$ - $(1,1 \times 2,6) \times (1+1+1+1)$ 2 Piętro $3,5 \times (21,9+21,87+18,02+6,49)$ - $(1,15 \times 2,6) \times (2+2+2+1+1+3+2+1)$ - $(1,1 \times 2,6) \times (1+1+2+2+1+1+3)$ 3 Piętro $3,5 \times (21,86+21,87+18,03+6,48)$ - $(1,15 \times 2,6) \times (3+4+4+3+4+5)$ - $(1,1 \times 2,6) \times (1+1+1+1+1)$ Poddasze $3,0 \times (2,15+1,82)$ wewnętrzne Parter $3,95 \times (5,42+3,58+3,83+1,28+10,4+1,0)$ - $(0,9 \times 2,1) \times (1)$ - $(1,55 \times 2,1) \times (1)$ 1 Piętro $3,5 \times (4,08)$	m2	273,617
				m2	-1,323
				m2	-8,060
				m2	-56,810
				m2	-2,600
				m2	238,910
				m2	-62,790
				m2	-10,400
				m2	-11,440
				m2	238,980
				m2	-41,860
				m2	-34,320
				m2	238,840
				m2	-68,770
				m2	-17,160
				m2	11,910
				m2	100,765
				m2	-1,890
				m2	-3,255
				m2	14,280
				razem	796,624
188	KNR K-28 0102/03	ST 01.11.00	Ściany z bloków o grubości 15cm wewnętrzne Parter $3,95 \times (4,4+2,85)$ - $(1,45 \times 2,1) \times (1)$ - $(0,8 \times 2,1) \times (1)$ 1 Piętro $3,5 \times (1,15+2,67+8,23+9,48+6,85+7,17+8,3+7,92+2,84+1,0+1,0)$ - $(0,9 \times 2,1) \times (1+2+2+2)$ - $(0,8 \times 2,1) \times (1)$ - $(1,45 \times 2,1) \times (1)$ 2 Piętro $3,5 \times (8,3+9,08+9,52+7,92+6,86+7,6+2,85+1,0)$ - $(1,1 \times 2,1) \times (4+4+1)$ - $(0,9 \times 2,1) \times (1)$ - $(0,8 \times 2,1) \times (1)$ - $(1,45 \times 2,1) \times (1)$ 3 Piętro $3,5 \times (6,88+8,94+9,63+8,49+8,66+7,81+7,78+2,85+1,0)$ - $(1,1 \times 2,1) \times (1+3+3)$ - $(1,55 \times 2,1) \times (1)$ - $(1,45 \times 2,1) \times (1)$ - $(0,8 \times 2,1) \times (1)$	m2	28,638
				m2	-3,045
				m2	-1,680
				m2	198,135
				m2	-13,230
				m2	-1,680
				m2	-3,045
				m2	185,955
				m2	-20,790
				m2	-1,890
				m2	-1,680
				m2	-3,045
				m2	217,140
				m2	-16,170
				m2	-3,255
				m2	-3,045
				m2	-1,680
				razem	555,633
189	KNR K-28 0103/03	ST 01.11.00	Ścianki działowe o grubości 12cm wewnętrzne Parter $3,95 \times (1,37+0,63)$ 1 Piętro $3,5 \times (0,63)$ 2 Piętro $3,5 \times (0,63)$ 3 Piętro $3,5 \times (0,63)$	m2	7,900
				m2	2,205
				m2	2,205
				m2	2,205
				razem	14,515
			Nadproża		
190	KNR 2-02 0126/02	ST 01.11.00	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych	otwór	159,000
191	KNR 2-02 0126/05	ST 01.11.00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (1,8+0,4)*1 (0,9+0,4)*(1) (1,8+0,4)*(1) (0,9+0,4)*(2+2+1) (0,9+0,4)*(4) (0,9+0,4)*(2+2) (1,55+0,4)*(1) (1,15+0,4)*(1)	m	2,200
				m	1,300
				m	2,200
				m	6,500
				m	5,200
				m	5,200
				m	1,950
				m	1,550

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(1,55+0,4)*(1+1)	m	3,900
			(1,15+0,4)*(1+7+3+8)	m	29,450
			(1,0+0,4)*(1)	m	1,400
			(1,15+0,4)*(3+5+4+1+4+3+1)	m	32,550
			(1,0+0,4)*(2+2)	m	5,600
			(1,1+0,4)*(1+1+1+1)	m	6,000
			(1,15+0,4)*(2+2+2+1+1+3+2+1)	m	21,700
			(1,1+0,4)*(1+1+2+2+1+1+1+3)	m	18,000
			(1,15+0,4)*(3+4+4+3+4+5)	m	35,650
			(1,1+0,4)*(1+1+1+1+1+1)	m	9,000
			(0,9+0,4)*(1)	m	1,300
			(1,55+0,4)*(1)	m	1,950
			(1,45+0,4)*(1)	m	1,850
			(0,8+0,4)*(1)	m	1,200
			(0,9+0,4)*(1+2+2+2)	m	9,100
			(0,8+0,4)*(1)	m	1,200
			(1,45+0,4)*(1)	m	1,850
			(1,1+0,4)*(4+4+1)	m	13,500
			(0,9+0,4)*(1)	m	1,300
			(0,8+0,4)*(1)	m	1,200
			(1,45+0,4)*(1)	m	1,850
			(1,1+0,4)*(1+3+3)	m	10,500
			(1,55+0,4)*(1)	m	1,950
			(1,45+0,4)*(1)	m	1,850
			(0,8+0,4)*(1)	m	1,200
			razem	m	241,150
		ST 01.12.00	2.2.7. ŚCIANY DZIAŁOWE Kod CPV: 45320000-6		
			<i>Ściany wewnętrzne z płyt GK</i>		
192	KNR 9-09 0402/03	ST 01.12.00	Ściana szkieletowa grubości 150mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną Parter 3,95*(4,56+7,2+6,44+2,85+4,3+3,46+3,46+5,56) -(0,9*2,1)*(2+3) 1 Piętro 3,5*(6,25+2,38) -(1,3*2,1)*(1) 2 Piętro 3,5*(3,13+2,49+1,16+1,22+2,49+3,05)	m2 m2 m2 m2	149,429 -9,450 30,205 -2,730 47,390
			razem	m2	214,844
193	KNR 9-09 0402/03	ST 01.12.00	Ściana szkieletowa grubości 150mm z płyt GKB/GKBI 12,5mm z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną Parter 3,95*(3,41+2,75+3,43+6,19+1,73+3,27) -(0,9*2,1)*(1+2) 1 Piętro 3,5*(7,88+7,78+8,23+4,74+2,6) -(1,1*2,1)*(1+1+1) -(0,85*2,1)*(1) 2 Piętro 3,5*(13,88+14,61+14,61+13,41) -(1,1*2,1)*(8) 3 Piętro 3,5*(6,72+7,45+7,46+6,29) -(1,1*2,1)*(1+1+1+1)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	82,081 -5,670 109,305 -6,930 -1,785 197,785 -18,480 97,720 -9,240
			razem	m2	444,786
194	KNR 9-09 0402/03	ST 01.12.00	Ściana szkieletowa grubości 150mm z płyt GKBI 12,5mm z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną Parter 3,95*(3,2+1,73+2,73+2,73+3,29) -(0,9*2,1)*(1+1+1) 1 Piętro 3,5*(2,35+3,0+3,0+1,73) -(0,9*2,1)*(1) 2 Piętro 3,5*(6,25+2,4+2,6+1,73+2,35+3,0+3,0) -(1,3*2,1)*(1) -(0,9*2,1)*(1) 3 Piętro 3,5*(7,43+2,85+2,85+1,19+2,39+2,6+1,73+2,35+3,0+3,0) -(0,9*2,1)*(1+1) -(1,1*2,1)*(1) 1 Piętro 3,5*(1,93) -(0,85*1,2)*(1) 2 Piętro 3,5*(1,93) -(0,85*2,1)*(1) 3 Piętro 3,5*(1,93) -(0,85*2,1)*(1)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	54,036 -5,670 35,280 -1,890 74,655 -2,730 -1,890 102,865 -3,780 -2,310 6,755 -1,020 6,755 -1,785 6,755 -1,785
			razem	m2	264,241
195	KNR 9-09 0402/01	ST 01.12.00	Ściana szkieletowa grubości 200mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Parter 3,95*(9,47+5,77) -(0,9*2,1)*(3+1)	m2 m2	60,198 -7,560
			razem	m2	52,638
			<i>Obudowy instalacyjne z płyt GK</i>		
196	KNR 9-09 0405/07	ST 01.12.00	Obudowy instalacyjne na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CW 100 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem dwukrotnym - płyty GKB Parter 3,95*(1,02+1,45+0,38+3,93+1,16+0,61) 1 Piętro 3,5*(1,94+1,8+0,6+0,4+0,44) 2 Piętro 3,5*(1,93+0,77+0,16) 3 Piętro 3,5*(0,16)	m2 m2 m2 m2	33,773 18,130 10,010 0,560
			razem	m2	62,473
197	KNR 9-09 0405/07	ST 01.12.00	Obudowy instalacyjne na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CW 100 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem dwukrotnym - płyty GKB Parter 3,95*(2,6+6,1+1,13+1,93+0,88) 1,2*(1,1+1,1) 1 Piętro 3,5*(1,93+1,99+2,14+2,43+0,66+1,5+1,46+0,94+0,79+3,1+4,18+1,4+0,9+1,65+1,2+1,73+0,65+0,65) 1,2*(1,05) 2 Piętro 3,5*(1,78+0,6+0,37+1,49+4,03+0,88+1,73+2,43+2,13+2,0+2,75+0,58+1,75+1,46+1,45+1,57+1,2) 1,2*(1,05) 3 Piętro 3,5*(1,94+0,5+0,78+2,05+0,91+2,36+0,78+1,66+2,32+2,32+5,38+2,75+1,98+2,13+2,43+1,2+0,66+1,49+4,03+0,87+1,73) 1,2*(1,05) Poddasze 3,0*(4,1+4,1)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	49,928 2,640 102,550 1,260 98,700 1,260 140,945 1,260 24,600
			razem	m2	423,143
198	KNR 9-09 0408/02	ST 01.12.00	Osadzenie profili pod ościeżnice drzwiowe w ścianach szkieletowych (0,9*2,1)*(2+3) (1,3*2,1)*(1) (0,9*2,1)*(1+2) (1,1*2,1)*(1+1+1) (0,85*2,1)*(1) (1,1*2,1)*(8) (1,1*2,1)*(1+1+1+1) (0,9*2,1)*(1+1+1) (0,9*2,1)*(1) (1,3*2,1)*(1) (0,9*2,1)*(1) (0,9*2,1)*(1+1) (1,1*2,1)*(1) (0,85*1,2)*(1) (0,85*2,1)*(1) (0,85*2,1)*(1) (0,9*2,1)*(3+1)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,450 2,730 5,670 6,930 1,785 18,480 9,240 5,670 1,890 2,730 1,890 3,780 2,310 1,020 1,785 1,785 7,560
			razem	m2	84,705
		ST 01.07.00; ST 01.08.00; ST 01.13.00; ST 01.14.00; ST 01.15.00	2.2.8. DACHY, TARASY, BALKONY Kod CPV: 45111291-4; 45112710-5; 45320000-6; 45261210-9; 45261210-9		
			<i>SP1 Stropodach 1 nad III p. w części ścieżek pieszych</i>		
199	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność pary: 7,26.10-13 kPa/24h, wywinięcie 236,86*1,15	m2 razem	272,389 272,389
200	KNR-W 2-02 0608/03	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K gr. 18cm	m2	236,860
201	KNR-W 2-02 0608/04	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K, klin spadkowy 0-6cm	m2	236,860
202	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m2 laminująca styropian	m2	236,860
203	KNR-W 2-02 0504/03	ST 01.13.00	Papa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2 termozgrzewalna na zakład wywinięta naściany	m2	236,860

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
204	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Mata kubelkowa z geowłókniną odsączającą, wytrzymałość naściskanie min. 250 kN/m2 pozwalająca na swobodny spływ wody po powierzchni papy	m2	236,860
205	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Geowłóknina przeciwkorzenna	m2	236,860
206	Kalkulacja indywidualna	ST 01.15.00	Posadzki tarasów z płyt granitowe płomieniowanych na wspornikach systemowych	m2	236,860
			<i>SP2 Stropodach 2 nad III p. w części zieleni ekstensywnej</i>		
207	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność pary: 7,26.10-13 kPa/24h, wywinięcie (33,92+65,17+67,46+14,16+5,6)*1,15	m2	214,257
			razem	m2	214,257
208	KNR-W 2-02 0608/03	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K gr. 18cm 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
209	KNR-W 2-02 0608/04	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K, klin spadkowy 0-6cm 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
210	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m2 laminująca styropian 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
211	KNR-W 2-02 0504/03	ST 01.13.00	Papa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2 termozgrzewalna na zakład wywinięta naściany 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
212	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Mata kubelkowa z geowłókniną odsączającą, wytrzymałość naściskanie min. 250 kN/m2 pozwalająca na swobodny spływ wody po powierzchni papy 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
213	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Geowłóknina przeciwkorzenna 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
214	KNR AT-09 0203/01	ST 01.15.00	Substrat glebowy gr. 8-14cm 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
214.1	KNR AT-09 0203/01	ST 01.15.00	<i>Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm</i> 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
214.2	KNR AT-09 0203/02 (dopłata 3x)	ST 01.15.00	<i>Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm różnicy grubości</i> 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
215	Kalkulacja indywidualna	ST 01.15.00	Rozchodniki na dach ekstensywny 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
215.1	KNR 2-21 0408/02	ST 01.15.00	Zieleń ekstensywna 33,92+65,17+67,46+14,16+5,6	m2	186,310
			razem	m2	186,310
215.2	KNR AT-06 0106/02	ST 01.15.00	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych o masie do 1,00t za pomocą żurawia kołowego 186,31*20/1000	t	3,726
			razem	t	3,726

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<i>SP3 Stropodach 3 nad III p. w części technicznej</i>		
216	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność pary: 7,26.10-13 kPa/24h, wywinięcie (31,71-2,17)*1,15 5,58*1,15 29,77*1,15	m2 m2 m2	33,971 6,417 34,236
			razem	m2	74,624
217	KNR-W 2-02 0608/03	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K gr. 18cm 31,71-2,17 5,58 29,77	m2 m2 m2	29,540 5,580 29,770
			razem	m2	64,890
218	KNR-W 2-02 0608/04	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K, klin spadkowy 0-6cm 31,71-2,17 5,58 29,77	m2 m2 m2	29,540 5,580 29,770
			razem	m2	64,890
219	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m2 laminująca styropian 31,71-2,17 5,58 29,77	m2 m2 m2	29,540 5,580 29,770
			razem	m2	64,890
220	KNR-W 2-02 0504/03	ST 01.13.00	Papa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2 termozgrzewalna na zakład wywinięta naściany 31,71-2,17 5,58 29,77	m2 m2 m2	29,540 5,580 29,770
			razem	m2	64,890
221	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Mata kubelkowa z geowłókniną odsączającą, wytrzymałość na ścislenie min. 250 kN/m2 pozwalająca na swobodny spływ wody po powierzchni papy 31,71-2,17 5,58 29,77	m2 m2 m2	29,540 5,580 29,770
			razem	m2	64,890
222	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Geowłóknina przeciwkorozenna 31,71-2,17 5,58 29,77	m2 m2 m2	29,540 5,580 29,770
			razem	m2	64,890
223	Kalkulacja indywidualna	ST 01.15.00	Kruszywo granitowe łamane fr 31,5-63, gr. 12-18cm 31,71-2,17 5,58 29,77	m2 m2 m2	29,540 5,580 29,770
			razem	m2	64,890
223.1	KNR AT-09 0203/01	ST 01.15.00	<i>Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa roślinna gr. 8 cm</i> 31,71-2,17 5,58 29,77	m2 m2 m2	29,540 5,580 29,770
			razem	m2	64,890
223.2	KNR AT-09 0203/02 (dopłata 7x)	ST 01.15.00	<i>Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa roślinna - dodatek za 1 cm różnicy grubości</i> 31,71-2,17 5,58 29,77	m2 m2 m2	29,540 5,580 29,770
			razem	m2	64,890
			<i>SP4 Stropodach 4 nad I p. w części zieleni ekstensywnej</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
224	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność pary: 7,26.10-13 kPa/24h 59,55*1,15		
				razem	m2 68,483
225	KNR-W 2-02 0608/03	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K gr. 18cm	m2	59,550
226	KNR-W 2-02 0608/04	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K, klin spadkowy 0-6cm	m2	59,550
227	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m2 laminująca styropian	m2	59,550
228	KNR-W 2-02 0504/03	ST 01.13.00	Papa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2 termozgrzewalna na zakład wywinięta naściany	m2	59,550
229	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Mata kubelkowa z geowłókniną odsączającą, wytrzymałość na ścislenie min. 250 kN/m2 pozwalająca na swobodny spływ wody po powierzchni papy	m2	59,550
230	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Geowłóknina przeciwkorozenna	m2	59,550
231	KNR AT-09 0203/01	ST 01.15.00	Substrat glebowy gr. 4-10cm	m2	59,550
231.1	KNR AT-09 0203/01	ST 01.15.00	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm	m2	59,550
231.2	KNR AT-09 0203/02 (dopłata 3x)	ST 01.15.00	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	59,550
232	Kalkulacja indywidualna	ST 01.15.00	Rozchodniki na dach ekstensywny	m2	59,550
232.1	KNR 2-21 0408/02	ST 01.15.00	Zieleń ekstensywna	m2	59,550
232.2	KNR AT-06 0106/02	ST 01.15.00	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych o masie do 1,00t za pomocą żurawia kołowego 59,55*20/1000	t razem t	1,191 1,191
			SP5 Stropodach 5 nad parterem		
233	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność pary: 7,26.10-13 kPa/24h 51,27*1,15	m2 razem	58,961 58,961
234	KNR-W 2-02 0608/03	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K gr. 26cm	m2	51,270
235	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m2 laminująca styropian	m2	51,270
236	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Membrana dachowa wysokoobciążalna	m2	51,270
237	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Mata kubelkowa	m2	51,270
238	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Geowłóknina filtracyjna	m2	51,270
239	KNR AT-09 0203/01 + KNR AT-09 0203/02	ST 01.15.00	Żwir frakcji 2-16mm, gr. 5cm	m2	51,270
239.1	KNR AT-09 0203/01	ST 01.15.00	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm	m2	51,270
239.2	KNR AT-09 0203/02 (potrącenie 3x)	ST 01.15.00	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	51,270
240	KNR 2-31 0511/01	ST 01.15.00	Betonowa kostka brukowa gr. 6cm	m2	51,270
			SP6 Stropodach 6 nad parterem		
241	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność pary: 7,26.10-13 kPa/24h 21,69 18,85	m2 m2 razem	21,690 18,850 40,540

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
242	KNR-W 2-02 0608/03	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K gr. 18cm	m2	40,540
243	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej gramaturze 200g/m2 laminująca styropian	m2	40,540
244	KNR 2-02 0616/01	ST 01.15.00	Membrana dachowa wysokoobciążalna	m2	40,540
245	KNR-W 2-02 0504/03	ST 01.13.00	Papa wierzchniego krycia z posypką żwirową mineralną	m2	40,540
			<i>SP8 Stropodach 7 nad poddaszem</i>		
246	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność pary: 7,26.10-13 kPa/24h 170,35-2,17 7,45	m2 m2 razem	168,180 7,450 175,630
247	KNR-W 2-02 0608/03	ST 01.14.00	Styropian EPS250 lambda D = 0,034 W/m· K gr. 14cm	m2	175,630
248	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej gramaturze 200g/m2 laminująca styropian	m2	175,630
249	KNR-W 2-02 0504/03	ST 01.13.00	Papa wierzchniego krycia z posypką żwirową mineralną	m2	175,630
			<i>Ściana attykowa</i>		
250	KNR 2-02 0603/07	ST 01.15.00	Gruntowanie przy osi 0 2,87*4,65 ścian attyki przy SP2, SP3 0,6*(45,67+13,3+26,72+22,95) ścian attyki SP4 0,37*(31,54)	m2 m2 m2 razem	13,346 65,184 11,670 90,200
251	KNR-W 2-02 0504/01	ST 01.13.00	Papa paroizolacyjna, wodoszczelna przy osi 0 2,87*4,65 ścian attyki przy SP2, SP3 0,6*(45,67+13,3+26,72+22,95) ścian attyki SP4 0,37*(31,54)	m2 m2 m2 razem	13,346 65,184 11,670 90,200
252	KNR 0-28 2621/04	ST 01.14.00	Ocieplenie płytami ze styroduru gr. 15cm przy osi 0 2,87*4,65 ścian attyki przy SP2, SP3 0,6*(45,67+13,3+26,72+22,95) ścian attyki SP4 0,37*(31,54)	m2 m2 m2 razem	13,346 65,184 11,670 90,200
253	KNR 0-28 2627/01	ST 01.15.00	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych przy osi 0 2,87*4,65 ścian attyki przy SP2, SP3 0,6*(45,67+13,3+26,72+22,95) ścian attyki SP4 0,37*(31,54)	szt szt szt razem	13,346 65,184 11,670 90,200
254	KNR 0-28 2621/06	ST 01.15.00	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy osi 0 2,87*4,65 ścian attyki przy SP2, SP3 0,6*(45,67+13,3+26,72+22,95) ścian attyki SP4 0,37*(31,54)	m2 m2 m2 razem	13,346 65,184 11,670 90,200
255	KNR 0-28 2630/03	ST 01.15.00	Tynki cienkowarstwowe w strefie cokolowej wraz z zagruntowaniem powierzchni przy osi 0 2,87*4,65 ścian attyki przy SP2, SP3 0,6*(45,67+13,3+26,72+22,95) ścian attyki SP4 0,37*(31,54)	m2 m2 m2 razem	13,346 65,184 11,670 90,200
			<i>Obróbka pozioma attyk</i>		
256	KNR 2-02 0603/07	ST 01.15.00	Gruntowanie 0,94*(94,15+1,7+1,8+1,1) 1,06*(17,6) 0,91*(33,0)	m2 m2 m2 razem	92,825 18,656 30,030 141,511

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
257	NNRNKB 202 0618/03	ST 01.13.00	Izolacja przeciwwodna, paroizolacja 0,68*(94,15+1,7+1,8+1,1) 0,8*(17,6) 0,65*(33,0)			
					m2	67,150
					m2	14,080
					m2	21,450
			razem	m2	102,680	
258	KNR 2-02 0609/01	ST 01.14.00	Ocieplenie płytami ze styroduru gr. 5cm 0,68*(94,15+1,7+1,8+1,1) 0,8*(17,6) 0,65*(33,0)			
					m2	67,150
					m2	14,080
					m2	21,450
			razem	m2	102,680	
259	KNR 2-05 0208/01	ST 01.15.00	Podkonstrukcja obróbki blacharskiej (33,0+17,6+94,15+1,7+1,8+1,1)*0,4*9,42/1000			
					t	0,563
			razem	t	0,563	
260	KNR 2-02 0506/02	ST 01.15.00	Obróbki z blachy ocynkowanej 0,94*(94,15+1,7+1,8+1,1) 1,06*(17,6) 0,91*(33,0)			
					m2	92,825
					m2	18,656
					m2	30,030
			razem	m2	141,511	
			<i>Pozostałe</i>			
261	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Pnącza do sadzenia w donicach - Clematis 'Bill Mackenzie', wys. min. 60-80cm, pojemnik C2			
				szt	25,000	
262	KNR 2-21 0414/09	ST 01.08.00	Obsadzenie kwietników krzewami			
				szt	25,000	
263	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	D Donice z włókna szklanego o wym. 0,8x0,8x0,8m z izolacją styropianem			
				szt	25,000	
264	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	SP Siatka stalowa na pnącza z elementami mocującymi			
				m2	64,500	
265	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	L Leżak z drewna egzotycznego			
				szt	12,000	
266	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	Ł1 Ławka z drewna egzotycznego			
				szt	3,000	
267	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	Ł2 Ławka z drewna egzotycznego			
				szt	2,000	
268	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	K Kosz do segregacji odpadów			
				szt	2,000	
269	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	Pergola			
				kpl	1,000	
269.1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	Stopy prefabrykowane o wym. 100x50x16cm			
				szt	43,000	
269.2	KNR 2-05 0208/04	ST 01.07.00	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon - marki stalowe M1 14,73*14/1000 M2 (3,14+1,86*2+0,65*2+3,27*2+0,27)*38/1000 M3 (3,14+3,27*2+6,54*2+2,60*2+2,28+0,65*2+6,29+0,74)*1/1000 M4 (3,14+2,83*2+0,65+1,97+0,26)*43/1000 M5 (3,14*2+3,27*4+2,60*2+0,65*3+0,29)*2/1000 M6 (3,14*2+3,27*4+2,60*2+0,65*3+0,29)*2/1000			
					t	0,206
					t	0,569
					t	0,039
					t	0,502
					t	0,054
					t	0,054
		razem	t	1,424		
269.3	KNR 2-21 0602/06	ST 01.07.00	Słupy i belki drewniane pergoli 0,20*0,20*8,13 0,20*0,20*18,03 0,20*0,25*61,11 0,20*0,25*3,74			
					m3	0,325
					m3	0,721
					m3	3,056
				m3	0,187	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
				razem	m3	4,289
269.4	KNR 4-01 1210/08 analogia	ST 01.07.00	Impregnacja elementów drewnianych pegoli 0,20*4*8,13 0,20*4*18,03 (0,20*2+2*0,25)*61,11 (0,20*2+2*0,25)*3,74			
				m2	6,504	
				m2	14,424	
				m2	54,999	
				m2	3,366	
				razem	m2	79,293
269.5	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	Membrana dachowa 28,57			
				m2	28,570	
				razem	m2	28,570
		ST 01.18.00; ST 01.20.00; ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9. TYNKI WEWNĘTRZNE I MALOWANIE Kod CPV: 45421000-4; 45421141-4; 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6			
		ST 01.18.00; ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1. Wykończenie ścian Kod CPV: 45421000-4; 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6			
		ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.1. Pokoje łóżkowe pacjentów w głębokiej śpiączce (214, 216, 218) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6			
			Ściany żelbetowe, murowane			
270	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 214 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 3,0*(14,39) 2,8*(14,27) -1,1*2,1 -1,15*2,6*4 -1,1*2,6 216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 3,0*(15,19) 2,8*(14,195) -1,1*2,1 -1,15*2,6*4 -1,1*2,6 218 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 3,0*(15,33) 2,8*(14,14) -1,1*2,1 -1,15*2,6*4 -1,1*2,6 OŚCIEŻA 10,764			
				m2	43,170	
				m2	39,956	
				m2	-2,310	
				m2	-11,960	
				m2	-2,860	
				m2	45,570	
				m2	39,746	
				m2	-2,310	
				m2	-11,960	
				m2	-2,860	
				m2	45,990	
				m2	39,592	
				m2	-2,310	
				m2	-11,960	
				m2	-2,860	
				m2	10,764	
				razem	m2	213,398
270.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym			
				m2	213,398	
270.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności			
				m2	213,398	
271	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze kremowym 214 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 3,0*(14,39)			
				m2	43,170	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,8*(14,27) -1,1*2,1 -1,15*2,6*4 -1,1*2,6 -1,5*2,5*2 216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 3,0*(15,19) 2,8*(14,195) -1,1*2,1 -1,15*2,6*4 -1,1*2,6 -1,5*2,5*2 218 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 3,0*(15,33) 2,8*(14,14) -1,1*2,1 -1,15*2,6*4 -1,1*2,6 -1,5*2,5*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	39,956 -2,310 -11,960 -2,860 -7,500 45,570 39,746 -2,310 -11,960 -2,860 -7,500 45,990 39,592 -2,310 -11,960 -2,860 -7,500
			razem	m2	180,134
272	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym (ościeża) 214 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 0,23*(2,6*6) 216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 0,23*(2,6*6) 218 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 0,23*(2,6*6)	 m2 m2 m2	 3,588 3,588 3,588
			razem	m2	10,764
273	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina heterogeniczna winylowa wolna od ftalanów, kolor drewno dąb dł. 250cm 214 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 1,5*2,5*2 216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 1,5*2,5*2 216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 1,5*2,5*2	 m2 m2 m2	 7,500 7,500 7,500
			razem	m2	22,500
274	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina ścienna winylowa w kolorze ściany (2 pasy, szer. 22cm) 214 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 2*(25,22-1,1-1,15*4-1,1-2,5*2) 216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 2*(25,89-1,1-1,15*4-1,1-2,5*2) 218 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 2*(26,02-1,1-1,15*4-1,1-2,5*2)	 m m m	 26,840 28,180 28,440
			razem	m	83,460
			Ściany działowe z płyt g-k		
275	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze kremowym 214 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY -2,8*0,6 3,0*(8,407) -1,1*2,1 216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY -2,8*0,6 3,0*(7,901) -1,1*2,1 218 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 3,0*(8,057) -1,1*2,1 -2,8*0,6	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 -1,680 25,221 -2,310 -1,680 23,703 -2,310 24,171 -2,310 -1,680
			razem	m2	61,125
276	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fartuch ze szkła mlecznego (przy zabudowie szafek) 214 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 2,8*0,6 216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 2,8*0,6 218 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 2,8*0,6	 m2 m2 m2	 1,680 1,680 1,680
			razem	m2	5,040
277	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina ścienna winylowa w kolorze ściany (2 pasy, szer. 22cm) 214 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY (7,19-2,8-1,1)*2 216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY (7,9-2,8-1,1)*2 216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY (8,06-2,8-1,1)*2	 m m m	 6,580 8,000 8,320
			razem	m	22,900
			Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego		
278	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpyłowy		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			214 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY (3,35-3,0)*(22,79)	m2	7,977
			216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY (3,35-3,0)*(23,07)	m2	8,075
			216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY (3,35-3,0)*(23,38)	m2	8,183
			razem	m2	24,235
		ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.2. Pokoje łóżkowe pacjentów wybudzonych (311, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 322 Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
279	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm		
			311 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(8,262)	m2	24,786
			2,8*(7,262)	m2	20,334
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			313 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(9,313)	m2	27,939
			2,8*(6,767)	m2	18,948
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			316 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(10,24)	m2	30,720
			2,8*(6,95)	m2	19,460
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			314 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(9,09)	m2	27,270
			2,8*(7,23)	m2	20,244
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			317 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(10,40)	m2	31,200
			2,8*(6,97)	m2	19,516
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			319 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(9,97)	m2	29,910
			2,8*(7,21)	m2	20,188
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			320 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(9,51)	m2	28,530
			2,8*(6,747)	m2	18,892
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			322 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(8,76)	m2	26,280
			2,8*(7,26)	m2	20,328
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			OŚCIEŻA 9,568	m2	9,568
			razem	m2	328,833
279.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	328,833
279.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	328,833
280	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze kremowym		
			311 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(8,262)	m2	24,786
			2,8*(7,262)	m2	20,334
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			-1,2*0,6	m2	-0,720
			-1,5*2,5	m2	-3,750
			313 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(9,313)	m2	27,939
			2,8*(6,767)	m2	18,948

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			-1,2*0,6	m2	-0,720
			-1,5*2,5	m2	-3,750
			316 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(10,24)	m2	30,720
			2,8*(6,95)	m2	19,460
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			-1,5*2,5	m2	-3,750
			-0,8*0,6	m2	-0,480
			314 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(9,09)	m2	27,270
			2,8*(7,23)	m2	20,244
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			-1,5*2,5	m2	-3,750
			-0,8*0,6	m2	-0,480
			317 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(10,40)	m2	31,200
			2,8*(6,97)	m2	19,516
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			-1,5*2,5	m2	-3,750
			-0,8*0,6	m2	-0,480
			319 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(9,97)	m2	29,910
			2,8*(7,21)	m2	20,188
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			-2,5*1,5	m2	-3,750
			-0,8*0,6	m2	-0,480
			320 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(9,51)	m2	28,530
			2,8*(6,747)	m2	18,892
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			-1,2*0,6	m2	-0,720
			-2,5*1,5	m2	-3,750
			322 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(8,76)	m2	26,280
			2,8*(7,26)	m2	20,328
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			-1,2*0,6	m2	-0,720
			-2,5*1,5	m2	-3,750
			razem	m2	284,465
281	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą ląteksową w kolorze białym (ościeża)		
			311 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,6*0,23*2	m2	1,196
			313 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,6*0,23*2	m2	1,196
			316 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,6*0,23*2	m2	1,196
			314 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,6*0,23*2	m2	1,196
			317 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,6*0,23*2	m2	1,196
			319 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,6*0,23*2	m2	1,196
			320 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,6*0,23*2	m2	1,196
			322 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,6*0,23*2	m2	1,196
			razem	m2	9,568
282	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina heterogeniczna winylowa wolna od ftalanów, kolor drewno dąb dł. 250cm		
			311 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,5*2,5	m2	3,750
			313 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,5*2,5	m2	3,750
			316 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,5*2,5	m2	3,750
			314 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,5*2,5	m2	3,750
			317 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,5*2,5	m2	3,750
			319 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,5*2,5	m2	3,750
			320 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,5*2,5	m2	3,750
			322 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,5*2,5	m2	3,750
			razem	m2	30,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
283	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina ścienna winylowa w kolorze ściany (2 pasy, szer. 22cm)		
			311 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(14,43-1,1-1,1-1,15-1,2-2,5)	m	14,760
			313 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(14,97-1,1-1,1-1,15-1,2-2,5)	m	15,840
			316 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(16,09-1,1-1,1-1,15-0,8-2,5)	m	18,880
			314 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(15,23-1,1-1,1-1,15-0,8-2,5)	m	17,160
			317 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(16,25-1,1-1,1-1,15-0,8-2,5)	m	19,200
			319 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(16,09-1,1-1,1-1,15-0,8-2,5)	m	18,880
			320 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(15,17-1,1-1,1-1,15-1,2-2,5)	m	16,240
			320 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(14,93-1,1-1,1-1,15-1,2-2,5)	m	15,760
			razem	m	136,720
284	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fartuch ze szkła mlecznego (przy zabudowie szafek)		
			311 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,2*0,6	m2	0,720
			313 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,2*0,6	m2	0,720
			316 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 0,8*0,6	m2	0,480
			314 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 0,8*0,6	m2	0,480
			317 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 0,8*0,6	m2	0,480
			319 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 0,8*0,6	m2	0,480
			320 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,2*0,6	m2	0,720
			322 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 1,2*0,6	m2	0,720
			razem	m2	4,800
			Ściany działowe z płyt g-k		
285	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze kremowym		
			311 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(8,71)	m2	26,130
			2,8*(0,55)	m2	1,540
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			313 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(9,824)	m2	29,472
			2,8*(0,55)	m2	1,540
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			316 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(10,63)	m2	31,890
			2,8*(0,55)	m2	1,540
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-3,2*0,6	m2	-1,920
			314 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(11,04)	m2	33,120
			2,8*(0,55)	m2	1,540
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			317 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(10,72)	m2	32,160
			2,8*(0,55)	m2	1,540
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			319 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(10,38)	m2	31,140
			2,8*(0,55)	m2	1,540
			-1,1*2,1	m2	-2,310
320 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(10,24)	m2	30,720			
2,8*(0,55)	m2	1,540			
322 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 3,0*(8,97)	m2	26,910			
2,8*(0,55)	m2	1,540			
-1,1*2,1	m2	-2,310			
razem	m2	235,772			
286	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fartuch ze szkła mlecznego (przy zabudowie szafek)		
			316 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,4*0,6	m2	1,440
			314 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,4*0,6	m2	1,440
			317 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,4*0,6	m2	1,440
			319 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2,4*0,6	m2	1,440
razem	m2	5,760			
287	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina ścienna winylowa w kolorze ściany (2 pasy, szer. 22cm)		
			311 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(8,71-1,1)	m	15,220
			313 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(10,38-1,1)	m	18,560
			316 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(11,18-1,1-2,4)	m	15,360
			314 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(11,58-1,1-2,4)	m	16,160
			317 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(11,26-1,1-2,4)	m	15,520
			319 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(10,93-1,1-2,4)	m	14,860
			320 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(10,79-1,1)	m	19,380

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			322 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 2*(9,51-1,1)	m	16,820
			razem	m	131,880
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
288	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy		
			311 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY (3,25-3,0)*(16,98)	m2	4,245
			313 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY (3,25-3,0)*(19,14)	m2	4,785
			316 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY (3,25-3,0)*(20,87)	m2	5,218
			314 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY (3,25-3,0)*(20,13)	m2	5,033
			317 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY (3,25-3,0)*(21,12)	m2	5,280
			319 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY (3,25-3,0)*(20,35)	m2	5,088
			320 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY (3,25-3,0)*(19,75)	m2	4,938
			322 POKÓ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY (3,25-3,0)*(17,73)	m2	4,433
			razem	m2	39,020
		ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.3. Pokoje łóżkowe pacjentów wychodzących i konsultowanych (412, 414, 417, 419) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
289	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm		
			412 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(13,15) 2,8*(11,65) -1,1*2,1 -1,15*2,6*3 -1,1*2,6	m2 m2 m2 m2 m2	39,450 32,620 -2,310 -8,970 -2,860
			414 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(15,29) 2,8*(6,19) -1,1*2,1 -1,1*2,6 -1,15*2,6	m2 m2 m2 m2 m2	45,870 17,332 -2,310 -2,860 -2,990
			417 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(15,85) 2,8*(6,195) -1,1*2,1 -1,15*2,6 -1,1*2,6	m2 m2 m2 m2 m2	47,550 17,346 -2,310 -2,990 -2,860
			419 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(13,95) 2,8*(11,64) -1,1*2,6 -1,15*2,6*3 -1,1*2,6	m2 m2 m2 m2 m2	41,850 32,592 -2,860 -8,970 -2,860
			OŚCIEŻA 7,176	m2	7,176
			razem	m2	236,636
289.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	236,636
289.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	236,636
290	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze kremowym		
			412 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(13,15) 2,8*(11,65) -1,1*2,1 -1,15*2,6*3 -1,1*2,6 -1,6*0,6 -2,5*1,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	39,450 32,620 -2,310 -8,970 -2,860 -0,960 -3,750
			414 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(15,29) 2,8*(6,19) -1,1*2,1 -1,1*2,6 -1,15*2,6 -1,5*2,5 -1,6*0,6	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	45,870 17,332 -2,310 -2,860 -2,990 -3,750 -0,960
			417 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(15,85) 2,8*(6,195) -1,1*2,1 -1,15*2,6	m2 m2 m2 m2	47,550 17,346 -2,310 -2,990

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,1*2,6 -1,5*2,5 -1,6*0,6 419 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(13,95) 2,8*(11,64) -1,1*2,6 -1,15*2,6*3 -1,1*2,6 -1,6*0,6 -1,5*2,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	-2,860 -3,750 -0,960 41,850 32,592 -2,860 -8,970 -2,860 -0,960 -3,750
			razem	m2	210,620
291	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym (ościeża) 412 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 0,23*(2,6*4) 414 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 0,23*2,6*2 417 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 0,23*2,6*2 419 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 0,23*2,6*4	 m2 m2 m2 m2	 2,392 1,196 1,196 2,392
			razem	m2	7,176
292	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina heterogeniczna winylowa wolna od ftalanów, kolor drewno dąb dł. 250cm 412 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 2,5*1,5 414 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 2,5*1,5 417 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 2,5*1,5 419 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 2,5*1,5	 m2 m2 m2 m2	 3,750 3,750 3,750 3,750
			razem	m2	15,000
293	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina ścienna winylowa w kolorze ściany (2 pasy, szer. 22cm) 412 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 2*(21,34-1,1-1,15*3-1,1-1,6-2,5) 414 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 2*(19,13-1,1-1,1-1,15-1,6-2,5) 417 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 2*(19,69-1,1-1,15-1,1-1,6-2,5) 419 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 2*(22,15-1,1-1,1-1,15*3-1,6-2,5)	 m m m m	 23,180 23,360 24,480 22,700
			razem	m	93,720
294	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fartuch ze szkła mlecznego (przy zabudowie szafek) 412 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 1,6*0,6 414 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 1,6*0,6 417 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 1,6*0,6 419 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 1,6*0,6	 m2 m2 m2 m2	 0,960 0,960 0,960 0,960
			razem	m2	3,840
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>		
295	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze kremowym 412 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(6,48) -1,1*2,1 414 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(0,55) 2,8*(7,03) -1,1*2,1 417 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(7,03) 2,8*(0,55) -1,1*2,1 419 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 3,0*(6,88) -1,1*2,1	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 19,440 -2,310 1,650 19,684 -2,310 21,090 1,540 -2,310 20,640 -2,310
			razem	m2	74,804
296	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina ścienna winylowa w kolorze ściany (2 pasy, szer. 22cm) 412 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 2*(6,48-1,1) 414 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 2*(7,58-1,1) 417 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 2*(7,58-1,1) 419 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 2*(6,88-1,1)	 m m m m	 10,760 12,960 12,960 11,560
			razem	m	48,240
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
297	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy 412 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA (3,35-3,0)*(19,63)	 m2	 6,871

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			414 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA (3,35-3,0)*(22,32)	m2	7,812
			417 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA (3,35-3,0)*(22,88)	m2	8,008
			419 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA (3,35-3,0)*(20,82)	m2	7,287
			razem	m2	29,978
		ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.4. Łazienki przy pokojach łóżkowych (215, 217, 219, 312, 315, 318, 321, 411, 415, 416, 420) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
298	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm		
			215 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 2,5*(4,35)	m2	10,875
			217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 2,5*(3,77)	m2	9,425
			219 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 2,5*(3,77)	m2	9,425
			312 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5)*(2,07)	m2	5,175
			315 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 2,5*(1,245)	m2	3,113
			318 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 2,5*(1,25)	m2	3,125
			321 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5)*(1,26)	m2	3,150
			415 ŁAZIENKA 3,0*(4,71)	m2	14,130
			2,8*(4,98)	m2	13,944
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			416 ŁAZIENKA 3,0*(4,71)	m2	14,130
			2,8*(4,98)	m2	13,944
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			420 ŁAZIENKA 2,5*(4,02)	m2	10,050
			razem	m2	104,506
298.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	104,506
298.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	104,506
299	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina homogeniczna z odnawialną powłoką zabezpieczającą, możliwością instalowania na ścianie, wzór różowo-kremowo-biały, wys. 1,5m		
			215 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 1,5*(4,35)	m2	6,525
			217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 1,5*(3,77)	m2	5,655
			219 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 1,5*(3,77)	m2	5,655
			312 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (1,5)*(2,07)	m2	3,105
			315 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 1,5*(1,245)	m2	1,868
			318 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 1,5*(1,25)	m2	1,875
			321 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (1,5)*(1,26)	m2	1,890
			415 ŁAZIENKA 1,50*(4,71)	m2	7,065
			1,5*(4,98)	m2	7,470
			-1,15*1,5	m2	-1,725
			416 ŁAZIENKA 1,50*(4,71)	m2	7,065
			1,5*(4,98)	m2	7,470
			-1,15*1,5	m2	-1,725
			420 ŁAZIENKA 1,5*(4,02)	m2	6,030
			razem	m2	58,223
300	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym		
			215 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (2,5-1,5)*(4,35)	m2	4,350
			217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (2,5-1,5)*(3,77)	m2	3,770
			219 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (2,5-1,5)*(3,77)	m2	3,770
			312 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(2,07)	m2	2,070
			315 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(1,245)	m2	1,245
			318 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(1,25)	m2	1,250
			321 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(1,26)	m2	1,260
			415 ŁAZIENKA (3,0-1,5)*(4,71)	m2	7,065
			(2,8-1,5)*(4,98)	m2	6,474
			-1,15*(2,6-1,5)	m2	-1,265
			416 ŁAZIENKA (3,0-1,5)*(4,71)	m2	7,065
			(2,8-1,5)*(4,98)	m2	6,474
			-1,15*(2,6-1,5)	m2	-1,265
			420 ŁAZIENKA (2,5-1,5)*(4,02)	m2	4,020
			razem	m2	46,283
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość			
301	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina homogeniczna z odnawialną powłoką zabezpieczającą, możliwością instalowania na ścianie, wzór różowo-kremowo-biały, wys. 1,5m					
			215 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 1,5*(9,527) -1,5*1,1	m2	14,291			
			217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 1,5*(9,95) -1,1*1,5	m2	-1,650			
			217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 1,5*(9,87) -1,1*1,5	m2	14,925			
			217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 1,5*(9,87) -1,1*1,5	m2	-1,650			
			312 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (1,5)*(13,61) -1,1*1,5*2	m2	14,805			
			312 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (1,5)*(13,61) -1,1*1,5*2	m2	-1,650			
			315 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 1,5*(14,44) -1,1*1,5*2	m2	20,415			
			315 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 1,5*(14,44) -1,1*1,5*2	m2	-3,300			
			318 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 1,5*(14,503) -1,1*1,5*2	m2	21,660			
			318 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 1,5*(14,503) -1,1*1,5*2	m2	-3,300			
			321 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 1,5*(14,233) -1,1*1,5*2	m2	21,755			
			321 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 1,5*(14,233) -1,1*1,5*2	m2	-3,300			
			411 ŁAZIENKA 1,5*(10,81) -1,1*1,5	m2	21,350			
			411 ŁAZIENKA 1,5*(10,81) -1,1*1,5	m2	-3,300			
			415 ŁAZIENKA 1,5*(6,69) 1,5*(0,22)	m2	16,215			
			415 ŁAZIENKA 1,5*(6,69) 1,5*(0,22)	m2	-1,650			
			416 ŁAZIENKA 1,5*(6,69) 1,5*(0,22)	m2	10,035			
			416 ŁAZIENKA 1,5*(6,69) 1,5*(0,22)	m2	0,330			
			420 ŁAZIENKA 1,5*(7,80) -1,1*1,5	m2	-1,650			
			420 ŁAZIENKA 1,5*(7,80) -1,1*1,5	m2	10,035			
			420 ŁAZIENKA 1,5*(7,80) -1,1*1,5	m2	0,330			
			razem	m2	-1,650	153,096		
			302	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym		
						215 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (2,5-1,5)*(9,527) -(2,1-1,5)*1,1	m2	9,527
						217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (2,5-1,5)*(9,95) -(2,1-1,5)*1,1	m2	-0,660
						217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (2,5-1,5)*(9,95) -(2,1-1,5)*1,1	m2	9,950
217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (2,5-1,5)*(9,87) -(2,1-1,5)*1,1	m2	-0,660						
217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (2,5-1,5)*(9,87) -(2,1-1,5)*1,1	m2	9,870						
217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (2,5-1,5)*(9,87) -(2,1-1,5)*1,1	m2	-0,660						
312 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(13,61) -1,1*(2,1-1,5)*2	m2	13,610						
312 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(13,61) -1,1*(2,1-1,5)*2	m2	-1,320						
315 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(14,44) -1,1*(2,1-1,5)*2	m2	14,440						
315 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(14,44) -1,1*(2,1-1,5)*2	m2	-1,320						
318 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(14,503) -1,1*(2,1-1,5)*2	m2	14,503						
318 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(14,503) -1,1*(2,1-1,5)*2	m2	-1,320						
321 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(14,233) -1,1*(2,1-1,5)*2	m2	14,233						
321 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (2,5-1,5)*(14,233) -1,1*(2,1-1,5)*2	m2	-1,320						
411 ŁAZIENKA (2,5-1,5)*(10,81) -1,1*(2,1-1,5)	m2	10,810						
411 ŁAZIENKA (2,5-1,5)*(10,81) -1,1*(2,1-1,5)	m2	-0,660						
415 ŁAZIENKA (3,0-1,5)*(6,69) (2,8-1,5)*(0,22)	m2	10,035						
415 ŁAZIENKA (3,0-1,5)*(6,69) (2,8-1,5)*(0,22)	m2	0,286						
416 ŁAZIENKA (3,0-1,5)*(6,69) (2,8-1,5)*(0,22)	m2	-0,660						
416 ŁAZIENKA (3,0-1,5)*(6,69) (2,8-1,5)*(0,22)	m2	10,035						
420 ŁAZIENKA (2,5-1,5)*(7,80) -(2,1-1,5)*1,1	m2	0,286						
420 ŁAZIENKA (2,5-1,5)*(7,80) -(2,1-1,5)*1,1	m2	-0,660						
razem	m2	115,485						
						<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
303	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00				Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy		
						215 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (3,35-2,5)*(13,88)	m2	11,798
			217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (3,35-2,5)*(13,72)	m2	11,662			
			217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO (3,35-2,5)*(13,64)	m2	11,594			
			312 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (3,35-2,5)*(15,68)	m2	13,328			
			315 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (3,35-2,5)*(15,682)	m2	13,330			
			318 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (3,35-2,5)*(15,753)	m2	13,390			
			321 ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH (3,35-2,5)*(15,496)	m2	13,172			
			411 ŁAZIENKA (3,35-2,5)*(10,81)	m2	9,189			
			415 ŁAZIENKA (3,35-3)*(11,40)	m2	3,990			
			416 ŁAZIENKA (3,35-3)*(11,40)	m2	3,990			
			420 ŁAZIENKA (3,35-2,5)*(11,82)	m2	10,047			
razem	m2	115,490						

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01.22.00; ST 01.23.00	2.2.9.1.5. Łoża pielęgnarska – pomieszczenie otwarte do holu piętrowego (227, 327) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
304	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 227 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA 2,85*(3,26) 327 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA 2,85*(3,26)	m2 m2 razem	9,291 9,291 18,582
304.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	18,582
304.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	18,582
305	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym 227 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA 2,85*(3,01) 327 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA 2,85*(3,01)	m2 m2 razem	8,579 8,579 17,158
306	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor różowy - NCS S2020-Y90R 227 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA 2,85*(0,25) 327 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA 2,85*(0,25)	m2 m2 razem	0,713 0,713 1,426
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>		
307	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor różowy - NCS S2020-Y90R 227 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA 2,85*(7,52) -1,3*2,1 327 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA 2,85*(7,52) -1,3*2,1	m2 m2 m2 m2 razem	21,432 -2,730 21,432 -2,730 37,404
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
308	KNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy 227 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA 2,85*(10,78) 327 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA 2,85*(10,78)	m2 m2 razem	30,723 30,723 61,446
		ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.6. Pokoje zabiegów pielęgnarskich (228, 328) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
309	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 228 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 3,0*(6,44) 2,8*(7,69) -1,0*2,6 -1,15*2,6*2 328 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 3,0*(6,44) 2,8*(7,69) -1,0*2,6 -1,15*2,6*2 OŚCIEŻA 2,392	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	19,320 21,532 -2,600 -5,980 19,320 21,532 -2,600 -5,980 2,392 66,936
309.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	66,936
309.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	66,936
310	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			228 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 3,0*(6,44) 2,8*(7,69) -1,0*2,6 -1,15*2,6*2 -2,4*0,6	m2 m2 m2 m2 m2	19,320 21,532 -2,600 -5,980 -1,440
			razem	m2	30,832
311	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym 328 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 3,0*(6,44) 2,8*(7,69) -1,0*2,6 -1,15*2,6*2 -2,4*0,6	m2 m2 m2 m2 m2	19,320 21,532 -2,600 -5,980 -1,440
			razem	m2	30,832
312	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym (ościeża) 228 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 0,23*(2,6*2) 328 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 0,23*(2,6*2)	m2 m2	1,196 1,196
			razem	m2	2,392
313	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fartuch ze szkła mlecznego 228 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 2,4*0,6 328 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 2,4*0,6	m2 m2	1,440 1,440
			razem	m2	2,880
			Ściany działowe z płyt g-k		
314	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym 228 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 3,0*(6,25) -1,3*2,1	m2 m2	18,750 -2,730
			razem	m2	16,020
315	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym 328 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 3,0*(6,25) -1,3*2,1	m2 m2	18,750 -2,730
			razem	m2	16,020
			Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego		
316	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy 228 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH (3,35-3,0)*12,69 328 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH (3,35-3,0)*12,69	m2 m2	4,442 4,442
			razem	m2	8,884
		ST 01.22.00; ST 01.23.00	2.2.9.1.7. Magazyn podręczny sprzętu i aparatury przy pokojach łóżkowych (226, 326, 426) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8		
			Ściany żelbetowe, murowane		
317	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 226 MAGAZYN SPRZĘTU 2,5*(4,79) -0,9*2,1 326 POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU 2,5*(4,79) -0,9*2,1 426 MAGAZYN SPRZĘTU 2,5*(4,79) -0,9*2,1	m2 m2 m2 m2 m2	11,975 -1,890 11,975 -1,890 11,975 -1,890
			razem	m2	30,255
317.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	30,255
317.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	30,255
318	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym	m2	30,255
			Ściany działowe z płyt g-k		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość			
319	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym					
			226 MAGAZYN SPRZĘTU 2,5*(4,79)	m2	11,975			
			326 POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU 2,5*(4,79)	m2	11,975			
			426 MAGAZYN SPRZĘTU 2,5*(4,79)	m2	11,975			
			razem	m2	35,925			
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>					
320	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływu					
			226 MAGAZYN SPRZĘTU (3,35-2,5)*(9,58)	m2	8,143			
			326 POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU (3,35-2,5)*(9,58)	m2	8,143			
			426 MAGAZYN SPRZĘTU (3,35-2,5)*(9,58)	m2	8,143			
			razem	m2	24,429			
		ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.8. Sale do rehabilitacji i masażu (223, 324, 427) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6					
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>					
321	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm					
			223 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 3,0*(16,57)	m2	49,710			
			2,8*(17,77)	m2	49,756			
			-1,1*2,1	m2	-2,310			
			-1,15*2,6*4	m2	-11,960			
			-1,0*2,6*2	m2	-5,200			
			324 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 3,0*(17,42)	m2	52,260			
			2,8*(20,04)	m2	56,112			
			-1,15*2,6*4	m2	-11,960			
			-1,1*2,6*2	m2	-5,720			
			-1,1*2,1	m2	-2,310			
			427 SALA DO REHABILITACJI 3,0*(13,09)	m2	39,270			
			2,8*(8,81)	m2	24,668			
			-1,1*2,6	m2	-2,860			
			-1,15*2,6*3	m2	-8,970			
			(0,9+0,65)*2,1	m2	3,255			
			OŚCIEŻA 8,901	m2	8,901			
						razem	m2	232,642
			321.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	232,642
			321.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	232,642
322	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze kremowym					
			223 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 3,0*(16,57)	m2	49,710			
			2,8*(17,77)	m2	49,756			
			-1,1*2,1	m2	-2,310			
			-1,15*2,6*4	m2	-11,960			
			-1,0*2,6*2	m2	-5,200			
			-1,2*1,2	m2	-1,440			
			324 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 3,0*(17,42)	m2	52,260			
			2,8*(20,04)	m2	56,112			
			-1,15*2,6*4	m2	-11,960			
			-1,1*2,6*2	m2	-5,720			
			-1,1*2,1	m2	-2,310			
			-1,2*1,2	m2	-1,440			
			427 SALA DO REHABILITACJI 3,0*(13,09)	m2	39,270			
			2,8*(8,81)	m2	24,668			
			-1,1*2,6	m2	-2,860			
			-1,15*2,6*3	m2	-8,970			
			(0,9+0,65)*2,1	m2	3,255			
			-1,2*1,2	m2	-1,440			
						razem	m2	219,421
323	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym (ościeża)					
			223 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 0,23*(2,6*6)	m2	3,588			
			324 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 0,23*(2,6*6)	m2	3,588			

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,23*1,15*2 427 SALA DO REHABILITACJI 0,23*2,6*2	m2 m2	0,529 1,196
			razem	m2	8,901
324	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina homogeniczna rozpraszająca z odnawialną powłoką zabezpieczającą, wzór granit jasnoszary 223 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 1,2*1,2 324 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 1,2*1,2 427 SALA DO REHABILITACJI 1,2*1,2	m2 m2 m2	1,440 1,440 1,440
			razem	m2	4,320
325	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina ścienna winylowa w kolorze ściany (2 pasy, szer. 22cm) 223 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 2*(29,82-1,15*4-1,0*2-1,1-1,2)	m	41,840
			razem	m	41,840
			<i>Ściany dzielone z płyt g-k</i>		
326	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze kremowym 223 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 3,0*(2,21) 2,8*(0,58) 324 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 3,0*(2,85) 2,8*(0,58) 427 SALA DO REHABILITACJI 3,0*(5,96)	m2 m2 m2 m2 m2	6,630 1,624 8,550 1,624 17,880
			razem	m2	36,308
327	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina ścienna winylowa w kolorze ściany (2 pasy, szer. 22cm) 223 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 2*(2,78)	m	5,560
			razem	m	5,560
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
328	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpylowy 223 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU (3,35-3,0)*(19,37) 324 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU (3,35-3,0)*(20,26) 427 SALA DO REHABILITACJI (3,35-3,0)*(18,97)	m2 m2 m2	6,780 7,091 6,640
			razem	m2	20,511
		ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.9. Pomieszczenia hydroterapii (422, 423, 424) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
329	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 422 POKÓJ HYDROTERAPII 3,0*(8,85) 2,8*(17,60) -(0,9+0,65)*2,1 -1,15*2,6*5 -1,1*2,6 423 POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII 2,85*(1,94) 2,8*(4,44) -1,15*2,6 424 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA 2,5*(5,6) -1,1*2,1 OŚCIEŻA 5,578	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	26,550 49,280 -3,255 -14,950 -2,860 5,529 12,432 -2,990 14,000 -2,310 5,578
			razem	m2	87,004
329.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	87,004
329.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	87,004
330	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina homogeniczna rozpraszająca z odnawialną powłoką zabezpieczającą, wzór granit jasnoszary, wys. 1,5m 422 POKÓJ HYDROTERAPII 1,5*(8,85)	m2	13,275

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,5*(17,60) -(0,9+0,65)*1,5 -1,15*1,5*5 -1,1*1,5 423 POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII 1,5*(1,94) 1,5*(4,44) -1,15*1,5 424 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA 1,5*(5,6) -1,1*1,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	26,400 -2,325 -8,625 -1,650 2,910 6,660 -1,725 8,400 -1,650
			razem	m2	41,670
331	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym 422 POKÓJ HYDROTERAPII (3,0-1,5)*(8,85) (2,8-1,5)*(17,60) -(0,9+0,65)*(2,1-1,5) -1,15*(2,6-1,5)*5 -1,1*(2,6-1,5) 423 POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII (2,85-1,5)*(1,94) (2,8-1,5)*(4,44) -1,15*(2,6-1,5) 424 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA (2,5-1,5)*(5,6) -1,1*(2,1-1,5)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	13,275 22,880 -0,930 -6,325 -1,210 2,619 5,772 -1,265 5,600 -0,660
			razem	m2	39,756
332	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym (ościeża) 422 POKÓJ HYDROTERAPII 0,23*6*2,6+1,15*0,23*2 423 POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII 0,23*2,6*2+1,15*0,23	m2 m2	4,117 1,461
			razem	m2	5,578
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>		
333	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina homogeniczna rozpraszająca z odnawialną powłoką zabezpieczającą, wzór granit jasnoszary, wys. 1,5m 422 POKÓJ HYDROTERAPII 1,5*(9,135) 1,5*(0,58) -1,1*1,5 -0,9*1,5 423 POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII 1,5*(4,62) -0,9*1,5 424 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA 1,5*(5,6) -1,1*1,5*2 425 ŁAZIENKA PACJENTA 1,5*(9,87) -1,1*1,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	13,703 0,870 -1,650 -1,350 6,930 -1,350 8,400 -3,300 14,805 -1,650
			razem	m2	35,408
334	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym 422 POKÓJ HYDROTERAPII (3,0-1,5)*(9,135) (2,8-1,5)*(0,58) -1,1*(2,1-1,5) -0,9*(2,1-1,5) 423 POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII (2,85-1,5)*(4,62) -0,9*(2,1-1,5) 424 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA (2,5-1,5)*(5,6) -1,1*(2,1-1,5)*2 425 ŁAZIENKA PACJENTA (2,5-1,5)*(9,87) -1,1*(2,1-1,5)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	13,703 0,754 -0,660 -0,540 6,237 -0,540 5,600 -1,320 9,870 -0,660
			razem	m2	32,444
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
335	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy 422 POKÓJ HYDROTERAPII (3,35-3,0)*(19,24) 423 POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII (3,35-2,85)*(6,55) 424 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA (3,35-2,5)*(11,20) 425 ŁAZIENKA PACJENTA (3,35-2,5)*(9,87)	m2 m2 m2 m2	6,734 3,275 9,520 8,390
			razem	m2	27,919

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.10. Gabinety lekarskie (413, 418) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
336	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 413 GABINET INTERNISTY 3,0*(16,49) 2,8*(6,96) -1,1*2,1 -1,15*2,6*2 418 GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY 3,0*(17,81) 2,8*(6,93) -1,1*2,1 -1,15*2,6*2 OŚCIEŻA 0,598		
			razem	m2	125,810
336.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	125,810
336.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	125,810
337	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze kremowym 413 GABINET INTERNISTY 3,0*(16,49) 2,8*(6,96) -1,1*2,1 -1,15*2,6*2 -1,2*0,6 418 GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY 3,0*(17,81) 2,8*(6,93) -1,1*2,1 -1,15*2,6*2 -1,2*0,6		
			razem	m2	123,772
338	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym (ościeża) 413 GABINET INTERNISTY 2,6*0,23		
			razem	m2	0,598
339	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fartuch ze szkła mlecznego 413 GABINET INTERNISTY 1,2*0,6 418 GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY 1,2*0,6		
			razem	m2	1,440
340	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Wykładzina ścienna winylowa w kolorze ściany (2 pasy, szer. 22cm) 413 GABINET INTERNISTY 2*(22,33-1,1-1,15*2-1,2) 418 GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY 2*(23,66-1,1-1,15*2-1,2)		
			razem	m	73,580
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
341	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływu 413 GABINET INTERNISTY (3,35-3,0)*(16,49) 418 GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY (3,35-3,0)*(17,81)		
			razem	m2	12,006
		ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.11. Pomieszczenia administracyjne i biurowe (113, 114, 116, 117, 118, 130) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
342	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 113 SEKRETARIAT 3,2*(9,128) -1,15*2,6*3 114 GABINET KIEROWNIKA KLINIKI 3,0*(9,215) -1,15*2,6 PARTER 116 KORYTARZ 2,5*(3,925) -0,9*2,1 117 POKÓJ BIUROWY 3,0*(15,12) -1,15*2,6 -0,9*2,1 118 MAGAZYN PODRĘCZNY LEKÓW 3,0*(11,85) -1,15*2,6 -0,9*2,1 130 POKÓJ KORDYNATORA 3,2*(10,45) -1,15*2,6 112 SALA ONFERENCYJNA 3,2*(4,22) 2,8*(7,5)		
				m2	29,210
				m2	-8,970
				m2	27,645
				m2	-2,990
				m2	9,813
				m2	-1,890
				m2	45,360
				m2	-2,990
				m2	-1,890
				m2	35,550
				m2	-2,990
				m2	-1,890
				m2	33,440
				m2	-2,990
				m2	13,504
				m2	21,000
			razem	m2	188,922
342.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	188,922
342.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	188,922
343	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym	m2	188,922
			Ściany działowe z płyt g-k		
344	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PARTER 113 SEKRETARIAT 3,2*(11,109) -0,9*2,1 -2,64*0,6 114 GABINET KIEROWNIKA KLINIKI 3,0*(7,632) -0,9*2,1*2 106 KORYTARZ 2,5*(5,125) -0,9*2,1*2 117 POKÓJ BIUROWY 3,0*(6,88) 118 MAGAZYN PODRĘCZNY LEKÓW 3,0*(7,396) 130 POKÓJ KORDYNATORA 3,2*(8,63) -0,9*2,1 112 SALA ONFERENCYJNA 3,2*(3,26) 2,8*(1,17)		
				m2	35,549
				m2	-1,890
				m2	-1,584
				m2	22,896
				m2	-3,780
				m2	12,813
				m2	-3,780
				m2	20,640
				m2	22,188
				m2	27,616
				m2	-1,890
				m2	10,432
				m2	3,276
			razem	m2	142,486
345	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fartuch ze szkła mlecznego PARTER 113 SEKRETARIAT 2,64*0,6 130 POKÓJ KOORDYNATORA 1,6*0,6		
				m2	1,584
				m2	0,960
			razem	m2	2,544
			Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego		
346	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpylowy PARTER 113 SEKRETARIAT (3,8-3,2)*(20,24) 114 GABINET KIEROWNIKA KLINIKI (3,8-3,0)*(16,85) 106 KORYTARZ (3,8-2,5)*(5,125+3,925) 117 POKÓJ BIUROWY (3,8-3,0)*(21,997) 118 MAGAZYN PODRĘCZNY LEKÓW (3,8-3,0)*(19,25) 130 POKÓJ KORDYNATORA (3,8-3,2)*(19,07) 112 SALA ONFERENCYJNA (3,8-3,2)*(7,48)		
				m2	12,144
				m2	13,480
				m2	11,765
				m2	17,598
				m2	15,400
				m2	11,442
				m2	4,488
			razem	m2	86,317

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.12. Pomieszczenia sanitarne Kod CPV: 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6		
			<i>Pomieszczenia sanitarne (104, 105, 106, 109, 202, 203, 204, 207, 302, 303, 304, 307, 402, 403, 404, 407)</i>		
			<i>Do wys. 2,1m (2,6m - pom.017, 020))</i>		
347	KNR 9-03 0109/08	ST 01.22.00	Podkład tynkarski pod glazurę PARTER 104 WC DLA KOBIEI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2,1*(4,245+4,245) -0,9*2,1*1 105 WC DLA PERSONELU 2,1*(14,854+0,909) -0,9*2,1*3 lustro -1,55*0,9 106 WC DLA MĘŻCZYŹN 2,1*(11,13+5,23) -0,9*2,1*3 lustro -2,37*0,9 109 POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE 2,1*(14,243+0,96) -0,9*2,1*2 1 PIĘTRO 202 WC DLA MĘŻCZYŹN 2,1*(9,748+4,813) -0,9*2,1*3 lustro -1,2*0,9 203 WC DLA KOBIEI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2,1*(7,735+2,135) -0,9*2,1*1 204 WC DLA OPIEKUNÓW 2,1*(4,79+4,79) -0,9*2,1*1 lustro -1,4*0,9 207 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,1*(1,504+4,964) -0,9*2,1 2 PIĘTRO 302 WC DLA MĘŻCZYŹN 2,1*(9,748+4,813) -0,9*2,1*3 lustro -1,2*0,9 303 WC DLA KOBIEI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2,1*(7,735+2,135) -0,9*2,1*1 304 WC DLA OPIEKUNÓW 2,1*(4,79+4,79) -0,9*2,1*1 lustro -1,4*0,9 307 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,1*(1,504+4,964) -0,9*2,1 3 PIĘTRO 402 WC DLA MĘŻCZYŹN 2,1*(9,748+4,813) -0,9*2,1*3 lustro -1,2*0,9 403 WC DLA KOBIEI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2,1*(7,735+2,135) -0,9*2,1*1 404 WC DLA OPIEKUNÓW 2,1*(4,79+4,79) -0,9*2,1*1 lustro -1,4*0,9 407 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,1*(1,504+4,964) -0,9*2,1		
			razem	m2	310,653
348	KNR K-32 0101/06	ST 01.23.00	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym	m2	310,653
349	KNR K-32 0105/05	ST 01.21.00	Okładziny ścian z płytek jasnoszarych o wym. 120x60cm	m2	310,653
350	KNNR 2 0805/03	ST 01.24.00	Lustro wklejone na ścianę, zlicowane z płytkami PARTER 105 WC DLA PERSONELU (155x90cm - od wys.95cm do wys.185cm)) 1,55*0,9 106 WC DLA MĘŻCZYŹN (237X90cm) 2,37*0,9 1 PIĘTRO 202 WC DLA MĘŻCZYŹN (120x90cm od wys. 95cm do wys. 185cm) 1,2*0,9 204 WC DLA OPIEKUNÓW (140X90cm) 1,4*0,9 2 PIĘTRO 302 WC DLA MĘŻCZYŹN (120x90cm od wys. 95cm do wys. 185cm) 1,2*0,9 304 WC DLA OPIEKUNÓW (140X90cm) 1,4*0,9		
				m2	1,395
				m2	2,133
				m2	1,080
				m2	1,260
				m2	1,080
				m2	1,260

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3 PIĘTRO 402 WC DLA MĘŻCZYŹN (120x90cm od wys. 95cm do wys. 185cm) 1,2*0,9 404 WC DLA OPIEKUNÓW (140X90cm) 1,4*0,9	m2 m2	1,080 1,260
			razem	m2	10,548
			<i>Powyżej wys. 2,1m</i>		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
351	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm PARTER 104 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(4,245) 105 WC DLA PERSONELU (2,5-2,1)*(0,909) 106 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(5,23) 109 POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE (2,6-2,1)*(14,243) 1 PIĘTRO 202 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(4,813) 203 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(2,135) 204 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79) 207 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (2,5-2,1)*(1,504) 2 PIĘTRO 302 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(4,813) 303 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(2,135) 304 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79) 307 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (2,5-2,1)*(1,504) 3 PIĘTRO 402 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(4,813) 403 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(2,135) 404 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79) 407 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (2,5-2,1)*(1,504)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,698 0,364 2,092 7,122 1,925 0,854 1,916 0,602 1,925 0,854 1,916 0,602 1,925 0,854 1,916 0,602 razem
351.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	<i>Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym</i>	m2	27,167
351.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	<i>Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności</i>	m2	27,167
352	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PARTER 104 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(4,245) 105 WC DLA PERSONELU (2,5-2,1)*(0,909) 106 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(5,23) 1 PIĘTRO 202 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(4,813) 203 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(2,135) 204 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79) 207 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (2,5-2,1)*(1,504) 109 POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE (2,6-2,1)*(14,243)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,698 0,364 2,092 1,925 0,854 1,916 0,602 7,122 razem
353	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym 2 PIĘTRO 302 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(4,813) 303 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(2,135) 304 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79) 307 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (2,5-2,1)*(1,504) 3 PIĘTRO 402 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(4,813) 403 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(2,135) 404 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79) 407 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (2,5-2,1)*(1,504)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,925 0,854 1,916 0,602 1,925 0,854 1,916 0,602 razem
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>		
354	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PARTER 104 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(4,245) 105 WC DLA PERSONELU (2,5-2,1)*(14,854) 106 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(11,13) 1 PIĘTRO 202 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(9,748+4,813)	m2 m2 m2 m2	1,698 5,942 4,452 5,824

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			203 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(7,735) 204 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79) 207 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,1*(4,964) 109 POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE (2,6-2,1)*(0,96)	m2 m2 m2 m2	3,094 1,916 10,424 0,480
			razem	m2	33,830
355	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym 2 PIĘTRO 302 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(9,748+4,813) 303 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(7,735) 304 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79) 307 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,1*(4,964) 3 PIĘTRO 402 WC DLA MĘŻCZYŹN (2,5-2,1)*(9,748+4,813) 403 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2,5-2,1)*(7,735) 404 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79) 407 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,1*(4,964)	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 5,824 3,094 1,916 10,424 5,824 3,094 1,916 10,424
			razem	m2	42,516
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
356	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpylowy PARTER 104 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (3,8-2,5)*(4,245+4,245) 105 WC DLA PERSONELU (3,8-2,5)*(14,854+0,909) 106 WC DLA MĘŻCZYŹN (3,8-2,5)*(11,13+5,23) 1 PIĘTRO 202 WC DLA MĘŻCZYŹN (3,35-1,5)*(9,748+4,813) 203 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (3,35-1,5)*(7,735+2,135) 204 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79+4,79) 207 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,1*(1,504+4,964) 2 PIĘTRO 302 WC DLA MĘŻCZYŹN (3,35-1,5)*(9,748+4,813) 303 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (3,35-1,5)*(7,735+2,135) 304 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79+4,79) 307 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,1*(1,504+4,964) 3 PIĘTRO 402 WC DLA MĘŻCZYŹN (3,35-1,5)*(9,748+4,813) 403 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (3,35-1,5)*(7,735+2,135) 404 WC DLA OPIEKUNÓW (2,5-2,1)*(4,79+4,79) 407 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,1*(1,504+4,964)	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 11,037 20,492 21,268 26,938 18,260 3,832 13,583 26,938 18,260 3,832 13,583 26,938 18,260 3,832 13,583
			razem	m2	240,636
			<i>Pomieszczenia mokre: (115, 205, 225, 206, 305, 306, 405, 406)</i>		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
357	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm PARTER 115 ŁAZIENKA 2,5*(1,75) 1 PIĘTRO 205 WC DLA PERSONELU 2,5*(5,825) (2,5-1,2)*(3,205) -0,9*2,1*1 206 BRUDOWNIK 2,5*(5,191) (2,5-2,05)*(0,15) -0,9*2,1 225 ŁAZIENKA LEKARZA DYŻURNEGO 2,5*(1,35) 2 PIĘTRO 305 WC DLA PERSONELU 2,5*(5,825) (2,5-1,2)*(3,205) -0,9*2,1*1 306 BRUDOWNIK 2,5*(5,191) (2,5-2,05)*(0,15) -0,9*2,1 3 PIĘTRO 405 WC DLA PERSONELU 2,5*(5,825) (2,5-1,2)*(3,205) -0,9*2,1*1 406 BRUDOWNIK 2,5*(5,191) (2,5-2,05)*(0,15) -0,9*2,1	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 4,375 14,563 4,167 -1,890 12,978 0,068 -1,890 3,375 14,563 4,167 -1,890 12,978 0,068 -1,890 14,563 4,167 -1,890 12,978 0,068 -1,890

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	91,738
357.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	91,738
357.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	91,738
358	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Okładzina ścienna winylowa do pomieszczeń mokrych w kolorze jasnym szarym na wys. 1,5m		
			PARTER		
			115 ŁAZIENKA 1,5*(1,75)	m2	2,625
			1 PIĘTRO		
			205 WC DLA PERSONELU 1,5*(5,825)	m2	8,738
			(1,5-1,2)*(3,205)	m2	0,962
			-0,9*1,5*1	m2	-1,350
			205 WC DLA PERSONELU (1,5-0,95)*1,4	m2	0,770
			206 BRUDOWNIK 1,5*(5,191)	m2	7,787
			-0,9*1,5	m2	-1,350
			225 ŁAZIENKA LEKARZA DYŻURNEGO 1,5*(1,35)	m2	2,025
			2 PIĘTRO		
			305 WC DLA PERSONELU 1,5*(5,825)	m2	8,738
			(1,5-1,2)*(3,205)	m2	0,962
			-0,9*1,5*1	m2	-1,350
			305 WC DLA PERSONELU (1,5-0,95)*1,4	m2	0,770
			306 BRUDOWNIK 1,5*(5,191)	m2	7,787
			-0,9*1,5	m2	-1,350
			3 PIĘTRO		
			405 WC DLA PERSONELU 1,5*(5,825)	m2	8,738
			(1,5-1,2)*(3,205)	m2	0,962
			-0,9*1,5*1	m2	-1,350
			405 WC DLA PERSONELU (1,5-0,95)*1,4	m2	0,770
			406 BRUDOWNIK 1,5*(5,191)	m2	7,787
			-0,9*1,5	m2	-1,350
			razem	m2	51,321
359	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym		
			PARTER		
			115 ŁAZIENKA (2,5-1,5)*(1,75)	m2	1,750
			1 PIĘTRO		
			205 WC DLA PERSONELU (2,5-1,5)*(5,825)	m2	5,825
			(2,5-1,5)*(3,205)	m2	3,205
			-0,9*(2,1-1,5)*1	m2	-0,540
			225 ŁAZIENKA LEKARZA DYŻURNEGO (2,5-1,5)*(1,35)	m2	1,350
			2 PIĘTRO		
			305 WC DLA PERSONELU (2,5-1,5)*(5,825)	m2	5,825
			(2,5-1,5)*(3,205)	m2	3,205
			-0,9*(2,1-1,5)*1	m2	-0,540
			306 BRUDOWNIK (2,5-1,5)*(5,191)	m2	5,191
			(2,5-2,05)*(0,15)	m2	0,068
			-0,9*(2,1-1,5)	m2	-0,540
			3 PIĘTRO		
			405 WC DLA PERSONELU (2,5-1,5)*(5,825)	m2	5,825
			(2,5-1,5)*(3,205)	m2	3,205
			-0,9*(2,1-1,5)*1	m2	-0,540
			406 BRUDOWNIK (2,5-1,5)*(5,191)	m2	5,191
			(2,5-2,05)*(0,15)	m2	0,068
			-0,9*(2,1-1,5)	m2	-0,540
			razem	m2	38,008
360	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym		
			1 PIĘTRO		
			206 BRUDOWNIK (2,5-1,5)*(5,191)	m2	5,191
			(2,5-2,05)*(0,15)	m2	0,068
			-0,9*(2,1-1,5)	m2	-0,540
			razem	m2	4,719
361	KNNR 2 0805/03	ST 01.24.00	Lustro wklejone na ścianę, zlicowane z płytkami		
			1 PIĘTRO		
			205 WC DLA PERSONELU 1,4*0,9	m2	1,260
			2 PIĘTRO		
			305 WC DLA PERSONELU 1,4*0,9	m2	1,260
			306 BRUDOWNIK 1,4*0,9	m2	1,260

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3 PIĘTRO 405 WC DLA PERSONELU 1,4*0,9 306 BRUDOWNIK	m2	1,260
			razem	m2	5,040
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>		
362	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Okładzina ścienna winylowa do pomieszczeń mokrych w kolorze jasnym szarym na wys. 1,5m		
			PARTER 115 ŁAZIENKA 1,5*(3,993) -1,5*0,9*1	m2 m2	5,990 -1,350
			1 PIĘTRO 205 WC DLA PERSONELU 1,5*(4,51) 1,2*(2,75) 0,68 -0,85*1,5*2	m2 m2 m2 m2	6,765 3,300 0,680 -2,550
			206 BRUDOWNIK 1,5*(5,188) 225 ŁAZIENKA LEKARZA DYŻURNEGO 1,5*(5,73) -1,5*0,85	m2 m2 m2	7,782 8,595 -1,275
			2 PIĘTRO 305 WC DLA PERSONELU 1,5*(4,51) 1,2*(2,75) 0,68 -0,85*1,5*2	m2 m2 m2 m2	6,765 3,300 0,680 -2,550
			306 BRUDOWNIK 1,5*(5,188)	m2	7,782
			3 PIĘTRO 405 WC DLA PERSONELU 1,5*(4,51) 1,2*(2,75) 0,68 -0,85*1,5*2	m2 m2 m2 m2	6,765 3,300 0,680 -2,550
			406 BRUDOWNIK 1,5*(5,188)	m2	7,782
			razem	m2	59,891
363	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Okładzina ścienna winylowa do pomieszczeń mokrych w kolorze szarym ze wzorem na wys. 2,5m		
			PARTER 115 ŁAZIENKA 2,5*(2,957) 225 ŁAZIENKA LEKARZA DYŻURNEGO 2,5*(1,8)	m2 m2	7,393 4,500
			razem	m2	11,893
364	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym		
			PARTER 115 ŁAZIENKA (2,5-1,5)*(3,993) -(2,1-1,5)*0,9*1	m2 m2	3,993 -0,540
			1 PIĘTRO 205 WC DLA PERSONELU (2,5-1,5)*(4,51) -0,85*(2,1-1,5)*2	m2 m2	4,510 -1,020
			225 ŁAZIENKA LEKARZA DYŻURNEGO (2,5-1,5)*(5,73) -(2,1-1,5)*0,85	m2 m2	5,730 -0,510
			2 PIĘTRO 305 WC DLA PERSONELU (2,5-1,5)*(4,51) -0,85*(2,1-1,5)*2	m2 m2	4,510 -1,020
			306 BRUDOWNIK (2,5-1,5)*(3,458) (2,5-2,05)*(1,88) (2,05-1,5)*(1,73) 0,26	m2 m2 m2 m2	3,458 0,846 0,952 0,260
			4 PIĘTRO 405 WC DLA PERSONELU (2,5-1,5)*(4,51) -0,85*(2,1-1,5)*2	m2 m2	4,510 -1,020
			406 BRUDOWNIK (2,5-1,5)*(3,458) (2,5-2,05)*(1,88) (2,05-1,5)*(1,73) 0,26	m2 m2 m2 m2	3,458 0,846 0,952 0,260
			razem	m2	30,175
365	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym		
			1 PIĘTRO 206 BRUDOWNIK (2,5-1,5)*(3,458) (2,5-2,05)*(1,88) (2,05-1,5)*(1,73)	m2 m2 m2	3,458 0,846 0,952

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,26	m2	0,260
			razem	m2	5,516
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
366	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy		
			PARTER		
			115 ŁAZIENKA (3,8-2,5)*(8,7)	m2	11,310
			1 PIĘTRO		
			205 WC DLA PERSONELU (3,35-2,5)*(13,54)	m2	11,509
			206 BRUDOWNIK (3,35-2,5)*(10,683)	m2	9,081
			225 ŁAZIENKA LEKARZA DYŻURNEGO (3,35-2,5)*(8,88)	m2	7,548
			2 PIĘTRO		
			305 WC DLA PERSONELU (3,35-2,5)*(13,54)	m2	11,509
			306 BRUDOWNIK (3,35-2,5)*(10,683)	m2	9,081
			3 PIĘTRO		
			405 WC DLA PERSONELU (3,35-2,5)*(13,54)	m2	11,509
			406 BRUDOWNIK (3,35-2,5)*(10,683)	m2	9,081
			razem	m2	80,628
		ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.13. Pomieszczenia pomocnicze (119, 125, 208, 224, 308, 325, 408) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
367	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm		
			PARTER		
			119 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,5*(6,805)	m2	17,013
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			125 POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 3,0*(5,427)	m2	16,281
			-1,15*2,6*2	m2	-5,980
			PIĘTRO 1		
			208 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 2,85*(12,39)	m2	35,312
			-1*2,7	m2	-2,700
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			-4,3*0,6	m2	-2,580
			211 POKÓJ PRO MORTE 3,6*(14,04)	m2	50,544
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			220 SALA WYPOCZYNKU/MODLITWY 3,0*(15,49)	m2	46,470
			2,8*(9,02)	m2	25,256
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			221 KAPLICA 3,0*(11,15)	m2	33,450
			3,8*(6,09)	m2	23,142
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			-1,15*2,6	m2	-2,990
			224 POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO 2,85*(12,14+4,8)	m2	48,279
			-1,0*2,6	m2	-2,600
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			PIĘTRO 2		
			308 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 2,85*(12,41)	m2	35,369
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			-1,0*2,7	m2	-2,700
			325 POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU 2,85*(16,25)	m2	46,313
			2,8*(3,41)	m2	9,548
			-1,1*2,6	m2	-2,860
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			PIĘTRO 3		
			408 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 2,85*(12,41)	m2	35,369
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			-1,0*2,7	m2	-2,700
			OŚCIEŻA 14,621	m2	14,621
			razem	m2	386,687
367.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	386,687

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
367.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	<i>Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności</i>	m2	386,687
368	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym, odporną na ścieranie, zmywalną PARTER 119 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,5*(6,805) -0,9*2,1 125 POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 3,0*(5,427) -1,15*2,6*2	m2 m2 m2 m2	17,013 -1,890 16,281 -5,980
			razem	m2	25,424
369	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PIĘTRO 1 208 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 2,85*(12,39) -1*2,7 -0,9*2,1 -4,3*0,6 220 SALA WYPOCZYNKU/MODLITWY 3,0*(15,49) 2,8*(9,02) -0,9*2,1 -1,1*2,1 -1,15*2,6 -1,1*2,6 221 KAPLICA 3,0*(11,15) 3,8*(6,09) -0,9*2,1 -1,15*2,6	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	35,312 -2,700 -1,890 -2,580 46,470 25,256 -1,890 -2,310 -2,990 -2,860 33,450 23,142 -1,890 -2,990
			razem	m2	141,530
370	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym PIĘTRO 1 224 POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO 2,85*(12,14+4,8) -1,0*2,6 -0,9*2,1 PIĘTRO 2 308 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 2,85*(12,41) -0,9*2,1 -1,0*2,7 -4,3*0,6 325 POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU 2,85*(16,25) 2,8*(3,41) -1,1*2,6 -0,9*2,1 PIĘTRO 3 308 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 2,85*(12,41) -0,9*2,1 -1,0*2,7 -4,3*0,6	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	48,279 -2,600 -1,890 35,369 -1,890 -2,700 -2,580 46,313 9,548 -2,860 -1,890 35,369 -1,890 -2,700 -2,580
			razem	m2	151,298
371	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym (ościeża) PARTER 125 POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 0,23*2,6*2 PIĘTRO 1 208 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 0,25*(2,7*2+1) 220 SALA WYPOCZYNKU/MODLITWY 0,23*(2,6*4) 220 SALA WYPOCZYNKU/MODLITWY 0,23*(2,6*4) 221 KAPLICA 0,23*(2,6*2) 224 POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO 0,23*(2,6*2) PIĘTRO 2 308 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 0,25*1,0+2,7*2*0,25 325 POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU 0,23*2,6*2+1,1*0,23 PIĘTRO 3 408 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 0,25*1,0+2,7*2*0,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,196 1,600 2,392 2,392 1,196 1,196 1,600 1,449 1,600
			razem	m2	14,621
372	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fartuch ze szkła mlecznego PIĘTRO 1 208 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 4,3*0,6	m2	2,580

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			308 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 4,3*0,6 PIĘTRO 3 408 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 4,3*0,6	m2 m2 razem	2,580 2,580 7,740
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>		
373	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym, odporną na ścieranie, zmywalną PARTER 119 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE -1,2*1,2 2,5*(2,585) PIĘTRO 1 211 POKÓJ PRO MORTE 3,6*(0,46)	m2 m2 m2 razem	-1,440 6,463 1,656 6,679
374	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PARTER 125 POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 3,0*(14,20) -0,9*2,1 -3,2*0,6 PIĘTRO 1 208 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 2,85*(2,6)	m2 m2 m2 m2 razem	42,600 -1,890 -1,920 7,410 46,200
375	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym PIĘTRO 1 224 POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO 2,85*(4,89) -0,85*2,1 PIĘTRO 2 308 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 2,85*(2,6) 325 POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU 2,85*(0,77) PIĘTRO 3 408 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 2,85*(2,6)	m2 m2 m2 m2 m2 razem	13,937 -1,785 7,410 2,195 7,410 29,167
376	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Okładzina homogeniczna winylowa z odnawialną powłoką zabezpieczającą, kolor jasny szary PARTER 119 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1,2*1,2	m2 razem	1,440 1,440
377	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fartuch ze szkła mlecznego PARTER 125 POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 3,2*0,6	m2 razem	1,920 1,920
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
378	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpylowy PARTER 119 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (3,8-2,5)*(9,39) 125 POKÓJ SOCJALNY PERSONELU (3,8-3,0)*(13,03) (3,25-3,0)*(6,61) PIĘTRO 1 208 KUCHNIA ODDZIAŁOWA (3,35-2,85)*(14,99) 211 POKÓJ PRO MORTE (3,9-3,6)*(14,5) 220 SALA WYPOCZYNKU/MODLITWY (3,35-3,0)*(15,49) 221 KAPLICA (3,35-3,0)*(11,96) 224 POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO (3,35-2,85)*(17,03) PIĘTRO 2 308 KUCHNIA ODDZIAŁOWA (3,35-2,85)*(15,01) 325 POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU (3,35-2,85)*(20,43) PIĘTRO 3 408 KUCHNIA ODDZIAŁOWA (3,35-2,85)*(15,01)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	12,207 10,424 1,653 7,495 4,350 5,422 4,186 8,515 7,505 10,215 7,505 79,477

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01.21.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00	2.2.9.1.14. Pomieszczenia magazynowe (108, 121A, 124, 126, 127) Kod CPV: 45431000-7; 45410000-4; 45442100-8		
379	KNR 9-03 0109/08	ST 01.22.00	Podkład tynkarski pod glazurę 108 MAGAZYN MEBLI OGRODOWYCH 1,2*1,2	m2	1,440
			razem	m2	1,440
380	KNR K-32 0101/06	ST 01.23.00	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym	m2	1,440
381	KNR K-32 0105/05	ST 01.21.00	Okładziny ścian z płytek gresowych o wym. 60x60cm (zlew techniczny)	m2	1,440
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
382	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm PARTER 108 MAGAZYN MEBLI OGRODOWYCH 3,8*(12,404) -1,2*1,2 -(0,9+0,65)*2,6 124 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 3,0*(3,89) -1,15*2,6 126 MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 3,0*(11,16) -1,15*2,6 127 ZAPLECZE DLA KATERINGU 3,0*(5,57) -0,9*2,1*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	47,135 -1,440 -4,030 11,670 -2,990 33,480 -2,990 16,710 -3,780
			razem	m2	93,765
382.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	93,765
382.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	93,765
383	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PARTER 108 MAGAZYN MEBLI OGRODOWYCH 3,8*(12,404) -1,2*1,2 -(0,9+0,65)*2,6 124 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 3,0*(3,89) -1,15*2,6 126 MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 3,0*(11,16) -1,15*2,6 127 ZAPLECZE DLA KATERINGU 3,0*(5,57) -0,9*2,1*2 -2,55*0,6*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	47,135 -1,440 -4,030 11,670 -2,990 33,480 -2,990 16,710 -3,780 -3,060
			razem	m2	90,705
384	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fartuch ze szkła mlecznego PARTER 127 ZAPLECZE DLA KATERINGU 2,55*0,6*2	m2	3,060
			razem	m2	3,060
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>		
385	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PARTER 108 MAGAZYN MEBLI OGRODOWYCH 3,8*(2,6) 121A MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY 2,5*(10,81) -0,9*2,1*1 124 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 3,0*(8,274) -0,9*2,1*1 126 MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 3,0*(10,60) -0,9*2,1 127 ZAPLECZE DLA KATERINGU 3,0*(5,57) -0,9*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,880 27,025 -1,890 24,822 -1,890 31,800 -1,890 16,710 -1,890
			razem	m2	102,677

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
386	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy PARTER 121A MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY (3,8-2,5)*(10,81) 124 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ (3,8-3,0)*(15,16) 126 MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI (3,8-3,0)*(15,67) (3,8-3,25)*(6,095) 127 ZAPLECZE DLA KATERINGU (3,8-3,0)*(11,14)	m2 m2 m2 m2 m2	14,053 12,128 12,536 3,352 8,912
		razem		m2	50,981
		ST 01.22.00; ST 01.23.00	2.2.9.1.15. Pomieszczenia techniczne (120, 503, 504) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
387	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 120 SERWEROWNIA 3,8*(6,78) 503 GALERIA TECHNICZNA 2,67*(6,21) 504 MASZYNOWNIA CHŁODU 2,67*(17,11) -0,9*2,1	m2 m2 m2 m2	25,764 16,581 45,684 -1,890
		razem		m2	86,139
387.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	86,139
387.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dotatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	86,139
388	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym PARTER 120 SERWEROWNIA 3,8*(6,78) 503 GALERIA TECHNICZNA 2,67*(6,21)	m2 m2	25,764 16,581
		razem		m2	42,345
389	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym 504 MASZYNOWNIA CHŁODU 2,67*(17,11) -0,9*2,1	m2 m2	45,684 -1,890
		razem		m2	43,794
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>		
390	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym 120 SERWEROWNIA 3,8*(5,64) -0,9*2,1 503 GALERIA TECHNICZNA 2,67*(4,86)	m2 m2 m2	21,432 -1,890 12,976
		razem		m2	32,518
		ST 01.22.00; ST 01.23.00	2.2.9.1.16. Pomieszczenia komunikacyjne (107, 121, 122, 123, 131, 209, 210, 212, 222, 309, 323, 409, 421, 501, 502) Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8		
			<i>Ściany żelbetowe, murowane</i>		
391	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 501 KOMUNIKACJA 2,67*(11,15) KLATKA SCHODOWA NR 1 131 2,65*(10,01) -0,9*2,1 -(0,9+0,9)*2,6 4,34*(11,92) 222 3,1*(9,7) 3,75*(12,23) -0,9*2,1 323 3,55*(7,22) 3,75*(14,72) -0,9*2,1 421 3,55*(7,22)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,771 26,527 -1,890 -4,680 51,733 30,070 45,863 -1,890 25,631 55,200 -1,890 25,631

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			4,05*(14,71)	m2	59,576
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			502 2,01*(0,55*3,6)	m2	3,980
			2,8*(1,55*3,6)	m2	15,624
			2,68*(15,23)	m2	40,816
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			KLATKA SCHODOWA NR 2		
			107 3,1*(8,2)	m2	25,420
			-2,4*2,9	m2	-6,960
			-2,64*3,55	m2	-9,372
			3,3*12,6	m2	41,580
			209 2,65*(8,39)	m2	22,234
			-2,64*3,55	m2	-9,372
			2,85*(12,92)	m2	36,822
			-2,35*2,64	m2	-6,204
			-2,35*2,7	m2	-6,345
			0,25*(2,35+2*2,7)	m2	1,938
			309 3,55*(6,66)	m2	23,643
			3,75*(14,16)	m2	53,100
			-2,35*2,7	m2	-6,345
			-2,35*2,64	m2	-6,204
			0,25*(2,35+2*2,7)	m2	1,938
			409 5,16*(6,66)	m2	34,366
			5,16*(14,16)	m2	73,066
			-2,35*2,64	m2	-6,204
			-2,35*2,7	m2	-6,345
			0,25*(2,35+2*2,7)	m2	1,938
			PARTER		
			122 PRZEDSIONEK 3,2*(3,201)	m2	10,243
			-(0,9+0,65)*2,6	m2	-4,030
			123 KORYTARZ 3,2*(4,492)	m2	14,374
			-(0,9+0,65)*2,1	m2	-3,255
			132 KORYTARZ 2,6*22,78	m2	59,228
			-(0,9+0,9)*2,1*2	m2	-7,560
			212 PRZEDSIONEK 3,6*(10,5)	m2	37,800
			-3,1*2,5*2	m2	-15,500
			0,25*2,5*2+0,25*3,1	m2	2,025
			121 PORTIERNIA 3,0*(8,84)	m2	26,520
			-1,15*1,15	m2	-1,323
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			razem	m2	765,618
391.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	765,618
391.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	765,618
392	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym	m2	765,618
			Ściany działowe z płyt g-k		
393	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym		
			501 KOMUNIKACJA 2,67*(1,25)	m2	3,338
			PARTER		
			122 PRZEDSIONEK 3,2*(3,64)	m2	11,648
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			123 KORYTARZ 3,2*(13,34)	m2	42,688
			-0,9*2,1*5	m2	-9,450
			121 PORTIERNIA 3,0*(6,1)	m2	18,300
			-0,6*2,1	m2	-1,260
			razem	m2	63,374
			Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego		
394	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpyłowy		
			PARTER		
			122 PRZEDSIONEK 3,2*(6,84)	m2	21,888
			123 KORYTARZ 3,2*(17,83)	m2	57,056
			121 PORTIERNIA (3,8-3,0)*(8,92)	m2	7,136
			razem	m2	86,080

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01.18.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00; ST 01.24.00	2.2.9.1.17. Pomieszczenia komunikacyjne - wg rysunków szczegółowych (101,102, 103, 110, 111, 128, 129, 201, 210, 213, 301, 310, 401, 410) Kod CPV: 45421000-4; 45410000-4; 45442100-8; 45450000-6		
			102 HOL + KOMUNIKACJA, 210 KORYTARZ, 301 HOL + KOMUNIKACJA, 401 HOL + KOMUNIKACJA		
395	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy (surowy beton konstrukcyjny)		
			H-I 2,64*(1,8)	m2	4,752
			7,2*(0,9)	m2	6,480
			210 3,6*(1,8)	m2	6,480
			razem	m2	17,712
396	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm		
			102 HOL+KOMUNIKACJA		
			C-C' 3,2*(4,74)	m2	15,168
			-0,9*2,1*2	m2	-3,780
			B'-C 3,2*(5,15)	m2	16,480
			-(0,9+0,9)*2,1	m2	-3,780
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			I-B' 3,2*(6,77)	m2	21,664
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			-4,065*2,4	m2	-9,756
			C'-E (5) 2,64*(0,25)	m2	0,660
			C'-E (2) 2,64*(0,998)	m2	2,635
			C'-E (5) 2,64*(2,802+0,54)	m2	8,823
			-2,1*1,6	m2	-3,360
			F-G (5) 2,64*(2,657)	m2	7,014
			G-H (8) 2,64*(3,35)	m2	8,844
			(2,64-0,9)*(2,205+0,2)	m2	4,185
			G-H (6) 0,9*(2,205+0,2)	m2	2,165
			H-I (5) (2,64-0,9)*(5,122)	m2	8,912
			H-I (6) 0,9*(5,122)	m2	4,610
			I-B' (6) 0,9*(0,3)	m2	0,270
			I-B' (5) 7,2*(3,38)	m2	24,336
			-2,75*3,38	m2	-9,295
			C-C' (5) 7,2*(2,37)	m2	17,064
			210 KORYTARZ 3,6*(15,10)	m2	54,360
			-2,65*3,55	m2	-9,408
			-1,6*2,26	m2	-3,616
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			-2,64*(3,1)	m2	-8,184
			0,25*(3,6)	m2	0,900
			301 HOL + KOMUNIKACJA 2,85*(22,86)	m2	65,151
			-0,9*2,1*5	m2	-9,450
			-2,65*2,85	m2	-7,553
			-2,26*1,6	m2	-3,616
			-2,85*0,998	m2	-2,844
			-2,85*2,35	m2	-6,698
			401 HOL + KOMUNIKACJA 2,85*(22,86)	m2	65,151
			-0,9*2,1*5	m2	-9,450
			-2,65*2,85	m2	-7,553
			-2,26*1,6	m2	-3,616
			-2,85*0,998	m2	-2,844
			-2,85*2,35	m2	-6,698
			razem	m2	211,221
396.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	211,221
396.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	211,221
397	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor jasnszary - NCS 1002-R50B		
			102 HOL+KOMUNIKACJA		
			B'-C 3,2*(5,15)	m2	16,480
			-(0,9+0,9)*2,1	m2	-3,780
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			G-H (8) 2,64*(3,35)	m2	8,844

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(2,64-0,9)*(2,205+0,2)	m2	4,185
			210 KORYTARZ 3,6*(15,10)	m2	54,360
			-2,65*3,55	m2	-9,408
			-1,6*2,26	m2	-3,616
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			-2,64*(3,1)	m2	-8,184
			0,25*(3,6)	m2	0,900
			301 HOL + KOMUNIKACJA 2,85*(22,86)	m2	65,151
			-0,9*2,1*5	m2	-9,450
			-2,65*2,85	m2	-7,553
			-2,26*1,6	m2	-3,616
			-2,85*0,998	m2	-2,844
			-2,85*2,35	m2	-6,698
			401 HOL + KOMUNIKACJA 2,85*(22,86)	m2	65,151
			-0,9*2,1*5	m2	-9,450
			-2,65*2,85	m2	-7,553
			-2,26*1,6	m2	-3,616
			-2,85*0,998	m2	-2,844
			-2,85*2,35	m2	-6,698
			razem	m2	125,981
398	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor kremowy, NCS S0502-Y50R		
			102 HOL+KOMUNIKACJA	m2	0,660
			C'-E 2,64*(0,25)	m2	8,823
			C'-E (5) 2,64*(2,802+0,54)	m2	-3,360
			-2,1*1,6	m2	7,014
			F-G (5) 2,64*(2,657)	m2	8,912
			H-I (5) (2,64-0,9)*(5,122)	m2	24,336
			I-B' (5) 7,2*(3,38)	m2	-9,295
			-2,75*3,38	m2	17,064
			C-C' (5) 7,2*(2,37)	m2	
			razem	m2	54,154
399	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor niebieski NCS S3030-R90B		
			G-H (6) 0,9*(2,205+0,2)	m2	2,165
			H-I (6) 0,9*(5,122)	m2	4,610
			I-B' (6) 0,9*(0,3)	m2	0,270
			razem	m2	7,045
400	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową		
			102 HOL+KOMUNIKACJA	m2	15,168
			C-C' 3,2*(4,74)	m2	-3,780
			-0,9*2,1*2	m2	21,664
			I-B' 3,2*(6,77)	m2	-1,890
			-0,9*2,1	m2	-9,756
			-4,065*2,4	m2	
			razem	m2	21,406
401	Kalkulacja indywidualna	ST 01.18.00	Listwa balsowa szer. 80mm, lakier mat satyna, mocowana do ściany pionowa		
			102 HOL+KOMUNIKACJA	m2	15,168
			C-C' 3,2*(4,74)	m2	-3,780
			-0,9*2,1*2	m2	21,664
			I-B' 3,2*(6,77)	m2	-1,890
			-0,9*2,1	m2	-9,756
			-4,065*2,4	m2	
			razem	m2	21,406
402	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie preczypylowe (pod płyty HPL)	m2	11,318
403	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Płyta HPL - laminat w kolorze kremowym - NCS S0502-Y50R		
			C'-E (2,64-0,15)*(0,998)	m2	2,485
			210 (3,6-0,15)*(0,998)	m2	3,443
			301 HOL + KOMUNIKACJA (2,85-0,15)*(0,998)	m2	2,695
			401 HOL + KOMUNIKACJA (2,85-0,15)*(0,998)	m2	2,695
			razem	m2	11,318

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość			
404	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Pochwyty stalowy, niebieski - NCS S3030-R90B					
			G-H 2,4	m	2,400			
			H-I 5,12	m	5,120			
			razem	m	7,520			
			<i>Ściany działowe z płyt g-k</i>					
405	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor jasnoszary - NCS 1002-R50B					
			301 HOL + KOMUNIKACJA 2,85*(1,89)	m2	5,387			
			401 HOL + KOMUNIKACJA 2,85*(1,89)	m2	5,387			
			razem	m2	10,774			
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>					
406	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływu					
			102 HOL + KOMUNIKACJA (3,8-3,2)*(42,87)	m2	25,722			
			210 KORYTARZ (3,9-3,6)*(16,1+0,25)	m2	4,905			
			0,29*(7,6)	m2	2,204			
			0,25*(7,6-0,3-0,3)	m2	1,750			
			301 HOL + KOMUNIKACJA (3,35-2,85)*(22,1)	m2	11,050			
			401 HOL + KOMUNIKACJA (3,35-2,85)*(22,1)	m2	11,050			
			razem	m2	56,681			
			<i>Szyb windy</i>					
407	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą akrylową w kolorze jasnoszarym					
			11,50*4,2	m2	48,300			
			-(1,6*2,26)	m2	-3,616			
			11,50*3,75	m2	43,125			
			-(1,6*2,26)*2	m2	-7,232			
			11,50*3,75	m2	43,125			
			-(1,6*2,26)	m2	-3,616			
			11,50*3,50	m2	40,250			
			-(1,6*2,26)	m2	-3,616			
						razem	m2	156,720
			<i>103 PORTIERNIA Z SZATNIĄ</i>					
408	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm					
			103 (7) 3,2*(6,58)	m2	21,056			
			-0,9*2,1	m2	-1,890			
			-3,0*4,065	m2	-12,195			
			D-D', D'-L, L-L' (7) 3,2*(11,63)	m2	37,216			
			-0,9*2,1	m2	-1,890			
			-1,5*1,15	m2	-1,725			
			OŚCIEŻA 0,950	m2	0,950			
						razem	m2	41,522
			408.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	41,522
408.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	41,522			
409	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor różowy - NCS S2020-Y90R					
			103 (7) 3,2*(6,58)	m2	21,056			
			-0,9*2,1	m2	-1,890			
			-3,0*4,065	m2	-12,195			
			D-D', D'-L, L-L' (7) 3,2*(11,63+1,24)	m2	41,184			
			-0,9*2,1	m2	-1,890			
-1,5*1,15	m2	-1,725						
			razem	m2	44,540			
410	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym (ościeża)					
			103 0,25*(1,5+2*1,15)	m2	0,950			
			razem	m2	0,950			
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>					

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
411	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy 103 (3,8-3,2)*(19,44)		
				razem	m2 11,664
			111 PRZEDSIONEK		
412	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 111 A-A' (6) 0,9*(2,24) A-A' (8) (3,2-0,9)*(2,24) S'-B (6) 0,9*(3,04) S'-B' (8) (3,2-0,9)*(3,04) -0,9*2,1 pozostałe (6) 0,9*(2,91) (8) (3,2-0,9)*(2,91)		
					m2 2,016
					m2 5,152
					m2 2,736
					m2 6,992
					m2 -1,890
					m2 2,619
					m2 6,693
razem	m2 24,318				
412.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	24,318
412.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	24,318
413	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor niebieski NCS S3030-R90B 111 A-A' (6) 0,9*(2,24) S'-B (6) 0,9*(3,04) -0,9*0,9 pozostałe (6) 0,9*(2,91)		
					m2 2,016
					m2 2,736
					m2 -0,810
					m2 2,619
razem	m2 6,561				
414	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor jasnyszary - NCS 1002-R50B 111 A-A' (8) (3,2-0,9)*(2,24) S'-B' (8) (3,2-0,9)*(3,04) -0,9*(2,1-0,9) (8) (3,2-0,9)*(2,91)		
					m2 5,152
					m2 6,992
					m2 -1,080
					m2 6,693
razem	m2 17,757				
415	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Pochwyt stalowy, niebieski - NCS S3030-R90B 111 1,92		
				razem	m 1,920
			Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego		
416	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy 111 (3,8-3,2)*(7,53)		
				razem	m2 4,518
			101 PRZEDSIONEK		
417	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm 101 K-D (15) 3,2*(3,03) I'-J (5) 3,2*(3,05) D-I' (5) 3,2*(3,39) -3,33*2,68 K-J (5?) 3,2*(3,1) -3,1*2,68 0,25*2,75-2+0,25*3,1 0,25*2,75*2+0,25*3,38		
					m2 9,696
					m2 9,760
					m2 10,848
					m2 -8,924
					m2 9,920
					m2 -8,308
					m2 -0,538
					m2 2,220
				razem	m2 24,674
417.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	22,992
417.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	22,992

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość			
418	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor kremowy, NCS S0502-Y50R					
			I'-J (5) 3,2*(3,05)	m2	9,760			
			D-I' (5) 3,2*(3,39)	m2	10,848			
			-3,33*2,68	m2	-8,924			
			K-J (5?) 3,2*(3,1)	m2	9,920			
			-3,1*2,68	m2	-8,308			
			102 HOL+KOMUNIKACJA					
			C'-E 2,64*(0,25)	m2	0,660			
			C'-E (5) 2,64*(2,802+0,54)	m2	8,823			
			-2,1*1,6	m2	-3,360			
			F-G (5) 2,64*(2,657)	m2	7,014			
			H-I (5) (2,64-0,9)*(5,122)	m2	8,912			
			I-B' (5) 7,2*(3,38)	m2	24,336			
-2,75*3,38	m2	-9,295						
C-C' (5) 7,2*(2,37)	m2	17,064						
	razem	m2	67,450					
419	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową					
			K-D (15) 3,2*(3,03)	m2	9,696			
			razem	m2	9,696			
420	Kalkulacja indywidualna	ST 01.18.00	Listwa balsowa szer. 80mm, lakier mat satyna, mocowana do ściany pionowa					
			K-D (15) 3,2*(3,03)	m2	9,696			
			razem	m2	9,696			
421	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową w kolorze białym (ościeża)					
			0,25*2,75-2+0,25*3,1	m2	-0,538			
			0,25*2,75*2+0,25*3,38	m2	2,220			
			razem	m2	1,682			
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>					
422	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpylowy					
			101 (3,95-3,2)*(12,51)	m2	9,383			
			razem	m2	9,383			
			128 SALA WYKŁADOWA, 129 SALA ĆWICZEŃ OPIEKUNÓW					
423	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm					
			N-N' (8) 3,3*(9,11)	m2	30,063			
			3,2*(0,78)	m2	2,496			
			-0,9*2,1	m2	-1,890			
			N'-O (8) 3,3*(18,12+6,17)	m2	80,157			
			-3,3*(8,48)	m2	-27,984			
			O-O' 3,3*(6,46)	m2	21,318			
			O'-P-P'?? (7) 3,2*1,62	m2	5,184			
			-0,9*2,1	m2	-1,890			
			O'-P-P'?? (7) 3,2*(1,54)	m2	4,928			
				razem	m2	112,382		
			423.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	112,382
			423.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	112,382
424	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor jasnoszary - NCS 1002-R50B					
			N-N' (8) 3,3*(9,11)	m2	30,063			
			3,2*(0,78)	m2	2,496			
			-0,9*2,1	m2	-1,890			
			N'-O (8) 3,3*(18,12+6,17)	m2	80,157			
			-3,3*(8,48)	m2	-27,984			
	razem	m2	82,842					
425	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor różowy - NCS S2020-Y90R					
			O-O' 3,3*(6,46)	m2	21,318			
			O'-P-P'?? (7) 3,2*1,62	m2	5,184			

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			O'-P'-P'?? (7) 3,2*(1,54)	m2	4,928
			razem	m2	29,540
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>		
426	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy		
			128,129 (3,8-3,3)*(16,02)	m2	8,010
			(3,8-3,2)*(2,32)	m2	1,392
			razem	m2	9,402
			<i>110 HOL GŁÓWNY, 213 HOL I PIĘTRA, 310 HOL II PIĘTRA, 410 HOL III PIĘTRA</i>		
427	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy (surowy beton konstrukcyjny)		
			część z windą 18,42*6,63	m2	122,125
			razem	m2	122,125
428	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm		
			PARTER		
			A-A' 3,2*(20,11)	m2	64,352
			-2,1*(3,42)	m2	-7,182
			-0,9*2,1*3	m2	-5,670
			A'-B' 3,2*(2,65)	m2	8,480
			-1,8*2,1	m2	-3,780
			B'-M 3,2*(2,85)	m2	9,120
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			M-M' 3,2*(7,48)	m2	23,936
			-0,8*2,1	m2	-1,680
			-(0,9+0,55)*2,1	m2	-3,045
			M'-N (7) 3,2*(6,5+1,15)	m2	24,480
			-(0,9+0,65)*2,1	m2	-3,255
			R-R'-S-S' (6) 0,9*(5,94)	m2	5,346
			R-R'-S-S' (8) (3,2-0,9)*(5,94)	m2	13,662
			S'-B 3,2*(4,36)	m2	13,952
			PIĘTRO 1		
			K-K' 2,85*(5,02)	m2	14,307
			-1,1*2,1*2	m2	-4,620
			J'-K 2,85*(5,12)	m2	14,592
			1,4*0,18*4+0,18*0,78*2	m2	1,289
			J-J' 2,85*(4,85)	m2	13,823
			-1,1*2,1*2	m2	-4,620
			J-I' 2,85*(4,85)	m2	13,823
			-0,8*2,1	m2	-1,680
			-(0,9+0,55)*2,1	m2	-3,045
			I-I' 2,85*(3,02)	m2	8,607
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			H-H' 2,85*(3,02)	m2	8,607
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			D-D' 2,85*(5,17)	m2	14,735
			-0,9*2,1*2	m2	-3,780
			L-D 2,85*(3,85)	m2	10,973
			-2,1*1,1	m2	-2,310
			K'-L 2,85*(5,53)	m2	15,761
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			2,56*3,35	m2	8,576
			PIĘTRO 2		
			K-K' 2,85*(5,02)	m2	14,307
			-1,1*2,1*2	m2	-4,620
			J'-K 2,85*(5,12)	m2	14,592
			-1,1*2,1*2	m2	-4,620
			J-J' 2,85*(4,85)	m2	13,823
			-1,1*2,1*2	m2	-4,620
			1,4*0,18*2+0,18*0,78	m2	0,644
			J-I' 2,85*(4,85)	m2	13,823
			-0,8*2,1	m2	-1,680
			-(0,9+0,55)*2,1	m2	-3,045
			I-I' 2,85*(3,02)	m2	8,607
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			H-H' 2,85*(3,02)	m2	8,607
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			D-D' 2,85*(5,17)	m2	14,735

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-0,8*2,1	m2	-1,680
			-(0,9+0,55)*2,1	m2	-3,045
			I-I' 2,85*(3,02)	m2	8,607
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			H-H' 2,85*(3,02)	m2	8,607
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			D-D' 2,85*(5,17)	m2	14,735
			-0,9*2,1*2	m2	-3,780
			L-D 2,85*(3,85)	m2	10,973
			-2,1*1,1	m2	-2,310
			2,56*3,85	m2	9,856
			PIĘTRO 3		
			2,85*(45,07)	m2	128,450
			1,4*0,18*4+0,18*0,78*2	m2	1,289
			-1,1*2,1*7	m2	-16,170
			-0,975*2	m2	-1,950
			-0,8*2,1	m2	-1,680
			-(0,9+0,55)*2,1	m2	-3,045
			-0,9*2,1*4	m2	-7,560
			-(0,9+0,65)*2,1*3	m2	-9,765
			razem	m2	327,374
431	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie przeciwpylowe (pod płyty HPL) PARTER A-A' (1) 0,37 PIĘTRO 1	m2	0,370
			razem	m2	0,370
432	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Płyta HPL - laminat w kolorze niebieskim - NCS S3030-R90B PARTER A-A' (1) 0,37	m3	0,370
			razem	m3	0,370
433	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Płyta MDF - kolor jasnoszary - NCS 1002-R50B PARTER A-A' (1) 0,66 PIĘTRO 1 J-K 0,975*2 PIĘTRO 2 0,975*2 PIĘTRO 3 0,975*2	m2	0,660
				m2	1,950
				m2	1,950
				m2	1,950
			razem	m2	6,510
434	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Pochwył stalowy, niebieski - NCS S3030-R90B PARTER A-A' (1) 9,81+0,1	m	9,910
			razem	m	9,910
435	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą ląteksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor różowy - NCS S2020-Y90R PARTER O-O' 3,3*(6,46) O'-P-P'?? (7) 3,2*1,62 -0,9*2,1 O'-P-P'?? (7) 3,2*(1,54) B'-M 3,2*(2,85) -0,9*2,1 M-M' (7) 3,2*(7,48) -0,8*2,1 -(0,9+0,55)*2,1 M'-N (7) 3,2*(6,5+1,15) -(0,9+0,65)*2,1 PIĘTRO 1	m2	21,318
				m2	5,184
				m2	-1,890
				m2	4,928
				m2	9,120
				m2	-1,890
				m2	23,936
				m2	-1,680
				m2	-3,045
				m2	24,480
				m2	-3,255
			razem	m2	77,206
			Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
436	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy			
			PARTER			
			110 (3,8-3,2)*(53,39+4,66)	m2	34,830	
			PIĘTRO 1			
			213 (3,35-2,85)*(44,67)	m2	22,335	
			PIĘTRO 2			
213 (3,35-2,85)*(44,67)	m2	22,335				
			PIĘTRO 3			
			213 (3,35-2,85)*(45,07+4,66)	m2	24,865	
			razem	m2	104,365	
			<i>Szafy instalacyjne</i>			
437	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy			
			Parter 4,347*3,80	m2	16,519	
			3,508*4,20	m2	14,734	
			-(0,8*2,1+1,45*2,1)	m2	-4,725	
			ościeża 2,728*0,085	m2	0,232	
			0,085*4*2,1	m2	0,714	
			1 4,353*3,35	m2	14,583	
			3,507*3,75	m2	13,151	
			-(0,8*2,1+1,45*2,1)	m2	-4,725	
			ościeża 2,728*0,085	m2	0,232	
			2 4,662*3,35	m2	15,618	
			3,198*3,75	m2	11,993	
			-(0,8*2,1+1,45*2,1)	m2	-4,725	
			ościeża 2,728*0,085	m2	0,232	
			3 4,655*3,35	m2	15,594	
			3,205*3,5	m2	11,218	
			-(0,8*2,1+1,45*2,1)	m2	-4,725	
			ościeża 2,728*0,085	m2	0,232	
				razem	m2	96,152
						<i>201 HOL + KOMUNIKACJA</i>
438	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny kat. IV, gr. 15mm			
			201 2,85*(22,32)	m2	63,612	
			-0,9*2,1*6	m2	-11,340	
			-1,6*2,26	m2	-3,616	
			210 KORYTARZ 3,6*(
	razem	m2	48,656			
438.1	KNR 9-03 0106/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	48,656	
438.2	KNR 9-03 0109/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	48,656	
439	KNR K-04 0201/05	ST 01.23.00	Malowanie powierzchni farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywalna, kolor jasnoszary - NCS 1002-R50B	m2	48,656	
			<i>Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego</i>			
440	KNNR 2 0903/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpływy			
			201 (3,35-2,85)*(22,32)	m2	11,160	
			razem	m2	11,160	
		ST 01.20.00; ST 01.22.00; ST 01.23.00	2.2.9.2. Wykończenie sufitów Kod CPV: 45421146-9; 45410000-4; 45442100-8			
			<i>Powierzchnie powyżej sufitów podwieszanych</i>			
441	KNR K-24 0101/05	ST 01.23.00	Przygotowanie podłoża na stropach - gruntowanie przeciwpływe			
			101 - PRZEDSIONEK 9,546	m2	9,546	
			102 - HOL+KOMUNIKACJA 46,112+27,824	m2	73,936	
			103 - PORTIERNIA Z SZATNIĄ 20,081	m2	20,081	
			4,065*2*0,6	m2	4,878	
			104 - WC DLA KOBIET NPS 4,2865	m2	4,287	
			105 - WC DLA PERSONELU 7,150	m2	7,150	
			2,17*0,8+2,17*0,25	m2	2,279	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			106 - WC DLA MĘŻCZYŹN 7,408	m2	7,408
			109 - POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE 14,085	m2	14,085
			110 - HOL GŁÓWNY 145,35-39,803+8,332	m2	113,879
			111 - PRZEDSIONEK 5,408	m2	5,408
			112 - SALA KONFERENCYJNA 14,764	m2	14,764
			4,802*0,55	m2	2,641
			113 - SEKRETARIAT 26,796	m2	26,796
			15,858*0,55	m2	8,722
			114 - GABINET KIEROWNIKA KLINIKI 16,955	m2	16,955
			5,557*0,55	m2	3,056
			115 - ŁAZIENKA 4,01	m2	4,010
			116 - KORYTARZ 3,893	m2	3,893
			117 - POKÓJ BIUROWY 26,035	m2	26,035
			3,466*0,55	m2	1,906
			118 - MAGAZYN PODRĘCZNY LEKÓW 18,235	m2	18,235
			2,89*0,55	m2	1,590
			119 - POM. PORZĄDKOWE 5,233	m2	5,233
			121 - PORTIERNIA 11,221	m2	11,221
			3,796*0,55	m2	2,088
			1,4*0,55	m2	0,770
			121A MAGAZYN BRUDNIEJ BIELIZNY 6,737	m2	6,737
			122 - PRZEDSIONEK 5,289	m2	5,289
			123 - KORYTARZ 20,341	m2	20,341
			124 - MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 4,98*0,55	m2	2,739
			10,104	m2	10,104
			125 - POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 20,608	m2	20,608
			4,192*0,55	m2	2,306
			126 - MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 23,802	m2	23,802
			3,855*0,55	m2	2,120
			127 - ZAPLECZE DLA KATERINGU 6,125	m2	6,125
			128 - SALA WYKŁADOWA + 129 - SALA ĆW. OPIEKUNÓW 86,185+11,325+5,697	m2	103,207
			17,333*0,55	m2	9,533
			130 - POKÓJ KOORDYNATORA 16,569	m2	16,569
			3,354*0,55	m2	1,845
			201 - HOL+KOMUNIKACJA 40,1325+2,64+5,576*0,35	m2	44,724
			202 - WC DLA MĘŻCZYŹN 6,157	m2	6,157
			0,485	m2	0,485
			203 - WC DLA KOBIET 5,978	m2	5,978
			0,43	m2	0,430
			204 - WC DLA OPIEKUNÓW 5,573	m2	5,573
			0,43	m2	0,430
			205 - WC DLA PERSONELU 4,942	m2	4,942
			0,641	m2	0,641
			206 - BRUDOWNIK 6,432	m2	6,432
			207 - POM. PORZĄDKOWE 2,603	m2	2,603
			208 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,746	m2	12,746
			210 - KORYTARZ 32,463	m2	32,463
			211 - POKÓJ PRO MORTE 11,63	m2	11,630
			212 - PRZEDSIONEK 7,444	m2	7,444
			213 - HOL I PIĘTRA 127,365-39,803+8,322	m2	95,884
			214 - POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 40,202	m2	40,202
			10,34*0,5	m2	5,170
			215 - ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,452	m2	12,452
			216 - POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 43,005	m2	43,005
			10,369*0,5	m2	5,185
			217 - ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,655	m2	12,655
			218 - POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 44,048	m2	44,048
			10,344*0,5	m2	5,172
			219 - ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,444	m2	12,444
			220 - SALA DO MODLITWY + 221 - KAPLICA 51,823	m2	51,823
			10,196*0,5	m2	5,098
			223 - SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 55,798	m2	55,798
			13,086*0,5	m2	6,543
			224 - POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO 15,631	m2	15,631
			3,347*0,5	m2	1,674
			225 - ŁAZIENKA LEKARZA DYŻURNEGO 4,362	m2	4,362
			226 - MAGAZYN SPRZĘTU 5,021	m2	5,021
			227 - LOŻA PIELĘGNIARSKA 13,919	m2	13,919
			4,3*0,5*2	m2	4,300
			4,3*0,25	m2	1,075
			228 - POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 21,684	m2	21,684
			6,51*0,35	m2	2,279
			310 - HOL II PIĘTRA 40,08+8,332	m2	48,412
			302 - WC DLA MĘŻCZYŹN 6,1695	m2	6,170

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
			303 - WC DLA KOBIET 5,976	m2	5,976	
			304 - WC DLA OPIEKUNÓW 5,573	m2	5,573	
			305 - WC DLA PERSONELU 4,942	m2	4,942	
			306 - BRUDOWNIK 6,136	m2	6,136	
			307 - POM. PORZĄDKOWE 2,435	m2	2,435	
			308 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,773	m2	12,773	
			310 - HOL II PIĘTRA 127,365-39,803+8,322	m2	95,884	
			311 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 17,996 5,375*0,35	m2	17,996	
			312 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,42	m2	1,881	
			313 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 19,641 4,798*0,35	m2	13,420	
			314 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 20,548 5,125*0,35	m2	19,641	
			315 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,131	m2	1,679	
			316 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 21,045 5,074*0,35	m2	20,548	
			317 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 21,222 5,061*0,35	m2	1,794	
			318 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,107	m2	13,131	
			319 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 20,996 5,115*0,35	m2	21,045	
			320 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 20,216 4,836*0,35	m2	1,776	
			321 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,211	m2	21,222	
			322 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 18,691 5,392*0,35	m2	1,771	
			324 - SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 60,6 14,178*0,35	m2	13,107	
			325 - POM. SOCJALNE PERSONELU 16,2+1,47 2,269*0,5	m2	20,996	
			0,1	m2	1,790	
			325 - MAGAZYN SPRZĘTU 5,02	m2	1,790	
			327 - LOŻA PIELĘGNIARSKA 13,927 2*0,15*4,3	m2	1,693	
			328 - POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 21,714 6,521*0,35	m2	13,211	
			401 - HOL+KOMUNIKACJA 40,168+2,64	m2	18,691	
			402 - WC DLA MĘŻCZYŹN 6,173	m2	5,392	
			403 - WC DLA KOBIET 5,98	m2	1,887	
			404 - WC DLA OPIEKUNÓW 5,572	m2	60,600	
			405 - WC DLA PERSONELU 4,843	m2	4,962	
			406 - BRUDOWNIK 6,11	m2	17,670	
			407 - POM. PORZĄDKOWE 2,435	m2	1,135	
			408 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,761	m2	0,100	
			410 - HOL III PIĘTRA 129,688-39,803+8,332	m2	5,020	
			411 - ŁAZIENKA 6,716	m2	5,020	
			412- POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 31,384 8*0,35	m2	13,927	
			413 - GABINET INTERNISTY 23,78 4,537*0,35	m2	1,290	
			414 - POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 29,788 4,385*0,35	m2	21,714	
			415 - ŁAZIENKA 13,206 3,49*0,35	m2	2,282	
			416 - ŁAZIENKA 13,196 3,491*0,35	m2	42,808	
			417 - POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 30,265 4,365*0,35	m2	6,173	
			418 - GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY 25,237 4,535*0,35	m2	5,980	
			419 - POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 32,669 8,001*0,35	m2	5,572	
			420 - ŁAZIENKA 8,022	m2	4,843	
			422 - POKÓJ HYDROTERAPII 56,128 12,13*0,35	m2	6,110	
			423 - POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII 5,452 3,291*0,5	m2	2,435	
			426 - MAGAZYN SPRZĘTU 5,019	m2	12,761	
			427 - SALA REHABILITACJI 35,231 6,516*0,35	m2	12,761	
				m2	98,217	
				m2	6,716	
				m2	31,384	
				m2	2,800	
				m2	23,780	
				m2	1,588	
				m2	29,788	
				m2	1,535	
				m2	13,206	
				m2	1,222	
				m2	13,196	
				m2	1,222	
				m2	30,265	
				m2	1,528	
				m2	25,237	
				m2	1,587	
				m2	32,669	
				m2	2,800	
				m2	8,022	
				m2	56,128	
				m2	4,246	
				m2	5,452	
				m2	1,646	
				m2	5,019	
				m2	35,231	
				m2	2,281	
				razem	m2	2.318,222
			Sufity podwieszane			

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
442	Kalkulacja indywidualna	ST 01.20.00	SP1 - Akustyczny demontowalny sufit podwieszany z widoczną konstrukcją w krawędzi E24, w skład którego wchodzi płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x600 lub 1200x600, grubość 15mm, kolor biały		
			101 - PRZEDSIONEK 9,546	m2	9,546
			102 - HOL+KOMUNIKACJA 46,112+27,824	m2	73,936
			PRZEDSIONEK 5,963	m2	5,963
			103 - PORTIERNIA Z SZATNIĄ 20,081	m2	20,081
			104 - WC DLA KOBIET NPS 4,2865	m2	4,287
			105 - WC DLA PERSONELU 7,150	m2	7,150
			106 - WC DLA MĘŻCZYŹN 7,408	m2	7,408
			109 - POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE 14,085	m2	14,085
			110 - HOL GŁÓWNY 145,35-39,803	m2	105,547
			111 - PRZEDSIONEK 5,408	m2	5,408
			112 - SALA KONFERENCYJNA 14,364	m2	14,364
			113 - SEKRETARIAT 26,796	m2	26,796
			114 - GABINET KIEROWNIKA KLINIKI 16,858+1,15*0,25	m2	17,146
			115 - ŁAZIENKA 4,01	m2	4,010
			116 - KORYTARZ 3,893	m2	3,893
			117 - POKÓJ BIUROWY 26,035+1,15*0,25	m2	26,323
			118 - MAGAZYN PODRĘCZNY LEKÓW 18,235+1,15*0,25	m2	18,523
			119 - POM. PORZĄDKOWE 5,233	m2	5,233
			121 - PORTIERNIA 11,221+1,15*0,25	m2	11,509
			121A MAGAZYN BRUDNIEJ BIELIZNY 6,737	m2	6,737
			122 - PRZEDSIONEK 5,289	m2	5,289
			123 - KORYTARZ 20,341	m2	20,341
			124 - MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 10,104+1,15*0,25	m2	10,392
			125 - POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 20,608+2*1,15*0,25	m2	21,183
			127 - ZAPLECZE DLA KATERINGU 6,125	m2	6,125
			126 - MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 23,802+1,15*0,25	m2	24,090
			127 - ZAPLECZE DLA KATERINGU 6,125	m2	6,125
			128 - SALA WYKŁADOWA + 129 - SALA ĆW. OPIEKUNÓW 86,185+11,325	m2	97,510
			130 - POKÓJ KOORDYNATORA 16,569+1,15*0,25	m2	16,857
			201 - HOL+KOMUNIKACJA 40,1325	m2	40,133
			202 - WC DLA MĘŻCZYŹN 6,157	m2	6,157
			203 - WC DLA KOBIET 5,978	m2	5,978
			204 - WC DLA OPIEKUNÓW 5,573	m2	5,573
			205 - WC DLA PERSONELU 4,942	m2	4,942
			206 - BRUDOWNIK 6,432	m2	6,432
			207 - POM. PORZĄDKOWE 2,603	m2	2,603
			208 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,746	m2	12,746
			210 - KORYTARZ 32,463+3,1*0,3	m2	33,393
			212 - PRZEDSIONEK 7,444	m2	7,444
			213 - HOL I PIĘTRA 127,365-39,803	m2	87,562
			225 - ŁAZIENKA LEKARZA DYŻURNEGO 4,362	m2	4,362
			226 - MAGAZYN SPRZĘTU 5,021	m2	5,021
			227 - LOŻA PIELĘGNIARSKA 13,919	m2	13,919
			301 - HOL+KOMUNIKACJA 40,08	m2	40,080
			302 - WC DLA MĘŻCZYŹN 6,1695	m2	6,170
303 - WC DLA KOBIET 5,976	m2	5,976			
304 - WC DLA OPIEKUNÓW 5,573	m2	5,573			
305 - WC DLA PERSONELU 4,942	m2	4,942			
306 - BRUDOWNIK 6,136	m2	6,136			
307 - POM. PORZĄDKOWE 2,435	m2	2,435			
308 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,773	m2	12,773			
310 - HOL II PIĘTRA 127,365-39,803	m2	87,562			
325 - MAGAZYN SPRZĘTU 5,02	m2	5,020			
327 - LOŻA PIELĘGNIARSKA 13,927	m2	13,927			
401 - HOL+KOMUNIKACJA 40,168	m2	40,168			
402 - WC DLA MĘŻCZYŹN 6,173	m2	6,173			
403 - WC DLA KOBIET 5,98	m2	5,980			
404 - WC DLA OPIEKUNÓW 5,572	m2	5,572			
405 - WC DLA PERSONELU 4,843	m2	4,843			
406 - BRUDOWNIK 6,11	m2	6,110			
407 - POM. PORZĄDKOWE 2,435	m2	2,435			
408 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,761	m2	12,761			
410 - HOL III PIĘTRA 129,688-39,803	m2	89,885			
426 - MAGAZYN SPRZĘTU 5,019	m2	5,019			
			razem	m2	1.201,662
443	Kalkulacja indywidualna	ST 01.20.00	SP2 - Akustyczny, demontowalny sufit podwieszany z częściowo ukrytą konstrukcją w krawędzi E24, w skład którego wchodzi płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x600 lub 1200x600, grubość 20mm, kolor biały		
			211 - POKÓJ PRO MORTE 11,63	m2	11,630
			215 - ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,452	m2	12,452

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			111 - PRZEDSIONEK 0,507	m2	0,507
			2,358*0,55	m2	1,297
			112 - SALA KONFERENCYJNA 0,19	m2	0,190
			2,63*0,55	m2	1,447
			113 - SEKRETARIAT 0,285	m2	0,285
			3,87*0,55	m2	2,129
			114 - GABINET KIEROWNIKA KLINIKI 0,101	m2	0,101
			1,391*0,55	m2	0,765
			117 - POKÓJ BIUROWY 0,087	m2	0,087
			1,412*0,55	m2	0,777
			118 - MAGAZYN PODRĘCZNY LEKÓW 0,109	m2	0,109
			1,412*0,55	m2	0,777
			120 - SERWEROWNIA 8,094	m2	8,094
			124 - MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 1,42*0,55	m2	0,781
			125 - POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 2,645*0,55	m2	1,455
			126 - MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 1,377*0,55	m2	0,757
			130 - POKÓJ KOORDYNATORA 1,422*0,55	m2	0,782
			132 - KORYTARZ 21,575	m2	21,575
			128 - SALA WYKŁADOWA + 129 - SALA ĆW. OPIEKUNÓW 0,7007	m2	0,701
			9,281*0,55	m2	5,105
			220 - SALA DO MODLITWY + 221 - KAPLICA 10,196*0,05	m2	0,510
			6,737	m2	6,737
			5,422*0,55	m2	2,982
			0,387	m2	0,387
			214 - POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 10,34*0,05	m2	0,517
			6,98	m2	6,980
			0,4785	m2	0,479
			6,645*0,55	m2	3,655
			216 - POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 10,369*0,05	m2	0,518
			6,776	m2	6,776
			0,51	m2	0,510
			6,662*0,55	m2	3,664
			218 - POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 10,334*0,05	m2	0,517
			6,996	m2	6,996
			0,4884	m2	0,488
			6,56*0,55	m2	3,608
			223 - SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 13,086*0,05	m2	0,654
			8,802	m2	8,802
			0,584	m2	0,584
			7,874*0,55	m2	4,331
			224 - POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO 3,347*0,05	m2	0,167
			2,146	m2	2,146
			0,095	m2	0,095
			1,37*0,55	m2	0,754
			228 - POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 6,51*0,2	m2	1,302
			4,344	m2	4,344
			0,268	m2	0,268
			3,875*0,55	m2	2,131
			311 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 5,375*0,2	m2	1,075
			3,475	m2	3,475
			0,213	m2	0,213
			2,654*0,55	m2	1,460
			313 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 4,798*0,2	m2	0,960
			3,104	m2	3,104
			0,193	m2	0,193
			2,614*0,55	m2	1,438
			314 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 5,125*0,2	m2	1,025
			3,252	m2	3,252
			0,2185	m2	0,219
			2,653*0,55	m2	1,459
			316 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 5,074*0,2	m2	1,015
			3,269	m2	3,269
			0,172	m2	0,172
			2,626*0,55	m2	1,444
			317 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 5,061*0,2	m2	1,012
			3,256	m2	3,256
			0,172	m2	0,172
			2,624*0,55	m2	1,443
			319 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 5,115*0,2	m2	1,023
			3,25	m2	3,250
			0,198	m2	0,198
			2,672*0,55	m2	1,470
			320 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 4,836*0,2	m2	0,967
			3,059	m2	3,059

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,205	m2	0,205
			2,64*0,55	m2	1,452
			322 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 5,392*0,2	m2	1,078
			3,45	m2	3,450
			0,195	m2	0,195
			2,642*0,55	m2	1,453
			324 - SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 14,178*0,2	m2	2,836
			9,307	m2	9,307
			0,655	m2	0,655
			7,884*0,55	m2	4,336
			325 - POM. SOCJALNE PERSONELU 1,362*0,55	m2	0,749
			328 - POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 6,521*0,2	m2	1,304
			4,312	m2	4,312
			0,298	m2	0,298
			3,844*0,55	m2	2,114
			418 - GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY 4,535*0,2	m2	0,907
			2,911	m2	2,911
			0,196	m2	0,196
			2,565*0,55	m2	1,411
			412 - POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 8*0,2	m2	1,600
			5,383	m2	5,383
			0,207	m2	0,207
			2,638*0,55	m2	1,451
			413 - GABINET INTERNISTY 4,537*0,2	m2	0,907
			2,921	m2	2,921
			0,181	m2	0,181
			2,557*0,55	m2	1,406
			414 - POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 4,375*0,2	m2	0,875
			2,811	m2	2,811
			0,225	m2	0,225
			2,66*0,55	m2	1,463
			415 - ŁAZIENKA 3,49*0,2	m2	0,698
			2,115	m2	2,115
			0,106	m2	0,106
			1,415*0,55	m2	0,778
			416 - ŁAZIENKA 3,491*0,2	m2	0,698
			2,144	m2	2,144
			0,089	m2	0,089
			1,407*0,55	m2	0,774
			417 - POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 4,364*0,2	m2	0,873
			2,819	m2	2,819
			0,21	m2	0,210
			2,639*0,55	m2	1,451
			418 - GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY 4,535*0,2	m2	0,907
			2,912	m2	2,912
			0,196	m2	0,196
			2,565*0,55	m2	1,411
			419 - POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 8,001*0,2	m2	1,600
			5,337	m2	5,337
			0,376	m2	0,376
			5,263*0,55	m2	2,895
			422 - POKÓJ HYDROTERAPII 13,13*0,25	m2	3,283
			8,78	m2	8,780
			0,6185	m2	0,619
			7,898*0,55	m2	4,344
			423 - POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII 3,291*0,05	m2	0,165
			2,127	m2	2,127
			0,097	m2	0,097
			1,392*0,55	m2	0,766
			424 - POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA 7,829	m2	7,829
			425 - ŁAZIENKA PACJENTA 6,045	m2	6,045
			427 - SALA REHABILITACJI 6,516*0,2	m2	1,303
			4,490	m2	4,490
			0,101	m2	0,101
			5,114*0,55	m2	2,813
			501 - KOMUNIKACJA 21,843	m2	21,843
			502 - GALERIA TECHNICZNA 38,354	m2	38,354
			strop nad otworem 28,38	m2	28,380
			504 - MASZYNOWNIA CHŁODU 17,06	m2	17,060
			razem	m2	434,288
448.1	KNR 9-03 0306/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym	m2	434,288

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
448.2	KNR 9-03 0309/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za mechaniczne przygotowanie podłoża	m2	434,288
449	KNR K-04 0201/02	ST 01.23.00	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem	m2	434,288
			<i>Klatki schodowe, biegi schodów (od spodu), spoczniki</i>		
450	KNR 9-03 0106/04.1; KNR 9-03 0109/06.6	ST 01.22.00	Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm	m2	248,072
450.1	KNR 9-03 0306/04	ST 01.22.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym		
			131 - klatka schodowa nr 1 12,243	m2	12,243
			biegi 3,106*1,68	m2	5,218
			3,099*1,68	m2	5,206
			4,477*1,68	m2	7,521
			spocznik (+2,85) 1,824*1,875	m2	3,420
			1,586*1,68	m2	2,664
			spocznik (+6,15) 2,024*3,55	m2	7,185
			222 - klatka schodowa nr 1 5,4966	m2	5,497
			biegi 4,17*1,68	m2	7,006
			4,437*1,68	m2	7,454
			spocznik (+9,90) 2,024*3,55	m2	7,185
			323 - klatka schodowa nr 1 7,1185	m2	7,119
			biegi 4,133*1,68	m2	6,943
			4,477*1,68	m2	7,521
			spocznik (+13,65) 2,024*3,55	m2	7,185
			421 - klatka schodowa nr 1 7,122	m2	7,122
			biegi 4,82*1,68	m2	8,098
			nad spocznikiem SP8 1,546*3,55	m2	5,488
			3,55*0,769	m2	2,730
			sufit nad klatką SP8 19,1165-1,92	m2	17,197
			3,606*1,965	m2	7,086
			107 - klatka schodowa nr 2 10,399	m2	10,399
			biegi 3,695*1,68	m2	6,208
			2,066*1,68	m2	3,471
			spocznik (+4,20) 7,692	m2	7,692
			209 - klatka schodowa nr 2 6,141	m2	6,141
			biegi 4*1,68	m2	6,720
			4,133*1,68	m2	6,943
			4,093*1,68	m2	6,876
			spocznik (+6,15) 5,51	m2	5,510
			spocznik (+9,90) 5,5102	m2	5,510
			309 - klatka schodowa nr 2 6,1392	m2	6,139
			biegi 4,133*1,68	m2	6,943
			sufit nad klatką SP3 24,352-1,92	m2	22,432
			razem	m2	248,072
450.2	KNR 9-03 0309/06	ST 01.22.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za mechaniczne przygotowanie podłoża	m2	248,072
451	KNR K-04 0201/02	ST 01.23.00	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem	m2	248,072
			<i>Szafy instalacyjne</i>		
452	KNNR 2 0904/04	ST 01.23.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpyłowy		
			1,313	m2	1,313
			1,323	m2	1,323
			1,332	m2	1,332
			1,764	m2	1,764
			razem	m2	5,732
		ST 01.13.00; ST 01.14.00; ST 01.17.00	2.2.10. POSADZKI Kod CPV: 45320000-6; 45261210-9; 45432100-5		
		ST 01.13.00; ST 01.14.00; ST 01.17.00	2.2.10.1. Warstwy podposadzkowe Kod CPV: 45320000-6; 45261210-9; 45432100-5		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
459.1	KNR BC-02 0416/03	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca grubości 10mm na podłożach cementowych	m2	30,829
459.2	KNR BC-02 0416/09 (potrącenie 7x)	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca - potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy	m2	30,829
460	KNR K-32 0202/05	ST 01.13.00	Szlam uszczelniający na bazie cementu, gr. 2,0mm	m2	30,829
			PP4: WC (nr 104, 105, 106, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 402, 403, 404), łazienka (nr 115), pomieszczenia porządkowe (nr 207, 307, 407), magazyn mebli ogrodowych, pom. na odpady medyczne, pokój PRO MORTE		
461	KNR 2-02 0609/03	ST 01.17.00	Styropian akustyczny podłogowy EPS 045, gr. 3,3/3,0cm		
			PARTER		
			104 - WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,845	m2	4,845
			105 - WC DLA PERSONELU 4,811+2,84	m2	7,651
			106 - WC DLA MĘŻCZYŹN 4,463+3,722	m2	8,185
			108 - MAGAZYN MEBLI OGRODOWYCH 12,745	m2	12,745
			115 - ŁAZIENKA 4,68	m2	4,680
			1 PIĘTRO		
			202 - WC DLA MĘŻCZYŹN 2,958+4,09	m2	7,048
			203 - WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,667	m2	6,667
			204 - WC DLA OPIEKUNÓW 6,231	m2	6,231
			207 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,435	m2	2,435
			211 - POKÓJ PRO MORTE 11,89	m2	11,890
			2 PIĘTRO		
			302 - WC DLA MĘŻCZYŹN 7,06	m2	7,060
			303 - WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,667	m2	6,667
			304 - WC DLA OPIEKUNÓW 6,231	m2	6,231
			307 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,435	m2	2,435
			3 PIĘTRO		
			402 - WC DLA MĘŻCZYŹN 6,584	m2	6,584
			403 - WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,238	m2	6,238
			404 - WC DLA OPIEKUNÓW 5,833	m2	5,833
			407 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,435	m2	2,435
			razem	m2	115,860
462	KNR 2-02 0609/03	ST 01.14.00	Styropian podłogowy EPS 200-034 PODŁOGA, gr. 3,0cm	m2	115,860
463	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład cementowy gr. 7,5cm zbrojony siatką stalową, dylatowany	m2	115,860
463.1	KNR-W 2-02 1104/02	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	115,860
463.2	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 4,5x)	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	115,860
463.3	KNR-W 2-02 1116/07	ST 01.17.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	115,860
464	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład samopoziomujący na bazie cementu, gr. 3,0mm	m2	115,860
464.1	KNR BC-02 0416/03	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca grubości 10mm na podłożach cementowych	m2	115,860
464.2	KNR BC-02 0416/09 (potrącenie 7x)	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca - potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy	m2	115,860
465	KNR K-32 0202/05	ST 01.13.00	Szlam uszczelniający na bazie cementu, gr. 2,0mm	m2	115,860
			PP5: Wykończenie stopni na klatce schodowej nr 1		
466	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład samopoziomujący na bazie cementu, gr. 3,0mm		
			73,847+75,398	m2	149,245
			razem	m2	149,245
466.1	KNR BC-02 0416/03	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca grubości 10mm na podłożach cementowych	m2	149,245

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
470.2	KNR BC-02 0416/09 (potrącenie 8x)	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca - potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy	m2	1.476,601
			PP7: WC (nr 205, 305, 405), brudowniki, pom. porządkowe (nr 119) (pom. do użytku w butach)		
471	KNR 2-02 0609/03	ST 01.17.00	Styropian akustyczny podłogowy EPS 045, gr. 3,3/3,0cm	m2	5,233
			PARTER		
			119 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 5,233	m2	5,233
			1 PIĘTRO		
			205 - WC DLA PERSONELU 3,32+2,09	m2	5,410
			206 - BRUDOWNIK 5,873	m2	5,873
			2 PIĘTRO		
			305 - WC DLA PERSONELU 5,413	m2	5,413
			306 - BRUDOWNIK 6,132	m2	6,132
			3 PIĘTRO		
			405 - WC DLA PERSONELU 5,415	m2	5,415
			406 - BRUDOWNIK 5,873	m2	5,873
			razem	m2	39,349
472	KNR 2-02 0609/03	ST 01.14.00	Styropian podłogowy EPS 200-034 PODŁOGA, gr. 3,0cm	m2	39,349
473	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład cementowy gr. 8,1cm zbrojony siatką stalową, dylatowany	m2	39,349
473.1	KNR-W 2-02 1104/02	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	39,349
473.2	KNR-W 2-02 1104/03 (doplata 6,1x)	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	39,349
473.3	KNR-W 2-02 1116/07	ST 01.17.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	39,349
474	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład samopoziomujący na bazie cementu, gr. 3,0mm	m2	39,349
474.1	KNR BC-02 0416/03	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca grubości 10mm na podłożach cementowych	m2	39,349
474.2	KNR BC-02 0416/09 (potrącenie 7x)	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca - potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy	m2	39,349
475	KNR K-32 0202/05	ST 01.13.00	Szlam uszczelniający na bazie cementu, gr. 2,0mm	m2	39,349
			PP8: Łazienki pacjentów, pom. przygotowania pacjenta, pokój hydroterapii, pokój personelu hydroterapii (pom. do użytku boso)		
476	KNR 2-02 0609/03	ST 01.14.00	Styropian podłogowy EPS 200-034 PODŁOGA, gr. 3,0-6,0cm	m2	12,912
			1 PIĘTRO		
			215 - ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,912	m2	12,912
			217 - ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 13,137	m2	13,137
			219 - ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,856	m2	12,856
			225 - ŁAZIENKA LEKARZA DUŻURNEGO 4,775	m2	4,775
			2 PIĘTRO		
			312 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,802	m2	13,802
			315 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,251	m2	13,251
			318 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,247	m2	13,247
			321 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,588	m2	13,588
			3 PIĘTRO		
			411 - ŁAZIENKA 6,902	m2	6,902
			415 - ŁAZIENKA 15,608	m2	15,608
			416 - ŁAZIENKA 15,613	m2	15,613
			420 - ŁAZIENKA 8,132	m2	8,132
			422 - POKÓJ HYDROTERAPII 65,597	m2	65,597
			423 - POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII 7,836	m2	7,836
			424 - POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA 8,012	m2	8,012
			425 - ŁAZIENKA PACJENTA 5,927	m2	5,927
			razem	m2	231,195
477	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład cementowy gr. 8,0cm zbrojony siatką stalową, dylatowany	m2	231,195

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
477.1	KNR-W 2-02 1104/02	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	231,195
477.2	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 6x)	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	231,195
477.3	KNR-W 2-02 1116/07	ST 01.17.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	231,195
478	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład samopoziomujący na bazie cementu, gr. 3,0mm	m2	231,195
478.1	KNR BC-02 0416/03	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomującao grubości 10mm na podłożach cementowych	m2	231,195
478.2	KNR BC-02 0416/09 (potrącenie 7x)	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca - potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy	m2	231,195
479	KNR K-32 0202/05	ST 01.13.00	Szlam uszczelniający trójwarstwowy na bazie cementu, gr. 3,0mm	m2	231,195
			PP9: Gabinety zabiegowe		
480	KNR 2-02 0609/03	ST 01.17.00	Styropian akustyczny podłogowy EPS 045, gr. 3,3/3,0cm 1 PIĘTRO 228 - POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 26,5 2 PIĘTRO 328 - POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 26,545 3 PIĘTRO 413 - GABINET INTERNISTY 26,971 418 - GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY 28,422	m2 m2 m2 m2 razem	26,500 26,545 26,971 28,422 108,438
481	KNR 2-02 0609/03	ST 01.14.00	Styropian podłogowy EPS 200-034 PODŁOGA, gr. 3,0cm	m2	108,438
482	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład cementowy gr. 8,4cm zbrojony siatką stalową, dylatowany	m2	108,438
482.1	KNR-W 2-02 1104/02	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	108,438
482.2	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 6,4x)	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	108,438
482.3	KNR-W 2-02 1116/07	ST 01.17.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	108,438
483	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład samopoziomujący na bazie cementu, gr. 2,0mm	m2	108,438
483.1	KNR BC-02 0416/03	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomującao grubości 10mm na podłożach cementowych	m2	108,438
483.2	KNR BC-02 0416/09 (potrącenie 8x)	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca - potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy	m2	108,438
			PP10: Maszynownia chłodu		
484	KNNR-W 2 0603/01	ST 01.13.00	Izolacje jednowarstwowe z papy paraizolacyjnej, kl. E, wodoszczelnej PODDASZE 504 - MASZYNOWNIA CHŁODU 17,06	m2 razem	17,060 17,060
485	KNR 2-02 0609/03	ST 01.14.00	Styropian EPS 250-034 gr. 32,0cm	m2	17,060
486	KNR-W 2-02 0606/01	ST 01.13.00	Folia polietylenowa zgrzewana	m2	17,060
487	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład cementowy gr. 10,9cm zbrojony siatką stalową, dylatowany	m2	17,060
487.1	KNR-W 2-02 1104/02	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	17,060

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
487.2	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 8,9x)	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	17,060
487.3	KNR-W 2-02 1116/07	ST 01.17.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	17,060
488	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład samopoziomujący na bazie cementu, gr. 3,0mm	m2	17,060
488.1	KNR BC-02 0416/03	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomującao grubości 10mm na podłożach cementowych	m2	17,060
488.2	KNR BC-02 0416/09 (potrącenie 7x)	ST 01.17.00	Wylewka samopoziomująca - potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy	m2	17,060
489	KNR K-32 0202/05	ST 01.13.00	Szlam uszczelniający na bazie cementu, gr. 2,0mm	m2	17,060
			PP11: Komunikacja (nr 501), galeria techniczna		
490	KNNR-W 2 0603/01	ST 01.13.00	Izolacje jednowarstwowe z papy paraizolacyjnej, kl. E, wodoszczelnej		
			PODDASZE 501 - KOMUNIKACJA 23,035 503 - GALERIA TECHNICZNA 38,354	m2 m2	23,035 38,354
			razem	m2	61,389
491	KNR 2-02 0609/03	ST 01.14.00	Styropian EPS 200-034 gr. 38,0cm	m2	61,389
492	KNR-W 2-02 0606/01	ST 01.13.00	Folia polietylenowa zgrzewana	m2	61,389
493	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00	Podkład cementowy gr. 6,1cm zbrojony siatką stalową, dylatowany	m2	61,389
493.1	KNR-W 2-02 1104/02	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	61,389
493.2	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 4,1x)	ST 01.17.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	61,389
493.3	KNR-W 2-02 1116/07	ST 01.17.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	61,389
		ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	2.2.10.2. Warstwy wykończeniowe Kod CPV: 45432100-5; 45431000-7; 45450000-6		
			PrzedSIONKI (nr 101, 111, 122, 212) - wcieraczka		
494	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Wycieraczka systemowa z gumy ryflowanej i szczotek punktowych		
			PARTER 101 - PRZEDSIONEK 6,8 111 - PRZEDSIONEK 4,35 122 - PRZEDSIONEK 4,40 1 PIĘTRO 212 - PRZEDSIONEK 4,80	m2 m2 m2 m2	6,800 4,350 4,400 4,800
			razem	m2	20,350
			PrzedSIONKI (nr 101, 111, 122, 212) - gres		
495	KNR K-32 0204/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Posadzki z płytek gresowych 120x60cm, kolor: jasnoszary		
			PARTER 101 - PRZEDSIONEK 10,88-6,8 111 - PRZEDSIONEK 6,135-4,35 122 - PRZEDSIONEK 6,374-4,40 1 PIĘTRO	m2 m2 m2	4,080 1,785 1,974

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			212 - PRZEDSIONEK 7,44-4,80	m2	2,640
			razem	m2	10,479
496	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoliki wykonane z płytek ciętych, h=15cm PARTER 101 - PRZEDSIONEK 7,146 111 - PRZEDSIONEK 10,475-1,55*2-0,9 122 - PRZEDSIONEK 11,008-1,55*2-0,9 1 PIĘTRO 212 - PRZEDSIONEK 4,8	m m m m	7,146 6,475 7,008 4,800
			razem	m	25,429
496.1	KNR 2-02 1120/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm		
				m	25,429
496.2	KNR 2-02 1120/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoły h=15cm		
				m	25,429
			Hole+komunikacja (nr 102, 201, 301, 401), hol główny (nr 110), korytarz (nr 123, 132, 210) - gres		
497	KNR K-32 0204/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Posadzki z płytek gresowych 120x60cm, kolor: jasnoszary PARTER 102 - HOL + KOMUNIKACJA 105,192-30,4 110 - HOL GŁÓWNY 147,112-7,336 121 - PORTIERNIA 11,32 123 - KORYTARZ 21,581 132 - KORYTARZ 21,787 1 PIĘTRO 201 - HOL + KOMUNIKACJA 44,22 210 - KORYTARZ 34,433 2 PIĘTRO 301 - HOL + KOMUNIKACJA 44,576 3 PIĘTRO 401 - HOL + KOMUNIKACJA 44,577	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	74,792 139,776 11,320 21,581 21,787 44,220 34,433 44,576 44,577 437,062
			razem	m2	437,062
498	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Cokoły h=15cm z płyty MDF w laminacie jasny dąb PARTER 132 - KORYTARZ 22,973-1,8*2 1 PIĘTRO 2 PIĘTRO 3 PIĘTRO	m	19,373
			razem	m	19,373
499	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Cokoły h=15cm z płyty MDF, kolor jasnoszary - NCS 1002-R50B 102 - HOL + KOMUNIKACJA 1,909 110 - HOL GŁÓWNY 13,425 123 - KORYTARZ 12,765 201 - HOL + KOMUNIKACJA 4,262 301 - HOL + KOMUNIKACJA 4,269 401 - HOL + KOMUNIKACJA 4,269	m m m m m m	1,909 13,425 12,765 4,262 4,269 4,269
			razem	m	40,899

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
500	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Listwa przypodłogowa z blachy nierdzewnej, satyna h=15cm, kolor niebieski - NCS S03030-R90B 102 - HOL + KOMUNIKACJA 8,138 110 - HOL GŁÓWNY 24,792 210 - KORYTARZ 4,619	m m m	8,138 24,792 4,619
			razem	m	37,549
501	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Listwa przypodłogowa z blachy nierdzewnej, satyna h=15cm, kolor kremowy - NCS S0502-Y50R 102 - HOL + KOMUNIKACJA 16,423 110 - HOL GŁÓWNY 4,251 201 - HOL + KOMUNIKACJA 8,085 210 - KORYTARZ 3,937 301 - HOL + KOMUNIKACJA 9,397 401 - HOL + KOMUNIKACJA 9,234	m m m m m m	16,423 4,251 8,085 3,937 9,397 9,234
			razem	m	51,327
			<i>Hol+komunikacja (nr 102), portienia z szatnią (nr 103), komunikacja (nr 501), galeria techniczna (nr 503) - wykładzina homogeniczna winylowa</i>		
502	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych homogenicznych, z odnawialną powłoką zabezpieczającą, metoda polerowania na sucho - kolor jasnoszary PARTER 102 - HOL + KOMUNIKACJA 30,4 103 - PORTIERNIA Z SZATNIĄ 20,698 PODDASZE 501 - KOMUNIKACJA 23,035 cokół (22,405-2,6*2-0,9*3-1,4)*0,15 503 - GALERIA TECHNICZNA 38,354	m2 m2 m2 m2 m2	30,400 20,698 23,035 1,966 38,354
			razem	m2	114,453
503	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Cokoły h=15cm z płyty MDF, kolor jasnoszary - NCS 1002-R50B 103 - PORTIERNIA Z SZATNIĄ 17,346	m	17,346
			razem	m	17,346
			<i>WC (nr 104, 105, 106, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 402, 403, 404) - gres</i>		
504	KNR K-32 0204/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Posadzki z płytek gresowych 120x60cm, kolor: jasnoszary PARTER 104 - WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,845 105 - WC DLA PERSONELU 4,811+2,84 106 - WC DLA MĘŻCZYŹN 4,463+3,722 1 PIĘTRO 202 - WC DLA MĘŻCZYŹN 2,958+4,09 203 - WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,667 204 - WC DLA OPIEKUNÓW 6,231 2 PIĘTRO 302 - WC DLA MĘŻCZYŹN 7,06 303 - WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,667 304 - WC DLA OPIEKUNÓW 6,231 3 PIĘTRO 402 - WC DLA MĘŻCZYŹN 6,584 403 - WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,238 404 - WC DLA OPIEKUNÓW 5,833	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,845 7,651 8,185 7,048 6,667 6,231 7,060 6,667 6,231 6,584 6,238 5,833
			razem	m2	79,240
			<i>Magazyny (nr 108), pom. na odpady medyczne (nr 109), maszynownia chłodu (nr 504) - gres</i>		
505	KNR K-32 0204/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Posadzki z płytek gresowych 60x60cm, kolor: jasnoszary		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			127 - ZAPLECZE DLA KATERINGU 7,731 1 PIĘTRO	m2	7,731
			207 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,435	m2	2,435
			208 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,75	m2	12,750
			211 - POKÓJ PRO MORTE 11,89	m2	11,890
			2 PIĘTRO		
			308 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,765	m2	12,765
			3 PIĘTRO		
			408 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,751	m2	12,751
			razem	m2	141,378
513	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoliki wykonane z płytek ciętych, h=15cm		
			PARTER		
			120 - SERWEROWNIA 12,73-0,9	m	11,830
			121A - MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY 10,81-0,9	m	9,910
			121 - PORTIERNIA 14,415+1,08-0,9*2-1,15	m	12,545
			124 - MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 14,592-0,9-1,15+1,075	m	13,617
			125 - POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 19,09+1,075-1,15*2-0,9	m	16,965
			126 - MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 21,194+1,075*2-0,9-1,15	m	21,294
			127 - ZAPLECZE DLA KATERINGU 11,642-0,9*2	m	9,842
			1 PIĘTRO		
			208 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 15,008-0,9-1,0	m	13,108
			211 - POKÓJ PRO MORTE 15-0,9	m	14,100
			2 PIĘTRO		
			308 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 15,018-0,9-1,0	m	13,118
			3 PIĘTRO		
			408 - KUCHNIA ODDZIAŁOWA 15,008-0,9-1,0	m	13,108
			razem	m	149,437
513.1	KNR 2-02 1120/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm		
				m	149,437
513.2	KNR 2-02 1120/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoły h=15cm		
				m	149,437
			Sala wykładowa (nr 128), sala ćwiczeń opiekunów (nr 129) - wykładzina homogeniczna winylowa		
514	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych homogenicznych, z odnawialną powłoką zabezpieczającą, metoda polerowania na sucho - kolor jasnoszary		
			128 - SALA WYKŁADOWA 76,494	m2	76,494
			129 - SALA ĆWICZEŃ OPIEKUNÓW 27,396	m2	27,396
			razem	m2	103,890
515	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Cokoły h=15cm z płyty MDF, kolor jasnoszary - NCS 1002-R50B		
			128 - SALA WYKŁADOWA + 129 - SALA ĆW. OPIEKUNÓW 32,333	m	32,333
			razem	m	32,333
			Hol (nr 213, 310, 410) - wykładzina homogeniczna winylowa		
516	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych homogenicznych, z odnawialną powłoką zabezpieczającą, metoda polerowania na sucho - kolor jasnoszary		
			1 PIĘTRO		
			213 - HOL I PIĘTRA 129,891-29,862	m2	100,029
			cokół (50,94-0,9*4-1,1*5-1,55-4,5)*0,15	m2	5,369
			2 PIĘTRO		
			310 - HOL II PIĘTRA 130,698-29,827	m2	100,871
			cokół (52,314-1,1*9-0,9*5-4,3-1,55+4,5)*0,15	m2	5,485
			3 PIĘTRO		
			410 - HOL III PIĘTRA 132,664-29,875	m2	102,789

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			cokół (52,447+4,5-0,9*4-1,1*7-1,55*3)*0,15	m2	6,150
			razem	m2	320,693
			<i>Pokoje łóżkowe (nr 214, 216, 218, 311, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 322), pokój chorego i opiekuna (nr 412, 414, 417, 419), pokój chorego i opiekuna (nr 412, 414) - wykładzina heterogeniczna winylowa</i>		
517	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych heterogenicznych, wolnej od ftalanów - kolor drewno dąb		
			1 PIĘTRO		
			214 - POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 47,741	m2	47,741
			cokół (35,216+1,26+1,108*2-1,15*4-1,1*3)*0,15	m2	4,619
			216 - POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 50,552	m2	50,552
			cokół (35,41+1,26+1,108*2-1,15*4-1,1*3)*0,15	m2	4,648
			218 - POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 51,566	m2	51,566
			cokół (35,718+1,26+1,108-1,15*4-1,1*3)*0,15	m2	4,528
			2 PIĘTRO		
			311 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 21,775	m2	21,775
			cokół (24,217-1,1*3-1,15+1,1)*0,15	m2	3,130
			313 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 23,038	m2	23,038
			cokół (25,873-1,1*3-1,15+1,1)*0,15	m2	3,378
			314 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 24,149	m2	24,149
			cokół (27,713-1,1*3-1,15+1,1)*0,15	m2	3,654
			316 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 24,57	m2	24,570
			cokół (27,77-1,1*3-1,15+1,1)*0,15	m2	3,663
			317 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 24,74	m2	24,740
			cokół (28,04-1,1*3-1,15+1,1)*0,15	m2	3,704
			319 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 24,63	m2	24,630
			cokół (27,429-1,1*3-1,15+1,1)*0,15	m2	3,612
			320 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 23,6	m2	23,600
			cokół (26,482-1,1*3-1,15+1,1)*0,15	m2	3,470
			322 - POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 22,426	m2	22,426
			cokół (24,948-1,1*3-1,15+1,1)*0,15	m2	3,240
			3 PIĘTRO		
			412 - POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 37,263	m2	37,263
			cokół (27,281-1,1*3-1,15+1,1)*0,15	m2	3,590
			414 - POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 33,02	m2	33,020
			cokół (28,91-1,15*3-1,1*3+1,26+1,1*2)*0,15	m2	3,843
			417 - POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 33,102	m2	33,102
			cokół (27,281-1,1*3-1,15+1,1)*0,15	m2	3,590
			419 - POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 38,493	m2	38,493
			cokół (30,082-1,1*3-1,15*3+1,26+1,1*2)*0,15	m2	4,019
			razem	m2	537,353
			<i>Łazienki pokojów łóżkowych (nr 215, 217, 219, 312, 315, 318, 321), łazienka (nr 411, 415, 416, 420) - wykładzina homogeniczna</i>		
518	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych homogenicznych, z odnawialną powłoką zabezpieczającą - wzór różowo-kremowo-biały		
			1 PIĘTRO		
			215 - ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,912	m2	12,912
			cokół (14,3-1,1)*0,15	m2	1,980
			217 - ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 13,137	m2	13,137
			cokół (14,4-1,1)*0,15	m2	1,995
			219 - ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,856	m2	12,856
			cokół (14,42-1,1)*0,15	m2	1,998
			2 PIĘTRO		
			312 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,802	m2	13,802
			cokół (15+1,26-1,1*2)*0,15	m2	2,109
			315 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,251	m2	13,251
			cokół (15,01-1,1*2+1,26)*0,15	m2	2,111
			318 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,247	m2	13,247
			cokół (15,08-1,1*2+1,26)*0,15	m2	2,121
			321 - ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH 13,588	m2	13,588
			cokół (14,795-1,1*2+1,26)*0,15	m2	2,078
			3 PIĘTRO		
			411 - ŁAZIENKA 6,902	m2	6,902
			415 - ŁAZIENKA 15,608	m2	15,608
			416 - ŁAZIENKA 15,613	m2	15,613
			420 - ŁAZIENKA 8,132	m2	8,132
			razem	m2	153,440
			<i>Sala do modlitwy (nr 220), kaplica (nr 221) - wykładzina heterogeniczna winylowa</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
519	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych heterogenicznych, wolnej od ftalanów - kolor drewno dąb 1 PIĘTRO 220 - SALA DO MODLITWY/ WYPOCZYNKU 39,944 cokół (27,15-1,1*2-0,9-1,15*2+1,26+1,108)*0,15 221 - KAPLICA 18,651 cokół (22,07-0,9-1,15+1,108)*0,15	m2 m2 m2 m2 razem	39,944 3,618 18,651 3,169 65,382
			<i>Sala do rehabilitacji i masażu (nr 223, 324), pokój hydroterapii (nr 422), pokój personelu hydroterapii (nr 423), pom. przygotowania pacjenta (nr 424), łazienka pacjenta (nr 425), sala do rehabilitacji (nr 427) - wykładzina homogeniczna rozpraszająca</i>		
520	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych homogenicznych rozpraszających z odnawialną powłoką zabezpieczającą - wzór granit jasnoszary 2 PIĘTRO 223 - SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 65,195 cokół (34,506-1,1-1,15*4-1*2+1,1*3+1,26)*0,15 324 - SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 70,7 cokół (36,383-1,1*3-1,15*4+1,1*4)*0,15 3 PIĘTRO 422 - POKÓJ HYDROTERAPII 65,597 cokół (34,531-1,55-1,15*5-1,1*2+1,26+1,1*3-0,9)*0,15 423 - POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII 7,836 cokół (11,816-0,9-1,15)*0,15 424 - POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA 8,012 cokół (11,494-1,1*3)*0,15 425 - ŁAZIENKA PACJENTA 5,927 cokół (10,163-1,1)*0,15 427 - SALA DO REHABILITACJI 40 cokół (27,243-1,55-1,1-1,15*3)*0,15	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	65,195 4,705 70,700 4,932 65,597 4,304 7,836 1,465 8,012 1,229 5,927 1,359 40,000 3,171 284,432
			<i>Łazienka lekarza dyżurnego (nr 225) - wykładzina heterogeniczna antypoślizgowa</i>		
521	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych heterogenicznych antypoślizgowych - kolor zimny zielony 1 PIĘTRO 225 - ŁAZIENKA LEKARZA DUŻURNEGO 4,775 cokół (9,477-0,85)*0,15	m2 m2 razem	4,775 1,294 6,069
			<i>Pokój zabiegów pielęgnarskich (nr 228, 328) - wykładzina homogeniczna elektroprzewodząca</i>		
522	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych homogenicznych elektroprzewodzących z odnawialną powłoką zabezpieczającą metoda polerowania na sucho - wzór jasny szary 1 PIĘTRO 228 - POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 26,5 cokół (21,232-1,3-1,15*3-1,0+1,108)*0,15 2 PIĘTRO 328 - POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 26,545 cokół (21,24-1,3-1,15*2-1,1)*0,15	m2 m2 m2 m2 razem	26,500 2,489 26,545 2,481 58,015
			<i>PP5: Wykończenie stopni na klatce schodowej nr 1</i>		
523	KNR 2-02 1112/04	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Posadzki z wykładzin winylowych homogenicznych, z odnawialną powłoką zabezpieczającą, metoda polerowania na sucho - kolor jasnoszary PARTER 131 - KLATKA SCHODOWA NR 1 12,416 cokół (14,479-1,8-0,9-3,861)*0,15 spocznik (+1,50) 5,5025 cokół (10,20-3,55)*0,15 spocznik (+2,85) 11,109 (13,25-3,55)*0,15 1 PIĘTRO 222 - KLATKA SCHODOWA NR 1 (+4,20) 5,551 cokół (10,29-0,9-3,55)*0,15	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	12,416 1,188 5,503 0,998 11,109 1,455 5,551 0,876

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			spocznik (+6,15) 6,689	m2	6,689
			cokół (10,77-3,55)*0,15	m2	1,083
			2 PIĘTRO		
			323 - KLATKA SCHODOWA NR 1 (+7,95) 7,119	m2	7,119
			cokół (11,44-0,9-3,86)*0,15	m2	1,002
			spocznik (+9,90) 6,695	m2	6,695
			cokół (10,77-3,55)*0,15	m2	1,083
			3 PIĘTRO		
			421 - KLATKA SCHODOWA NR 1 (+11,70) 7,115	m2	7,115
			cokół (11,433-0,9-3,86)*0,15	m2	1,001
			spocznik (+13,65) 1,52*3,55	m2	5,396
			cokół (10,77-3,55)*0,15	m2	1,083
			PODDASZE		
			502 - KLATKA SCHODOWA NR 1 (+15,75) 6,254	m2	6,254
			cokół (10,91-0,9-3,86)*0,15	m2	0,923
			razem	m2	84,539
524	KNR 2-02 1114/03	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny winylowej homogenicznej z odnawialną powłoką zabezpieczającą, metoda polerowania na sucho - kolor jasnoszary		
			PARTER		
			biegi 8*0,31*1,675	m2	4,154
			8*0,15*1,675	m2	2,010
			cokół (8*0,31+8*0,15)*0,15	m2	0,552
			biegi 7*0,31*1,675	m2	3,635
			7*0,15*1,675	m2	1,759
			cokół (7*0,31+7*0,15)*0,15	m2	0,483
			biegi 7*0,31*1,675	m2	3,635
			7*0,15*1,675	m2	1,759
			cokół (7*0,31+7*0,15)*0,15	m2	0,483
			1 PIĘTRO		
			biegi 11*0,31*1,675	m2	5,712
			11*0,15*1,675	m2	2,764
			cokół (11*0,31+11*0,15)*0,15	m2	0,759
			biegi 10*0,31*1,675	m2	5,193
			10*0,15*1,675	m2	2,513
			cokół (10*0,31+10*0,15)*0,15	m2	0,690
			2 PIĘTRO		
			biegi 11*0,31*1,675	m2	5,712
			11*0,15*1,675	m2	2,764
			cokół (11*0,31+11*0,15)*0,15	m2	0,759
			biegi 10*0,31*1,675	m2	5,193
			10*0,15*1,675	m2	2,513
			cokół (10*0,31+10*0,15)*0,15	m2	0,690
			3 PIĘTRO		
			biegi 11*0,31*1,675	m2	5,712
			11*0,15*1,675	m2	2,764
			cokół (11*0,31+11*0,15)*0,15	m2	0,759
			biegi 12*0,31*1,675	m2	6,231
			12*0,15*1,675	m2	3,015
			cokół (12*0,31+12*0,15)*0,15	m2	0,828
			PODDASZE		
			razem	m2	73,041
525	KNR 2-02 1114/03	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny winylowej homogenicznej z odnawialną powłoką zabezpieczającą, metoda polerowania na sucho - pierwszy i ostatni stopień biegu - kolor niebieski dopasowany do odbojnic w holu		
			PARTER		
			131 - KL. SCHODOWA NR 1 2*0,31*1,675	m2	1,039
			2*0,15*1,675	m2	0,503
			biegi 2*0,31*1,675	m2	1,039
			2*0,15*1,675	m2	0,503
			biegi 2*0,31*1,675	m2	1,039
			2*0,15*1,675	m2	0,503
			cokół (12*0,31+12*0,15)*0,15	m2	0,828
			1 PIĘTRO		
			222 - KLATKA SCHODOWA NR 1 2*0,31*1,675	m2	1,039
			2*0,15*1,675	m2	0,503
			biegi 2*0,31*1,675	m2	1,039
			2*0,15*1,675	m2	0,503
			2 PIĘTRO		
			cokół (8*0,31+8*0,15)*0,15	m2	0,552
			323 - KLATKA SCHODOWA NR 1 2*0,31*1,675	m2	1,039

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2*0,15*1,675 biegi 2*0,31*1,675 2*0,15*1,675 cokół (8*0,31+8*0,15)*0,15 3 PIĘTRO 421 - KLATKA SCHODOWA NR 1 2*0,31*1,675 2*0,15*1,675 biegi 2*0,31*1,675 2*0,15*1,675 cokół (8*0,31+8*0,15)*0,15	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,503 1,039 0,503 0,552 1,039 0,503 1,039 0,503 0,552
			razem	m2	16,362
526	KNR 2-02 1114/08	ST 01.17.00; ST 01.24.00	Okładziny krawędzi stopni schodowych - noski schodowe PARTER 131 - KL. SCHODOWA NR 1 10*1,675 9*1,675 9*1,675 1 PIĘTRO 222 - KLATKA SCHODOWA NR 1 13*1,675 12*1,675 2 PIĘTRO 323 - KLATKA SCHODOWA NR 1 13*1,675 12*1,675 3 PIĘTRO 421 - KLATKA SCHODOWA NR 1 13*1,675 14*1,675	m m m m m m m m m m m	16,750 15,075 15,075 21,775 20,100 21,775 20,100 21,775 23,450
			razem	m	175,875
			PP5A: Wykończenie stopni na klatce schodowej nr 2		
527	KNR K-32 0204/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Posadzki z płytek gresowych 120x60cm, kolor: jasnoszary PARTER 107 - KLATKA SCHODOWA NR 2 15,181 spocznik (+1,50) 6,7095 1 PIĘTRO 209 - KLATKA SCHODOWA NR 2 (+4,2) 7,916 (+3,30) 8,25 spocznik (+6,15) 5,51 2 PIĘTRO 309 - KLATKA SCHODOWA NR 2 (+7,95) 6,37 spocznik (+9,90) 5,51 3 PIĘTRO 409 - KLATKA SCHODOWA NR 2 6,362	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	15,181 6,710 7,916 8,250 5,510 6,370 5,510 6,362
			razem	m2	61,809
528	KNR K-32 0206/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Okładziny schodów z płytek gresowych ryflowanych, kolor: jasnoszary, ciemnoszary - STOPNICE PARTER 10*0,31*1,675 12*0,31*1,675 1 PIĘTRO 6*0,31*1,675 13*0,31*1,675 12*0,31*1,675 2 PIĘTRO 13*0,31*1,675 12*0,31*1,675	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,193 6,231 3,116 6,750 6,231 6,750 6,231
			razem	m2	40,502

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
529	KNR K-32 0206/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Okladziny schodów z płytek gresowych gładkich, kolor: jasnoszary, ciemnoszary - PODSTOPNICE PARTER 10*0,15*1,675 12*0,31*1,675 1 PIĘTRO 6*0,15*1,675 13*0,15*1,675 12*0,15*1,675 2 PIĘTRO 13*0,15*1,675 12*0,15*1,675	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,513 6,231 1,508 3,266 3,015 3,266 3,015
			razem	m2	22,814
530	Kalkulacja indywidualna	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoliki wykonane z płytek ciętych, h=15cm PARTER 107 - KLATKA SCHODOWA NR 2 17,907-1,55*3-3,86 spocznik (+1,50) 10,88-3,55 biegi 22*0,31+22*0,15 1 PIĘTRO 209 - KLATKA SCHODOWA NR 2 (+4,2) 12,936-0,9-4,792-1,43 (+3,30) 12,404-0,9-4,172 spocznik (+6,15) 6,65 biegi 31*0,31+31*0,15 2 PIĘTRO 309 - KLATKA SCHODOWA NR 2 (+7,95) 12,316-0,9-1,424-4,485 spocznik (+9,90) 6,65 biegi 25*0,31+25*0,15 3 PIĘTRO 409 - KLATKA SCHODOWA NR 2 12,31-0,9-1,42-4,482	m m m m m m m m m m m m m m m	9,397 7,330 10,120 5,814 7,332 6,650 14,260 5,507 6,650 11,500 5,508
			razem	m	90,068
530.1	KNR 2-02 1120/04	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm	m	90,068
530.2	KNR 2-02 1120/05	ST 01.17.00; ST 01.21.00; ST 01.24.00	Cokoły h=15cm	m	90,068
			Szafy instalacyjne		
531	KNNR 2 0904/04	ST 01.17.00	Gruntowanie mechaniczne - środek przeciwpylowy 1,31 1,313 1,323 1,332	m2 m2 m2 m2	1,310 1,313 1,323 1,332
			razem	m2	5,278
		ST 01.01.00; ST 01.16.00	2.2.11. ELEWACJE Kod CPV: 45200000-9; 45421110-8		
			1 Aluminiowe panele kompozytowe lakierowane w kolorze jasno-szarym gr. 4mm na stelażu stalowym		
532	KNR 0-33 02/04	ST 01.16.00	Izolacja termiczna - wełna mineralna ścienna mocowana kotwami (lambda D = 0,034 W/m-K) gr.18cm A-A 213,92 otwory -3,68 C-C 58,54 otwory -3,32 C-C 53,8	m2 m2 m2 m2 m2	213,920 -3,680 58,540 -3,320 53,800

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			B-B 137,25+22,38+7,93 otwory -(6,45+2,75+6,45+2,75+6,45+2,75) D-D 25,35+12,56+7,66 E-E 35,8 z rzutu poddasza 3,03*(4,15+21,47+3,32) -0,9*2,1*3	m2 m2 m2 m2 m2	167,560 -27,600 45,570 35,800 87,688 -5,670
			razem	m2	622,608
533	KNR 0-33 23/01	ST 01.16.00	Przymocowanie kolkami do ścian płyt izolacyjnych 4358	 szt	 4.358,000
			razem	szt	4.358,000
534	KNR 2-02 2605/01	ST 01.16.00	Aluminiowe panele kompozytowe lakierowane, na podkonstrukcji z kształtowników stalowych uniemożliwiającej odpadanie paneli pod wpływem ognia przez 60min, gr.4,6cm A-A 213,92 otwory -3,68 C-C 58,54 otwory -3,32 C-C 53,8 B-B 137,25+22,38+7,93 otwory -(6,45+2,75+6,45+2,75+6,45+2,75) D-D 25,35+12,56+7,66 E-E 35,8 z rzutu poddasza 3,03*(4,15+21,47+3,32) -0,9*2,1*3 bez ocieplenia 3,03*4,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	213,920 -3,680 58,540 -3,320 53,800 167,560 -27,600 45,570 35,800 87,688 -5,670 12,878
			razem	m2	635,486
			<i>2 Tynk zewnętrzny mineralny w kolorze jasno-szarym</i>		
535	KNR 0-33 27/01	ST 01.16.00	Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych 179,72+179,72+179,72 14,63 (1,95+1,95+4,39)*3,15*2	 m2 m2 m2	 539,160 14,630 52,227
			razem	m2	606,017
536	KNR 0-33 27/02	ST 01.16.00	Tynk elewacyjny mineralny 179,72+179,72+179,72 14,63 (1,95+1,95+4,39)*3,15*2	 m2 m2 m2	 539,160 14,630 52,227
			razem	m2	606,017
537	KNR 0-33 28/01	ST 01.16.00	Malowanie elewacji 179,72+179,72+179,72 14,63 (1,95+1,95+4,39)*3,15*2	 m2 m2 m2	 539,160 14,630 52,227
			razem	m2	606,017
538	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	3 Żaluzje techniczne aluminiowe malowane proszkowo w kolorze jasno-szarym 2,76+2,75	 m2	 5,510
			razem	m2	5,510
			<i>Fasady szklane</i>		
539	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	F1 - Fasada szklana 73,69*3,95 4,03*3,95 3,77*3,0	 m2 m2 m2	 291,076 15,919 11,310
			razem	m2	318,305
540	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	F2 - Fasada szklana 5,255*2,9 drzwi -4,68	 m2 m2	 15,240 -4,680
			razem	m2	10,560

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
541	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	F3 - Fasada szklana 12,975*7,058		
				razem	m2 91,578
542	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	F4 - Fasada szklana 73,69*3,5 drzwi -3,9		
				razem	m2 257,915 m2 -3,900 m2 254,015
543	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	F5 - Fasada szklana 73,69*3,5 drzwi -4,03		
				razem	m2 257,915 m2 -4,030 m2 253,885
544	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	F6 - Fasada szklana 5,02*3,07		
				razem	m2 15,411 m2 15,411
545	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	F7 - Fasada szklana 73,69*2,95 drzwi -2,6		
				razem	m2 217,386 m2 -2,600 m2 214,786
546	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	F8 - Fasada szklana 32,075*3,07 drzwi -8,82		
				razem	m2 98,470 m2 -8,820 m2 89,650
			<i>Drzwi aluminiowe zewnętrzne</i>		
547	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	FD1 Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie fasadowym 1,8*2,6*1		
				razem	m2 4,680 m2 4,680
548	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	FD2 Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie fasadowym 1,55*2,6*1		
				razem	m2 4,030 m2 4,030
549	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	FD3 Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie fasadowym 1,0*2,6*1		
				razem	m2 2,600 m2 2,600
550	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	FD4 Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie fasadowym 1,5*2,6*1		
				razem	m2 3,900 m2 3,900
551	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	FD5 Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie fasadowym 1,55*2,6*1 drzwi		
				razem	m2 4,030 m2 4,030
552	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	FD6 Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie fasadowym 1,8*2,45*2		
				razem	m2 8,820

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
				razem	m2	8,820
553	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	E1 Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie okiенno-drzwiowym 1,55*2,5*1		m2	3,875
				razem	m2	3,875
554	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	E2 Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie okiенno-drzwiowym 1,55*2,6*1		m2	4,030
				razem	m2	4,030
555	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	E3 Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie okiенno-drzwiowym 1,8*2,5*1		m2	4,500
				razem	m2	4,500
			<i>Okna aluminiowe</i>			
556	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	O1 - Okno aluminiowe zewnętrzne 1,0*2,7*6		m2	16,200
				razem	m2	16,200
557	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	O2 - Okno aluminiowe zewnętrzne 2,35*2,7*6		m2	38,070
				razem	m2	38,070
558	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	7 Stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze jasno-szarym 2,348+1,0+2,348+1,0+2,348+1,0		m	10,044
				razem	m	10,044
559	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	8 Aluminiowe pionowe osłony przeciwsłoneczne - ocynkowane malowane proszkowo w kolorze jasno-szarym 389,655		m	389,655
				razem	m	389,655
560	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	9 Płyty włókno-cementowe w kolorze jasno-szarym 2,52+5,5		m2	8,020
				razem	m2	8,020
561	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	Balustrada szkło przeziernie bezbarwne 11 Szkło przeziernie bezbarwne 73,786+73,786+73,786 90,85 4,613 6,67 10,733 9,5		m	221,358
					m	90,850
					m	4,613
					m	6,670
					m	10,733
					m	9,500
				razem	m	343,724
562	KNR 2-02 0506/02	ST 01.16.00	13 Stal nierdzewna - kolor jasno-szary 14,74+14,74+14,74		m2	44,220
				razem	m2	44,220
563	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	14 Aluminowe poziome osłony przeciwsłoneczne - ocynkowane malowane proszkowo w kolorze jasno-szarym 25,755		m	25,755
				razem	m	25,755
			<i>Rusztowania</i>			
564	KNR-W 2-02 1609/03	ST 01.01.00	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 20m			

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			90,85*16,0 10,85*16,0 (13,6+8,0)*8,0 35,7*3,0	m2 m2 m2 m2	1.453,600 173,600 172,800 107,100
			razem	m2	1.907,100
565	Kalkulacja indywidualna	ST 01.01.00	Oslony z siatki na rusztowaniach 90,85*16,0 10,85*16,0 (13,6+8,0)*8,0 35,7*3,0	 m2 m2 m2 m2	 1.453,600 173,600 172,800 107,100
			razem	m2	1.907,100
566	KNR-W 2-02 1612/05	ST 01.01.00	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przysięciennych o wysokości do 30m 90,85*16,0 10,85*16,0 (13,6+8,0)*8,0 35,7*3,0	 m2 m2 m2 m2	 1.453,600 173,600 172,800 107,100
			razem	m2	1.907,100
		ST 01.08.00; ST 01.24.00	2.2.12. DONICE WRAZ Z MATERIAŁEM ROŚLINNYM Kod CPV: 45112710-5; 45450000-6		
			<i>Donice DN1 (4szt)</i>		
567	KNR 2-21 0417/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Napełnianie skrzynek lub waz ziemią do obsadzenia roślinami (0,15+0,80)/2*1,50*0,30*4	 m3	 0,855
			razem	m3	0,855
568	KNR 2-21 0301/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Sadzenie roślin - paproć (Nephrolepis sp.)		szk
					20,000
569	KNR 2-21 0301/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Sadzenie roślin - bluszcz (Hedera sp.)		szk
					20,000
570	KNR 2-21 0701/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Pielęgnacja roślin		szk
					40,000
			<i>Donice DN2 (4szt)</i>		
571	KNR 2-21 0417/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Napełnianie skrzynek lub waz ziemią do obsadzenia roślinami (1,00+0,80)/2*1,50*0,30*4	 m3	 1,620
			razem	m3	1,620
572	KNR 2-21 0301/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Sadzenie roślin - figowiec Benjamina (Ficus benjamina)		szk
					4,000
573	KNR 2-21 0301/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Sadzenie roślin - paproć (Nephrolepis sp.)		szk
					12,000
574	KNR 2-21 0301/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Sadzenie roślin - bluszcz (Hedera sp.)		szk
					20,000
575	KNR 2-21 0701/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Pielęgnacja roślin		szk
					36,000
			<i>Donice DN3 (2szt)</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
576	KNR 2-21 0417/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Napełnianie skrzynek lub waz ziemią do obsadzenia roślinami 1,00*1,50*0,30*2	m3	0,900
				razem	m3 0,900
577	KNR 2-21 0301/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Sadzenie roślin - figowiec Benjamina (Ficus benjamina)	szt	2,000
578	KNR 2-21 0301/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Sadzenie roślin - paproć (Nephrolepis sp.)	szt	6,000
579	KNR 2-21 0301/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Sadzenie roślin - bluszcz (Hedera sp.)	szt	20,000
580	KNR 2-21 0701/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Pielęgnacja roślin	szt	28,000
			<i>Donice DN4 (12szt)</i>		
581	KNR 2-21 0417/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Napełnianie skrzynek lub waz ziemią do obsadzenia roślinami 0,50*0,50*0,50*12	m3	1,500
				razem	m3 1,500
582	KNR 2-21 0301/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Sadzenie roślin - palma koralowa (Chamaedorea elegans)	szt	12,000
583	KNR 2-21 0701/01	ST 01.08.00; ST 01.24.00	Pielęgnacja roślin	szt	12,000
		ST 01.16.00; ST 01.24.00	2.2.13. STOLARKA Kod CPV: 45421110-8; 45450000-6		
			<i>Drzwi zewnętrzne</i>		
584	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	Drzwi do pomieszczenia na odpady medyczne 90x210cm (alumiowe panele kompozytowe)	szt	1,000
585	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych 90x210cm (alumiowe panele kompozytowe)	szt	1,000
586	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych EI60 90x210cm (alumiowe panele kompozytowe)	szt	1,000
			<i>Drzwi wewnętrzne stalowe</i>		
587	Kalkulacja indywidualna	ST 01.16.00	S13 Drzwi wewnętrzne stalowe wym. 104x217cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
			<i>Drzwi wewnętrzne drewniane</i>		
588	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D1 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 104x217cm, KD, kontraktron, elektrorygiel, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
589	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D2 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 104x217cm, master key, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	5,000
590	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D3 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 104x217cm, KD, kontraktron, elektrorygiel, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
591	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D4 Drzwi wewnętrzne drewniane wy. 104x217cm, KD, kontraktron, elektrorygiel, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
592	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D5 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 140x217cm, master key, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
593	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D6 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 104x217cm, master key, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	4,000
594	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D7 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 104x217cm, master key, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	4,000
595	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D8 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 90x210cm, KD, kontraktron, elektrorygiel, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
596	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D9 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 90x210cm, master key, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	4,000
597	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D10 Drzwi wewnętrzne drewniane EI60 wym. 104x217cm, samozamykacz, master key, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	4,000
598	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D11 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 90x210cm, zamek łazienkowy, kratka wentylacyjna, przeszklenie w formie koła (szczegóły wg zestawienia)	szt	4,000
599	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D12 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 104x217cm, zamek łazienkowy, kratka wentylacyjna, przeszklenie w formie koła (szczegóły wg zestawienia)	szt	12,000
600	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D13 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 80x210cm, zamek łazienkowy, kratka wentylacyjna, przeszklenie w formie koła (szczegóły wg zestawienia)	szt	7,000
601	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D14 Drzwi wewnętrzne drewniane EI30 wym. 90x210cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	3,000
602	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D15 Drzwi wewnętrzne drewniane EI60 wym. 95x217cm, samozamykacz, master key, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	4,000
603	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D16 Drzwi wewnętrzne drewniane EI60 wym. 165x217cm, samozamykacz, master key, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	4,000
604	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D17 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 124x217cm, KD, kontraktron, elektrorygiel, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	5,000
605	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D18 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 124x217cm, master key, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	16,000
606	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D19 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 130x210cm, KD, kontraktron, elektrorygiel, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
607	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D20 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 180x217cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
608	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D21 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 110x210cm, zamek łazienkowy, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	4,000
609	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D22 Drzwi wewnętrzne drewniane przesuwne wym. 110x210cm, zamek łazienkowy, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	12,000
610	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D23 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 110x210cm, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
611	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D24 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 90x210cm, master key, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	2,000
612	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D25 Drzwi wewnętrzne drewniane wym. 110x210cm, zamek łazienkowy, kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
			<i>Ścianki aluminiowe</i>		
613	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL3 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami dwuskrzydłowymi wym. 338x275cm, fotokomórka, pochwyty (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
614	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL4 Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi EI120 wym. 220x380cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektroygiem (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
615	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL5 Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi EI60 wym. 355x265cm, samozamykacz (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
616	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL6 Ścianka aluminiowa narożna wewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi EI60, samozamykacz (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
617	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL7 Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe EI60 wym. 220x217cm, samozamykacz, elektrotrzymacze (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
618	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL8 Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe EI60 wym. 220x217cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
619	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL9 Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 210x380cm, samozamykacz, SSP (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
620	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL10 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 Sm wym. 114x217cm, samozamykacz (szczegóły wg zestawienia)		
			5	szt	5,000
			razem	szt	5,000
621	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL11 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami jednoskrzydłowymi EI30 wym. 342,5x380cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
622	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL 12 Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami jednoskrzydłowymi wym. 213x380cm, master key (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
623	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL13 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami dwuskrzydłowymi wym. 272x380cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
624	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL14 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe wym 90x210cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
625	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL 15 Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi wym. 310x390cm, fotokomórka, pochwyty (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
626	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL16 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami jednoskrzydłowymi EI60 wym. 355x262cm, samozamykacz (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	szt 1,000
627	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL17 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami jendoskrzydłowymi EI60 wym. 235x285cm, samozamykacz (szczegóły wg zestawienia)		
			3	szt	3,000
				razem	szt 3,000
628	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL18 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami dwuskrzydłowymi EI120 wym. 266x335cm, samozamykacz, KD, kontraktron, elektrorygiel (szczegóły wg zestawienia)		
			3	szt	3,000
				razem	szt 3,000
629	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL19 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami jednoskrzydłowymi EI120 wym. 169x217cm, samozamykacz (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
				razem	szt 1,000
630	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL20 Ścianki aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 180x217cm, samozamykacz, KD, elektrorygiel, kontraktron (szczegóły wg zestawienia)		
			1	szt	1,000
				razem	szt 1,000
631	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL21 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami jednoskrzydłowymi EI30 wym. 174x267cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)		
			2	szt	2,000
				razem	szt 2,000
632	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AL22 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe wym. 114x217cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)		
			4	szt	4,000
				razem	szt 4,000
633	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	AI 23 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe wym. 104x217cm, samozamykacz, master key (szczegóły wg zestawienia)		
			3	szt	3,000
				razem	szt 3,000
		ST 01.24.00	2.2.14. ŚLUSARKA Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Balustrady zewnętrzne</i>		
634	KNNR 2 1301/04	ST 01.24.00	BZ1 - Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych szklanych wys. 136,5cm (poziom +4,20; +7,95) taras +4,20 0,90*87 taras +7,95 0,90*87	m	78,300
				m	78,300
				razem	m 156,600
635	KNNR 2 1301/04	ST 01.24.00	BZ2 - Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych szklanych wys. 136,5cm (poziom +11,70) taras +11,70 0,94*87	m	81,780
				razem	m 81,780
636	KNNR 2 1301/04	ST 01.24.00	Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych szklanych wys. 125cm (poziom +15,72) 11,87+43,50+24,83+4,62	m	84,820
				razem	m 84,820
637	KNNR 2 1301/04	ST 01.24.00	Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych szklanych wys. min. 110cm (poziom +3,28) taras +3,28 4,62	m	4,620
				razem	m 4,620
			<i>Balustrady wewnętrzne</i>		
638	KNNR 2 1301/01	ST 01.24.00	Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych szklanych wys. min. 110cm (pom. 110) 110 4,90	m	4,900
				razem	m 4,900
639	KNNR 2 1301/01	ST 01.24.00	BL1 - Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych stalowych wys. 110cm z pochwytem drewnianym (klatka schodowa 01)		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,82+3,06*2+3,04+2,76+4,13+3,79+0,31+4,13+3,79+0,31+4,13+4,54+1,55+0,20*10	m	43,420
			razem	m	43,420
640	KNNR 2 1301/01	ST 01.24.00	BL2 - Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych stalowych wys. 110cm z pochwytem drewnianym (klatka schodowa 02) 2,82+3,09+3,10+0,31+3,79+0,62+1,79+1,24+4,20+3,78+0,31+4,13+3,79+0,20*8+2,20	m	36,770
			razem	m	36,770
641	KNNR 2 1301/01	ST 01.24.00	BL3 - Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych szklanych wys. 110cm (pom. 213, 310, 410) 15,54*3	m	46,620
			razem	m	46,620
642	KNNR 2 1301/01	ST 01.24.00	BL4 - Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych szklanych wys. 110cm (pom. 201) 5,54	m	5,540
			razem	m	5,540
643	KNNR 2 1301/01	ST 01.24.00	BL5 - Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych szklanych wys. 110cm (pom. 210) 4,18	m	4,180
			razem	m	4,180
644	KNNR 2 1301/01	ST 01.24.00	BL6 - Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych szklanych wys. 110cm (pom. 502) 15,54	m	15,540
			razem	m	15,540
645	KNNR 2 1301/01	ST 01.24.00	Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych stalowych (pom. 024) 4,88	m	4,880
			razem	m	4,880
646	KNNR 2 1301/02	ST 01.24.00	P1 - Dostawa i montaż pochwytyń drewnianych (klatka schodowa 01) 2,80+2,76+4,13+4,14+4,13+2,83+3,09+2,76+3,79+3,79+4,48	m	38,700
			razem	m	38,700
647	KNNR 2 1301/02	ST 01.24.00	P2 - Dostawa i montaż pochwytyń drewnianych (klatka schodowa 02) 2,82+3,10+1,72+3,79+3,79+2,82+3,79+4,13+4,13	m	30,090
			razem	m	30,090
648	KNNR 2 1301/02	ST 01.24.00	BL3 - Dostawa i montaż pochwytyń drewnianych (pom. 213, 310, 410) 16,63*3	m	49,890
			razem	m	49,890
649	KNNR 2 1301/02	ST 01.24.00	BL4 - Dostawa i montaż pochwytyń drewnianych (pom. 201) 5,52*1	m	5,520
			razem	m	5,520
650	KNNR 2 1301/02	ST 01.24.00	Dostawa i montaż pochwytyń stalowych (pom. 024) 1,12	m	1,120
			razem	m	1,120
651	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Dostawa i montaż bramek antypanicznych	szt	2,000
			Wycieraczki zewnętrzne		
652	KNR 4-01 0322/06	ST 01.24.00	WZ1 - Wycieraczka zewnętrzna o wym. 150x200cm (szczegóły wg zestawienia) 101 1 111 1 212 1	szt szt szt	1,000 1,000 1,000
			razem	szt	3,000
653	KNR 4-01 0322/06	ST 01.24.00	WZ2 - Wycieraczka zewnętrzna o wym. 100x170cm (szczegóły wg zestawienia) 107 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
654	KNR 4-01 0322/06	ST 01.24.00	WZ3 - Wycieraczka zewnętrzna o wym. 100x180cm (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<i>Wycieraczki wewnętrzne</i>		
655	KNR 4-01 0322/06	ST 01.24.00	WW1 - Wycieraczka wewnętrzna o wym. 210x340cm (szczegóły wg zestawienia)		
			101 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
656	KNR 4-01 0322/06	ST 01.24.00	WW2 - Wycieraczka wewnętrzna o wym. 170x253-310cm (szczegóły wg zestawienia)		
			111 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
657	KNR 4-01 0322/06	ST 01.24.00	WW3 - Wycieraczka wewnętrzna o wym. 170x275cm (szczegóły wg zestawienia)		
			107 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
658	KNR 4-01 0322/06	ST 01.24.00	WW4 - Wycieraczka wewnętrzna o wym. 180x225cm (szczegóły wg zestawienia)		
			107 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
			<i>Ścianki systemowe</i>		
659	KNR-W 2-02 1029/05	ST 01.24.00	G1 - Dostawa i montaż ścianek giszetowych wraz z drzwiami (szczegóły wg zestawienia)		
			017 2,10*(1,675)	m2	3,518
			020 2,10*(1,675)	m2	3,518
			razem	m2	7,036
660	KNR-W 2-02 1029/05	ST 01.24.00	G2 - Dostawa i montaż ścianek giszetowych wraz z drzwiami (szczegóły wg zestawienia)		
			019 (+ drzwi G2 80x210cm) 2,10*1,27	m2	2,667
			razem	m2	2,667
661	KNR-W 2-02 1029/05	ST 01.24.00	G3 - Dostawa i montaż ścianek giszetowych wraz z drzwiami (szczegóły wg zestawienia)		
			106 (+drzwi G3 85x210cm) 2,10*1,125	m2	2,363
			razem	m2	2,363
662	KNR-W 2-02 1029/05	ST 01.24.00	G4 - Dostawa i montaż ścianek giszetowych wraz z drzwiami (szczegóły wg zestawienia)		
			202 (+drzwi G3 85x210cm) 2,10*1,45	m2	3,045
			302 (+drzwi G3 85x210cm) 2,10*1,45	m2	3,045
			402 (+drzwi G3 85x210cm) 2,10*1,45	m2	3,045
			razem	m2	9,135
663	KNR-W 2-02 1029/05	ST 01.24.00	G5 - Dostawa i montaż ścianek giszetowych wraz z drzwiami (szczegóły wg zestawienia)		
			221 (+ drzwi 80x210cm) 2,10*1,12	m2	2,352
			razem	m2	2,352
664	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	SC1 - Dostawa i montaż ściany przesuwnej systemowej EI30 o wym. 620x320cm (szczegóły wg zestawienia)		
			6,20*3,20	m2	19,840
			razem	m2	19,840
665	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	SC2 - Dostawa i montaż ściany przesuwnej systemowej o wym. 508x285cm (szczegóły wg zestawienia)		
			5,08*2,85*1	m2	14,478
			razem	m2	14,478
			<i>Klapy dymowe</i>		
666	KNNR 2 1105/02	ST 01.24.00	KD1-KD2 - Dostawa i montaż klap dymowych		
			KD1 i KD2 1,20*1,60*2	m2	3,840
			razem	m2	3,840
667	KNNR 2 1105/02	ST 01.24.00	Dostawa i montaż klap dymowych okrągłych		
			3,1415*0,50*0,50*2	m2	1,571
			razem	m2	1,571
			<i>Tabliczki</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
668	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Płyta stalowa, profil L o wym. 15x21cm - kolor niebieski -NCS S3030-R90B 27+23+24+23		
				razem	szt
669	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Płyta stalowa, profil L o wym. 30x40cm - kolor niebieski -NCS S3030-R90B 5+2+1+1		
				razem	szt
670	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Płyta stalowa, profil L o wym. 35x60cm - kolor niebieski -NCS S3030-R90B 11+2+1+1		
				razem	szt
			<i>Pozostałe</i>		
671	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Dostawa i montaż rolet przeciwpożarowych	szt	42,000
672	KNNR-W 4 0227/05	ST 01.24.00	W - Dostawa i montaż wjazdu do komory czerpni powietrza o wym. 110x80cm (szczegóły wg zestawienia)	szt	1,000
673	KNNR 7 0506/01	ST 01.24.00	T1 - Daszki przeszklone o wym. 152x264cm (szczegóły wg zestawienia) 1,52*2,64*3		
				razem	m2
674	KNNR 7 0506/01	ST 01.24.00	T2 - Daszki przeszklone o wym. 506-581x216cm (szczegóły wg zestawienia) (5,81+5,06)/2*2,16*6		
				razem	m2
675	KNNR 2 1301/01	ST 01.24.00	Dostawa i montaż barierki zabezpieczającej dostęp do pom. 003 - pompownia ścieków	m	0,640
676	KNNR 2 1302/04	ST 01.24.00	Dostawa i montaż przekrycia kanałów z krat 8,00+8,00		
				razem	m2
677	KNNR-W 4 2015/01	ST 01.24.00	DK1 - Dostawa i montaż drabiny wewnętrznej kotwionej 2,42		
				razem	m
678	KNNR-W 4 2015/01	ST 01.24.00	DK2 - Dostawa i montaż drabiny kotwionej z podestem technicznym 1,05+0,50		
				razem	m
679	KNNR-W 4 2015/01	ST 01.24.00	DK3 - Dostawa i montaż drabiny kotwionej z podestem technicznym 1,05+0,90		
				razem	m
680	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Dostawa i montaż wieszaków w pom. 103		
					kpl
		ST 01.24.00	2.2.15. DŹWIGI OSOBOWE Kod CPV: 45450000-6		
681	KNR 7-33 0104/05	ST 01.24.00	DZ1 - Dostawa i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego	kpl	1,000
682	KNR 7-33 0104/05	ST 01.24.00	DZ2 - Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego	kpl	1,000

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEŁ CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Kod CPV 09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny

Lokalizacja UL.KONDRATOWICZA 8, NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

Inwestor FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4
01-673 Warszawa

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Opis	Wartość
1.	TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA WĘZŁA CIEPLNEGO Kod CPV: 45232140-5	
2.	Instalacja elektryczna w węźle cieplnym Kod CPV: 45310000-3	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZŁ CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA WĘZŁA CIEPLNEGO Kod CPV: 45232140-5		
			<i>WĘZŁ KONTROLNO - POMIAROWY</i>		
1	KNR-W 2-15 0527/05	ST 03.08.00	Odmulacz Dn65 z wkładem magnetycznym	szt	1
2	KNR-W 2-15 0527/05	ST 03.08.00	Filtr FS1 z siatką min. 400 oczek/cm2, Dn65	szt	1
3	KNR-W 2-15 0527/05	ST 03.08.00	Filtr FS1 z siatką min. 200 oczek/cm2, Dn65	szt	1
4	KNR-W 2-15 0527/01	ST 03.08.00	Filtr FS1 z wkładem magnetycznym z siatką min. 400 oczek/cm2, Dn20	szt	1
5	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn65	szt	2
6	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn32	szt	1
7	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn25	szt	1
8	KNR-W 2-15 0519/01	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn20	szt	2
9	KNR-W 2-15 0519/01	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn15	szt	3
10	KNR-W 2-15 0519/01	ST 03.08.00	Reduktor ciśnienia typu Dn20, o parametrach pracy pr=25 bar, tr=90oC, zakres nastaw 1,5-5bar;	szt	1
11	KNR-W 2-15 0140/03	ST 03.08.00	Wodomierz do ciepłej wody skrzydełkowy jednostrumieniowy; Dn20, Q3=4,0 m3/h (wg MID) z nakładką M-BUS	kpl	1
12	KNR-W 2-15 0519/01	ST 03.08.00	Zawór zwrotny Dn20, o parametrach pracy pmax=25 bar, tmax=100oC (wymagane co najmniej p=10 bar przy tr=90°C)	szt	1
13	KNR-W 2-15 0530/03	ST 03.08.00	Termometr techniczny	szt	2
14	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.6 MPa	szt	6
15	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.08.00	Przetwornik ciśnienia MBS3000 / 0÷16bar / G1 / Pg 9, EN 175301-803-A	szt	2
16	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.08.00	Regulator różnicy ciśnień, Dn32, kvs= 12,5m3/h, o zakresie nastaw różnicy ciśnień od 0,2 do 1 bara, PN25	szt	1
17	KNR-W 2-15 0403/02	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	9
18	KNR-W 2-15 0403/07	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	21
19	KNR 7-12 0101/04	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269*9 dn25 3,14*0,0337* dn32 3,14*0,0424* dn40 3,14*0,0483*	m2	0,76
			razem	m2	0,76
20	KNR 7-12 0101/05	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn50 3,14*0,0603* dn65 3,14*0,0761*21 dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	5,018
			razem	m2	5,018
21	KNR 7-12 0105/04	ST 03.08.00	Odfuszczenie rurociągów stalowych 0,76+5,018	m2	5,778
			razem	m2	5,778
22	KNR 7-12 0207/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,76
23	KNR 7-12 0207/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	5,01

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 7-12 0215/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,76
25	KNR 7-12 0215/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	5,01
26	KNR 0-34 0101/21	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 55mm rurociągów o średnicy dn65 otulinami z wełny mineralnej	m	1
			<i>PRZYGOTOWANIE C.W.</i>		
27	KNR 2-20 0414/03	ST 03.08.00	Wymiennik ciepła b1	szt.	1
28	KNR-W 2-15 0145/05	ST 03.08.00	Pompa cyrkulacyjna b2	szt	1
29	KNR-W 2-15 0518/01	ST 03.08.00	Zawór bezpieczeństwa DN40, do=35, nastawa: 6 bar	szt	1
30	KNR-W 2-15 0527/04	ST 03.08.00	Filtr skośny z wkładem magnetycznym Dn50	szt	1
31	KNR-W 2-15 0527/02	ST 03.08.00	Filtr skośny z wkładem magnetycznym Dn32	szt	1
32	KNR-W 2-15 0524/04	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn50	szt	2
33	KNR-W 2-15 0524/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn32	szt	1
34	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn15	szt	1
35	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawory z końcówkami do spawania z jednej strony i z gwintem wewnętrznym z drugiej, Dn25	szt	2
36	KNR-W 2-15 0411/05	ST 03.08.00	Zawory kulowe gwintowane z mosiądzu Dn50	szt	3
37	KNR-W 2-15 0411/04	ST 03.08.00	Zawory kulowe gwintowane z mosiądzu Dn40	szt	2
38	KNR-W 2-15 0411/04	ST 03.08.00	Zawory kulowe gwintowane z mosiądzu Dn32	szt	1
39	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.08.00	Zawory kulowe gwintowane z mosiądzu Dn25	szt	3
40	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.08.00	Zawory kulowe gwintowane z mosiądzu Dn15	szt	2
41	KNR-W 2-15 0524/04	ST 03.08.00	Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA Dn50, o parametrach pracy pmax=10 bar przy tmax=80oC	szt	1
42	KNR-W 2-15 0524/02	ST 03.08.00	Zawór zwrotny Dn32 o parametrach pracy pmax=10 bar przy tmax=100oC	szt	1
43	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawór zwrotny Dn20 o parametrach pracy pmax=10 bar przy tmax=100oC	szt	1
44	KNR-W 2-15 0140/03	ST 03.08.00	Wodomierz do zimnej wody skrzydełkowy jednostrumieniowy Q3=16 m3/h (wg MID), Dn40, z nakładką M-BUS	kpl	1
45	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Wyłącznik ciśnieniowy z manometrem	szt	1
46	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawór regulacji przepływu, Dn15	szt	1
47	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawór wyrównawczy Dn25	szt	1
48	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.6 MPa	szt	2
49	KNR-W 2-15 0530/03	ST 03.08.00	Termometr techniczny	szt	3
50	KNR-W 2-15 0403/04	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	4
51	KNR-W 2-15 0403/05	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	3
52	KNR-W 2-15 0403/06	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	7
53	KNR-W 2-15 0403/07	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	5
54	KNR 7-12 0101/04	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337* dn32 3,14*0,0424*4	m2	0,533

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			dn40 3,14*0,0483*3	m2	0,455
			razem	m2	0,988
55	KNR 7-12 0101/05	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn50 3,14*0,0603*7 dn65 3,14*0,0761*5 dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2 m2	1,325 1,195
			razem	m2	2,52
56	KNR 7-12 0105/04	ST 03.08.00	Odtuszczanie rurociągów stalowych 0,988+2,52	m2	3,508
			razem	m2	3,508
57	KNR 7-12 0207/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337* dn32 3,14*0,0424*4 dn40 3,14*0,0483*3	m2 m2	0,533 0,455
			razem	m2	0,988
58	KNR 7-12 0207/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm dn50 3,14*0,0603*7 dn65 3,14*0,0761*5 dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2 m2	1,325 1,195
			razem	m2	2,52
59	KNR 7-12 0215/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337* dn32 3,14*0,0424*4 dn40 3,14*0,0483*3	m2 m2	0,533 0,455
			razem	m2	0,988
60	KNR 7-12 0215/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm dn50 3,14*0,0603*7 dn65 3,14*0,0761*5 dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2 m2	1,325 1,195
			razem	m2	2,52
61	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy dn32 otulinami z wełny mineralnej	m	4
62	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy dn40 otulinami z wełny mineralnej	m	3
63	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 35mm rurociągów o średnicy dn50 otulinami z wełny mineralnej	m	2
64	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy dn50 otulinami z wełny mineralnej	m	5
65	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy dn65 otulinami z wełny mineralnej	m	5
66	KNR-W 2-15 0111/07	ST 03.08.00	Rurociagi PP PN20 75x12,5mm w połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
67	KNR-W 2-15 0111/07	ST 03.08.00	Rurociagi PP PN20 STABI 75x12,5mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5
68	KNR-W 2-15 0111/06	ST 03.08.00	Rurociagi PP PN20 STABI 63x10,5mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2
69	KNR-W 2-15 0111/05	ST 03.08.00	Rurociagi PP PN20 STABI 50x8,3mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2
70	KNR-W 2-15 0111/03	ST 03.08.00	Rurociagi PP PN20 STABI 32x5,4mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2
71	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy dz75 otulinami z wełny mineralnej	m	10
72	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy dz75 otulinami z wełny mineralnej	m	5
73	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy dz63 otulinami z wełny mineralnej	m	2
74	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy dz50 otulinami z wełny mineralnej	m	2
75	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy dz32 otulinami z wełny mineralnej	m	2
			<i>ZESTAW DO ZAPOBIEGANIA ROZWOJOWI LEGIONELLI I DO ZWALCZANIA LEGIONELLI</i>		
76	Kalkulacja indywidualna	ST 03.08.00	Urządzenie do zwalczania bakterii Legionella	kpl	1
77	KNR-W 2-15 0111/07	ST 03.08.00	Rurociagi PP PN20 75x12,5mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8
78	KNR 0-34 0101/19	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy dz75 otulinami z wełny mineralnej	m	8
79	KNR-W 2-15 0524/04	ST 03.08.00	Zawory kulowe gwintowane z mosiądzu Dn50	szt	3
80	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawory kulowe gwintowane z mosiądzu Dn25	szt	1
81	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Sterownik swobodnie programowalny z aplikacją "Budzik" (z algorytmem napisanym na potrzeby obsługi automatyki wężła w Klinice Budzik) IP 40 (zastosować dodatkową obudowę ochronną zapewniającą IP44)	szt	1
82	Kalkulacja indywidualna	ST 03.08.00	Konwerter do podłączenia regulatora do systemu BMS budynku	szt	1
83	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Czujnik temperatury zewnętrznej Pt1000	szt	1
84	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Moduł ModBus I/O. Moduł posiada interfejs pozwalający na podłączenie regulatora do systemu BMS budynku w protokole Modbus RTU	szt	2
85	KNR-W 2-15 0524/02	ST 03.08.00	Zawór regulacyjny, Dn32 kvs= 10 m3/h, (skok 6 mm), z końcówkami do spawania, z silownikiem elektrycznym typu, zasil 230V, ster. 0-10V(ustawić szybki czas przestawienia za pomocą TROVIS Veiv) IP 44, PN25	szt	1
86	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Czujnik termometryczny Pt 1000 do zamontowania w przewodzie o średnicy Dn50 IP 54	szt	2
87	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Czujnik STB do zamontowania w przewodzie o średnicy Dn50 o zakresie wartości zadanej od 30 do 90oC IP 54	szt	1
			<i>PRZYGOTOWANIE C.O.</i>		
88	KNR 2-20 0414/03	ST 03.08.00	Wymiennik ciepła c 1	szt.	1
89	KNR-W 2-15 0510/01	ST 03.08.00	Naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach pracy pmax=6 bar, tmax=70oC (membrana), tmax=120oC (zbiornik) +złącze samoodcinające 1"	szt	1
90	KNR-W 2-15 0524/03	ST 03.08.00	Zawór bezpieczeństwa DN40, do=35, nastawa: 4 bary	szt	2
91	KNR-W 2-15 0513/01	ST 03.08.00	Rozdzielacze z rury stalowej czarnej bez szwu PN10, Dn100	szt	2
92	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn65	szt	2
93	KNR-W 2-15 0518/01	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn40	szt	3
94	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawory z końcówkami do spawania z jednej strony i z gwintem wewnętrznym z drugiej, Dn25	szt	1
95	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.08.00	Zawory kulowe gwintowane z mosiądzu Dn15	szt	2
96	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.08.00	Zawory kulowe gwintowane z mosiądzu Dn25	szt	1
97	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Automatyczne zawory odpowietrzające Dn15	szt	2

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
98	KNR-W 2-15 0524/02	ST 03.08.00	Zawór wyrównawczy Dn32	szt	1
99	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Manometr	szt	3
100	KNR-W 2-15 0530/03	ST 03.08.00	Termometr techniczny	szt	6
101	KNR-W 2-15 0403/03	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	4
102	KNR-W 2-15 0403/05	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	11
103	KNR-W 2-15 0403/07	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	20
104	KNR 7-12 0101/04	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337*4 dn32 3,14*0,0424* dn40 3,14*0,0483*11	m2	0,423
				m2	1,668
			razem	m2	2,091
105	KNR 7-12 0101/05	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn50 3,14*0,0603* dn65 3,14*0,0761*20 dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	4,779
				m2	4,779
			razem	m2	4,779
106	KNR 7-12 0105/04	ST 03.08.00	Odtuszczanie rurociągów stalowych 2,09+4,779	m2	6,869
				m2	6,869
			razem	m2	6,869
107	KNR 7-12 0207/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	2,09
108	KNR 7-12 0207/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	4,77
109	KNR 7-12 0215/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	2,09
110	KNR 7-12 0215/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	4,77
111	KNR 0-34 0101/10	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 45mm rurociągów o średnicy dn40 otulinami z wełny mineralnej	m	11
112	KNR 0-34 0101/10	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 65mm rurociągów o średnicy dn65 otulinami z wełny mineralnej	m	20
			ZESTAW DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI C.O. Z SIECI		
113	KNR 0-31 0110/02	ST 03.08.00	Wodomierz, Qn=2,5 m3/h, Dn20 + Integrator elektroniczny licznika ciepła + Czujniki do zamontowania w przewodach o średnicy Dn40, z osłoną	szt	1
114	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Czujniki temperatury regulowanej Pt1000 do zamontowania w przewodach o średnicy Dn65 i Dn40, IP 54	szt	2
115	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Czujnik STW o zakresie wartości zadanej od 35 do 95oC umieszczonego w przewodzie o średnicy Dn65, IP 54	szt	1
116	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawór kulowy z końcówkami do spawania Dn20	szt	1
117	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawór regulacyjny z końcówkami do wspawania, Dn20, kvs= 6,3 m3/h, (skok 6 mm), z silownikiem elektrycznym typu 5825-10 zasil 230V, ster. 0-10V IP 44, PN25IP 44, PN25	szt	1
118	KNR-W 2-15 0530/03	ST 03.08.00	Termometr techniczny	szt	1
119	KNR-W 2-15 0524/02	ST 03.08.00	Zawór bezpieczeństwa 1", do=20, nastawa: 5 bar	szt	1
120	KNR-W 2-15 0403/02	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	2
121	KNR 7-12 0101/04	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269*2 dn25 3,14*0,0337*4 dn32 3,14*0,0424* dn40 3,14*0,0483*	m2 m2	0,169 0,423
			razem	m2	0,592
122	KNR 7-12 0105/04	ST 03.08.00	Odtłuszczenie rurociągów stalowych	m2	0,59
123	KNR 7-12 0207/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,59
124	KNR 7-12 0215/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,59
			<i>ELEMENTY TYLKO DLA C.O. grzejnikowego</i>		
125	KNR-W 2-15 0145/05	ST 03.08.00	Pompa obiegowa g2, o parametrach pracy pmax=10 bar, tmax=90oC, prąd jednofazowy, Nmax=0,180 kW	szt	2
126	KNR-W 2-15 0513/01	ST 03.08.00	Rozdzielacze z rury stalowej czarnej bez szwu PN10, Dn80	szt	1
127	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn65	szt	3
128	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn50	szt	4
129	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn32	szt	2
130	KNR-W 2-15 0412/07	ST 03.08.00	Automatyczne zawory odpowietrzające Dn15	szt	2
131	KNR-W 2-15 0411/01	ST 03.08.00	Zawory odcinające kulowe gwintowane z mosiądzu Dn15	szt	2
132	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawór zwrotny grzybkowy Dn50 o parametrach pracy pmax=10 bar przy tmax=100oC (wymagane co najmniej pr=10 bar przy tr=90°C)	szt	2
133	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Wyłącznik ciśnieniowy z manometrem	szt	1
134	KNR-W 2-15 0527/05	ST 03.08.00	Filtr FS1 z wkładem magnetycznym PN16 z siatką min. 400 oczek/cm2, Dn65	szt	1
135	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.6 MPa	szt	1
136	KNR-W 2-15 0530/03	ST 03.08.00	Termometr techniczny	szt	1
137	KNR-W 2-15 0403/07	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	6
138	KNR 7-12 0101/05	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn50 3,14*0,0603* dn65 3,14*0,0761*6 dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	1,434
			razem	m2	1,434
139	KNR 7-12 0105/04	ST 03.08.00	Odtłuszczenie rurociągów stalowych 1,43	m2	1,43
			razem	m2	1,43
140	KNR 7-12 0207/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	1,43
141	KNR 7-12 0215/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	1,43
142	KNR 0-34 0101/10	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 65mm rurociągów o średnicy dn65 otulinami z wełny mineralnej	m	6
			<i>ELEMENTY TYLKO DLA C.O. podłogowego</i>		
143	KNR-W 2-15 0145/05	ST 03.08.00	Pompa obiegowa p2, o parametrach pracy pmax=10 bar, tmax=90oC, prąd jednofazowy, Nmax=0,193 kW	szt	2
144	KNR-W 2-15 0513/01	ST 03.08.00	Rozdzielacze z rury stalowej czarnej bez szwu PN10, Dn65	szt	2

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
145	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Czujnik temperatury regulowanej Pt1000 do zamontowania w przewodzie o średnicy Dn40, IP 54	szt	1
146	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Czujnik STW o zakresie wartości zadanej od 35 do 95oC umieszczonego w przewodzie o średnicy Dn40, IP 54	szt	1
147	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn40	szt	4
148	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn32	szt	4
149	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn25	szt	2
150	KNR-W 2-15 0412/07	ST 03.08.00	Automatyczne zawory odpowietrzające Dn15	szt	2
151	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.08.00	Zawór zwrotny Dn32 o parametrach pracy pmax=10 bar przy tmax=100oC	szt	3
152	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawór zwrotny grzybkowy Dn40 o parametrach pracy pmax=10 bar przy tmax=100oC	szt	1
153	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Wyłącznik ciśnieniowy z manometrem	szt	1
154	KNR-W 2-15 0527/03	ST 03.08.00	Filtr FS1 z wkładem magnetycznym PN16 z siatką min. 400 oczek/cm2, Dn40	szt	1
155	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawór regulacyjny trójdrogowy wykonany jako mieszający, z gwintem zewnętrznym z końcówkami do wspawania lub gwintowanymi, Dn15, kvs= 4,0 m3/h	szt	1
156	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.6 MPa	szt	2
157	KNR-W 2-15 0530/03	ST 03.08.00	Termometr techniczny	szt	2
158	KNR-W 2-15 0403/04	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	2
159	KNR-W 2-15 0403/05	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	6
160	KNR 7-12 0101/04	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337* dn32 3,14*0,0424*2 dn40 3,14*0,0483*6	m2 m2 razem m2	0,266 0,91 1,176
161	KNR 7-12 0105/04	ST 03.08.00	Odfuszczenie rurociągów stalowych	m2	1,176
162	KNR 7-12 0207/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	1,176
163	KNR 7-12 0215/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	1,176
164	KNR 0-34 0101/10	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy dn40 otulinami z wełny mineralnej	m	6
165	KNR 0-34 0101/10	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy dn32 otulinami z wełny mineralnej	m	2
			<i>PRZYGOTOWANIE C.T.</i>		
166	KNR 2-20 0414/03	ST 03.08.00	Wymiennik ciepła d1	szt.	1
167	KNR-W 2-15 0145/05	ST 03.08.00	Pompa obiegowa d2, o parametrach pracy pmax=10 bar, tmax=90oC, prąd jednofazowy, Nmax=0,336 kW	szt	2
168	KNR-W 2-15 0510/01	ST 03.08.00	Naczynie wzbiorcze przeponowe d4 o parametrach pracy pmax=6 bar, tmax=70oC (membrana), tmax=120oC (zbiornik) +złącze samoodcinające 1"	szt	1
169	KNR-W 2-15 0513/01	ST 03.08.00	Rozdzielacze z rury stalowej czarnej bez szwu PN10, Dn100	szt	2
170	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawór bezpieczeństwa 1 1/2", d0=35, nastawa: 3 bary	szt	1
171	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn65	szt	4
172	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn50	szt	4
173	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn40	szt	3

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
174	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn32	szt	1
175	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn25	szt	3
176	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawory z końcówkami do spawania z jednej strony i z gwintem wewnętrznym z drugiej, Dn25	szt	1
177	KNR-W 2-15 0411/03	ST 03.08.00	Zawory kulowe gwintowane z mosiądzu Dn25	szt	1
178	KNR-W 2-15 0412/07	ST 03.08.00	Automatyczne zawory odpowietrzające Dn15	szt	3
179	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawory odcinające kulowe gwintowane z mosiądzu Dn15	szt	3
180	Kalkulacja indywidualna	ST 03.08.00	Zbiornik odpowietrzający 0,5m z rury Dn100 z dekle	szr	2
181	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawór zwrotny grzybkowy Dn50 o parametrach pracy pmax=10 bar przy tmax=100oC	szt	2
182	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Wyłącznik ciśnieniowy z manometrem	szt	1
183	KNR-W 2-15 0527/05	ST 03.08.00	Filtr FS1 z wkładem magnetycznym PN16 z siatką min. 400 oczek/cm2, Dn65	szt	1
184	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.08.00	Zawór wyrównawczy Dn32	szt	1
185	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.6 MPa	szt	4
186	KNR-W 2-15 0530/03	ST 03.08.00	Termometr techniczny	szt	6
187	KNR-W 2-15 0403/04	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	2
188	KNR-W 2-15 0403/05	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	8
189	KNR-W 2-15 0403/07	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	15
190	KNR 7-12 0101/04	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337* dn32 3,14*0,0424*2 dn40 3,14*0,0483*8	m2 m2 razem	0,266 1,213 1,479
191	KNR 7-12 0101/05	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn50 3,14*0,0603* dn65 3,14*0,0761*15 dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2 razem	3,584 3,584
192	KNR 7-12 0105/04	ST 03.08.00	Odtłuszczenie rurociągów stalowych 1,479+3,584	m2 razem	5,063 5,063
193	KNR 7-12 0207/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337* dn32 3,14*0,0424*2 dn40 3,14*0,0483*8	m2 m2 razem	0,266 1,213 1,479
194	KNR 7-12 0207/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm dn50 3,14*0,0603*		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			dn65 3,14*0,0761*15 dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	3,584
			razem	m2	3,584
195	KNR 7-12 0215/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269* dn25 3,14*0,0337* dn32 3,14*0,0424*2 dn40 3,14*0,0483*8	m2 m2 razem	0,266 1,213 1,479
196	KNR 7-12 0215/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm dn50 3,14*0,0603* dn65 3,14*0,0761*15 dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143* dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2 razem	3,584 3,584
197	KNR 0-34 0101/10	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy dn32 otulinami z wełny mineralnej	m	2
198	KNR 0-34 0101/10	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy dn40 otulinami z wełny mineralnej	m	8
199	KNR 0-34 0101/10	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 65mm rurociągów o średnicy dn65 otulinami z wełny mineralnej	m	15
			<i>ZESTAW DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI C.T. Z SIECI</i>		
200	KNR 0-31 0110/02	ST 03.08.00	Wodomierz, Qn=2,5 m3/h, Dn20 + Integrator elektroniczny licznika ciepła + Czujniki do zamontowania w przewodach o średnicy Dn40, z osłoną	szt	1
201	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Czujniki temperatury regulowanej Pt1000 do zamontowania w przewodach o średnicy Dn65 i Dn40, IP 54	szt	2
202	KNNR 5 0406/01	ST 03.08.00	Czujnik STW o zakresie wartości zadanej od 35 do 95oC umieszczonego w przewodzie o średnicy Dn65, IP 54	szt	1
203	KNR-W 2-15 0519/01	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn20	szt	1
204	KNR-W 2-15 0519/02	ST 03.08.00	Zawór bezpieczeństwa 1", do=20, nastawa: 5 bar	szt	1
205	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawór regulacyjny, Dn15, kvs= 2,5 m3/h	szt	1
206	KNR-W 2-15 0524/01	ST 03.08.00	Zawór regulacyjny, Dn15, kvs= 4,0 m3/h	szt	1
207	KNR-W 2-15 0530/03	ST 03.08.00	Termometr techniczny	szt	1
208	KNR-W 2-15 0403/02	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	2
209	KNR 7-12 0101/04	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn15 3,14*0,0213* dn20 3,14*0,0269*2 dn25 3,14*0,0337* dn32 3,14*0,0424* dn40 3,14*0,0483*	m2 razem	0,169 0,169
210	KNR 7-12 0105/04	ST 03.08.00	Odtłuszczenie rurociągów stalowych	m2	0,169
211	KNR 7-12 0207/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,169
212	KNR 7-12 0215/04	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,169

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
213	KNR 0-34 0101/10	ST 03.08.00	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy dn20 otulinami z wełny mineralnej	m	2
			<i>POMPY DO ZAINSTALOWANIA PO STRONIE SIECI CIEPLOWNICZEJ</i>		
214	KNR-W 2-15 0145/05	ST 03.08.00	Pompy (jedna pracująca, jedna rezerwowa) z płynną regulacją obrotów, Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar; Ciśnienie: PN 16; Zakres temperatury cieczy: 0 .. 140 °C; Temperatura cieczy podczas pracy: 125 °C; Nominalna moc silnika - P2: 1.5 kW; Częstotliwość podstawowa: 50 Hz, dla Qp=6,83 m3/h, Hp= 30 m st. w.; dla Qp=7,85 m3/h, Hpmax= 28 m st. w	szt	2
215	KNR-W 2-15 0513/01	ST 03.08.00	Rozdzielacze z rury stalowej czarnej ze szwem, Dn100	szt	2
216	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn50	szt	4
217	KNR-W 2-15 0518/02	ST 03.08.00	Zawory zwrotne Dn50	szt	2
218	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Wyłącznik ciśnieniowy z manometrem	szt	1
219	KNR-W 2-15 0530/02	ST 03.08.00	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.6 MPa	szt	1
220	Kalkulacja indywidualna	ST 03.08.00	Rozdzielnica elektryczna dla pomp sieciowych	kpl	1
			<i>Pozostałe elementy</i>		
221	KNR-W 2-15 0403/09	ST 03.08.00	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 100,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	18
222	KNR 7-12 0101/05	ST 03.08.00	Czyszczenie ręczne przez szcztokowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości dn50 3,14*0,0603* dn65 3,14*0,0761* dn80 3,14*0,0889* dn100 3,14*0,1143*18 dn125 3,14*0,133* dn150 3,14*0,159* dn200 3,14*0,219* dn250 3,14*0,273*	m2	6,46
			razem	m2	6,46
223	KNR 7-12 0105/04	ST 03.08.00	Odtuszczanie rurociągów stalowych 6,46	m2	6,46
			razem	m2	6,46
224	KNR 7-12 0207/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	6,46
225	KNR 7-12 0215/05	ST 03.08.00	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	6,46
226	Kalkulacja indywidualna	ST 03.08.00	Punkty stałe pod rurociągi oraz mocowania rurociągów	kpl	1
227	Kalkulacja indywidualna	ST 03.08.00	Przejścia ppoż dla rur	kpl	1
228	Kalkulacja indywidualna	ST 03.08.00	Oznakowanie instalacji	kpl	1
229	Kalkulacja indywidualna	ST 03.08.00	Napełnienie instalacji, płukanie, próby szczelności, regulacja z protokołem odbioru	kpl	1
			2. Instalacja elektryczna w węzle ciepłym Kod CPV: 45310000-3		
230	KNR 5-14 0101/02	ST 02.01.00	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50kg - Rozdzielnica RWC	szt	1
231	KNNR 5 0405/06	ST 02.01.00	Montaż - Skrzynka z tworzyw sztucznych firmy FIBOX 300x600x170.	szt	1
232	KNNR 5 1105/07	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytko grzebieniowe 40x60	m	4
233	KNNR 5 0303/01	ST 02.01.00	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Puszka n/t 4-ro wylotowa	szt	1
234	KNNR 5 0303/01	ST 02.01.00	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Puszka przyłączeniowa fi60, IP65	szt	2
235	KNNR 5 1201/04	ST 02.01.00	Osadzanie kółków kotwiących	szt	100

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WĘZEL CIEPLNY Z AUTOMATYKĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
236	KNNR 5 1101/02	ST 02.01.00	Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania	szt	50
237	KNNR 5 1105/07	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytko kablowe K50	m	30
238	KNNR 5 1105/07	ST 02.01.00	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytko kablowe K100	m	20
239	KNNR 5 1105/09	ST 02.01.00	Przykręcanie pokryw o szerokości do 100mm - Pokrywa korytka PKR50	m	30
240	KNNR 5 1105/09	ST 02.01.00	Przykręcanie pokryw o szerokości do 100mm - Pokrywa korytka PKR100	m	20
241	KNNR 5 0502/03	ST 02.01.00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa COSMO LED, IP65, 1x68W	kpl	2
242	KNNR 5 0306/05	ST 02.01.00	Montaż na tynku do przygotowanego podłoża przycisku 1-biegunowego - Wyłącznik oświetleniowy bryzgoszczelny 10A, 250V	szt	1
243	KNNR 5 0602/03	ST 02.01.00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych w budynkach - Bednarka ocynkowana FeZn 30x2 mm	m	35
244	KNNR 5 0103/05	ST 02.01.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe - Rura winidurowa RVS18	m	75
245	KNNR 5 0103/05	ST 02.01.00	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe - Rura winidurowa RVS22	m	20
246	KNNR 5 0102/05	ST 02.01.00	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka karbowana Peschla	m	10
247	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód BIT 5x1,5 mm ²	m	15
248	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód BIT 3x1,5 mm ²	m	50
249	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód BIT 2x1 mm ²	m	50
250	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 3x2,5 mm ²	m	10
251	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 3x1,5 mm ²	m	55
252	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YLY 7x1 mm ²	m	10
253	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YLY 4x1 mm ²	m	40
254	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YLY 3x1 mm ²	m	40
255	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YLY 2x1 mm ²	m	65
256	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YStY 4x1 mm ²	m	20
257	KNNR 5 0209/01	ST 02.01.00	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód koncentryczny 50 Om Tri-Lan	m	20
258	KNNR 5 0202/02	ST 02.01.00	Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 10mm ² - Przewód LgY 6 mm ²	m	25
259	KNNR 5 0202/02	ST 02.01.00	Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 10mm ² - Przewód LiYCY 2x1 mm ²	m	65
260	KNNR 5 0202/02	ST 02.01.00	Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 10mm ² - Przewód LiYCY 3x1 mm ²	m	25
261	KNP 18-13 1301/01	ST 02.01.00	Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego do 5 pól	szt	1
262	KNNR 5 1301/01	ST 02.01.00	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1
263	KNNR 5 1302/05 analogia	ST 02.01.00	Badanie linii kablowej do 7 żył sygnalizacyjnej	odcinek	27
264	KNR 13-21 0301/03	ST 02.01.00	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl/pom	1
265	KNR 13-21 0301/04	ST 02.01.00	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska	kpl/pom	1

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA
8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4
01-673 Warszawa

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Opis	Wartość
1.	WYPOSAŻENIE (wg PW Technologii) Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.1.	Pokoje łóżkowe pacjentów w głębokiej śpiączce Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.2.	Pokoje łóżkowe pacjentów wybudzonych Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.3.	Pokoje łóżkowe pacjentów wychodzących i konsultowanych Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.4.	Łazienki przy pokojach łóżkowych Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.5.	Łoża pielęgniarska - pomieszczenie otwarte do holu piętrowego Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.6.	Pokoje zabiegów pielęgniarskich Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.7.	Magazyn podręczny sprzętu i aparatury przy pokojach łóżkowych Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.8.	Sale do rehabilitacji i masażu Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.9.	Pomieszczenia hydroterapii Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.10.	Gabinety lekarskie Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.11.	Pomieszczenia administracyjne i biurowe Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.12.	Pomieszczenia objęte projektem wewnątrz Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.13.	Pomieszczenia sanitarne Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.14.	Pomieszczenia pomocnicze Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.15.	Pomieszczenia magazynowe Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.16.	Pomieszczenia komunikacyjne Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
1.17.	Pomieszczenia techniczne Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	
2.	WYPOSAŻENIE (wg Projektu Wnętrz) Nr ST: ST 01.24.00 Kod CPV: 45450000-6	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01.24.00	1. WYPOSAŻENIE (wg PW Technologii) Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Uwaga: Stelaż podtynkowy został uwzględniony w pozycji dotyczącej wykonanie misek ustępowych wiszących.</i>		
		ST 01.24.00	1.1. Pokoje łóżkowe pacjentów w głębokiej śpiączce Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 214, 216 i 218. (standard typu OIOM)</i>		
1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	A2 - Dostawa i montaż foteli - łóżka składane dla opiekuna	szt	6,000
2	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	3,000
3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E2 - Dostawa i montaż stolika świetlicowego 70x70x75cm	szt	3,000
4	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	3,000
5	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E16 - Dostawa i montaż szafki nocnej dla opiekuna 35x35x87cm	szt	6,000
6	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F1 - Dostawa i montaż szafy o wym. 100x60cm z drzwiami przesuwными z lustrem	szt	6,000
7	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs1 - Dostawa i montaż szafki stojącej 40x60cm pod blat	szt	3,000
8	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs3 - Dostawa i montaż szafki stojącej 80x60cm pod blat	szt	9,000
9	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw1 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 40x30cm	szt	3,000
10	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw3 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 80x30cm	szt	9,000
11	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	9,000
12	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Dostawa i montaż taboretu na śrubie	szt	6,000
13	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	6,000
14	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L6 - Dostawa i montaż oświetlenia nocnego w pomieszczeniu - lampka przy drzwiach skierowana na podłogę, włącznik przy drzwiach	szt	3,000
15	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L7 - Dostawa i montaż lampki na szafkę nocną opiekuna	szt	6,000
16	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	O4 - Dostawa i montaż parawanu dwuczęściowego, mobilnego	szt	3,000
17	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S3 - Dostawa i montaż szyn systemowych do sprzętu medycznego - 2mb	szt	6,000
18	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S4 - Dostawa i montaż panelu przyłóżkowego - 2mb mb (oświetlenie na łóżko, oświetlenie na sufit, gazy – 2 x T, 2 x SP, 2 x V, ele. – 6 gniazda sieciowe, 3 gniazda ekwipotencjalne, 1 gniazdo komputerowe, gniazdo telefoniczne, gniazdo słuchawkowe, manipulator z przyciskami do wezwania pielęgniarki i załączenia oświetlenia)	szt	6,000
19	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubranie	szt	3,000
20	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	6,000
21	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*10 - Przywołanie - kinkiet nad drzwiami na zewnątrz, kasowanie w pokoju przy drzwiach	szt	3,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*11 - Włącznik przywołania przyłóżkowy, przyciskowy lub pociągany	szt	6,000
23	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (115x260cm)	szt	15,000
		ST 01.24.00	1.2. Pokoje łóżkowe pacjentów wybudzonych Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 311, 313, 314, 316, 317, 319, 320 i 322, (standard typ szpitalny)</i>		
24	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	A2 - Dostawa i montaż foteli - łóżka składane dla opiekuna	szt	8,000
25	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	8,000
26	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E3 - Dostawa i montaż stolika naściennego 70x70x75cm, składany	szt	8,000
27	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	8,000
28	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E16 - Dostawa i montaż szafki nocnej dla opiekuna 35x35x87cm	szt	8,000
29	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F1 - Dostawa i montaż szafy o wym. 100x60cm z drzwiami przesuwymi z lustrem	szt	8,000
30	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs1 - Dostawa i montaż szafki stojącej 40x60cm pod blat	szt	8,000
31	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs3 - Dostawa i montaż szafki stojącej 80x60cm pod blat	szt	8,000
32	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw1 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 40x30cm	szt	8,000
33	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw3 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 80x30cm	szt	8,000
34	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	8,000
35	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Dostawa i montaż taboretu na śrubie	szt	8,000
36	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	8,000
37	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L6 - Dostawa i montaż oświetlenia nocnego w pomieszczeniu - lampka przy drzwiach skierowana na podłogę, włącznik przy drzwiach	szt	8,000
38	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L7 - Dostawa i montaż lampki na szafkę nocną opiekuna	szt	8,000
39	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S3 - Dostawa i montaż szyn systemowych do sprzętu medycznego - 2mb	szt	8,000
40	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S5 - Dostawa i montaż panelu przyłóżkowego - 2mb (oświetlenie na łóżko, oświetlenie na sufit, gazy – 1 x T, 1 x SP, 1 x V, ele. – 4 gniazda sieciowe, 3 gniazda ekwipotencjalne, 1 gniazdo komputerowe, gniazdo telefoniczne, gniazdo słuchawkowe, manipulator z przyciskami do wezwania pielęgniarki i załączenia oświetlenia)	szt	8,000
41	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubranie	szt	8,000
42	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	8,000
43	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1 - Dostawa i montaż lustra ściennego lub wieszanego w pom. 311, 313, 320, 322	szt	4,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
44	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*10 - Przywołanie - kinkiet nad drzwiami na zewnątrz, kasowanie w pokoju przy drzwiach	szt	8,000
45	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*11 - Włącznik przywołania przyłóżkowy, przyciskowy lub pociągany	szt	8,000
46	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (115x260cm)	szt	16,000
		ST 01.24.00	1.3. Pokoje łóżkowe pacjentów wychodzących i konsultowanych Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pokoje: dla pacjentów wychodzących nr 412 i 419, dla pacjentów konsultowanych nr. 414 i 417, (standard typ szpitalny pokój łóżkowy)</i>		
47	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	A2 - Dostawa i montaż foteli - łóżka składane dla opiekuna	szt	4,000
48	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	4,000
49	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E2 - Dostawa i montaż stolika świetlicowego 70x70x75cm	szt	4,000
50	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	4,000
51	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E16 - Dostawa i montaż szafki nocnej dla opiekuna 35x35x87cm	szt	4,000
52	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F1 - Dostawa i montaż szafy o wym. 100x60cm z drzwiami przesuwными z lustrem	szt	4,000
53	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs3 - Dostawa i montaż szafki stojącej 80x60cm pod blat	szt	8,000
54	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw3 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 80x30cm	szt	8,000
55	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	12,000
56	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Dostawa i montaż taboretu na śrubie	szt	4,000
57	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	8,000
58	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L6 - Dostawa i montaż oświetlenia nocnego w pomieszczeniu - lampka przy drzwiach skierowana na podłogę, włącznik przy drzwiach	szt	4,000
59	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L7 - Dostawa i montaż lampki na szafkę nocną opiekuna	szt	4,000
60	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S3 - Dostawa i montaż szyn systemowych do sprzętu medycznego - 2mb	szt	4,000
61	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S5 - Dostawa i montaż panelu przyłóżkowego - 2mb (oświetlenie na łóżko, oświetlenie na sufit, gazy – 1 x T, 1 x SP, 1 x V, ele. – 4 gniazda sieciowe, 3 gniazda ekwipotencjalne, 1 gniazdo komputerowe, gniazdo telefoniczne, gniazdo słuchawkowe, manipulator z przyciskami do wezwania pielęgniarki i załączenia oświetlenia)	szt	4,000
62	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubranie	szt	4,000
63	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	4,000
64	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*10 - Przywołanie - kinkiet nad drzwiami na zewnątrz, kasowanie w pokoju przy drzwiach	szt	4,000
65	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*11 - Włącznik przywołania przyłóżkowy, przyciskowy lub pociągany	szt	4,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIŃ DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
66	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (115x260cm)	szt	12,000
		ST 01.24.00	1.4. Łazienki przy pokojach łózkowych Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 215, 217, 219, 312, 315, 318 i 321</i>		
67	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Dostawa i montaż taboretu na śrubie	szt	7,000
68	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubrania	szt	7,000
69	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	7,000
70	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	2 - Dostawa i montaż umywalk dla niepełnosprawnych z bateriami termostatycznymi, uruchamianymi bezdotykowo	szt	7,000
71	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3n - Dostawa i montaż sedesu wiszącego dla niepełnosprawnych	szt	7,000
72	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	12 - Dostawa i montaż kratki podłogowej	szt	7,000
73	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1n - Dostawa i montaż lustra ściennego dla niepełnosprawnych - ruchome	szt	7,000
74	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	7,000
75	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	7,000
76	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	7,000
77	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	7,000
78	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	7,000
79	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*11 - Włącznik przywołania przyłóżkowy, przyciskowy lub pociągany	szt	14,000
80	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*15 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy sedesie	szt	7,000
81	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*16 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy umywalce	szt	7,000
82	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*18 - Dostawa i montaż ładowarki podnośnika do transportu chorych	szt	7,000
			<i>Pom. nr 414 i 417</i>		
83	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Dostawa i montaż taboretu na śrubie	szt	2,000
84	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubrania	szt	2,000
85	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
86	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	2 - Dostawa i montaż umywalk dla niepełnosprawnych z bateriami termostatycznymi, uruchamianymi bezdotykowo	szt	2,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
87	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3n - Dostawa i montaż sedesu wiszącego dla niepełnosprawnych	szt	2,000
88	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	12 - Dostawa i montaż kratki podłogowej	szt	2,000
89	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1n - Dostawa i montaż lustra ściennego dla niepełnosprawnych - ruchome	szt	2,000
90	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	2,000
91	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	2,000
92	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	2,000
93	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	2,000
94	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	2,000
95	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*11 - Włącznik przywołania przyłóżkowy, przyciskowy lub pociągany	szt	4,000
96	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*15 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy sedesie	szt	2,000
97	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*16 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy umywalce	szt	2,000
98	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*18 - Dostawa i montaż ładowarki podnośnika do transportu chorych	szt	2,000
99	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	2,000
			<i>Pom. nr 411 i 420</i>		
100	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Dostawa i montaż taboretu na śrubie	szt	2,000
101	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubrania	szt	2,000
102	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
103	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	2 - Dostawa i montaż umywalk dla niepełnosprawnych z bateriami termostатыcznymi, uruchamianymi bezdotykowo	szt	2,000
104	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3n - Dostawa i montaż sedesu wiszącego dla niepełnosprawnych	szt	2,000
105	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	4 - Szczelina odwadniająca stanowisko prysznicowe	szt	2,000
106	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1n - Dostawa i montaż lustra ściennego dla niepełnosprawnych - ruchome	szt	2,000
107	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	2,000
108	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	2,000
109	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	2,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIŁ DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
110	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	2,000
111	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*8 - Dostawa i montaż baterii z prysznicem	szt	2,000
112	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	2,000
113	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*11 - Włącznik przywołania przyłóżkowy, przyciskowy lub pociągany	szt	4,000
114	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*15 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy sedesie	szt	2,000
115	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*16 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy umywalce	szt	2,000
116	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*17 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych ze strapontenem do prysznicza	szt	2,000
117	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*18 - Dostawa i montaż ładowarki podnośnika do transportu chorych	szt	2,000
		ST 01.24.00	1.5. Łoża pielęgnarska - pomieszczenie otwarte do holu piętrowego Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 227, 327</i>		
118	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	2,000
119	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B4 - Dostawa i montaż szafki 60x45x75 pod sprzęt do drukowania	szt	2,000
120	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F3 - Dostawa i montaż szafki kartotekowej 60x60x200cm	szt	2,000
121	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs1 - Dostawa i montaż szafki stojącej 40x60cm pod blat	szt	2,000
122	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs3 - Dostawa i montaż szafki stojącej 80x60cm pod blat	szt	2,000
123	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz2 - Dostawa i montaż szafki stojącej umywalkowej 60x60cm pod blat	szt	2,000
124	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw1 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 40x30cm	szt	4,000
125	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw3 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 80x30cm	szt	2,000
126	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i2 - Dostawa i montaż fotela obrotowego na kółkach	szt	4,000
127	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	4,000
128	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K2 - Dostawa i montaż centrali systemu monitoringu medycznego pacjenta z zapisem oraz wyświetlaniem wyników na ekranie LCD	szt	2,000
129	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K11 - Dostawa i montaż drukarki, skanera, sieci LAN, kopiarki (format A4 i A3)	szt	2,000
130	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K13 - Dostawa i montaż rejestratora z zapisem w systemie sygnalizacji przyzywowej	szt	2,000
131	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L5 - Dostawa i montaż lampy na biurko	szt	4,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
132	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	2,000
133	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T6 - Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	2,000
134	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	4,000
135	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	1 - Dostawa i montaż umywalki wpuszczanej w blat szafki	szt	2,000
136	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	2,000
137	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	2,000
138	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	2,000
		ST 01.24.00	1.6. Pokoje zabiegów pielęgniarских Kod CPV: 45450000-6 <i>Pom. nr 228, 328</i>		
139	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	2,000
140	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B2 - Dostawa i montaż stołu do zabiegów pielęgniarских	szt	2,000
141	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B3 - Dostawa i montaż biurka lekarskiego szafka z szufladami	szt	2,000
142	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B4 - Dostawa i montaż szafki 60x45x75 pod sprzęt do drukowania	szt	2,000
143	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	C1 - Dostawa i montaż stolika zabiegowego mobilnego 45x60x75cm	szt	2,000
144	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	C2 - Dostawa i montaż stolika do narzędzi lekarskich mobilny 60x80x75cm	szt	2,000
145	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	2,000
146	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F11 - Dostawa i montaż szafy metalowej na leki zamykanej 70x60x200cm	szt	2,000
147	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs1 - Dostawa i montaż szafki stojącej 40x60cm pod blat	szt	2,000
148	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs2 - Dostawa i montaż szafki stojącej 60x60cm pod blat	szt	2,000
149	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz2 - Dostawa i montaż szafki stojącej umywalkowej 60x60cm pod blat	szt	2,000
150	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz3 - Dostawa i montaż szafki zlewozmywakowej 80x60 pod blat	szt	2,000
151	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i2 - Dostawa i montaż fotela obrotowego na kółkach	szt	2,000
152	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Dostawa i montaż taboretu na śrubie	szt	2,000
153	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	4,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
154	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	J13 - Dostawa i montaż stelażu do worków z pokrywą na odpady medyczne	szt	2,000
155	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	J14 - Dostawa i montaż wózka do transportu leków	szt	2,000
156	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	2,000
157	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K11 - Dostawa i montaż drukarki, skanera, sieci LAN, kopiarki (format A4 i A3)	szt	2,000
158	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L5 - Dostawa i montaż lampy na biurko	szt	2,000
159	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M1 - Dostawa i montaż respiratora do terapii niewydolności oddechowej, aparat mobilny, zasilanie elektryczne	szt	2,000
160	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M2 - Dostawa i montaż defibrylatora typu AED, aparat mobilny, zasilanie elektryczne	szt	2,000
161	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	O1 - Dostawa i montaż negatoskopu ściennego jednoklatkowego, zasilnie elektryczne	szt	2,000
162	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	O2 - Dostawa i montaż statywu do kroplówek	szt	2,000
163	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S3 - Dostawa i montaż szyn systemowych do sprzętu medycznego - 2mb	szt	2,000
164	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	2,000
165	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S7 - Dostawa i montaż panelu ściennego - 2mb (gazy – 1 x T, 1 x SP, 1 x V, ele. – 4 gniazda sieciowe, 3 gniazda ekwipotencjalne, 1 gniazdo komputerowe)	szt	2,000
166	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	2,000
167	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T7 - Dostawa i montaż lodówki do leków 66 litrów, 1,3kWh/dzień, 75x45x51cm	szt	2,000
168	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W3 - Dostawa i montaż wagi ze wzrostomierzem	szt	2,000
169	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
170	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z2 - Dostawa i montaż zegara ściennego elektrycznego	szt	2,000
171	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	1 - Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat szafki	szt	2,000
172	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	5 - Dostawa i montaż zlewozmywaka z ociekaczem ze stali kwasoodpornej	szt	2,000
173	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	2,000
174	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	2,000
175	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	2,000
176	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	6,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01.24.00	1.7. Magazyn podręczny sprzętu i aparatury przy pokojach łóżkowych Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 226, 326 i 426</i>		
177	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G1 - Dostawa i montaż regalu magazynowego stalowego o wym. 120x60x200cm	szt	9,000
178	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K12 - Kardiomonitor przyłóżkowy zasilanie elektryczne 230/50, transmisja danych do łoża pielęgnarskiej	szt	12,000
179	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe, zasilanie elektryczne 230/50	szt	15,000
180	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M4 - Pompy infuzyjne objętościowe, zasilanie elektryczne 230/50	szt	15,000
181	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M9 - Ssak elektryczny, zasilanie elektryczne 230/50	szt	18,000
182	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M10 - Inhalator - nebulizator (+ ustniki, maski, końcówki donosowe)	szt	12,000
183	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M11 - Elektrokardiograf - monitor sygnałów fizjologicznych (EKG, saturacja tlenem, ciśnienie tętnicze)	szt	12,000
184	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M12 - Holter ciśnieniowy - dzienny zapis, zasilanie akumulatorowe	szt	6,000
185	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M13 - Holter EKG - dzienny zapis, zasilanie akumulatorowe	szt	6,000
186	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M14 - Elektroencefalograf - przenośny aparat EEG 42 kanałowy	szt	3,000
187	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M15 - Pompa do żywienia dojelitowego	szt	6,000
188	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S3 - Oprzyrządowanie do szyn (ssaki, przepływomierze, pojemniki itp.)	szt	18,000
189	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Panel kontroli dostępu	szt	9,000
		ST 01.24.00	1.8. Sale do rehabilitacji i masażu Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 223</i>		
190	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	A4 - Dostawa i montaż leżanki do masażu trzysekcyjnej, 205x69cm, zmienna wysokość, mobilna, zasilanie elektryczne	szt	1,000
191	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	C1 - Dostawa i montaż stolika zabiegowego mobilnego 45x60x75cm	szt	1,000
192	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D1 - Drabinki gimnastyczne ściennie z mocowaną ławką	szt	2,000
193	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D2 - Materac gimnastyczny, rozkładany, potrójny 100x200cm	szt	1,000
194	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D3 - Lustro korekcyjne ściennie 100 x 200, zasłaniane	szt	5,000
195	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D4 - Kosz z piłkami lekarskimi (4 szt.) o różnych wielkościach	szt	1,000
196	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	2,000
197	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F8 - Dostawa i montaż szafy biurowej meblowej 120x60cm	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
198	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	3,000
199	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Dostawa i montaż taboretu na śrubie	szt	3,000
200	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	4,000
201	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	R2 - System stabilizacji chodu i równowagi – szyna jezdną poniżej sufitu podwieszono zamocowana w stropie – oś 1,50 cm od ściany, w posadzkę wklejona wykładzina kauczukowa przeciwślizgowa 6,00 x 1,00 m na osi szyny, zasilanie elektryczne sufitowe 230/50	szt	1,000
202	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Panel kontroli dostępu	szt	1,000
203	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
204	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	9 - Dostawa i montaż umywalki ściennej, baterie termostatyczne, uruchamiane bezdotykowo	szt	1,000
205	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z2 - Dostawa i montaż zegara ściennego elektrycznego	szt	1,000
206	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
207	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
208	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
209	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	1,000
210	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*31 - Dostawa i montaż zasłon na lustra korekcyjne - karnisz 5mb	szt	1,000
211	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (115x260cm)	szt	6,000
			<i>Pom. nr 324</i>		
212	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	A4 - Dostawa i montaż leżanki do masażu trzysiekcyjnej, 205x69cm, zmienna wysokość, mobilna, zasilanie elektryczne	szt	1,000
213	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	C1 - Dostawa i montaż stolika zabiegowego mobilnego 45x60x75cm	szt	1,000
214	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D1 - Drabinki gimnastyczne ściennie z mocowaną ławką	szt	2,000
215	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D2 - Materac gimnastyczny, rozkładany, potrójny 100x200cm	szt	1,000
216	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D3 - Lustro korekcyjne ściennie 100 x 200, zasłaniane	szt	5,000
217	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	D4 - Kosz z piłkami lekarskimi (4 szt.) o różnych wielkościach	szt	1,000
218	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	2,000
219	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F8 - Dostawa i montaż szafy biurowej meblowej 120x60cm	szt	1,000
220	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	3,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
221	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Dostawa i montaż taboretu na śrubie	szt	3,000
222	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	4,000
223	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	R2 - System stabilizacji chodu i równowagi – szyna jezdna poniżej sufitu podwieszono zamocowana w stropie – oś 1,50 cm od ściany, w posadzkę wklejona wykładzina kauczukowa przeciwślizgowa 6,00 x 1,00 m na osi szyny, zasilanie elektryczne sufitowe 230/50	szt	1,000
224	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
225	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
226	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z2 - Dostawa i montaż zegara ściennego elektrycznego	szt	1,000
227	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	9 - Dostawa i montaż umywalki ściennej, baterie termostatyczne, uruchamiane bezdotykowo	szt	1,000
228	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
229	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
230	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
231	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	1,000
232	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*31 - Dostawa i montaż zasłon na lustra korekcyjne - karnisz 5mb	szt	1,000
233	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (115x260cm)	szt	6,000
			<i>Pom. nr 427</i>		
234	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E9 - Dostawa i montaż stołu pod urządzeń 120x60x75cm	szt	1,000
235	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	1,000
236	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	3,000
237	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Dostawa i montaż taboretu na śrubie	szt	2,000
238	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	2,000
239	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
240	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
241	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z2 - Dostawa i montaż zegara ściennego elektrycznego	szt	1,000
242	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	9 - Dostawa i montaż umywalki ściennej, baterie termostatyczne, uruchamiane bezdotykowo	szt	1,000
243	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
244	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
245	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
246	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	1,000
247	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (115x260cm)	szt	4,000
		ST 01.24.00	1.9. Pomieszczenia hydroterapii Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 422</i>		
248	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	C3 - Stolik ze stali nierdzewnej z szafkami mobilny 100 x 60 x 75	szt	2,000
249	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	2,000
250	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F1 - Dostawa i montaż szafy o wym. 100x60cm z drzwiami przesuwными z lustrem	szt	2,000
251	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i7 - Krzesło plastikowe	szt	3,000
252	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i10 - Taboret na śrubie	szt	3,000
253	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Fotel na balkon – ogrodowy	szt	4,000
254	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Panel kontroli dostępu	szt	1,000
255	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Wieszak ścienny na ubranie	szt	2,000
256	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
257	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z2 - Dostawa i montaż zegara ściennego elektrycznego	szt	1,000
258	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	9 - Dostawa i montaż umywalki ściennej, baterie termostatyczne, uruchamiane bezdotykowo	szt	1,000
259	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1w - Dostawa i montaż lustra ściennego mocowanego lub wieszanego	szt	1,000
260	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
261	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
262	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
263	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	1,000
264	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (115x260cm)	szt	6,000
			<i>Pom. nr 423</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
265	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	1,000
266	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B3 - Dostawa i montaż biurka lekarskiego szafka z szufladami	szt	1,000
267	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B4 - Dostawa i montaż szafki 60x45x75 pod sprzęt do drukowania	szt	1,000
268	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F8 - Dostawa i montaż szafy biurowej meblowej 120x60cm	szt	1,000
269	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs1 - Dostawa i montaż szafki stojącej 40x60cm pod blat	szt	1,000
270	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs3 - Dostawa i montaż szafki stojącej 80x60cm pod blat	szt	1,000
271	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw1 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 40x30cm	szt	1,000
272	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw3 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 80x30cm	szt	1,000
273	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i2 - Dostawa i montaż fotela obrotowego na kółkach	szt	1,000
274	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	2,000
275	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	1,000
276	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K11 - Dostawa i montaż drukarki, skanera, sieci LAN, kopiarki (format A4 i A3)	szt	1,000
277	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L5 - Dostawa i montaż lampy na biurko	szt	1,000
278	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	1,000
279	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubranie	szt	1,000
280	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
281	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (115x260cm)	szt	1,000
			<i>Pom. nr 424</i>		
282	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i7 - Krzesło plastikowe	szt	2,000
283	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
284	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubranie	szt	1,000
285	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
286	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*18 - Dostawa i montaż ładowarki podnośnika do transportu chorych	szt	1,000
			<i>Pom. nr 425</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
287	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
288	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	2 - Dostawa i montaż umywalk dla niepełnosprawnych z bateriami termostatycznymi, uruchamianymi bezdotykowo	szt	1,000
289	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3n - Dostawa i montaż sedesu wiszącego dla niepełnosprawnych	szt	1,000
290	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	4 - Szczelina odwadniająca stanowisko prysznicowe	szt	1,000
291	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1n - Dostawa i montaż lustra ściennego dla niepełnosprawnych - ruchome	szt	1,000
292	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
293	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
294	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
295	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	1,000
296	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*8 - Dostawa i montaż baterii z prysznicem	szt	1,000
297	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	1,000
298	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*15 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy sedesie	szt	1,000
299	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*16 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy umywalce	szt	1,000
300	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*17 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych ze strapontenem do prysznica	szt	1,000
		ST 01.24.00	1.10. Gabinety lekarskie Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 413, 418</i>		
301	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	A3 - Kozetka do badań	szt	2,000
302	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	2,000
303	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B3 - Dostawa i montaż biurka lekarskiego szafka z szufladami	szt	2,000
304	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B4 - Dostawa i montaż szafki 60x45x75 pod sprzęt do drukowania	szt	2,000
305	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	C1 - Dostawa i montaż stolika zabiegowego mobilnego 45x60x75cm	szt	2,000
306	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E4 - Dostawa i montaż stolika okolicznościowego 120x60x45cm	szt	2,000
307	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F7 - Dostawa i montaż szafy ubraniowej meblowej 60x60x200cm	szt	2,000
308	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F8 - Dostawa i montaż szafy biurowej meblowej 120x60cm	szt	6,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
309	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs2 - Dostawa i montaż szafki stojącej 60x60cm pod blat	szt	2,000
310	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz2 - Dostawa i montaż szafki stojącej umywalkowej 60x60cm pod blat	szt	2,000
311	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw2 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 60x30cm	szt	2,000
312	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw2 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 60x30cm	szt	2,000
313	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i2 - Dostawa i montaż fotela obrotowego na kółkach	szt	2,000
314	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	4,000
315	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i8 - Dostawa i montaż fotela miękkiego	szt	8,000
316	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	2,000
317	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K11 - Dostawa i montaż drukarki, skanera, sieci LAN, kopiarki (format A4 i A3)	szt	2,000
318	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L5 - Dostawa i montaż lampy na biurko	szt	2,000
319	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	O4 - Dostawa i montaż parawanu dwuczęściowego, mobilnego	szt	2,000
320	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	2,000
321	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	2,000
322	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubranie	szt	2,000
323	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W3 - Dostawa i montaż wagi ze wzrostomierzem	szt	2,000
324	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	4,000
325	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	1 - Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat szafki	szt	2,000
326	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	2,000
327	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	2,000
328	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	2,000
329	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	4,000
		ST 01.24.00	1.11. Pomieszczenia administracyjne i biurowe Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 112</i>		
330	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E6 - Dostawa i montaż stołu konferencyjnego, okrągłego 120x75cm	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
331	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i4 - Dostawa i montaż krzesła miękkiego meblowego	szt	8,000
332	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M6 - Dostawa i montaż ekranu plazmowego 33"	szt	1,000
333	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
334	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	2,000
			<i>Pom. nr 113</i>		
335	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B4 - Dostawa i montaż szafki 60x45x75 pod sprzęt do drukowania	szt	1,000
336	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B5 - Dostawa i montaż biurka meblowego 120x60x75cm	szt	2,000
337	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F7 - Dostawa i montaż szafy ubraniowej meblowej 60x60x200cm	szt	1,000
338	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F9 - Dostawa i montaż szafy biurowej meblowej 60x60x200cm	szt	1,000
339	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F14 - Dostawa i montaż zestawu kuchennego meblowego 240x60x75cm (obudowana lodówka, zlewozmywak z ociekaczem), szafki wiszące 240x30	szt	1,000
340	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i2 - Dostawa i montaż fotela obrotowego na kółkach	szt	2,000
341	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i4 - Dostawa i montaż krzesła miękkiego meblowego	szt	6,000
342	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	2,000
343	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K9 - Dostawa i montaż kuchenki mikrofalowej	szt	1,000
344	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K10 - Dostawa i montaż ekspresu do kawy i herbaty	szt	1,000
345	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K11 - Dostawa i montaż drukarki, skanera, sieci LAN, kopiarka (format A4 i A3)	szt	1,000
346	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L5 - Dostawa i montaż lampy na biurko	szt	2,000
347	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	2,000
348	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T8 - Dostawa i montaż lodówki do obudowy meblowej, 41 litrów, 160kWh/rok, 50x47x45cm	szt	1,000
349	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
350	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	5 - Dostawa i montaż zlewozmywaka z ociekaczem ze stali kwasoodpornej	szt	1,000
351	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
352	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
353	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
354	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	3,000
			<i>Pom. nr 114</i>		
355	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B5 - Dostawa i montaż biurka meblowego 120x60x75cm	szt	1,000
356	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E7 - Dostawa i montaż stoły konferencyjnego meblowego, okrągłego 100x75cm	szt	1,000
357	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F9 - Dostawa i montaż szafy biurowej meblowej 60x60x200cm	szt	2,000
358	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F13 - Dostawa i montaż szafki meblowej 120x60cm z nadstawką 120x30cm h-299	szt	1,000
359	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i2 - Dostawa i montaż fotela obrotowego na kółkach	szt	1,000
360	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i4 - Dostawa i montaż krzesła miękkiego meblowego	szt	6,000
361	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	1,000
362	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L5 - Dostawa i montaż lampy na biurko	szt	1,000
363	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	1,000
364	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
365	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	1,000
			<i>Pom. nr 115</i>		
366	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubranie	szt	1,000
367	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
368	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3 - Dostawa i montaż sedesu wiszącego	szt	1,000
369	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	4 - Szczelina odwadniająca stanowisko prysznicowe	szt	2,000
370	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1w - Dostawa i montaż lustra ściennego mocowanego lub wieszanego	szt	1,000
371	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
372	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
373	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
374	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	1,000
375	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*8 - Dostawa i montaż baterii z prysznicem	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
376	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	1,000
377	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*21 - Dostawa i montaż zasłonki igielitowej do natrysków	szt	1,000
			<i>Pom. nr 116</i>		
378	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Dostawa i montaż szafy wbudowanej z nadstawką 60x60cm	szt	1,000
379	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
			<i>Pom. nr 130</i>		
380	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	1,000
381	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B3 - Dostawa i montaż biurka lekarskiego szafka z szufladami	szt	1,000
382	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B4 - Dostawa i montaż szafki 60x45x75 pod sprzęt do drukowania	szt	1,000
383	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E2 - Dostawa i montaż stolika świetlicowego 70x70x75cm	szt	1,000
384	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F7 - Dostawa i montaż szafy ubraniowej meblowej 60x60x200cm	szt	1,000
385	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F8 - Dostawa i montaż szafy biurowej meblowej 120x60cm	szt	2,000
386	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs2 - Dostawa i montaż szafki stojącej 60x60cm pod blat	szt	2,000
387	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz2 - Dostawa i montaż szafki stojącej umywalkowej 60x60cm pod blat	szt	1,000
388	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw2 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 60x30cm	szt	3,000
389	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i2 - Dostawa i montaż fotela obrotowego na kółkach	szt	1,000
390	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	3,000
391	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	1,000
392	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K11 - Dostawa i montaż drukarki, skanera, sieci LAN, kopiarki (format A4 i A3)	szt	1,000
393	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L5 - Dostawa i montaż lampy na biurko	szt	1,000
394	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
395	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	1,000
396	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
397	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	9 - Dostawa i montaż umywalki ściennej, baterie termostatyczne, uruchamiane bezdotykowo	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
398	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
399	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
400	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
401	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	1,000
			<i>Pom. nr 117</i>		
402	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B6 - Dostawa i montaż biurka z szafką	szt	3,000
403	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F3 - Dostawa i montaż szafki kartotekowej 60x60x200cm	szt	1,000
404	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F7 - Dostawa i montaż szafy ubraniowej meblowej 60x60x200cm	szt	1,000
405	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F9 - Dostawa i montaż szafy biurowej meblowej 60x60x200cm	szt	2,000
406	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F13 - Dostawa i montaż szafki meblowej 120x60cm z nadstawką 120x30cm h-299	szt	1,000
407	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F15 - Dostawa i montaż szafki pod sprzęt drukujący 120x60x75cm	szt	1,000
408	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i2 - Dostawa i montaż fotela obrotowego na kółkach	szt	3,000
409	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	3,000
410	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	3,000
411	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K11 - Dostawa i montaż drukarki, skanera, sieci LAN, kopiarki (format A4 i A3)	szt	1,000
412	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L5 - Dostawa i montaż lampy na biurko	szt	3,000
413	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
414	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	2,000
415	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubranie	szt	1,000
416	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	3,000
417	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	1,000
			<i>Pom. nr 118</i>		
418	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B6 - Dostawa i montaż biurka z szafką	szt	1,000
419	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F3 - Dostawa i montaż szafki kartotekowej 60x60x200cm	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
420	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F7 - Dostawa i montaż szafy ubraniowej meblowej 60x60x200cm	szt	1,000
421	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F15 - Dostawa i montaż szafki pod sprzęt drukujący 120x60x75cm	szt	1,000
422	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G2 - Dostawa i montaż szafy aptecznej 120x60x200cm	szt	2,000
423	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G3 - Dostawa i montaż regału aptecznego 120x60x200cm	szt	1,000
424	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i2 - Dostawa i montaż fotela obrotowego na kółkach	szt	1,000
425	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	1,000
426	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	1,000
427	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K11 - Dostawa i montaż drukarki, skanera, sieci LAN, kopiarki (format A4 i A3)	szt	1,000
428	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L5 - Dostawa i montaż lampy na biurko	szt	1,000
429	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
430	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	1,000
431	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T9 - Dostawa i montaż lodówki farmaceutycznej 150litrów, 83x60x60, 1,41 kWh/dzień	szt	1,000
432	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubranie	szt	1,000
433	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
434	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	9 - Dostawa i montaż umywalki ściennej, baterie termostatyczne, uruchamiane bezdotykowo	szt	1,000
435	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
436	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
437	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
438	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	1,000
439	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	1,000
		ST 01.24.00	1.12. Pomieszczenia objęte projektem wewnątrz Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 101 – Przedsiónek</i>		
440	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K4 - Dostawa i montaż kamery monitoringu wchodzących	szt	1,000
441	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K5 - Dostawa i montaż domofonu do portierni	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
442	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K6 - Dostawa i montaż fotokomórki z otwieraczami dwóch drzwi dwuskrzydłowych	szt	2,000
			<i>Pom. nr 102 – Hol + Komunikacja</i>		
443	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	H 1 - Hydrant przeciwpożarowy	szt	1,000
444	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
445	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	3,000
			<i>Pom. nr 103 – Portiernia z szatnią</i>		
446	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	1,000
447	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K3 - Panel odbioru domofonu	szt	1,000
448	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	1,000
449	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
450	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z2 - Dostawa i montaż zegara ściennego elektrycznego	szt	1,000
			<i>Pom. nr 110 – Hol główny</i>		
451	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	H 1 - Hydrant przeciwpożarowy	szt	1,000
452	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
453	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T3 - Dostawa i montaż automatu z gorącymi napojami	szt	1,000
454	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T4 - Dostawa i montaż automatu z zimnymi napojami	szt	1,000
			<i>Pom. nr 121 – Portiernia</i>		
455	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	1,000
456	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K3 - Dostawa i montaż centrali monitoringu wychodzących z zapisem i centrala SSP - szafa RACK panel	szt	1,000
457	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K7 - Dostawa i montaż centrali odbioru domofonów i odblokowywania drzwi (połączona głosowo z 5 domofonami, odblokowuje 5 szt. drzwi – system)	szt	1,000
458	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K8 - Dostawa i montaż centrali monitoringu kamer zewnętrznych i kontroli dostępu - szafa RACK panel	szt	1,000
459	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	1,000
460	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
461	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x115cm)	szt	1,000
			<i>Pom. nr 128 - Sala wykładowa</i>		
462	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M5 - Dostawa i montaż multimedialnego projektora podsufitowego	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
463	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M6 - Dostawa i montaż ekranu plazmowego	szt	1,000
464	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M7 - Dostawa i montaż ekranu do projektoru ściennego, spuszczanego	szt	1,000
465	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	M8 - Dostawa i montaż odtwarzacza DVD	szt	1,000
466	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	P1 - Dostawa i montaż sprzętu nagrywającego	szt	1,000
467	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	P2 - Dostawa i montaż mikrofonów bezprzewodowych	szt	6,000
468	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	P3 - Dostawa i montaż wskaźników laserowych	szt	3,000
469	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	P4 - Dostawa i montaż pilotów do uruchamiania światła, ekranu	szt	2,000
470	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T10 - Dostawa i montaż tablicy suchościeralnej	szt	1,000
471	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T12 - Dostawa i montaż tablicy magnetycznej	szt	1,000
472	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	3,000
473	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	5,000
			<i>Pom. nr 129 - Sala ćwiczeń opiekunów</i>		
474	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	4,000
475	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	2,000
		ST 01.24.00	1.13. Pomieszczenia sanitarne Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 015, 018</i>		
476	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F18 - Dostawa i montaż szafki ubraniowej szatniowej, na stelażu stalowym na nóżkach 46*2	szt	92,000
			razem	szt	92,000
477	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	O3 - Dostawa i montaż ściennej suszarki do włosów	szt	4,000
478	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	2,000
479	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	U1 - Dostawa i montaż kabiny do przebierania z ławeczką i kotarą	szt	2,000
480	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W4 - Dostawa i montaż ławeczki wolnostojącej dł. 120cm	szt	16,000
481	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	4,000
482	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1w - Dostawa i montaż lustra ściennego mocowanego lub wieszanego	szt	4,000
			<i>Pom. nr 016</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
483	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B7 - Dostawa i montaż blatu pod umywalki	szt	1,000
484	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
485	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	1 - Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat szafki	szt	2,000
486	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3 - Dostawa i montaż sedesu wiszącego	szt	2,000
487	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	10 - Dostawa i montaż bidetu	szt	1,000
488	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1 - Dostawa i montaż lustra ściennego lub wieszanego w pom. 311, 313, 320, 322	szt	1,000
489	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
490	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
491	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
492	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	2,000
493	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	1,000
			<i>Pom. nr 018</i>		
494	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B7 - Dostawa i montaż blatu pod umywalki	szt	1,000
495	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
496	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	1 - Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat szafki	szt	2,000
497	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3 - Dostawa i montaż sedesu wiszącego	szt	1,000
498	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	11 - Dostawa i montaż pisuaru	szt	1,000
499	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	12 - Dostawa i montaż kratki podłogowej	szt	1,000
500	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1 - Dostawa i montaż lustra ściennego lub wieszanego w pom. 311, 313, 320, 322	szt	1,000
501	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
502	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
503	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
504	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	2,000
505	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<i>Pom. nr 017, 020</i>		
506	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W4 - Dostawa i montaż ławeczki wolnostojącej dł. 120cm	szt	4,000
507	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
508	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	4 - Szczelina odwadniająca stanowisko prysznicowe	szt	4,000
509	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*8 - Dostawa i montaż baterii z prysznicem	szt	4,000
510	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*21 - Dostawa i montaż zaslonki igielitowej do natrysków	szt	4,000
			<i>Pom. nr 104, 203, 303 i 403</i>		
511	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	4,000
512	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	2 - Dostawa i montaż umywalk dla niepełnosprawnych z bateriami termostatycznymi, uruchamianymi bezdotykowo	szt	4,000
513	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3n - Dostawa i montaż sedesu wiszącego dla niepełnosprawnych	szt	4,000
514	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1n - Dostawa i montaż lustra ściennego dla niepełnosprawnych - ruchome	szt	4,000
515	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	4,000
516	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	4,000
517	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	4,000
518	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	4,000
519	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	4,000
520	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*15 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy sedesie	szt	4,000
521	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*16 - Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy umywalce	kpl	4,000
			<i>Pom. nr 105, 205, 305 i 405</i>		
522	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B7 - Dostawa i montaż blatu pod umywalki	szt	4,000
523	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	4,000
524	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	1 - Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat szafki	szt	4,000
525	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3 - Dostawa i montaż sedesu wiszącego	szt	4,000
526	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1 - Dostawa i montaż lustra ściennego lub wieszanego w pom. 311, 313, 320, 322	szt	4,000
527	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	4,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
528	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	4,000
529	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	4,000
530	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	4,000
531	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	4,000
			<i>Pom. nr 106, 202, 302 i 402</i>		
532	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B7 - Dostawa i montaż blatu pod umywalki	szt	4,000
533	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	4,000
534	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	1 - Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat szafki	szt	4,000
535	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3 - Dostawa i montaż sedesu wiszącego	szt	4,000
536	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	11 - Dostawa i montaż pisuaru	szt	4,000
537	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	12 - Dostawa i montaż kratki podłogowej	szt	4,000
538	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1 - Dostawa i montaż lustra ściennego lub wieszanego w pom. 311, 313, 320, 322	szt	4,000
539	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	4,000
540	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	4,000
541	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	4,000
542	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	4,000
543	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	4,000
			<i>Pom. nr 204, 304, 404 i 225</i>		
544	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	O3 - Dostawa i montaż ściiennej suszarki do włosów	szt	4,000
545	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	4,000
546	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	3 - Dostawa i montaż sedesu wiszącego	szt	4,000
547	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	4 - Szczelina odwadniająca stanowisko prysznicowe	szt	4,000
548	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	9 - Dostawa i montaż umywalki ściiennej, baterie termostatyczne, uruchamiane bezdotykowo	szt	4,000
549	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*1 - Dostawa i montaż lustra ściennego lub wieszanego w pom. 311, 313, 320, 322	szt	4,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIŁ DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOŃSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
550	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	4,000
551	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	4,000
552	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	4,000
553	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*7 - Dostawa i montaż papiernicy	szt	4,000
554	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*8 - Dostawa i montaż baterii z przysnkiem	szt	4,000
555	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*9 - Dostawa i montaż kinkietu nad umywalką	szt	4,000
556	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*21 - Dostawa i montaż zasłonki igielitowej do natrysków	szt	4,000
		ST 01.24.00	1.14. Pomieszczenia pomocnicze Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 007</i>		
557	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	1,000
558	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs2 - Dostawa i montaż szafki stojącej 60x60cm pod blat	szt	2,000
559	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i7 - Krzesło plastikowe	szt	2,000
560	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T13 - Dostawa i montaż pralko-suszarki 60x60x85cm, pojemność 8kg, 180kWh/rok	szt	3,000
561	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
562	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	12 - Dostawa i montaż kratki podłogowej	szt	1,000
563	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	O6 - Deska do prasowania składana	szt	2,000
564	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	P5 - Żelazko do prasowania	szt	2,000
565	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	9 - Dostawa i montaż umywalki ściennej, baterie termostatyczne, uruchamiane bezdotykowo	szt	1,000
566	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	8 - Dostawa i montaż zlewozmywaka ściennego	szt	1,000
567	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
568	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
569	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
			<i>Pom. nr 008, 119, 207, 307, 407</i>		
570	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	5,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
571	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	12 - Dostawa i montaż kratki podłogowej	szt	5,000
572	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	8 - Dostawa i montaż zlewozmywaka ściennego	szt	5,000
			<i>Pom. nr 010</i>		
573	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G1 - Dostawa i montaż regału magazynowego stalowego o wym. 120x60x200cm	szt	1,000
574	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z3 - Dostawa i montaż pojemnika na odpady 60l	szt	1,000
575	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	12 - Dostawa i montaż kratki podłogowej	szt	1,000
576	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	8 - Dostawa i montaż zlewozmywaka ściennego	szt	1,000
			<i>Pom. nr 109</i>		
577	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
578	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
579	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	9 - Dostawa i montaż umywalki ściennej, baterie termostatyczne, uruchamiane bezdotykowo	szt	1,000
580	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
581	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
582	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
			<i>Pom. nr 125, 325</i>		
583	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	2,000
584	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E5 - Dostawa i montaż stolika barowego 60x60x75cm	szt	6,000
585	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	2,000
586	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F7 - Dostawa i montaż szafy ubraniowej meblowej 60x60x200cm	szt	2,000
587	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs2 - Dostawa i montaż szafki stojącej 60x60cm pod blat	szt	4,000
588	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs3 - Dostawa i montaż szafki stojącej 80x60cm pod blat	szt	2,000
589	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz2 - Dostawa i montaż szafki stojącej umywalkowej 60x60cm pod blat	szt	2,000
590	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz3 - Dostawa i montaż szafki zlewozmywakowej 80x60 pod blat	szt	2,000
591	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw2 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 60x30cm	szt	8,000
592	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw3 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 80x30cm	szt	4,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
593	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i5 - Dostawa i montaż krzesła barowego (pom. 125)	szt	9,000
594	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i5 - Dostawa i montaż krzesła barowego (pom. 325)	szt	6,000
595	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	4,000
596	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K9 - Dostawa i montaż kuchenki mikrofalowej	szt	2,000
597	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K10 - Dostawa i montaż ekspresu do kawy i herbaty	szt	2,000
598	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K14 - Dostawa i montaż zmywarki do naczyń	szt	2,000
599	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K15 - Dostawa i montaż czajnika elektrycznego	szt	2,000
600	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T16 - Dostawa i montaż lodówki bez zamrażarki 322 litry, 170x60x65cm, 140kWh/rok	szt	2,000
601	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	4,000
602	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	1 - Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat szafki	szt	2,000
603	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	5 - Dostawa i montaż zlewozmywaka z ociekaczem ze stali kwasoodpornej	szt	2,000
604	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	2,000
605	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	2,000
606	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	2,000
607	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (115x260cm) (pom. 125)	szt	2,000
608	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (110x260cm) (pom. 325)	szt	1,000
			<i>Pom. nr 127</i>		
609	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	2,000
610	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs2 - Dostawa i montaż szafki stojącej 60x60cm pod blat	szt	2,000
611	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs3 - Dostawa i montaż szafki stojącej 80x60cm pod blat	szt	2,000
612	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz2 - Dostawa i montaż szafki stojącej umywalkowej 60x60cm pod blat	szt	1,000
613	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz3 - Dostawa i montaż szafki zlewozmywakowej 80x60 pod blat	szt	1,000
614	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw2 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 60x30cm	szt	3,000
615	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw3 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 80x30cm	szt	3,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
616	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K9 - Dostawa i montaż kuchenki mikrofalowej	szt	1,000
617	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K10 - Dostawa i montaż ekspresu do kawy i herbaty	szt	1,000
618	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K15 - Dostawa i montaż czajnika elektrycznego	szt	1,000
619	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
620	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	1 - Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat szafki	szt	1,000
621	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	5 - Dostawa i montaż zlewozmywaka z ociekaczem ze stali kwasoodpornej	szt	1,000
622	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
623	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000
624	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
			<i>Pom. nr 206: 306, 406</i>		
625	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G4 - Dostawa i montaż regalu ze stali nierdzewnej na czyste baseny 70x35x65cm	szt	3,000
626	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G5 - Dostawa i montaż półki ze stali nierdzewnej na czyste kaczki 70x35cm	szt	6,000
627	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T14 - Myjka - dezynfektor ze zlewem i umywalką 140x60x90cm	szt	3,000
628	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	3,000
629	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	3,000
630	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	3,000
631	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	3,000
			<i>Pom. nr 208: 308, 408</i>		
632	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B1 - Dostawa i montaż blatu na szafkach 280x60cm	szt	6,000
633	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E10 - Dostawa i montaż stołu kuchennego 120x60x75cm	szt	3,000
634	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs1 - Dostawa i montaż szafki stojącej 40x60cm pod blat	szt	3,000
635	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs2 - Dostawa i montaż szafki stojącej 60x60cm pod blat	szt	9,000
636	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fs3 - Dostawa i montaż szafki stojącej 80x60cm pod blat	szt	9,000
637	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz2 - Dostawa i montaż szafki stojącej umywalkowej 60x60cm pod blat	szt	3,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
638	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fz3 - Dostawa i montaż szafki zlewozmywakowej 80x60 pod blat	szt	3,000
639	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw1 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 40x30cm	szt	3,000
640	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw2 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 60x30cm	szt	15,000
641	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Fw3 - Dostawa i montaż szafki wiszącej 80x30cm	szt	3,000
642	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i7 - Krzesło plastikowe	szt	3,000
643	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K9 - Dostawa i montaż kuchenki mikrofalowej	szt	3,000
644	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K10 - Dostawa i montaż ekspresu do kawy i herbaty	szt	3,000
645	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K14 - Dostawa i montaż zmywarki do naczyń	szt	3,000
646	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K15 - Dostawa i montaż czajnika elektrycznego	szt	3,000
647	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T16 - Dostawa i montaż lodówki bez zamrażarki 322 litry, 170x60x65cm, 140kWh/rok	szt	3,000
648	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	6,000
649	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	1 - Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat szafki	szt	3,000
650	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	5 - Dostawa i montaż zlewozmywaka z ociekaczem ze stali kwasoodpornej	szt	3,000
651	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	3,000
652	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	3,000
653	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	3,000
			<i>Pom. nr 211</i>		
654	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E2 - Dostawa i montaż stolika świetlicowego 70x70x75cm	szt	1,000
655	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i7 - Krzesło plastikowe	szt	1,000
656	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
657	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
658	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	9 - Dostawa i montaż umywalki ściennej, baterie termostatyczne, uruchamiane bezdotykowo	szt	1,000
659	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*2 - Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	1,000
660	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*3 - Dostawa i montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
661	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*4 - Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	szt	1,000
			<i>Pom. nr 220</i>		
662	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E2 - Dostawa i montaż stolika świetlicowego 70x70x75cm	szt	2,000
663	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E4 - Dostawa i montaż stolika okolicznościowego 120x60x45cm	szt	1,000
664	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	2,000
665	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F22 - Dostawa i montaż szafki zamykanej 70x70x75cm	szt	1,000
666	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i4 - Dostawa i montaż krzesła miękkiego meblowego	szt	18,000
667	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	4,000
668	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K16 - Telewizor 32"	szt	1,000
669	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
670	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach i drzwiach zewnętrznych (115x260cm)	szt	3,000
			<i>Pom. nr 221</i>		
671	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E12 - Dostawa i montaż ołtarza 140x70x75cm	szt	1,000
672	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F20 - Dostawa i montaż szafki zamykanej 60x60x75cm	szt	1,000
673	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i4 - Dostawa i montaż krzesła miękkiego meblowego	szt	2,000
674	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	N1 - Dostawa i montaż konfesjonau	szt	1,000
675	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
676	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z6 - Dostawa i montaż witrażu w oknie kaplicy	szt	1,000
			<i>Pom. nr 224</i>		
677	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	A5 - Dostawa i montaż wersalki	szt	1,000
678	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B3 - Dostawa i montaż biurka lekarskiego szafka z szufladami	szt	1,000
679	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	B4 - Dostawa i montaż szafki 60x45x75 pod sprzęt do drukowania	szt	1,000
680	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E2 - Dostawa i montaż stolika świetlicowego 70x70x75cm	szt	1,000
681	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	1,000
682	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E16 - Dostawa i montaż stolika nocnego	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
683	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	F7 - Dostawa i montaż szafy ubraniowej meblowej 60x60x200cm	szt	1,000
684	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i2 - Dostawa i montaż fotela obrotowego na kółkach	szt	1,000
685	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i6 - Dostawa i montaż krzesła półmiękkiego	szt	2,000
686	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i8 - Dostawa i montaż fotela miękkiego	szt	2,000
687	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	2,000
688	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K1 - Dostawa i montaż komputera z monitorem i klawiaturą sieć LAN	szt	1,000
689	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K11 - Dostawa i montaż drukarki, skanera, sieci LAN, kopiarki (format A4 i A3)	szt	1,000
690	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L5 - Dostawa i montaż lampy na biurko	szt	1,000
691	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	L7 - Dostawa i montaż lampki na szafkę nocną opiekuna	szt	1,000
692	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
693	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T1 - Dostawa i montaż telefonu	szt	1,000
694	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	W1 - Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubranie	szt	1,000
695	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
696	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (100x260cm)	szt	1,000
		ST 01.24.00	1.15. Pomieszczenia magazynowe Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 004, 023, 408</i>		
697	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	J9 - Wózek magazynowy	szt	3,000
698	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	3,000
699	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	3,000
			<i>Pom. nr 013</i>		
700	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
701	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
			<i>Pom. nr 013A</i>		
702	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G1 - Dostawa i montaż regału magazynowego stalowego o wym. 120x60x200cm	szt	3,000
703	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G4 - Dostawa i montaż regału ze stali nierdzewnej na czyste baseny 70x35x65cm	szt	3,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
704	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	J8 - Wózek magazynowy koszowy 100x60cm	szt	1,000
705	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
706	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
			<i>Pom. nr 108</i>		
707	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	J9 - Wózek magazynowy	szt	1,000
708	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
709	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	8 - Dostawa i montaż zlewu żeliwnego, emaliowanego, ściennego	szt	1,000
			<i>Pom. nr 121A</i>		
710	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G1 - Dostawa i montaż regału magazynowego stalowego o wym. 120x60x200cm	szt	1,000
711	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G7 - Dostawa i montaż haków ściennych na worki z brudną bielizną	szt	6,000
712	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
			<i>Pom. nr 124</i>		
713	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G4 - Dostawa i montaż regału ze stali nierdzewnej na czyste baseny 70x35x65cm	szt	1,000
714	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
715	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
716	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	1,000
			<i>Pom. nr 126</i>		
717	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E2 - Dostawa i montaż stolika świetlicowego 70x70x75cm	szt	1,000
718	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i7 - Krzesło plastikowe	szt	2,000
719	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G1 - Dostawa i montaż regału magazynowego stalowego o wym. 120x60x200cm	szt	3,000
720	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G4 - Dostawa i montaż regału ze stali nierdzewnej na czyste baseny 70x35x65cm	szt	2,000
721	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	G8 - Dostawa i montaż palety na składowanie	szt	2,000
722	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
723	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
724	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*33 - Rolety na oknach (115x260cm)	szt	1,000
		ST 01.24.00	1.16. Pomieszczenia komunikacyjne Kod CPV: 45450000-6		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<i>Pom. nr 001</i>		
725	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	HP - Hydrant pożarowy	szt	1,000
726	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	J9 - Wózek magazynowy	szt	1,000
727	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
728	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
			<i>Pom. nr 002, 107, 209, 309, 409</i>		
			<i>Pom. nr 011</i>		
729	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	HP - Hydrant pożarowy	szt	1,000
730	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
			<i>Pom. nr 111, 122, 212</i>		
731	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K5 - Dostawa i montaż domofonu do portierni	szt	3,000
			<i>Pom. nr 123</i>		
732	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	J9 - Wózek magazynowy	szt	1,000
733	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	1,000
734	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	1,000
			<i>Pom. nr 132</i>		
735	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	K5 - Dostawa i montaż domofonu do portierni	szt	1,000
736	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
			<i>Pom. nr 210</i>		
737	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	HP - Hydrant pożarowy	szt	1,000
738	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
			<i>Pom. nr 201, 301, 401</i>		
739	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	HP - Hydrant pożarowy	szt	3,000
740	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	3,000
741	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	T6 - Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	3,000
742	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	6,000
743	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z2 - Dostawa i montaż zegara ściennego elektrycznego	szt	3,000
			<i>Pom. nr 213, 310, 410</i>		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
744	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	HP - Hydrant pożarowy	szt	3,000
745	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	6,000
746	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	*18 - Dostawa i montaż ładowarki podnośnika do transportu chorych (po 2 sztuki na I i II piętrze i 1 sztuka na III piętrze)	szt	5,000
			<i>Pom. nr 501</i>		
747	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż wiadra pedałowego 12l	szt	2,000
748	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	E11 - Dostawa i montaż stolika ogrodowego na balkon 100x75cm	szt	5,000
749	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i9 - Leżaki	szt	10,000
750	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	i11 - Dostawa i montaż fotelu na balkon - ogrodowy	szt	10,000
751	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Z1 - Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt	4,000
		ST 01.24.00	1.17. Pomieszczenia techniczne Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 001A, 003, 003A, 005, 006, 009, 012, 014, 021, 023A, 024, 025, 120, 503, 504</i>		
752	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	S6 - Dostawa i montaż panelu kontroli dostępu	szt	15,000
753	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	12 - Dostawa i montaż kratki podłogowej	szt	1,000
			003A 1	razem	1,000
		ST 01.24.00	2. WYPOSAŻENIE (wg Projektu Wnętrz) Kod CPV: 45450000-6		
			<i>Pom. nr 102 – Hol + Komunikacja</i>		
754	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Ł1 - Ławka z obiciem na siedzisku i zaplekiem na podkonstrukcji z płyty meblowej 3,6mm; pas cokołowy z płyty HPL wys. 150mm	kpl	1,000
			<i>Pom. nr 103 – Portiernia z szatnią</i>		
755	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	MR1 - Lada recepcyjna na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej; pokrybie z płyty meblowej 18mm; blaty z płyty meblowej 36mm; pas cokołowy z płyty HPL wys. 150mm	kpl	1,000
756	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	MR2 - Biurko recepcji	kpl	1,000
757	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	DN1, DN2, DN3 - Kwiatonierzy na podkonstrukcji z kompozytu donicowego gr. 2cm (DN1 - 4szt; DN2 - 4szt; DN3 - 2szt)	kpl	1,000
758	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	DN1, DN2, DN3 - Bariarka stalowa gięta	m	18,490
			3,15+3,00+3,17+0,65+1,54+0,68+6,30	razem	18,490
759	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	SZ2 - Szafa na klucze, na wymiar; konstrukcja z płyty meblowej 18mm	kpl	1,000
			<i>Pom. nr 110 – Hol główny</i>		
760	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	PO1 - Półki okrągłe ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo	kpl	2,000
			<i>Pom. nr 121 – Portiernia</i>		
761	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	MR3 - Biurko recepcji	kpl	1,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- WYPOSAŻENIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<i>Pom. nr 129 - Sala ćwiczeń opiekunów</i>		
762	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	TR1 - Rozkładana trybuna na konstrukcji drewnianej ze stalowym systemem rozkładania i barierkami	kpl	1,000
763	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	SZ1 - Szafa na wymiar przylegająca do 3 ścian; konstrukcja z płyty meblowej 18mm; pas cokołowy z płyty HPL wys. 150mm	kpl	1,000
			<i>Pom. nr 227, 327</i>		
764	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	PP1 - Punkt pielęgniarstwa - konstrukcja spawana, stal nierdzewna; pokrycie i przegrody z płyty meblowej 18mm; blaty z płyty meblowej 36mm; pas cokołowy z płyty HPL wys. 150mm	kpl	2,000
			<i>Pozostałe wg zestawienia</i>		
765	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	k1 - Dostawa i montaż krzeseł konferencyjnych	szt	30,000
766	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	k2 - Dostawa i montaż krzeseł konferencyjnych	szt	7,000
767	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	k3 - Dostawa i montaż krzeseł obrotowych	szt	7,000
768	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	k4 - Dostawa i montaż fotela z wysokim oparciem	szt	9,000
769	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	k5 - Dostawa i montaż fotela z niskim oparciem	szt	6,000
770	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	k6 - Dostawa i montaż fotela z wysokim oparciem	szt	2,000
771	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	s1 - Dostawa i montaż stołu	szt	12,000
772	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	s2 - Dostawa i montaż stolika kawowego	szt	7,000
773	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	o1 - Dostawa i montaż lampy biurkowej LED	szt	6,000
774	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	DN4 - Dostawa i montaż donic	szt	12,000
775	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	ZS1 - Dostawa i montaż zasłon	kpl	1,000
776	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	KW1 - Dostawa i montaż kwietników	szt	15,000
777	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Ramy drewniane na obrazy o wym. 40x50cm	szt	44,000
778	Kalkulacja indywidualna	ST 01.24.00	Ramy drewniane na obrazy o wym. 70x100cm	szt	2,000

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA
8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4
01-673 Warszawa

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Opis	Wartość
1.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU Nr ST: ST 01.03.00; ST 01.04.00; ST 01.06.00; ST 01.08.00 Kod CPV: 45233320-8; 45233220-7; 45112710-5	
1.1.	NAWIERZCHNIE Nr ST: ST 01.03.00; ST 01.04.00; ST 01.06.00; ST 01.08.00 Kod CPV: 45233320-8; 45233220-7; 45112710-5	
1.2.	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Nr ST: ST 01.05.00 Kod CPV: 28814200-3	
1.3.	NASADZENIA Nr ST: ST 01.08.00 Kod CPV: 45112710-5	
1.4.	WIATA NA AGREGAT I ŚMIETNIK Nr ST: ST 01.07.00 Kod CPV: 45450000-6	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01.03.00; ST 01.04.00; ST 01.06.00; ST 01.08.00	1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Kod CPV: 45233320-8; 45233220-7; 45112710-5		
		ST 01.03.00; ST 01.04.00; ST 01.06.00; ST 01.08.00	1.1. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233320-8; 45233220-7; 45112710-5		
			CIĄGI JEZDNE		
1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.03.00	Korytowanie o głębokości 32cm pod warstwy projektowane	m2	1.396,680
1.1	KNR 2-31 0101/01	ST 01.03.00	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1.396,680
1.2	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2,4x)	ST 01.03.00	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	1.396,680
2	KNR 2-31 0103/04	ST 01.03.00	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1.396,680
3	KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06	ST 01.04.00	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza), gr. 20cm	m2	1.396,680
3.1	KNR 2-31 0114/05	ST 01.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.396,680
3.2	KNR 2-31 0114/06	ST 01.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.396,680
4	KNR 2-31 0105/07 + KNR 2-31 0105/08	ST 01.06.00	Podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. cm	m2	1.396,680
4.1	KNR 2-31 0105/07	ST 01.06.00	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.396,680
4.2	KNR 2-31 0105/08	ST 01.06.00	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	1.396,680
5	KNR 2-31 0511/03	ST 01.06.00	Kostka betonowa, gr. 8cm	m2	1.396,680
			CIĄGI PIESZE		
6	Kalkulacja indywidualna	ST 01.03.00	Korytowanie o głębokości 20cm pod warstwy projektowane	m2	108,650
			113,12-4,47	m2	125,430
			642,82-(60,94+52,3)	m2	529,580
			razem	m2	763,660
6.1	KNR 2-31 0101/01	ST 01.03.00	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników	m2	108,650
			113,12-4,47	m2	125,430
			642,82-(60,94+52,3)	m2	529,580
			razem	m2	763,660
7	KNR 2-31 0103/04	ST 01.03.00	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	108,650
			113,12-4,47	m2	125,430
			642,82-(60,94+52,3)	m2	529,580
			razem	m2	763,660

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
8	KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06	ST 01.04.00	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza), gr. 10cm 113,12-4,47 125,43 642,82-(60,94+52,3)		
				m2	108,650
				m2	125,430
				m2	529,580
			razem	m2	763,660
8.1	KNR 2-31 0114/05	ST 01.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 113,12-4,47 125,43 642,82-(60,94+52,3)		
				m2	108,650
				m2	125,430
				m2	529,580
			razem	m2	763,660
8.2	KNR 2-31 0114/06 (potrącenie 5x)	ST 01.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm 113,12-4,47 125,43 642,82-(60,94+52,3)		
				m2	108,650
				m2	125,430
				m2	529,580
			razem	m2	763,660
9	KNR 2-31 0105/07 + KNR 2-31 0105/08	ST 01.06.00	Podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. cm 113,12-4,47 125,43 642,82-(60,94+52,3)		
				m2	108,650
				m2	125,430
				m2	529,580
			razem	m2	763,660
9.1	KNR 2-31 0105/07	ST 01.06.00	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 113,12-4,47 125,43 642,82-(60,94+52,3)		
				m2	108,650
				m2	125,430
				m2	529,580
			razem	m2	763,660
9.2	KNR 2-31 0105/08	ST 01.06.00	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 113,12-4,47 125,43 642,82-(60,94+52,3)		
				m2	108,650
				m2	125,430
				m2	529,580
			razem	m2	763,660
10	KNR 2-31 0511/02	ST 01.06.00	Kostka betonowa, gr. 6cm 113,12-4,47 125,43 642,82-(60,94+52,3)		
				m2	108,650
				m2	125,430
				m2	529,580
			razem	m2	763,660
			ZIELEŃ		
11	KNR 2-21 0101/01	ST 01.08.00	Oczyszczenie terenu pod nasadzenia roślinne z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy (przyjęto 50% warstwą 2cm) trawnik (223,48+149,1+30,34+2663,7+404,94+13,59+172,96+209,38+39,1+162,87+31,2+4,06-17,67)*0,02*0,5 nasadzenia (61,02+36,33+56,64+30,55+28,26+23,14+179,85+48,2+57,76+198,6+49,46+23,78)*0,02*0,5		
				m3	40,871
				m3	7,936
			razem	m3	48,807
12	KNR 2-01 0126/01 + KNR 2-01 0126/02	ST 01.08.00	Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 10cm trawnik (223,48+149,1+30,34+2663,7+404,94+13,59+172,96+209,38+39,1+162,87+31,2+4,06-17,67) nasadzenia (61,02+36,33+56,64+30,55+28,26+23,14+179,85+48,2+57,76+198,6+49,46+23,78)		
				m2	4.087,050
				m2	793,590
			razem	m2	4.880,640
12.1	KNR 2-01 0126/01	ST 01.08.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki trawnik (223,48+149,1+30,34+2663,7+404,94+13,59+172,96+209,38+39,1+162,87+31,2+4,06-17,67) nasadzenia (61,02+36,33+56,64+30,55+28,26+23,14+179,85+48,2+57,76+198,6+49,46+23,78)		
				m2	4.087,050
				m2	793,590
			razem	m2	4.880,640

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
12.2	KNR 2-01 0126/02 (potrącenie 1x)	ST 01.08.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) trawnik (223,48+149,1+30,34+2663,7+404,94+13,59+172,96+209,38+39,1+162,87+31,2+4,06-17,67) nasadzenia (61,02+36,33+56,64+30,55+28,26+23,14+179,85+48,2+57,76+198,6+49,46+23,78)		
				m2	4.087,050
				m2	793,590
			razem	m2	4.880,640
13	KNR 2-01 0314/05	ST 01.08.00	Ręczne formowanie nasypów z gruntu leżącego na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami	m3	210,000
14	KNR 2-01 0217/02	ST 01.08.00	Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew - do obliczeń przyjmuje się 4m2 na jedno drzewo 22*4,0		
				m2	88,000
			razem	m2	88,000
14.1	KNR 2-01 0217/02	ST 01.08.00	Wykop dołu pod drzewo- przyjęto 4,0m2 na drzewo- pomniejszono o wykop pod trawy/krzewy 22*4,0*1,0		
				m3	88,000
			razem	m3	88,000
14.2	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Warstwy ogrodnicze – Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim –wypełnienie pogłębienia pod drzewa; teren na gruncie 22*4,0*1,0		
				m3	88,000
			razem	m3	88,000
15	KNR 2-31 0202/01 + KNR 2-31 0202/02	ST 01.08.00	Drenaż na dnie dołu - żwir o frakcji 16-32mm, miąższość 20cm 22*4,0		
				m2	88,000
			razem	m2	88,000
15.1	KNR 2-31 0202/01	ST 01.08.00	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 22*4,0		
				m2	88,000
			razem	m2	88,000
15.2	KNR 2-31 0202/02 (dopłata 10x)	ST 01.08.00	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm 22*4,0		
				m2	88,000
			razem	m2	88,000
16	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Przygotowanie podłoża pod nasadzenia dużych krzewów	m2	75,000
16.1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kat. III; teren na gruncie 75,0/100/100		
				ha	0,008
			razem	ha	0,008
16.2	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Warstwy ogrodnicze – Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim – 45cm; teren na gruncie pod nasadzenia 75,0*0,45		
				m3	33,750
			razem	m3	33,750
17	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Przygotowanie podłoża pod nasadzenia krzewów okrywowych	m2	373,000
17.1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kat. III; teren na gruncie 373,0/100/100		
				ha	0,037
			razem	ha	0,037
17.2	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Warstwy ogrodnicze – Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim – 45cm; teren na gruncie pod nasadzenia 373,0*0,45		
				m3	167,850
			razem	m3	167,850

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Przygotowanie podłoża pod nasadzenia pnączy okrywowych	m2	174,000
18.1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kat. III; teren na gruncie 174,0/100/100	ha	0,017
			razem	ha	0,017
18.2	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Warstwy ogrodnicze – Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim – 45cm; teren na gruncie pod nasadzenia 174,0*0,45	m3	78,300
			razem	m3	78,300
19	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Przygotowanie podłoża pod nasadzenia dużych krzewów	m2	138,000
19.1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kat. III; teren na gruncie 138,0/100/100	ha	0,014
			razem	ha	0,014
19.2	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Warstwy ogrodnicze – Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim – 45cm; teren na gruncie pod nasadzenia 138,0*0,45	m3	62,100
			razem	m3	62,100
20	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Przygotowanie podłoża pod nasadzenia trawiaste (223,48+149,1+30,34+2663,7+404,94+13,59+172,96+209,38+39,1+162,87+31,2+4,06-17,67)	m2	4.087,050
			razem	m2	4.087,050
20.1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kat. III; teren na gruncie 4087,05/100/100	ha	0,409
			razem	ha	0,409
20.2	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Warstwy ogrodnicze – Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim – 10cm; teren na gruncie pod trawniki 4087,05*0,1	m3	408,705
			razem	m3	408,705
		ST 01.05.00	1.2. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Kod CPV: 28814200-3		
21	KNR 2-31 0402/04 + KNR 2-31 0403/03	ST 01.05.00	Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie z oporem	m	96,460
21.1	KNR 2-31 0402/04	ST 01.05.00	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 0,068*(96,46)	m3	6,559
			razem	m3	6,559
21.2	KNR 2-31 0403/03	ST 01.05.00	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 96,46	m	96,460
			razem	m	96,460
22	KNR 2-31 0402/04 + KNR 2-31 0403/05	ST 01.05.00	Opornik betonowy 12x25cm na ławie z oporem 51,64+59,36+97,5+141,65	m	350,150
			razem	m	350,150
22.1	KNR 2-31 0402/04	ST 01.05.00	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 0,036*(350,15)	m3	12,605
			razem	m3	12,605

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22.2	KNR 2-31 0403/05	ST 01.05.00	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 350,15	m	350,150
				razem	m 350,150
22.3	KNR 2-31 0403/08	ST 01.05.00	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na lukach o promieniu do 40m 141,65+97,5+38,11	m	277,260
				razem	m 277,260
23	KNR 2-31 0407/05	ST 01.05.00	Obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	285,120
		ST 01.08.00	1.3. NASADZENIA Kod CPV: 45112710-5		
			DRZEWA		
24	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	D1 Acer platanoides, ob. min. 18/20 / bryła / min. 3xp	szt	22,000
			KRZEWY OKRYWOWE		
25	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	K1 Euonymus fortunei 'Coloratus', wys. 20-30cm, mocno rozkrzewione, pojemnik C2	szt	2.060,000
26	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	K3 Stephanandra incisa 'Crispa', wys. 30-40cm, mocno rozkrzewione, pojemnik C3	szt	150,000
27	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	K4 Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', wys. 30-40cm, mocno rozkrzewione, pojemnik C3	szt	305,000
			KRZEWY DUŻE		
28	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	K2 Hydrangea paniculata 'Phantom', wys. min. 60-80cm, mocno rozkrzewione, pojemnik C5	szt	51,000
			PNĄCZA OKRYWOWE		
29	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	P1 Clematis 'Praecox', ys. min. 60-80cm, mocno rozkrzewione, pojemnik C5	szt	480,000
			BYLINY		
30	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	B1 Athyrium filix-femina, pojemnik P11 lub C1.5	szt	400,000
31	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	B2 Calamagrostis brachytricha, pojemnik P11 lub C1.5	szt	96,000
32	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	B3 Lysimachia nummularia, pojemnik P11 lub C1.5	szt	315,000
33	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	B4 Viola odorata, pojemnik P11 lub C1.5	szt	380,000
			POWIERZCHNIE TRAWIASTE		
34	KNR 2-21 0401/04	ST 01.08.00	Trawniki z siewu	m2	3.470,000
34.1	KNR 2-21 0401/04	ST 01.08.00	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	3.470,000
34.2	KNR 2-21 0209/01	ST 01.08.00	Ręczne rozrzućenie na terenie płaskim torfu o grubości warstwy 2cm 3470/100/100	ha	0,347
				razem	ha 0,347
			ZAPRAWA DOŁÓW		
35	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Sadzenie drzew do dołów 1,2x1,2x1m zaprawionych ziemią urodzajną z podziemnym systemem kotwienia i napowietrzania i szczepionką mikoryzową	szt	22,000
35.1	KNR 2-21 0319/04	ST 01.08.00	Sadzenie drzew	szt	22,000
35.2	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	System napowietrzająco - nawadniająco - na jedno drzewo 6mb rury drenarskiej 22*6,0	m	132,000

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
				razem	m	132,000
35.3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Stabilizacja drzew		szt	22,000
36	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Sadzenie dużych krzewów na gruncie rodzimym, przyjęto zaprawę ziemią urodzajną, do dołów 0,4x0,4x0,4m na warstwie min 45cm ziemi urodzajnej		szt	51,000
36.1	KNR 2-01 0312/02	ST 01.08.00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii III		dół	51,000
36.2	KNR 2-21 0301/05	ST 01.08.00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów		szt	51,000
37	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Sadzenie krzewów okrywowych w gruncie rodzimym do dołów 0,3x0,3x0,3m. na warstwie min 45cm ziemi urodzajnej		szt	2.515,000
37.1	KNR 2-01 0312/01	ST 01.08.00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii I-II		dół	2.515,000
37.2	KNR 2-21 0301/05	ST 01.08.00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów		szt	2.515,000
38	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Sadzenie pnączy okrywowych w gruncie rodzimym sadzenie do dołów 0,3x0,3x0,3m. na warstwie min 45cm ziemi urodzajnej		szt	480,000
38.1	KNR 2-01 0312/01	ST 01.08.00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii I-II		dół	480,000
38.2	KNR 2-21 0301/05	ST 01.08.00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów		szt	480,000
39	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Sadzenie bylin w gruncie rodzimym sadzenie do dołów 0,3x0,3x0,3m. na warstwie min 45cm ziemi urodzajnej		szt	1.191,000
39.1	KNR 2-01 0312/01	ST 01.08.00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii I-II		dół	1.191,000
39.2	KNR 2-21 0301/05	ST 01.08.00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów		szt	1.191,000
			ŚCIÓŁKOWANIE			
40	KNR 2-31 0202/05 analogia	ST 01.08.00	Kora mielona, warstwa min. 5cm pod krzewy i rabaty bylinowe oraz w misach pod drzewami		m2	780,000
			USUNIĘCIE I PIELEGNACJA ZIELENI			
41	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Usunięcie drzew - kolizja z inwentystką		szt	12,000
42	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Przesadzenie młodych drzew		szt	5,000
42.1	KNR 2-21 0105/01	ST 01.08.00	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia		szt	5,000
42.2	KNR 2-21 0322/06	ST 01.08.00	Sadzenie drzew		szt	5,000
43	KNR 2-01 0108/04	ST 01.08.00	Usunięcie krzewów 47/100/100		ha	0,005
				razem	ha	0,005
44	KNR 2-21 0701/03	ST 01.08.00	Pielęgnacja drzew - cięcia, usunięcie suszu		szt	15,000
45	KNR 2-21 0107/04	ST 01.08.00	Zabezpieczenie drzew na placu budowy		szt	50,000
46	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Ochrona systemów korzeniowych - systemy napowietrzająco - nawadniający dla 2 sztuk topoli (nr 6 i 7 wg tabeli inwentaryzacyjnej) i wierzby (nr 78)		kpl	1,000
47	KNR 2-31 0803/01	ST 01.08.00	Ręczne usunięcie nawierzchni asfaltowej przy drzewach nr 6 i 7 (wszelkie prace powinny być wykonane przy ja najmniejszej ingerencji w systemy korzeniowe drzew)		m2	25,000
48	Kalkulacja indywidualna	ST 01.08.00	Zamocowanie odciągów dla drzewa nr 7 na czas robót budowlanych - zabezpieczenie przed potencjalnym upadkiem drzewa		kpl	1,000
49	KNR 2-21 0104/06	ST 01.08.00	Cięcie majace na celu ukształtowanie korony w sposób minimalizujący ewentualne zagrożenie ze strony drzewa		szt	1,000
			SYSTEM NAWADNIANIA			

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL. KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
50	Kalkulacja indywidualna	ST 00.01.00	Wykonanie systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni (wraz z wykonaniem projektu wykonawczego systemu automatycznego nawadniania) trawnik 1		
				razem	kpl 1,000
			DFA		
51	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	Ł Ławka na betonowych ściankach 6,15+5,55+15,95		
				razem	m 27,650
52	Kalkulacja indywidualna	ST 01.07.00	SR Stojak rowerowy	kpl	1,000
		ST 01.07.00	1.4. WIATA NA AGREGAT I ŚMIETNIK Kod CPV: 45450000-6		
53	KNNR 1 0306/07	ST 01.07.00	Wykopanie dołów w gruncie	dół	20,000
54	KNR-W 2-02 0203/01	ST 01.07.00	Stopy fundamentowe betonowe - beton C16/20 0,60*0,60*0,80*20		
				razem	m3 5,760
55	KNR 2-05 0208/04	ST 01.07.00	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon - konstrukcja wiaty S1 - RK 100x100x5mm 2,35*17*14,915/1000 P2 - RK 60x40x4mm (2,30*22+30,32*2+2,50)*5,778/1000 B1 - RK 200x100x3mm 5,55*5*13,847/1000 + zapas 5% 0,05*1,637		
					t 0,596
					t 0,657
					t 0,384
				razem	t 0,082
56	KNNR 2 1108/02	ST 01.07.00	Okładzina z listew z drewna egzotycznego 5x6cm 2,37*30,72		
				razem	m2 72,806
57	KNNR 2 1301/06	ST 01.07.00	Zadaszenie z poliwęglanu	m2	12,220