

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Výkaz výmer - 5 - Oprava cesty a chodníka od Svätokrižskeho námestia popri kostole
a Autoservise Kollár ku križovatke s Ul. SNP**

JKSO:
Miesto: Ul. Svätokrižske námestie, Žiar nad Hronom

KS:
Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

IČO: 0031125
IČ DPH: 2021339463

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Ul. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 31609651
IČ DPH: SK2020479714

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **0,00**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

**Technické služby**
Žiar nad Hronom
Robíme mesto krajším
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 2.2.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


MĚSTO
ŽIAR NAD HRONOM
-20-

Dátum a podpis: 3.2.2022 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Výkaz výmer - 5 - Oprava cesty a chodníka od Svätokrížskeho námestia popri kostole
a Autoservise Kollár ku križovatke s Ul. SNP**

Miesto: Ul. Svätokrížske námestie, Žiar nad Hronom

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Technické služby
Žiar nad Hronom,
spol. s r.o., Ul. A.
Dubčeka 45, 965 01
Žiar nad Hronom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce-cesta	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce-cesta	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Výkaz výmer - 5 - Oprava cesty a chodníka od Svätokrižskeho námestia popri kostole a Autoservise Kollár ku križovatke s Ul. SNP

Miesto: Ul. Svätokrižske námestie, Žiar nad Hronom

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Technické služby
Žiar nad Hronom,
spol. s r.o., Ul. A.
Dubčeka 45, 965 01
Žiar nad Hronom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce-chodník 0,00

22	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	56,000		0,00
21	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t- krajnice	m2	90,000		0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikácie 0,00

17	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. do 100 mm	m2	35,000		0,00
18	K	573191111.S	Náter asfaltový infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	90,000		0,00
19	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	90,000		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

23	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	56,000		0,00
24	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	56,560		0,00
25	M	592170000700	Obrubník PREMAC prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	1,010		0,00
26	M	592170000800	Obrubník PREMAC prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	1,010		0,00
27	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,040		0,00
20	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,500		0,00
34	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zemetacou kefou-cesta + chodník	m2	1 911,000		0,00
29	K	979082213.S-1	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km- chodník- ručné búranie	t	29,170		0,00
30	K	979082219.S-2	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny 10 km- chodník- ručné búranie	t	291,700		0,00
31	K	979082219.S-3	Vodorovná doprava vybúraných zmesí do 1 km - krajnice pre vodorovnú dopravu sutiny do 1 km - krajnice-ručné búranie	t	16,290		0,00
32	K	979082219.S-4	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny 10 km- cesta - krajnice- ručné búranie	t	162,900		0,00
33	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny chodník + krajnice	t	45,460		0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce-cesta 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,127 t	m2	1 751,000		0,00
12	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t- krajnice	m2	90,000		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
14	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. do 100 mm	m2	220,000		0,00
5	K	573191111.S	Náter asfaltový infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 821,000		0,00
6	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 821,000		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
13	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	9,000		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
9	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	36,000		0,00
2	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km- frézing	t	222,377		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
7	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	337,913		0,00
8	K	998224195.S	Príplatok pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m- 40 km	t	2 703,304		0,00