SCHÉMA PÔDORYSU STROPNEJ DOSKY VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
M 1:25



– HLBKA OTVOROV JE 80 MM

SCHÉMA ZÁKLADOVEJ DOSKY – hr.250mm
M 1:25





REZ VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
M 1:50



VÝKAZ VÝSTUŽE

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	R 8	R 12	R 16
*1	R	12	2500	19		47.5	
*2	R	12	3200	20		64.0	
*3	R	12	1400	10		14.0	
*4	R	12	1300	2		2.6	
*5	R	12	1000	6		6.0	
*6	R	12	3100	12		37.2	
*7	R	12	2300	8		18.4	
*8	R	12	1200	12		14.4	
*9	R	12	1900	4		7.6	
*10	R	12	800	4		3.2	
*11	R	12	1600	7		11.2	
*12	R	12	2400	9		21.6	
13	R	16	1050	5			5.3
14	R	12	1100	28		30.8	
15	R	12	1150	10		11.5	
16	R	12	1500	6		9.0	
17	R	12	1300	2		2.6	
18	R	8	1150	47	54.1		
19	R	8	950	13	12.4		
20	R	12	1100	34		37.4	
21	R	12	850	3		2.6	
22	R	12	1200	4		4.8	
23	R	12	1100	4		4.4	
24	R	12	1250	4		5.0	
25	R	12	1100	4		4.4	
26	R	12	1300	4		5.2	
27	R	12	1800	16		28.8	
28	R	8	1100	36	39.6		
29	R	12	3000	120		360.0	
30	R	8	1000	36	36.0		
31	R	8	900	175	157.5		
32	R	12	BM	–		240.0	
33	R	12	1300	4		5.2	
34	R	12	1550	26		40.3	
35	R	12	1450	45		65.3	
36	R	12	1600	32		51.2	
CELKOVA DELKA			[m]		299.5	1156.1	5.3
HMOTNOST			[kg]		118.2	1026.4	8.3
CELKOVA HMOTNOST [kg]						1152.9	

DIŠTANČNÁ PODLOŽKA PRE HORNÚ VÝSTUŽ



– PRESNÝ TYP PODLA ZVYKU DODÁVATELA

DET 1 – TYPICKÉ PREVIAZANIE ROHOV – 20x
M 1:50



KS1
- KARI SIEŤ 8/8–100/100
- dĺžka presahu min. 3 okâ
- max. 3 siete nad sebou
- Celkom m2 = 2x8,3=16,6
  +30% presahy = 22 m2
- Celkom kg = 176

KS2
- KARI SIEŤ 6/6–150/150
- dĺžka presahu min. 3 okâ
- max. 3 siete nad sebou
- Celkom m2 = 8,3
  +30% presahy = 11 m2
- Celkom kg = 34



POZNÁMKY:
- PRED OBJEDNANÍM VÝZTUŽE SKONTROLOVAŤ ROZMERY KONŠTRUKCIE A PRÍPADNE PRISPÔSOBIŤ VÝSTUŽE AKTUÁLNYM ROZMEROM
- SPODNÚ VÝSTUŽ STYKOVAŤ NAD PODPOROU, HORNÚ V POLI
- MIN. PRESAH VÝSTUŽE 50ø
- ZÁKLADY PRI VÝŤAHOVEJ ŠACHTE JE POTREBNÉ PREHLBIŤ

BETÓN: C25/30 STROPNÁ DOSKA A PREKLADY

BETÓN: C16/20 ZÁKLADY

NÁVR PODĽA: STN EN 206–1
KONZISTENCIA: S3
KRYTIE: 40 mm

OCEĽ: (R) B500A, B

UVÁDZANÉ DĹŽKY SÚ VZŤAHNÉ K VONKAJŠIEMU LICU PRÚTOV
POLOMERY OBLÚKOV SÚ POLOMERY OHYBACÍCH TRNOV,
NEZNAČENÉ POLOMERY SÚ 1/2 D,min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ UHLY SÚ 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DĹŽKY VLOŽIEK SÚ STREDNÉ DĹŽKY.
ROVNÉ VLOŽKY SÚ VO VÝKAZE OZNAČENÉ '•'.

SCHÉMA STROPU
M 1:25







SCHÉMA LEMOVANIA OTVOROV STROPU
M 1:25







ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP
REZ A–A
M 1:25



ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
REZ B–B
M 1:25



P1 – ŽELEZOBETÓNOVÝ VENIEC – 34,7bm
REZ
M 1:25

DETAIL 1
M 1:25

VYPRACOVAL	Bc. JAKUB TAKÁCS
ZODP. PROJEKTANT	Ing. ZOLTÁN LACZKÓ
INVESTOR	MESTO TLMAČE, NÁM. ODBOJÁROV 10, 935 21 TLMAČE
MIESTO STAVBY	k.ú. TLMAČE, Č.p.: 5999/132; NITRIANSKY KRAJ OKRES LEVICE
NÁZOV STAVBY	DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE
OBSAH	STATIKA – VÝSTUŽ VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

DÁTUM	02/2019
STUPEŇ	SP
Č.ZÁKAZKY	15/19
FORMÁT	10xA4
MIERKA	1:25
Č.VÝKRESU	S02