

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmena dokončenej stavby prístavbou a stavebnými úpravami - KOMPAVA spol.s r.o., Piešťanská cesta 1202/44, Nové Mesto n/V.

Objekt:

1 - SO 01 - Búracie práce a stavebné úpravy v jestvujúcej hale

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

KS:

Dátum: 31. 3. 2022

Objednávateľ:

KOMPAVA s r.o., Piešťanská ul. 1202/44, Nové Mesto n/V

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. M. Taraš, PhD, Ing. Helena Čupková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie. Výkaz bude doplnený a upravený po dodaní realizačnej projektovej dokumentácie.

Cena bez DPH

64 666,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	64 666,54	20,00%	12 933,31

Cena s DPH

v EUR

77 599,85


Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

27.4.22
[Signature]

Pečiatka



Dátum a podpis:

[Signature]

Pečiatka



Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena dokončenej stavby prístavbou a stavebnými úpravami - KOMPAVA spol.s.r.o.,Piešťanská cesta 1202/44,Nové Mesto n/V.

Objekt:

1 - SO 01 - Búracie práce a stavebné úpravy v jestvujúcej hale

Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Objednávateľ: KOMPAVA s.r.o.Piešťanská ul.1202/44,Nové Mesto n/V
Zhotoviteľ:

Dátum: 31. 3. 2022
Projektant: Ing.M.Taraš, PhD,
Ing.Helena Čupková
Spracovateľ: Hulmanová Jana

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	64 666,54
HSV - Práce a dodávky HSV	53 724,90
1 - Zemné práce	6 032,96
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 726,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 049,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43 450,34
99 - Presun hmôt HSV	465,24
PSV - Práce a dodávky PSV	9 934,39
764 - Konštrukcie klampiarske	77,94
766 - Konštrukcie stolárske	1 026,80
767 - Konštrukcie kovové doplnkové	8 829,65
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 007,25
VRN06 - Zariadenie staveniska	242,25
VRN15 - Rezerva	765,00

ROZPOČET

Stavba:

Zmena dokončenej stavby prístavbou a stavebnými úpravami - KOMPAVA spol.s.r.o.,Piešťanská cesta 1202/44,Nové Mesto n/V.

Objekt:

1 - SO 01 - Búracie práce a stavebné úpravy v jestvujúcej hale

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 31. 3. 2022

Objednávateľ: KOMPAVA s.r.o.Piešťanská ul.1202/44,Nové Mesto n/V

Projektant: Ing.M.Taraš, PhD,

Zhotoviteľ:

Ing.Helena Čupková
Spracovateľ: Hulmanová Jana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 666,539

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 724,901
D	1		Zemné práce				6 032,960
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t s naložením na dopravný prostriedok	m2	641,348	2,953	1 893,901
2	K	113307211.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hr. vrstvy 50 mm, -0,16000t - lôžko pod dlažbu - s naložením na dopravný prostriedok	m2	641,348	0,596	382,243
3	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 mm, -0,40000t s naložením na dopravný prostriedok	m2	588,724	2,082	1 225,723
4	K	162201152.S	Vodorovné premiestnenie štrkopiesku /drveného kameniva/ nad 20-50m - na medziskládku potreba pre násypy	m3	187,000	2,783	520,421
5	K	979084212.S	Uloženie rozobranej zámkovej dlažby na palety a vodorovná doprava so zložením na vzdialenosť do 50 m na pozemku investora	t	166,750	12,058	2 010,672
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 726,687
6	K	317121151.S	Montáž prekladu do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	2,000	9,923	19,846
7	M	595360001200	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1250x375x249 mm	ks	2,000	89,012	178,024
8	K	317121251.S	Montáž prekladu do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	2,000	10,931	21,862
9	M	595360000090	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 2000x200x249 mm	ks	2,000	74,313	148,626
10	K	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x399x249)	m2	1,752	87,355	153,046
11	K	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (375x399x249)	m2	13,896	86,736	1 205,283
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 049,673
12	K	610991111	Zakryvanie výplní okenných a dverných otvorov pred zhotovením omietok	m2	6,720	1,955	13,138
13	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	26,135	1,523	39,804
14	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien prednástrekom, hr. 3 mm	m2	26,135	5,038	131,668
15	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm,nanášanie na podklad z presných murovacích prvkov alebo z betónu, vrátane rohových profilov, okenných a dverových dilatačných profilov.....	m2	26,135	10,643	278,155
16	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	26,135	1,676	43,802
17	K	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 2 mm + penetračný náter - odtieň prispôbiť jestv. fasáde	m2	26,135	13,894	363,120
18	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm bez omietky - vč. hmoždíniok, dilatačných líšt okenných, rohových podomietkových profilov.....	m2	15,648	51,910	812,288
19	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm - bez omietky - vč. hmoždíniok, dilatačných líšt okenných, rohových podomietkových profilov.....	m2	7,078	40,743	288,379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
20	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,240	156,161	37,479	
21	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt,	m	2,800	5,300	14,840	
22	M	5624900370	Parapet vnútorný plastový PVC	m	3,000	9,000	27,000	
D 9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43 450,343
23	K	900001	Búranie jestvujúcej haly v mieste novej výstavby - predpokladaná cena	kpl	1,000	38 000,000	38 000,000	
24	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	116,760	3,198	373,398	
25	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	170,000	4,529	769,930	
26	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	35,800	2,006	71,815	
27	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,707	2,828	
28	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,800	23,085	110,808	
29	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	57,600	5,440	313,344	
30	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,260	52,331	65,937	
31	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,790	60,800	169,632	
32	K	971055046r	Rezanie muriva z tvárnic rezacou technikou	m	20,400	3,000	61,200	
33	K	974032156.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 100 mm a š. do 300 mm, -0,04500t	m	8,000	4,833	38,664	
34	K	974032166.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 200 mm a š. do 300 mm, -0,06700t	m	5,000	8,180	40,900	
35	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej ometky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	36,000	4,097	147,492	
36	K	978065061.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	m2	7,440	2,890	21,502	
37	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,400	10,716	143,594	
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,141	13,882	834,877	
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km - odvoznú vzdialenosť určí dodavateľ stavby	t	1 142,679	0,440	502,779	
40	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,085	10,813	217,179	
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,085	40,000	803,400	
42	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb - kamenivo	t	40,056	19,000	761,064	
D 99							Presun hmôt HSV	465,238
43	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,410	37,489	465,238	
D PSV							Práce a dodávky PSV	9 934,388
D 764							Konštrukcie klampiarske	77,939
44	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	2,800	17,922	50,182	
45	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	19,200	1,372	26,342	
46	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,765	1,850	1,415	
D 766							Konštrukcie stolárske	1 026,799
47	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,400	12,856	133,702	
48	M	6114100215	Plastové výplne otvorov - okná, zasklené izolačným trojsklom Uw=0,85W(m2.K) + kovanie - odhadovaná cena	m2	3,360	220,000	739,200	
49	M	6114121806r	Dodávka a montáž interiérovej tesniacej pásky š=100mm do pripraveného otvoru	bm	22,200	3,100	68,820	
50	M	6114121807r	Dodávka a montáž exteriérovej tesniacej pásky š=100mm do pripraveného otvoru	bm	22,200	3,100	68,820	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm - 0,003t	ks	8,000	1,330	10,640
52	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,212	0,550	5,617
D 767			Konštrukcie kovové doplnkové				8 829,650
53	K	767612110	Montáž dverí hliníkových do otvoru v v murovanej konštrukcii	m	11,800	12,900	152,220
54	M	5534170806	Dvere jednokridlové z hliníkových profilov vnútorné presklené rozm. 900/1970mm, do stav. otvoru v murovanej konštrukcii + zárubeň, kovanie	ks	2,000	1 121,000	2 242,000
55	M	5534170803	D+M - Dvere dvojkrídlové z hliníkových profilov vnútorné rozm. 1600/1970mm, EW-30/C, do stav. otvoru v murovanej konštrukcii + zárubeň, kovanie	ks	2,000	2 950,000	5 900,000
56	K	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	2,000	9,000	18,000
57	M	55341709	Samozatvárač	ks	2,000	210,680	421,360
58	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	87,336	1,100	96,070
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				1 007,250
D VRN06			Zariadenie staveniska				242,250
59	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, a sociálne zariadenia -,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)0,95% zo ZRN	kpl	1,000	242,250	242,250
D VRN15			Rezerva				765,000
60	K	001500001	Rezerva 3,0% - Nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami budú fakturované HZS alebo podľa cenníka Cenekon	kpl	1,000	765,000	765,000