

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
STROPKOV-PREDĹŽENIE UL. JARKOVEJ - SO 01-MIESTNA KOMUNIKÁCIA-1. ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROPKOV-PREDĹŽENIE UL. JARKOVEJ - SO 02-CHODNÍK-1. ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ul. Matice Slovenskej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ul. J. Kráľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 17. 6. 2022

Odberateľ: Mesto Stropkov

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0	
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky				0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0
				Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	0,00	
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt STROPKOV-PREDĽŽENIE UL. JARKOVEJ - SO 01-MIESTNA KOMUNIKÁCIA-1. Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 17. 6. 2022

Odberteľ: Mesto Stropkov

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				Spolu	0,00		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00	
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR	0,00		

Odberteľ: _____ Dodávateľ: _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Stropkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17. 6. 2022

Stavba Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt STROPKOV-PREDĹŽENIE UL. JARKOVEJ - SO 01-MIESTNA KOMUNIKÁCIA-1. ETAPA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	25,2500	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	858,2200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	5,2900	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	1,3900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	54,0500	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	944,2000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	944,2000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Stropkov

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17. 6. 2022

Zákazka Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt STROPKOV-PREDĽŽENIE UL. JARKOVEJ - SO 01-MIESTNA KOMUNIKÁCIA-1. ETAPA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	5,000		0,00		0	
2	112101121	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm	kus	1,000		0,00		0	
3	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	1,000		0,00	0,000	0	
4	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	90,400		0,00		0	
5	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	38,763		0,00		0	
6	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	38,763		0,00		0	
7	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,880		0,00		0	
8	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	2,880		0,00		0	
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	479,143		0,00		0	
10	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	75,400		0,00		0	
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	479,143		0,00		0	
12	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	150,000		0,00		0	
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 207,000		0,00		0	
14	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	150,000		0,00		0	
15	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	362,100		0,00		0	
16	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	362,100		0,00		0	
17	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	5,500		0,00		0	
18	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	11,000		0,00		0	
19	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	m2	750,000		0,00		0	
20	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	10,000		0,00		0	
21	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	8,500		0,00		0	
22	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	150,000		0,00		0	
23	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	150,000		0,00		0	
24	111251111	Drvenie odrezaných konárov do 100 mm s odvozom a zložením do 20 km	m3	0,210		0,00		0	
25	162201461	Vodorovné premiestnenie do 3 km konárov ihlič. do 30 cm	kus	1,000		0,00		0	
26	162201471	Vodorovné premiestnenie do 3 km kmeňov ihlič. do 30 cm	kus	1,000		0,00		0	
27	162201475	Vodorovné premiestnenie do 3 km pňov do 30 cm	kus	1,000		0,00		0	
28	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	4,725		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0

Rozpočet Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov / STROPKOV-PREDĽŽENIE UL. JARKOVEJ - SO 01-MIESTNA KOMUNIKÁCIA-1. ETAPA

2	ZÁKLADY							
29	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	11,075	0,00	1,921	21,27	
30	212755116	Trativody z drenážnych rúrok sv. 16 cm	m	221,500	0,00	0,018	3,983	
31	212571111	Výplň trativodov štrkopieskom triedeným	m3	27,688	0,00		0	
32	286112250	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm	m	221,500	0,00		0	
2	ZÁKLADY				0,00		25,25	0
5	SPEVNENÉ PLOCHY							
33	564851114	Podklad zo štrkodrite hr. 180 mm	m2	1 207,000	0,00	0,334	403,693	
34	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	m2	1 207,000	0,00	0,371	447,556	
35	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	1 160,000	0,00	0,006	6,972	
36	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	1 160,000	0,00		0	
37	577156223	Asfaltový betón ABVH II hr. 80 mm, š. nad 3 m	m2	1 160,000	0,00		0	
38	596211230	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C do 50 m2	m2	47,000	0,00		0	
39	592960016	Dlažba 200*100*80 sivá	m2	47,470	0,00		0	
5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		858,22	0
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
40	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	2,880	0,00	1,837	5,291	
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		5,29	0
8	POTRUBNÉ ROZVODY							
41	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	0,00	0,420	1,26	
42	899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	1,000	0,00	0,006	0,006	
43	552434400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	kus	1,000	0,00	0,124	0,124	
8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		1,39	0
9	OSTATNÉ PRÁCE							
44	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	3,000	0,00	0,227	0,681	
45	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	424,000	0,00	0,126	53,365	
46	919735111	Rezanie stávajúceho živničného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	16,000	0,00	0,000	0	
47	966006132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s betónovými pätkami	kus	1,000	0,00		0	
48	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	220,528	0,00		0	
49	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 984,752	0,00		0	
50	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	2,609	0,00		0	
51	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	2,609	0,00		0	
52	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	6,600	0,00		0	
53	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	223,137	0,00		0	
54	990101111	Vybúranie oplotenia	bm	12,000	0,00		0	
55	404455015	Značka dopravná 302 500x500 mm AL lisovaná	kus	2,000	0,00		0	
56	404455100	Značka dopravná príkaz. 201 reflexná FE	kus	1,000	0,00		0	
57	404459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	m	10,500	0,00		0	
58	592174020	Betón. obrubník nábehový 1000/200/150	ks	27,775	0,00		0	

Rozpočet Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov / STROPKOV-PREDĽŽENIE UL. JARKOVEJ - SO 01-MIESTNA KOMUNIKÁCIA-1. ETAPA

59	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	400,465	0,00	0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	54,05	0
99		PRESUNY HMÔT					
60	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	1 420,459	0,00	0	
99		PRESUNY HMÔT			0,00	0,000	0
		Práce HSV			0,00	944,200	0
		Celkom v EUR			0,00	944,200	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov					
Objekt STROPKOV-PREDĹŽENIE UL. JARKOVEJ - SO 02-CHODNÍK-1. ETAPA			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	17. 6. 2022	
Odberateľ: Mesto Stropkov					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Stropkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17. 6. 2022

Stavba Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt STROPKOV-PREDĹŽENIE UL. JARKOVEJ - SO 02-CHODNÍK-1. ETAPA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	95,1800	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	17,2900	0,0000			
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	112,4700	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	112,4700	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Stropkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17. 6. 2022

Zákazka Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt STROPKOV-PREDĽŽENIE UL. JARKEVEJ - SO 02-CHODNÍK-1. ETAPA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	31,350		0,00		0	
2	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	31,350		0,00		0	
3	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	313,500		0,00		0	
4	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	31,350		0,00		0	
5	122202209	Príplatok za lepidlo horn. tr. 3 pre cesty	m3	31,350		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
6	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	313,500		0,00	0,304	95,182	
7	596211133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2	m2	313,500		0,00		0	
8	592450009	Betónová dlažba 200*100*60 sivá	m2	316,635		0,00		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		95,18	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
9	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	176,500		0,00	0,098	17,29	
10	592172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50	ks	356,530		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		17,29	0
		PRESUNY HMŔT							
99		PRESUNY HMŔT							
11	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	187,035		0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		112,470	0
		Celkom v EUR				0,00		112,470	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt Ul. Matice Slovenskej Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 17. 6. 2022

Odberateľ: Mesto Stropkov

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0			
HSV	0,00	0,00	0,00					
PSV				Komplet. činnosť	0,00			
MONT				HZS	0,00			
OST								
VN								
Spolu				Spolu	0,00			
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0% 0,00			
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0% 0,00			
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0% 0,00			
				Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady				
				Celkové náklady bez DPH				0,00
				DPH 20% z	0,00	0		
				DPH 0% z	0,00	0		
				Spolu v EUR	0,00			

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Stropkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17. 6. 2022

Stavba Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt Ul. Matice Slovenskej

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	7,4100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	16,4700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	23,8800	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	23,8800	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Stropkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17. 6. 2022

Zákazka Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt Ul. Matice Slovenskej

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
	1 113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t (cca 80% plochy komunikácie)	m2	5 395,120		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
	2 573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	12 139,020		0,00	0,001	7,405	
	3 572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. 40 mm	m2	5 395,120		0,00		0	
	4 577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 743,900		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		7,41	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
	5 899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	31,000		0,00	0,420	13,017	
	6 899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	11,000		0,00	0,314	3,449	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		16,47	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
	7 919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	53,000		0,00	0,000	0,001	
	8 979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	550,302		0,00		0	
	9 979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	550,302		0,00		0	
	10 938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 743,900		0,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	99	PRESUNY HMŔT							
	11 998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 331,269		0,00		0	
	99	PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		23,880	0
		Celkom v EUR				0,00		23,880	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt Ul. J. Kráľa

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 17. 6. 2022

Odberateľ: Mesto Stropkov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Stropkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17. 6. 2022

Stavba Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt Ul. J. Kráľa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	20,9200	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	2,1000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	23,0200	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	23,0200	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Mesto Stropkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17. 6. 2022

Zákazka Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov

Objekt Ul. J. Kráľa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
1	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	652,300		0,00	0,001	0,398	
2	572713111.S	Vyrovnávanie povrchu s rozprest. Hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	20,000		0,00	1,026	20,52	
3	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	652,300		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		20,92	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
4	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000		0,00	0,420	2,1	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		2,1	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
5	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	45,000		0,00	0,000	0,001	
6	938909311.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	208,000		0,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	99	PRESUNY HMÔT							
7	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	387,847		0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		23,020	0
		Celkom v EUR				0,00		23,020	0