



miestnosť 3.09 (výkres 1/1)

materiálové prevedenie - LDTD hr.18/25mm 112 PE BU Šedá svetlá

- 1ks panel s vešiakmi (800x1490)
- 4ks pracovný stôl (1600x800x740mm) so zástenou a nástenkou
- 1ks skriňa na šanóny 2x dvere zo zámkom a police (400x800x1851mm)

ostávajúce prvky

- 4ks kontajner
- 6ks skriniek s doplnením soklov a skompletovaním

POZNÁMKY

- elektrické rozvody je vhodné upraviť podľa rozmiestnenia a potreb jednotlivých pracovných miest
- tento realizačný projekt nenahrádza výrobnú dokumentáciu
- pred realizáciou je nutné všetky rozmery skutočného stavu zmerať priamo na stavbe. Za správnosť a technologický postup realizácie zodpovedá výrobca / dodávateľ
- výrobnú dokumentáciu vrátane vzoriek materiálov a farebného prevedenia je nutné odsúhlasiť investorom pred začatím do výroby!