

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa :181/2023/45

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 1/S/2023

1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blicháč, PhD., primátor mesta
- Osoby oprávnené k jednaniam
- vo veciach realizačných : Ing. František Stejskal, vedúci odd. prípravy a realizácie
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác) stavieb
- IČO: 00 315 524
DIČ: 2021031111
- Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Čísli účtu: 1600443002/5600
IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002
- Samostatný dotačný účet:
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo dotačného účtu: 0040 1444 4751/0200
IBAN : SK49 0200 0000 0040 1444 4751
- Tel.: 044/5565 111
Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk
- 1.2. Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Sídlo: 013 62 Veľké Rovné 586
Zastúpený: Ing. Róbert Škrkoň, konateľ
- Osoby oprávnené jednať :
- vo veciach realizačných: Ing. Ján Tabaček, stavbyvedúci
- IČO: 31600042
IČ-DPH: SK2020442600
Bankové spojenie: /0200
Č. účtu:
IBAN: €
- Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 1667/L
Tel.: 041/7637648, 0911 107 332
Fax: -
E-mail: robert.skrkon@lemont.sk

2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci podlimitnej zákazky na predmet obstarávania „Stavebné úpravy detských jasí v Liptovskom Mikuláši“ s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, spracovaným na základe projektovej dokumentácie, ktorú mal zhotoviteľ k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu boli predložené v rámci súťažných podkladov, ktoré sú v tomto zmysle detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe

oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy „**Stavebné úpravy detských jasí v Liptovskom Mikuláši**“ Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 - 116 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“).
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že dielo, ktoré má byť zrealizované na základe tejto Zmluvy o dielo, je financované z prostriedkov Environmentálneho fondu, ktoré boli Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy č. E4253 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022 (ďalej „dotačná zmluva“) na realizáciu projektu: Stavebné úpravy detských jasí v Liptovskom Mikuláši, nakladanie s ktorými (prostriedkami) podlieha dotačnej zmluve ako aj osobitným pravidlám a predpisom v zmysle príslušnej legislatívy.
- 2.4 Východiskové údaje:
Názov stavby: „Stavebné úpravy detských jasí v Liptovskom Mikuláši“
Miesto stavby: k.ú. Liptovský Mikuláš, Detské jasle MIKULÁŠIK, Komenského 2128, 031 01
Liptovský Mikuláš

3. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „**Stavebné úpravy detských jasí v Liptovskom Mikuláši**“ Zhotoviteľom v súlade s jeho ponukou a rozpočtom predloženým do verejného obstarávania, podmienkami verejného obstarávania, s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, právoplatným rozhodnutím o povolení stavby č. MsÚ/ÚRaSP 2020/6011-3/MDu vydaným dňa 27.10.2020 (ktoré bolo opravené dňa 27.09.22 rozhodnutím č. MsÚ/ÚRaSP 2022/6508-3/MDu a zmenené dňa 26.09.2022 rozhodnutím č. MsÚ/ÚRaSP 2022/5540-3/MDu) a ďalšími prípadnými dokladmi a dokumentáciou k dielu.
- 3.2 Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela „**Stavebné úpravy detských jasí v Liptovskom Mikuláši**“ v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, v rozsahu platných právnych a technických predpisov, vyhlášok a noriem.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- 3.4 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela (s ohľadom na povahu diela najmä v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, s vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov a s technickou normou STN 73 0540- 2+Z1+Z2), vyzvať Objednávateľa na prevzatie diela a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené funkčné dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Čas a miesto plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začatie: dňom odovzdania staveniska
Dokončenie: 14.07.2023
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko po jednotlivých objektoch (častiach diela), kde prvé odovzdanie staveniska bude najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán, prípadne osobami oprávnenými jednať vo veciach realizačných.
- 4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú

číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle dotačnej zmluvy je Objednávateľ, ako príjemca dotácie a verejný obstarávateľ, oprávnený uskutočniť akékoľvek zmeny tejto zmluvy len v súlade so ZVO a po predchádzajúcom písomnom súhlase Environmentálneho fondu ako poskytovateľa dotácie.

Zmena termínu zhotovenia diela môže nastať:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli zahrnuté v tejto zmluve,
 - v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nemohol predvídať ani Objednávateľ ani Zhotoviteľ.
 - v prípade nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožňujú zhotoviť dielo za dodržania platných technologických predpisov a noriem
- 4.4 Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na dielo spracovaný Zhotoviteľom vzájomne odsúhlasený pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.
- 4.5 Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ môže poveriť osobu zodpovednú za výkon stavebného resp. technického dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 4.6 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 4.7 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neopodstatnené prerušenie prác z jeho strany mu bude Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 10 tejto zmluvy.

5. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii v rámci dokumentov verejnej súťaže a cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximálna a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve o dielo.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH:	313 790,39 EUR
DPH:	62 758,08 EUR
Celková cena za predmet diela vrátane DPH :	376 548,47 EUR

Slovom: Tristosedemdesiatšesťtisícpäťstoštyridsaťosem EUR štyridsaťsedem centov

- 5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a predchádzajúcim súhlasom Environmentálneho fondu ako poskytovateľa pomoci. Zmena ceny diela môže nastať:
- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnosť diela a neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa,
 - v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii diela, ktoré nemohol predvídať Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ. Takéto nepredvídateľné náklady musia byť obojstranne odsúhlasené Objednávateľom aj Zhotoviteľom.
- 5.4 Zhotoviteľ zmenu ceny diela ocení v zmysle jednotkových cien položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet neobsahuje, budú ocenené položkami platného cenníka (Cenkros) alebo ak taká položka nie je uvedená v Cenkrose, tak

- doložením kalkulácie, ktorej jednotková cena, množstvo a opodstatnenosť bude vopred odsúhlasená Zhotoviteľom a Objednávateľom.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD skutočného vyhotovenia stavby, náklady na prípadný geologický prieskum, zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie a overenie geometrického plánu, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie a prenosného a dočasného dopravného značenia, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením diela, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd (vrátane nákladov na ochranu majetku Objednávateľa), náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
- 5.7 Na účely zabezpečenia riadneho a včasného plnenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo zábezpeku plnenia (tzv. Performance Bond) vydanú vo forme bankovej záruky, podľa ktorej príslušná banka v záručnej listine vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe oznámenia Objednávateľa adresovaného banke do výšky 20 % z Ceny diela bez DPH uvedenej v tejto Zmluve o dielo, pre prípad, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich nepeňažných povinností podľa Zmluvy o dielo, ktorá má vplyv na riadne splnenie diela podľa ods. 8.25 tejto Zmluvy o dielo. Záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnosť bankovej záruky zabezpečovaného plnenia končí uplynutím 30 dní od riadneho splnenia diela v zmysle Zmluvy o dielo.

6. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, samostatne za oprávnené a neoprávnené výdavky a pritom sa v nej musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
- Faktúry za oprávnené výdavky Zhotoviteľom vystaví k 15. máju 2023 a k 14. júlu 2023. Neoprávnené výdavky je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať mesačne. Cena a množstvo vykonaných prác bude odsúhlasená Objednávateľom v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 6.3 Súčasťou faktúry bude zástupcom Objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy, zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác, fotodokumentácia priebehu prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.), ktoré boli realizované v období, za ktoré sa fakturuje. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná zistenie a odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác Zhotoviteľom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s predloženým súpisom súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúry.
- 6.4 Faktúra bude Objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch.
- 6.5 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v obchodnom registri
 - číslo Zmluvy Zhotoviteľa a Objednávateľa
 - dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH)
 - označenie diela
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - informáciu o tom, že ide o projekt podporený Environmentálnym fondom s uvedením názvu projektu: Stavebné úpravy detských jasí v Liptovskom Mikuláši a čísla dotačnej zmluvy: E4253 08U02.

- 6.6 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry mať Zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania. A ďalej, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a omeškanie ktoréhokoľvek príslušného orgánu, napr. riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej komisie, Environmentálneho fondu, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, príslušného úradu životného prostredia a ktorýchkoľvek iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, alebo iných verejných fondov či zdrojov, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 6.8 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 60 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle dotačnej zmluvy oprávnený uhrádzať jednotlivé faktúry Zhotoviteľovi len na základe predchádzajúceho kladného stanoviska Environmentálneho fondu ako poskytovateľa podpory formou dotácie. Uvedené sa týka tých nákladov, ktoré sú v dotačnej zmluve a ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy) označené ako oprávnené.
- 6.9 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry.

7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas dojednanej záručnej doby bude mať dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k jeho riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia každého jednotlivého objektu diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pod jednotlivým objektom diela sa rozumie objekt špecifikovaný v článku 3 bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetné dielo, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť vady diela bezodplatne odstrániť. Dielo má vady ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v tomto bode zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých, zistených a reklamovaných v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady diela bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke diela a do štyroch pracovných dní vady ostatné, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vadu diela bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.
- 7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty zabezpečiť si odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.
- 7.4 Záručná doba bude predĺžená o čas, v ktorom jednotlivé objekty alebo ich časti neboli schopné prevádzky.

8. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje, že vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.

- 8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre začatie realizácie stavebných prác na diele a v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy. Pri prevzatí a odovzdaní staveniska Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi doklady a to: právoplatné stavebné povolenie a overenú projektovú dokumentáciu, vrátane všetkých vyjadrení príslušných orgánov a organizácií.
- 8.3 Zhotoviteľ vytyčí pred zahájením prác každého stavebného objektu podľa čl. 3 ods.3.2 tejto Zmluvy všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred samotným začatím stavebných prác geodetické vytyčenie stavby so zákresom v katastrálnej mape z dôvodu overenia osadenia stavby a následné zamerania požadované Objednávateľom počas výstavby, za účelom kontroly požadovaných rozmerov stavby Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
- 8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a iných plôch uhrádza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný zaisťovať realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:
- sú pre danú činnosť kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné osvedčenia a preukazy, kvalifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybností je Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa spôsobilosť pracovníkov k výkonu práce doložiť dokladmi,
 - sú preukázateľne zdravotne spôsobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,
 - sa zúčastnili školení a následného overenia vedomostí zo súčasne platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia v rozsahu potrebnom pre dohodnutú činnosť a splňajú i všetky ďalšie predpoklady a požiadavky pre výkon príslušného druhu práce,
 - sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej ochrany a ochrannými pracovnými pomôckami a ktorí tieto náležite používajú v predpísanom rozsahu a účelu s platným certifikátom,
 - sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávateľov a budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení (odev, nápis, identifikačná karta), a toto označenie bude slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu.
- Iné osoby môžu na stavenisko (pracovisko) vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohoto ustanovenia.
- 8.7 Zhotoviteľ je ďalej pri vykonávaní diela povinný:
- dodržiavať na pracovisku všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane schváleného plánu BOZP,
 - riadiť sa najmä zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom č. 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, Nariadením vlády SR č. 391/2006 Z.z., o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR č. 392/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (TZ) v platnom znení a zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v platnom znení,

- c) vybaviť svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomôckami pred začatím diela,
 - d) neprekročiť hlučnosť, prašnosť a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podľa platných STN, STN EN a stavebného povolenia,
 - e) zabezpečiť si vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na predmete tejto Zmluvy v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,
 - f) zoznámiť sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozorniť na ne preukázateľne svojich pracovníkov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia,
 - g) Zhotoviteľ musí dbať na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade, že bude spracovávať vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie Objednávateľovi pred začatím prác na diele,
 - h) preveriť pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, či je toto pracovisko úplne bezpečné z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť práce a ochranu zdravia a pokiaľ zistí nejaké nedostatky, nepovolí nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky nebudú odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné.
 - i) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonať o tom zápis do stavebného denníku,
 - j) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých ďalších zistených nedostatkoch, ktoré by mohli pri činnosti Zhotoviteľa na predmete tejto Zmluvy viesť k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - k) informovať Objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavbe. V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami postupovať v súlade s príslušnými predpismi,
 - l) dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri vykonávaní prác na diele nepoškodzovať dreviny a iné porasty,
 - m) zabezpečiť na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnosť osoby stavbyvedúceho povereného riadením činnosti svojich pracovníkov a prijímaním pokynov od oprávneného pracovníka Objednávateľa. Viesť evidenciu osôb na stavenisku od nástupu do opustenia staveniska (pracoviska),
 - n) upozorniť Objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnosť a zdravie osôb alebo narušiť životné prostredie a to bez ohľadu na pôvod týchto okolností,
 - o) stavenisko (pracovisko) užívať len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska),
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní Zhotoviteľa a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ Zhotoviteľ v určenej lehote nevykoná nápravu, môže Objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie nedostatkov, odstúpiť od zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
- 8.9 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností v oblasti životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, je Zhotoviteľ povinný uhradiť ju.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí jej splnenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností na strane Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za nedodržanie právnych predpisov v likvidovaní odpadov a v oblasti ochrany životného prostredia, uhradí tieto pokuty Zhotoviteľ.

- 8.11 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť Objednávateľa vážne listky o likvidácii odpadov ku kontrole.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii bezodkladne informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť na svoje náklady.
- 8.13 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov, potrebných na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 8.15 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
- 8.16 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pri realizácii diela použité iné stavebné výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zámena stavebných výrobkov po súhlase projektanta a Objednávateľa bude zaznamenaná zápisom do stavebného denníka.
- 8.17 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije stavebné výrobky, o ktorých je v dobe ich zabudovania známe, že sú škodlivé resp. sú po záručnej dobe, alebo vykazujú iné vady a nedostatky.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní diela, ak také skúšky vyžadujú právne alebo technologické predpisy. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného komplexného vyskúšania diela a náklady ďalšej prípravy na jeho komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 8.19 Stavebno-montážny denník
- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.25.
 - Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor resp. technický dozor Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa
 - Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy budú jednotlivé stavebné objekty pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela.
- 8.21 Objednávateľ prevezme jednotlivé časti diela - objekty v zmysle čl.3 bod 3.2 bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.25 tým nie je dotknuté.
- 8.22 Ak práce nedosiahnu z dôvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace užívaniu Diela, tak Objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré Objednávateľ dielo prevezme aj s

vadami , ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela, tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení podmienok v zmysle bodu 8.25 tejto zmluvy.

- 8.23 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade s touto zmluvou. Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých stavebných objektov diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa prejavujú platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené nič iné.
- 8.24 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 2 paré nasledovných dokladov:
- všetky stavebné denníky,
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 50/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela
 - porealizačné zameranie diela v katastrálnej mape
 - návrh geometrického plánu neovereného na odsúhlasenie Objednávateľom
- 8.25 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:
- po odstránení všetkých väd diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela resp. častí diela (objektov) zistených a zapísaných pri preberacom konaní
 - riadnym ukončením diela podľa článku 3, bodu 3.1.
- 8.26 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko každého stavebného objektu do 3 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle článku 8 bod 8.25.

9. Subdodávateľia

- 9.1 Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela (ďalej len „Subdodávateľ“).
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie jednotlivých stavebných objektov tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 (Podiel subdodávok a subdodávateľ). Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa.
- 9.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo aj jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce na vykonaní časti diela jemu zadanej Zhotoviteľom.
- 9.4 Zhotoviteľ nesmie zadať práce inému poddodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento súhlas môže Zhotoviteľovi dať iba osoba oprávnená k podpisu tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa sedem kalendárnych dní pred začiatkom vykonávania časti diela subdodávateľom. Spolu s týmto oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce v originálnom vyhotovení alebo v overenej kópii, resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 ZVO.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak sa Zhotoviteľ, z dôvodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeškania s dokončením diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy podľa čl. 4 bode 4.1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.25 tejto zmluvy.
- 10.2 Ak Zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia jednotlivých objektov diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8. bod 8.22 tejto zmluvy (so zmenami podľa skutočného stavu diela) najneskôr 10 dní po odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí

diela (objektov) Objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 1 000 EUR za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.

- 10.3 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko každej časti diela (objektu) po výzve Objednávateľa do 3 pracovných dní od odovzдания a prevzatia zhotovených častí diela (objektov), zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny časti diela (objektu) podľa bodu 5.2 za každý deň omeškania s uvoľnením staveniska časti diela (objektu).
- 10.4 Pri nedodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov uvedených v čl. 8 bod 8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane.
- 10.5 Pri porušení čl. 9 bodu 9.4 zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny diela vrátane DPH za každý taký prípad.
- 10.6 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, inak sú neplatné.
- 10.7 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.
- 10.8 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbujuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.9 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti zmluvnej pokuty. Úroky z omeškania sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.
- 10.10 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov Diela podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 10.11 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

11. Nebezpečenstvo škody na diele

- 11.1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.25. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele okrem prípadu, ak Objednávateľ v rozpore s dojednaniaми tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziať. V takom prípade prechádza nebezpečenstvo na Dielo okamihom, kedy bol Objednávateľ povinný podľa dojednania tejto Zmluvy Dielo prevziať.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.25 poistiť na vlastné náklady nebezpečenstvo škody na diele a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám svojou činnosťou/pri výkone podnikateľskej činnosti Zhotoviteľa.
- 11.3 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na nich na Zhotoviteľa až do doby prevzatia diela a poskytnutých vecí Objednávateľom.
- 11.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

12. Ostatné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán, rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 12.2 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác.

- 12.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto Zmluva.
- 12.4 Podstatným porušením Zmluvy je:
- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z iného dôvodu ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, záväzné technologické normy a pod.
 - ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ preukázateľne nedodríava technické normy a všeobecne záväzné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodríavanie písomne upozornený Objednávateľom s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich odstránenie.
 - Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov v zmysle harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 10 dní alebo nedodríava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje Objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy.
- 12.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 12.6 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ je povinný uhradiť mu dojednanú cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby odstúpenia od Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe vzájomne odsúhlaseného predloženého súpisu preukázateľne vykonaných prác Zhotoviteľom v zmysle podmienok tejto zmluvy
- 12.7 V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, ktoré majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu.
- 12.8 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia v zmysle Obchodného zákonníka.
- 12.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s realizovanými stavebnými prácami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie na projekt Stavebné úpravy detských jasí v Liptovskom Mikuláši, vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
- a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského a nimi poverené osoby
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ,
 - h) Environmentálny fond.
- 12.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

13. Vyššia moc

- 13.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinnosti, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vóli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.

- 13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.
- 13.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba.
- 13.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivosť tohto vyhlásenia, Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.
- 13.6 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany deklarujú, že vzhľadom na skutočnosť, že táto Zmluva o dielo bude uzatváraná v čase, kedy už bola vyhlásená mimoriadna situácia ohľadom šírenia COVID-19, a Zhotoviteľ pri uzatváraní tejto Zmluvy o dielo túto situáciu pozná a predvídal, nebude sa za vyššiu moc považovať pandémie šírenia COVID-19, ak po podpise tejto Zmluvy o dielo nedôjde k prijatiu prísnejších opatrení štátu alebo medzinárodných organizácií v súvislosti s COVID-19 oproti stavu aký existuje v čase uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná nasledujúci deň po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované, podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a vopred schválené Environmentálnym fondom ako poskytovateľom dotácie. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy vo veci zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd podľa Civilného sporového poriadku.
- 14.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 14.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom Zhotoviteľovi na predmetnú zákazku a prílohy:
- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/
 - príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác
 - príloha č. 3 Zoznam a podiel subdodávok a subdodávateľov
- 14.6 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 14.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii (PD), ktorú prevzal od Objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné, spĺňalo požiadavky Objednávateľa a podmienky technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela v SR a EÚ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku Objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy.
- 14.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho Zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 14.9 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 27. 02. 2023

V Žiline, dňa 20. 02. 2023

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ján Bicháč, PhD.
primátor mesta




Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Róbert Škrkoň
konateľ spoločnosti

Poznámka:


Počet podpísaných osôb musí byť v súlade so zápisom OR

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady				Miesto:			
				KS : 1263			
Rozpočet: 3,4,15		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň			
				Dňa: 17.01.2023			
Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš		IČO: 315524					
03142 Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41		DIČ: 2021031111					
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.		IČO: 31600042					
013 62 Veľké Rovné 586		DIČ: 2020442600					
Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.		IČO: 40453031					
03205 Žiar Žiar 40		DIČ: 1021740566					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B		
1	HSV:				6		
2	PSV:				7		
3	MCE:				8		
4	Iné:				9		
5	Súčet:			313 790,39	10		
					Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Náklady umiestnenia stavby spolu				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12					17	Ostatné náklady stavby spolu	
13					18		
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E Celkové náklady	
podpis:						21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 20 % 313 790,39 62 758,08
						23	DPH 0 %
						24	Sučet riadkov 21 až 23:
						376 548,47	
						F	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				<i>Duálne oceňovanie - SKK:</i> <i>Bez DPH:</i> <i>S DPH:</i>	
podpis:		podpis:					
dátum:		dátum:					
pečiatka:		pečiatka:					
							


Súhrmný rozpočet

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		ON		Spolu bez DPH		DPH - 1. sadzba		DPH - 2. sadzba		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	
Stavba : 07 Detstvá jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady	104 770,13				104 770,13									104 770,13						125 724,16
Objekt : časť A hospodársky pavilón	35 643,64				35 643,64									35 643,64						42 772,37
Časť : stavebné úpravy v interiéri	26 567,69				26 567,69									26 567,69						31 881,23
Časť : výmena okien	2 615,00				2 615,00									2 615,00						3 138,00
Časť : zateplenie fasády	6 460,95				6 460,95									6 460,95						7 753,14
Časť : zateplenie stíech	0,00				0,00									0,00						0,00
Spolu za Objekt : časť A hospodársky pavilón :	35 643,64				35 643,64									35 643,64						42 772,37
Objekt : časť B,C,D - jaskle a vstup	19 835,02				19 835,02									19 835,02						23 802,03
Časť : stavebné úpravy v interiéri	5 101,81				5 101,81									5 101,81						6 122,17
Časť : stavebné úpravy v interiéri	3 705,43				3 705,43									3 705,43						4 446,52
Časť : výmena okien	11 027,78				11 027,78									11 027,78						13 233,34
Časť : zateplenie fasády	0,00				0,00									0,00						0,00
Časť : zateplenie stíech	0,00				0,00									0,00						0,00
Spolu za Objekt : časť B,C,D - jaskle a vstup :	19 835,02				19 835,02									19 835,02						23 802,03
Objekt : E,F - Terasy a prestrešenie chodníkov	49 291,47				49 291,47									49 291,47						59 149,76
Spolu za Objekt : E,F - Terasy a prestrešenie chodníkov :	49 291,47				49 291,47									49 291,47						59 149,76
Stavba spolu :	104 770,13				104 770,13									104 770,13						125 724,16
Stavba : 07 Detstvá jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady	209 020,26				209 020,26									209 020,26						250 824,31
Objekt : časť A hospodársky pavilón	71 401,43				71 401,43									71 401,43						85 681,71
Časť : stavebné úpravy v interiéri	3 390,82				3 390,82									3 390,82						4 068,96
Časť : výmena okien	24 597,72				24 597,72									24 597,72						29 517,26
Časť : zateplenie fasády	43 412,89				43 412,89									43 412,89						52 065,47
Časť : zateplenie stíech	0,00				0,00									0,00						0,00
Spolu za Objekt : časť A hospodársky pavilón :	71 401,43				71 401,43									71 401,43						85 681,71
Objekt : časť B,C,D - jaskle a vstup	137 618,83				137 618,83									137 618,83						165 142,60
Časť : stavebné úpravy v interiéri	0,00				0,00									0,00						0,00
Časť : výmena okien	1 557,08				1 557,08									1 557,08						1 868,50
Časť : zateplenie fasády	60 006,08				60 006,08									60 006,08						72 007,30
Časť : zateplenie stíech	76 055,67				76 055,67									76 055,67						91 266,60
Spolu za Objekt : časť B,C,D - jaskle a vstup :	137 618,83				137 618,83									137 618,83						165 142,60
Objekt : E,F - Terasy a prestrešenie chodníkov	0,00				0,00									0,00						0,00
Spolu za Objekt : E,F - Terasy a prestrešenie chodníkov :	0,00				0,00									0,00						0,00
Stavba spolu :	209 020,26				209 020,26									209 020,26						250 824,31
Čelkom :	313 790,39				313 790,39									313 790,39						378 548,47

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
In. Róbert Štrnák


 2024/01/16

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady		Miesto:					
		KS : 1263					
Rozpočet: 3,4,15	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň	Dňa: 27.01.2023				
Odberteľ: Mesto Liptovský Mikuláš		IČO: 315524					
03142 Liptovský Mikuláš		DIČ: 2021031111					
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.		IČO: 31600042					
013 62 Veľké Rovné 586		DIČ: 2020442600					
Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.		IČO: 40453031					
03205 Žiar		DIČ: 1021740566					
1 M3 OP	125 724	1 M	125 724				
1 M2 ZP	125 724	1 ks	125 724				
1 M2 UP	125 724						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	19 761,72	6 723,36	26 485,08	6	IN celkom	
2	PSV:	24 134,14	24 305,16	48 439,30	7		
3	MCE:	24 721,79	5 123,96	29 845,75	8		
4	Iné:				9		
5	Súčet:	68 617,65	36 152,48	104 770,13	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	NUS celkom			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12				17	ON celkom		
13				18			
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		104 770,13
dátum:				22	DPH 1. sadzba		20 954,03
				23	DPH 2. sadzba		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		125 724,16
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
				 LEMONT-SLOVAKIA <i>Žilina, s.r.o.</i> 013 62 Veľké Rovné č. 586 IČ DPH: 31600042600			

Stavba

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		ON		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		DPH - 2.sadzba		Spolu s DPH		Typ		
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		SKK		
Názov stavby, objektu, časti																							
Stavba : 07 Detiské jasele Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náikta	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R	
..Objekt : časť A hospodársky pavilón	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R	
....Časť : stavebné úpravy v interieri	26 567,69		0,00		26 567,69		0,00		0,00		0,00		26 567,69		5 313,54		0,00		31 881,23		960 453,87	R	
.....Časť : výmena okien	2 615,00		0,00		2 615,00		0,00		0,00		0,00		2 615,00		523,00		0,00		3 138,00		94 535,39	R	
.....Časť : zateplenie fasády	6 460,95		0,00		6 460,95		0,00		0,00		0,00		6 460,95		1 292,19		0,00		7 753,14		233 571,10	R	
.....Časť : zateplenie striech	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R	
..Objekt : časť BCD - jasele a vstup	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R	
....Časť : stavebné úpravy v interieri	5 101,81		0,00		5 101,81		0,00		0,00		0,00		5 101,81		1 020,36		0,00		6 122,17		184 436,55	R	
.....Časť : výmena okien	3 705,43		0,00		3 705,43		0,00		0,00		0,00		3 705,43		741,09		0,00		4 446,52		133 955,74	R	
.....Časť : zateplenie fasády	11 027,78		0,00		11 027,78		0,00		0,00		0,00		11 027,78		2 205,56		0,00		13 233,34		398 667,48	R	
.....Časť : zateplenie striech	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R	
..Objekt : EF - Terasy a prestrešené chodníky	49 291,47		0,00		49 291,47		0,00		0,00		0,00		49 291,47		9 858,29		0,00		59 149,76		1 781 945,79	R	
Spolu:	104 770,13		0,00		104 770,13		0,00		0,00		0,00		104 770,13		20 954,03		0,00		125 724,16		3 787 565,92		

013.02 VR
1998

0021
1.600

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady
 Objekt : časť A hospodársky pavilón
 Časť : stavebné úpravy v interiéri

č. 07
 č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	311272350	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. Ytong, 300mm, P4-550	0,257	m3	233,36	59,97	20
2	014	340239234	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 125 mm	3,600	m2	32,48	116,93	20
3	011	342272436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	18,970	m2	31,43	596,23	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				773,13			773,13	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
4	011	612406141	Príprava podkladu, cementový prednástrek CEMIX vnútorných stien, miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	44,285	m2	4,77	211,24	20
5	011	612406241	Vnútomá omietka stien CEMIX jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 20 mm, ozn. 082	45,265	m2	13,40	606,55	20
6	011	612406322	Vnútomá omietka stien CEMIX vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2,5 mm, ozn. 033	45,265	m2	3,75	169,74	20
7	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	3,595	m3	121,23	435,82	20
8	014	642944121	Osadenie dvemých zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	23,59	23,59	20
9	MAT	553300770	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P máč.	1,000	kus	35,00	35,00	20
10	MAT	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované blele	1,000	kus	125,00	125,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 606,94			1 606,94	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	013	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	6,710	m2	3,28	22,01	20
12	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	12,891	m2	4,03	51,95	20
13	016	962048114	Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého - vani	2,400	m3	199,05	477,72	20
14	013	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	3,595	m3	111,86	402,14	20
15	013	965081813	Búranie dlažieb kamenín. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	71,890	m2	4,53	325,66	20
16	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel dverí do 2 m2	4,000	kus	0,60	2,40	20
17	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	4,728	m2	11,35	53,66	20
18	013	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	1,400	m2	6,52	9,13	20
19	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	86,531	m2	3,30	285,55	20
20	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	18,614	m2	4,15	78,08	20
21	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	38,129	t	12,18	464,41	20
22	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	343,161	t	0,35	120,11	20
23	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	38,129	t	3,68	140,31	20
24	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	38,129	t	19,00	724,45	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 157,58			3 157,58	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 537,650			5 537,65	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			721 - Vnúťomá kanalizácia					
25	721	721174025-S	Zdravotechnické inštalácie	1,000	kompl.	3 648,96	3 648,96	20
			721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:	3 648,96			3 648,96	
			725 - Zariadenovacie predmety					
26	MAT	542414020	Umyvačka riadu ZL 720 so zapojením k vnútorným inštaláciám	1,000	kus	950,00	950,00	20
27	721	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	3,50	10,50	20
			725 - Zariadenovacie predmety spolu:	960,50			960,50	
			766 - Konštrukcie stolárske					
28	766	766812113	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 180cm	2,000	kus	95,00	190,00	20
29	MAT	615816120	Súbor kuchynský do180 cm s prac. doskou	2,000	kus	500,00	1 000,00	200
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	1 190,00			1 190,00	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
30	771	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do malty	71,890	m2	18,00	1 294,02	20
31	MAT	5973A1010	Dlažba 300 x 300 x 8 mm - protišmyková R10	73,328	m2	16,00	1 173,25	20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	2 467,27			2 467,27	
			776 - Podlahy povlakové					
32	775	776491113	Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej	25,554	m	4,80	122,66	20
33	MAT	5539D0201	Lišta soklová 30 mm bal.2,5m	26,065	m	1,35	35,19	20
34	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	23,170	m2	3,12	72,29	20
35	775	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	23,170	m2	4,77	110,52	20
36	MAT	2841B0103	Krytina podlahová heterogénna Fatra-PVC Lino-Novoflor Standard Kolor (rôzne odtiene)hr.2,0mm š.1,5m dĺžka rolky 12m	23,865	m2	14,00	334,11	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	674,77			674,77	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
37	771	781446166	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škárovanie Ceresit CE33 300 x 300 mm	105,345	m2	18,00	1 896,21	20
38	MAT	597671600	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT4 I	107,452	m2	14,00	1 504,33	20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	3 400,54			3 400,54	
			784 - Maľby					
39	784	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	242,107	m2	2,46	595,58	20
			784 - Maľby spolu:	595,58			595,58	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	12 937,620			12 937,62	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiamí					
40	924	240080049-S	Montáž : vzduchotechnika	1,000	kompl	8 092,42	8 092,42	20
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiamí spolu:	8 092,42			8 092,42	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	8 092,420			8 092,42	
			Za rozpočet celkom	26 567,69			26 567,69	

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
JKSO :
Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady
Objekt : časť A hospodársky pavilón
Časť : výmena okien

č. 07
č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	MAT	553417810	Mreža bezpečnostná otvárateľná do výšky 210cm typ Z02	3,000	kus	380,00	1 140,00	20
2	MAT	611432440	Mreža k oknu 1230x185 typ Z01	5,000	kus	295,00	1 475,00	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	2 615,00			2 615,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 615,00			2 615,00	
			Za rozpočet celkom	2 615,00			2 615,00	

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady
 Objekt : časť A hospodársky pavilón
 Časť : zateplenie fasády

č. 07
 č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tvárnic	38,940	m ²	1,80	70,09	20
2	272	132111101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 1-2 ručne	2,613	m ³	22,50	58,79	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				128,88			128,88	
2 - ZÁKLADY								
3	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	52,260	m ²	0,51	26,65	
2 - ZÁKLADY spolu:				26,65			26,65	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
4	MAT	6931B0110	Geotextília netkaná Filtek 200g/m ²	53,305	m ²	1,18	62,90	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				62,90			62,90	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
5	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva hr. 150 mm so zhutnením	38,940	m ²	11,00	428,34	
6	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov ležatých do lôžka z betónu	52,260	m	14,00	731,64	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 159,98			1 159,98	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 378,410			1 378,41	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
7	921	210800014-S	Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprádové rozvody	1,000	kompl.	5 082,54	5 082,54	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				5 082,54			5 082,54	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				5 082,54			5 082,54	
Za rozpočet celkom				6 460,95			6 460,95	

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady
 Objekt : časť B,C,D - jasle a vstup
 Časť : zateplenie fasády

č. 07

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón dlaždíc alebo tvárnic	68,350	m2	1,80	123,03	20
2	272	132111101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 1-2 ručne	4,787	m3	22,50	107,71	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				230,74			230,74	
2 - ZÁKLADY								
3	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	95,720	m2	0,51	48,82	20
4	MAT	6931B0110	Geotextília netkaná Filtek 200g/m2	97,634	m2	1,18	115,21	20
2 - ZÁKLADY spolu:				164,03			164,03	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
5	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva hr. 150 mm so zhutnením	68,350	m2	11,00	751,85	20
6	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov ležatých do lôžka z betónu	95,720	m	14,00	1 340,08	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 091,93			2 091,93	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 486,700			2 486,70	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
765 - Krytiny tvrdé								
7	765	765383006	Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr. 20 mm na kovovú konštrukciu	2,751	m2	45,00	123,80	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				123,80			123,80	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	767	767832100	Montáž rebrikov do muríva s vodorovnou rúrkou	8,920	m	13,50	120,42	20
9	767	767834102	Montáž ochranného koša rebrika zváraním	5,924	m	7,68	45,50	20
10	MAT	5535G0584	Rebrík 14 stupňov pozink do 4,5m	2,000	kus	151,68	303,36	20
11	MAT	5535G0592	Obruč koša rebrika KTCSAB priemer 750mm pozink	6,000	kus	52,53	315,18	20
12	MAT	5535G0615	Oko kotvenia KTAHAO š.390mm pozink	8,000	kus	79,00	632,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 416,46			1 416,46	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 540,260			1 540,26	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
13	921	210010002-S	Umelé osvetlenie, vnútorné silnopráúdové rozvody	1,000	kompl.	6 710,66	6 710,66	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				6 710,66			6 710,66	
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií								
14	943	430801121	Montáž oceľovej konštrukcie prístreškov do 1000 kg Z17	50,374	kg	2,42	121,91	20
15	MAT	553439080	Oceľ jakl.prof. uzatvorený 40/40/4	50,374	kg	3,34	168,25	20
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:				290,16			290,16	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dieťa, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	7 000,82			7 000,82	
			Za rozpočet celkom	11 027,78			11 027,78	

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady

č. 07

Objekt : časť B,C,D - jasle a vstup

Časť : výmena okien

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	253	641941472	Osadenie rámov oceľ. okná do 10 m ²	4,000	kus	49,75	199,00	20
2	MAT	611432420	Mreža k oknu 90x60	4,000	kus	73,00	292,00	20
3	011	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m ² s montážnou penou	1,000	kus	30,00	30,00	20
4	MAT	611434650	Dvere vstupné plastové 110x280 celosklené	1,000	kus	998,35	998,35	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 519,35			1 519,35	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	MAT	313230100	Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 0,224mm	14,958	m ²	25,00	373,95	20
6	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena horná terasa B	232,734	kg	4,20	977,48	20
7	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel dverí do 2 m ²	1,000	kus	0,60	0,60	20
8	013	968072247	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m ²	16,620	m ²	3,30	54,85	20
9	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m ²	1,773	m ²	11,35	20,12	20
10	013	968081121	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí nad 2 m ²	1,000	kus	1,50	1,50	20
11	013	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m ² v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	0,215	m ³	45,00	9,68	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 438,18			1 438,18	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 957,530			2 957,53	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
765 - Krytiny tvrdé								
12	765	765383006	Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr. 20 mm na kovovú konštrukciu	16,620	m ²	45,00	747,90	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				747,90			747,90	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				747,90			747,90	
Za rozpočet celkom				3 705,43			3 705,43	

Odberteľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady
 Objekt : časť B,C,D - jasle a vstup
 Časť : stavebné úpravy v interiéri

č. 07

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	7,226	m2	20,71	149,65	20
2	MAT	611434710	Dvere vstupné plastové do150x220 celosklené	1,000	kus	1 128,47	1 128,47	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 278,12			1 278,12	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	011	612406141	Príprava podkladu, cementový prednástrek CEMIX vnútorných stien, miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	14,452	m2	4,77	68,94	20
4	011	612406241	Vnútorná omietka stien CEMIX jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 20 mm, ozn. 082	14,452	m2	13,40	193,66	20
5	011	612406322	Vnútorná omietka stien CEMIX vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2,5 mm, ozn. 033	14,452	m2	3,75	54,20	20
6	011	642992720	Osadenie dvemých zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	28,25	28,25	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				345,05			345,05	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	22,726	m2	3,23	73,40	20
8	013	968081121	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí nad 2 m2	1,000	kus	1,50	1,50	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				74,90			74,90	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 698,070			1 698,07	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
725 - Zariadenie predmety								
9	721	725330840	Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr vrátane zabíndov. potr. úpr. podlahy.	1,000	súbor	100,00	100,00	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				100,00			100,00	
735 - Vykurovacie telesá								
10	731	735159643-S	Výmena vykurovacích telies	1,000	kompl.	2 545,22	2 545,22	20
735 - Vykurovacie telesá spolu:				2 545,22			2 545,22	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
11	767	767662210	Montáž mreže otváracích Z14	3,193	m2	9,42	30,08	20
12	MAT	553925720	Bezpečnostná mreža proti vlámaniu priemer 550mm Z14	6,260	m	83,90	525,21	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				555,29			555,29	
784 - Maľby								
11	784	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	82,615	m2	2,46	203,23	20
784 - Maľby spolu:				203,23			203,23	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 403,74			3 403,74	
Za rozpočet celkom				5 101,81			5 101,81	

Odberteľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 KS : 1263
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady
 Objekt : E,F - Terasy a prestrešené chodníky

č. 07

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tváric	59,342	m2	1,80	106,82	20
2	272	113107333	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	54,029	m2	13,78	744,52	20
3	001	133202120	Hĺbenie šachiet v hom. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	6,552	m3	83,18	545,00	20
4	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	6,059	m3	4,61	27,93	20
5	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	6,059	m3	10,62	64,35	20
6	272	174201101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	0,493	m3	1,55	0,76	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 489,38			1 489,38	
2 - ZÁKLADY								
7	211	275311117	Základové pätky z betónu prostého tr. C 25/30, cement portlandský	5,796	m3	105,00	608,58	20
2 - ZÁKLADY spolu:				608,58			608,58	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
8	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	5,669	m3	105,00	595,25	20
9	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	24,748	m3	105,00	2 598,54	20
10	011	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	0,263	m3	112,00	29,46	20
11	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	12,430	m2	10,40	129,27	20
12	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	12,430	m2	3,00	37,29	20
13	014	632451441	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 30-40 mm	22,746	m2	14,00	318,44	20
14	253	641941472	Osadenie rámov oceľ. okná do 10 m2	2,000	kus	86,00	172,00	20
15	253	641941572	Osadenie rámov oceľ. okná nad 10 m2	1,000	kus	82,00	82,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 962,25			3 962,25	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
16	013	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	5,669	m3	105,28	596,83	20
17	013	968072247	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2	16,620	m2	3,30	54,85	20
18	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	64,890	t	12,18	790,36	20
19	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	584,010	t	0,35	204,40	20
20	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	64,890	t	3,68	238,80	20
21	002	979087312	Vodor. prem. vybúr. hmôt k miestu naložky nosením do 10 m	64,890	t	8,64	560,65	20
22	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	64,890	t	19,00	1 232,91	20
23	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	6,059	m3	12,00	72,71	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 751,51			3 751,51	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 811,720			9 811,72	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Povlakové krytiny								
24	712	712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	108,828	m2	0,89	96,86	20
25	712	712361705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi	108,828	m2	9,24	1 005,57	20
26	MAT	6282B0968	Fólia MONARPLAN GF 1,5 - šlr.2,12 m dl.15m	121,886	m2	14,00	1 706,40	20
27	712	712363003	Vytvor. spoja dvoch fólií z mäčk. PVC teplovzd. navarením	42,336	m	0,60	25,40	20
712 - Povlakové krytiny spolu:				2 834,23			2 834,23	
764 - Konštrukcie klamplarske								
28	764	764111353	Montáž oplechovania z pozinkovaného plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou zo segmentov r.š. 330 mm	45,378	m	6,27	284,52	20
29	764	764153321	Montáž lemovania z pozinkovaného plechu, múrov na plochých strechách, s krycím plechom r.š. 500 mm	29,682	m	4,33	128,52	20
30	MAT	1387A0106	Plech lakoplastovaný š.1000-1250mm hr.0,60mm Polyester hladký tabuľový, zvitkový	30,014	m2	8,59	257,82	20
31	764	764323830	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	45,378	m	1,34	60,81	20
32	764	764331850	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 500, do 30°	29,682	m	1,00	29,68	20
33	MAT	553441702	Žtab klamp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 33	58,257	m	2,30	133,99	20
34	764	764352223	Montáž PZ žľaby pododkvap.polkruh Z 33 dl 2 až 6m, sedlová, pult.strecha	57,680	m	10,00	576,80	20
35	764	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	40,280	m	1,16	46,72	20
36	764	764359211	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	7,000	kus	22,42	156,94	20
37	764	764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	5,000	kus	1,56	7,80	20
38	764	764453842	Klomp. demont. kolien homých kruh. 100	10,000	kus	1,94	19,40	20
39	764	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	18,900	m	6,13	115,86	20
40	MAT	553443110	Zvodová rúra PZ ZR d-100	19,089	m	3,52	67,19	20
41	764	764454222	Montáž PZ homé koleno KCS 100 d-100	10,000	kus	4,47	44,70	20
42	MAT	553442961	Koleno "S" PZ cinované homé KCS d-100	10,000	kus	5,07	50,70	20
43	764	764454232	Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	7,000	kus	2,00	14,00	20
44	MAT	553442971	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-100	7,000	kus	3,21	22,47	20
45	764	764454801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	12,500	m	1,00	12,50	20
46	764	764456852	Klomp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	7,000	kus	1,35	9,45	20
764 - Konštrukcie klamplarske spolu:				2 039,87			2 039,87	
765 - Krytiny tvrdé								
47	765	765383006	Krytina z polykarbonátových komórkových dosiek rovných hr. 20 mm na kovovu konštrukciu	86,400	m2	45,00	3 888,00	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				3 888,00			3 888,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
48	767	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, do 30 kg	123,156	m	6,30	775,88	20
49	MAT	5530A2801	Zábradlie-ocel MM327663 žiarovo zinkované upevnenie zabetónovaním rozmer do1500x1000mm (rúrka priemer 40mm)	82,105	kus	125,00	10 263,13	20
50	767	767914810	Demontáž oploštenia (zábradlia) rámového výšky do 1 m	74,520	m	3,60	268,27	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				11 307,28			11 307,28	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
51	771	771071131	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber - Terranova COL - GRES (veľkoformátové)	113,371	m2	18,00	2 040,68	20
52	MAT	597639700	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x10l	115,638	m2	14,00	1 618,93	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				3 659,61			3 659,61	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		776 - Podlahy povlakové						
53	775	776591220	Položenie povl. podláh elastických športových hr. nad 9 mm	75,820	m2	6,00	454,92	20
54	MAT	277950831	Športový povrch EPDM	75,820	m2	45,00	3 411,90	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	3 866,82			3 866,82	
		783 - Nátery						
55	783	783125130	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojnásobné	407,347	m2	3,19	1 299,44	20
56	783	783125730	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné	407,347	m2	1,13	460,30	20
			783 - Nátery spolu:	1 759,74			1 759,74	
		784 - Maľby						
57	784	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	184,648	m2	2,46	454,23	20
			784 - Maľby spolu:	454,23			454,23	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	29 809,780			29 809,78	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M43 - 172 Montáž ocefových konštrukcií						
58	943	430801121	Montáž ocefovej konštrukcie prístreškov do 1000 kg	2 562,100	kg	1,84	4 714,26	20
59	MAT	136110240	Plech ocef. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 8x1000x2000 mm	0,020	t	1 946,00	38,92	20
60	MAT	136110320	Plech ocef. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 12x1000x2000 mm	0,032	t	2 056,00	65,79	20
61	MAT	553439105	Oceľ jakl.prof. uzatvorený 60/60/4	162,000	m	14,00	2 268,00	20
62	MAT	553439109	Oceľ jakl.prof. uzatvorený 120/120/6	57,400	m	45,00	2 583,00	20
			M43 - 172 Montáž ocefových konštrukcií spolu:	9 669,97			9 669,97	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	9 669,97			9 669,97	
			Za rozpočet celkom	49 291,47			49 291,47	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hospodársky Pavilón
Objekt: Zdravotno-technické inštalácie v kuchyni

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
Dátum: 17.01.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						546,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						546,00
35	919735126	Rezanie existujúcej podlahy a jej spätná úprava, vrátane hydroizolácie	sub	1,000	546,00	546,00
PSV Práce a dodávky PSV						1 753,60
721 Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia						389,26
25	721172208	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	1,500	9,68	14,52
26	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,500	1,71	2,57
17	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	1,500	10,56	15,84
18	286140038000	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,500	2,98	4,32
19	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	10,000	11,44	114,40
20	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	10,000	6,07	60,70
21	286540001800	Koleno HT DN 70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,000	0,84	4,20
22	286540005600	Redukcia HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	1,27	1,27
23	286540002300	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	11,000	1,51	16,61
24	286540010500	Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	2,68	8,04
34	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	5,97	5,97
4	286630025900	Podlahový vpust HL310N-3020, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132 mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112 mm, PP/PE/ABS/nerex	ks	1,000	90,97	90,97
<p><i>Podlahový vpust DN50/75/110 zvislý s izolačným tanierom, protizápchovým uzáverom PRIMUS, skrášliteľný nadstavec 10 - 80 mm / Nerexový rámik KLICK - KLACK 121 x 121 mm a nerexová vtoková mriežka 115 x 115 mm "QUADRA", ako aj stavebný ochranný rámik. Stavebné krytie je súčasťou dodávky.</i></p>						
3	721213015N	Napojenie na ex. rozvody kanalizácie	sub	1,000	46,00	46,00
27	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,854	1,00	3,85
722 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod						634,44
29	722171312	Potrubie z viacerstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm 3*2+3+2*2,5+7+3	m	24,000	21,19	508,56
30	722171312I	tepelné izolácie d20x30mm	m	24,000		
32	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	sub	1,000	1,78	42,72
33	722290234N	napojenie na ex. rozvody vody	sub	1,000	35,00	35,00
31	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,313	45,00	45,00
						3,18
725 Zdravotníctvo - zariadenie predmety						729,90
11	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	32,00	64,00
12	552310000200	Kuchynský drez nerezový Texas na zapustenie do dosky 340x400 mm, hĺbka 180 mm, sifón, S doživotnou zárukou.	ks	2,000	98,78	197,56
28	725706811	Demontáž výlevky a zaslepenie kanalizačného odpadu	súb.	1,000	6,00	6,00
5	725716121	Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	súb.	1,000	35,00	35,00
6	642710000100	Výlevka stojatá keramická	ks	1,000	186,80	186,80
7	642710000400	Mriežka sklopná kovová s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke	ks	1,000	25,42	25,42
13	725819201	Montáž ventilu nástenného G 3/8, vrátane ventilu	súb.	7,000	5,82	39,34
15	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,89	21,38
16	551450000200	Batéria drezová nástenná o DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm	ks	2,000	33,84	67,68
8	725839216	Montáž batérie výlevkovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	1,000	12,89	12,89
9	551450001200	Batéria výlevkový nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy,	ks	1,000	26,12	26,12
1	725868323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000	6,50	6,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hospodársky Pavilón

Objekt: Zdravotno-technické inštalácie v kuchyni

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Róbert Škrtoň

Dátum: 17.01.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
2	551620012900	Zápečovú uzávierku podomietkovú HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	1,000	37,58	37,58
<i>Podomietková zápečovú uzávierka DN40/50 s možnosťou pripojenia vody(Stenovú časť prítok/odtok R 1/2" vnútorný závit, kolenom pre pripojenie hadice 3/4" HL19.C, montážnou platňou, šalovacím domčekom s možnosťou skrútenia, stavebnou zátkou a nerezovou krytkou 180x100mm, minimálna hĺbka zabudovania 75 mm</i>						
14	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	7,263	0,50	3,63

Celkom

2 299,60

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hospodársky Pavilón
 Objekt: Zdravotno-technické inštalácie v práčovni

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 Dátum: 17.01.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						250,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						250,00
21	919735126	Rezanie existujúcej podlahy a jej spätná úprava, vrátane hydroizolácie	sub	1,000	250,00	250,00
PSV Práce a dodávky PSV						1 099,36
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						541,29
1	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	1,000	9,68	9,68
		HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	1,71	1,71
3	721213015	Montáž podlahového vpusťu s zvislým odtokom DN 110	ks	2,000	5,97	11,94
		Podlahový vpusť HL310N-3020, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132 mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112 mm, PP/PE/ABS/neroz	ks	2,000	90,97	181,94
		Podlahový vpusť DN50/75/110 krytý s izolačným valečkom, protizapachovým uzáverom BEIMUS, skrášľovací odtokovec 10. 80 mm (Nerezová rúrka KLICK)				
5	721213015N	Napojenie na ex. rozvody kanalizácie	sub	1,000	36,00	36,00
11	721229013	Montáž podlahového odkľakového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu	ka	1,000	45,00	45,00
12	5522400089001	Žlab s nerezov m krytom krytu 4000x100mm	ks	1,000	249,66	249,66
		Sprchový žlab do sprchových kútov plošne prevedenie - FASCI - stavebná výška min. 90 mm - záručná uzávierka 30 mm/III - záručná uzávierka nezodpovedá				
6	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	5,359	1,00	5,36
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						239,81
18	722171311	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d16x2,25mm	m	4,000	14,05	56,20
13	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m	6,000	21,19	127,14
14	722171312I	tepelné izolácie d20x30mm	m	6,000	1,36	8,16
19	722171312k	tepelné izolácie d16x30mm	m	4,000	1,78	7,12
15	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	sub	1,000	15,00	15,00
16	722290234N	napojenie na ex. rozvody vody	sub	1,000	25,00	25,00
17	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,386	0,50	1,19
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety						318,25
7	725229110	Montáž vane akrylátovej klasikej 1400x700 mm, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	45,00	45,00
		nová vaňa (doporučený rozmer 1600x700mm), prívod vody osovo vo v 600mm od úrovne schodíka, odpad osovo vo v. 150 mm od úrovne schodíka, napojiť na ex. kanalizáciu - do odtokového žlabu	ks	1,000	204,19	204,19
		kompletné vrátane náh SN7				
9	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	1,000	35,00	35,00
10	551450001200	Batéria vaňová nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	1,000	32,48	32,48
20	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,167	0,50	1,58
Celkom						1 349,36

Rozpočet: Vzduchotechnika

Stavba: Stavebné úpravy detských jasí v Lipt. Mikuláši

Miesto: Lipt. Mikuláš, Komenského ul.

Investor: MU Lipt. Mikuláš

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Popis	Jedn.	Množ.	Dodávka	Cena celkom	
Ventilátor do potrubia Elektrodesign IRB/6 315 s výkonom 2000 m ³ /h, vrátane regulátora otáčok, tlmiča hluku, spätnej klapky, protidažďovej žalúzie a tlmiacich vložiek	kpl	1		2 785,00 €	
montáž ventilátora s príslušenstvom	kpl	1	2785	600,00 €	
štvorhranné potrubie sk. 1 pozink vrátane tvaroviek a kotvenia	m ²	2	600	20,28	40,56 €
Montáž štvorhranného potrubia	m ²	2	20,28	20	40,00 €
Spiro potrubie Ø315 s montážou	bm	9	20	22,12	199,08 €
digestor Standard firmy Atrea s osvetlením a lapačmi tukov rozmer 2250x1200 napojenie Ø315	ks	1	22,12	3033	3 033,00 €
montáž digestora	ks	1	3033	850	850,00 €
Demontáž digestora	ks	1	850	75	75,00 €
Demontáž Spiro potrubia a ohybného potrubia do odpadu Ø250	bm	7	75	12	84,00 €
Doprava vzduchotechnických a vykurovacích zariadení a komponentov	%	3	12	7 706,64 €	231,20 €
Murárska výpomoc	%	6	7 706,64 €	5 152,84 €	154,59 €

cena bez DPH 8 092,42 €
DPH 20% 1 618,48 €
CELKOM VZT a UK 9 710,91 €

JASLE KOMENSKÉHO UL. LM
SO 01 - A - HOSPODÁRSKY PAVILÓN - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

ROZPOČET

					dodávka	montáž	spolu
1	Montážne práce					3369,82	3369,82
2	Dodávka				287,88		287,88
3	Bleskozvod				0	0,00	0,00
4	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
5	PVPP z pol.1	%	6			202,19	202,19
6	PVPP z pol.3	%	2			0,00	0,00
7	Doprava z pol.2	%	3,6		10,36		10,36
8	Presun z pol.2	%	1			2,88	2,88
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH				298,24	3574,89	3873,13
10	GZS z pol.9m	%	4,5				174,29
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7				27,11
12	Odborná prehliadka	h	20,0	á	18		360,00
13	Demontážne práce + úprava rozv.	h	54,0	á	12		648,00
14	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH						5082,54

MONTÁŽNE PRÁCE

P.č.	Pol.č.	Popis	mj	množ	j.c	nákl.	materiál množ.	j.c.	nákl.	spolu
		cenník 921M								
1	.01010101001	Rúrka FXP D32	m	32	0,68	21,76	32,00	1,24	39,68	61,44
2	.10106201003	PVC žfab 60/40	m	4	1,39	5,56	4,20	4,73	19,87	25,43
3	.01110101001	Krabica univerzálna na povrch	ks	4	5,13	20,52	4,00	0,68	2,72	23,24
4	.0114010101	Wago svorka 2sv	ks	102	0,22	22,44	102,00	0,06	6,12	28,56
5	.01140101002	Wago svorka 3sv	ks	74	0,22	16,28	74,00	0,07	5,18	21,46
6	.01140101003	Wago svorka 4sv	ks	44	0,22	9,68	44,00	0,08	3,52	13,20
7	.08010101001	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 vol.ul.	m	6	0,43	2,58	6,30	0,56	3,53	6,11
8	.08010101005	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 vol.ul.	m	12	0,43	5,16	12,60	0,74	9,32	14,48
9	.08010101005	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 vol.ul.	m	62	0,43	26,66	65,10	0,74	48,17	74,83
10	.08010101006	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 vol.ul.	m	10	0,43	4,30	10,50	1,24	13,02	17,32
11	.08010101007	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 vol.ul.	m	66	0,43	28,38	69,30	1,25	86,63	115,01
12	.08010101008	Kabel CYKY-J 5x4mm2 vol.ul.	m	22	0,45	9,90	23,10	3,45	79,70	89,60
13	10010703001	Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2	ks	14	0,42	5,88	14,00			
14	11020101001	Spinac 1pol.,povrch,1	ks	1	1,17	1,17	1,00	2,61	2,61	3,78
15	11020101001	Spinac sériový,povrch,5	ks	2	1,32	2,64	2,00	2,61	5,22	7,86
16	210201055	LED sviet. prisad. WD133,"E"-IP20	ks	41	7,92	324,72	41,00	27,00	1107,00	1431,72
17	210201056	LED sviet. prisad. WD08,"A"-IP20	ks	22	7,92	174,24	22,00	37,00	814,00	988,24
18		Senzor ku svietidlu	ks	2	5,28	10,56	2,00	7,78	15,56	26,12
19		Zásuvka ABB na povrch IP44	ks	4	2,94	11,76	4,0	2,61	10,44	22,20
20		Zásuvka CZG 1632 IP54	ks	2	3,85	7,70	2,0	11,67	23,34	31,04
22		LED svietidlo C vonkajšie	ks	2	7,70	15,40	2,0	10,17	20,34	35,74
23		Núdzové svietidlo so vstav.zdrojom	ks	6	6,05	36,30	6,0	33,00	198,00	234,30
24		Podružný materiál	%	3						96,15
25		SPOLU								3369,82

ROZVÁDZAČ RSM - ÚPRAVA

Pol.č.	Popis	mj	množ	j.c	nákl.	materiál množ.	j.c.	nákl.	spolu
1	Úprava istiaceho pofa	ks	1	50,00	50,00	1,0			50,00
2	Prúdový chránič 10/02/003	ks	1	3,50	3,50	1,0	35,16	35,16	38,66
3	Prúdový chránič 16/02/003	ks	3	3,50	10,50	3,0	35,16	105,48	115,98
4	Prúdový chránič 40/04/003	ks	2	3,50	7,00	2,0	38,12	76,24	83,24
					0,00				
5	SPOLU								287,88

V Žiline. január 2023

Vypracoval : Ing. Róbert Škrkoň



JASLE KOMENSKÉHO UL. LM
SO 02 - B,C,D - JASLE A VSTUP

ROZPOČET

					dodávka	montáž	spolu
1	Montážne práce				0	5565,91	5565,91
2	Dodávka				0,00		0,00
3	Bleskozvod				0	0,00	0,00
4	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
5	PVPP z pol.1	%	6			333,95	333,95
6	PVPP z pol.3	%	2			0,00	0,00
7	Doprava z pol.2	%	3,6		0,00		0,00
8	Presun z pol.2	%	1			0,00	0,00
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH				0,00	5899,87	5899,87
10	GZS z pol.9m	%	4,5				265,49
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7				41,30
12	Odborná prehliadka	h	12,0	á	18		216,00
13	Demontážne práce + úprava rozv.	h	24,0	á	12		288,00
14	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH						6710,66

MONTÁŽNE PRÁCE

P.č.	Pol.č.	Popis	montáž			materiál			spolu	
			mj	množ	j.c	nákl.	množ.	j.c.		nákl.
		cenník 921M								
1	.0114010101	Wago svorka 2sv	ks	144	0,22	31,68	144,00	0,06	8,64	40,32
2	.01140101002	Wago svorka 3sv	ks	52	0,22	11,44	52,00	0,07	3,64	15,08
3	.01140101003	Wago svorka 4sv	ks	18	0,22	3,96	18,00	0,08	1,44	5,40
4	210201055	LED sviet. prísad. WD133,"E"-IP20	ks	32	7,92	253,44	32,00	27,00	864,00	1117,44
5	210201056	LED sviet. prísad. WD08,"A"-IP20	ks	89	7,92	704,88	89,00	37,00	3293,00	3997,88
6		LED svietidlo C vonkajšie	ks	4	7,70	30,80	4,0	10,17	40,68	71,48
7		Núdzové svietidlo so vstav.zdrojom	ks	4	6,05	24,20	4,0	33,00	132,00	156,20
8		Podružný materiál	%	3						162,11
9		SPOLU								5565,91

V Žiline, január 2023

Vypracoval : Ing. Róbert Škrkoň

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Jasje

Objekt: Výmena vykurovacích telies v m.č.201 a demontáž výlevky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň



Dátum: 17.01.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		Práce a dodávky HSV				10,50
14	429750000100	Konzola pre vykurovacie telesá	pár	3,000	3,50	10,50
PSV		Práce a dodávky PSV				2 534,72
725		Zdravotníka - zariadenie predmety				8,50
13	725706811	Demontáž výlevky a zaslepenie kanalizačného odpadu	súb.	1,000	8,50	8,50
735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				2 526,22
1	735111810	Demontáž radiátorov článkových, 0,2 * 15	ks	3,000	1,10	3,30
3	735154034	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	3,000	25,00	75,00
7	484530065000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 500x2200 mm	ks	2,000	237,00	474,00
8	484530064000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 500x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U. S. STEEL KOSICE	ks	1,000	155,00	155,00
<i>Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.</i>						
9	551210033600	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8", GIACOMINI	ks	3,000	38,00	114,00
<i>max. 16 bar, max. 110°C, max. 10 bar pri použití termostatickej hlavice</i>						
10	551280001400	Termostatická hlavica kvepalinová T470C, leštený chróm, max. 10 bar, GIACOMINI	ks	3,000	26,00	78,00
<i>max. 10bar max. 110°C</i>						
15	5512n80001400	Napojenie na ex. vykurovací systém vrátane potrebného materiálu	sub	3,000	250,00	750,00
<i>max. 10bar max. 110°C</i>						
16	5512n80001400V	Projektová dokumentácia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy	sub	1,000	800,00	800,00
<i>max. 10bar max. 110°C</i>						
2	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	3,000	5,10	15,30
11	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,648	2,50	61,62

Celkom

2 545,22

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady		Miesto:	
		KS : 1263	
Rozpočet: 3,4,15	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň	Dňa: 27.01.2023
Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš		IČO: 315524	
03142 Liptovský Mikuláš		DIČ: 2021031111	
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.		IČO: 31600042	
013 62 Veľké Rovné 586		DIČ: 2020442600	
Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.		IČO: 40453031	
03205 Žiar		DIČ: 1021740566	
1 M3 OP	250 824	1 M	250 824
1 M2 ZP	250 824	1 ks	250 824
1 M2 UP	250 824		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:	112 308,21	3 874,10
			116 182,31
2	PSV:	36 561,32	52 266,82
			88 828,14
3	MCE:	4 009,81	4 009,81
4	Iné:		
5	Súčet:	152 879,34	56 140,92
			209 020,26
B	IN - Individuálne náklady		
6	IN celkom		
7			
8			
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	NUS celkom		
12			
13			
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	ON celkom		
18			
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		209 020,26
22	DPH 1. sadzba		41 804,05
23	DPH 2. sadzba		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		250 824,31
F	Odpočet - pripočít		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:			
dátum:		dátum:	
pečiatka:			

Stavba

Súhrmný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		ON		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		DPH - 2.sadzba		Spolu s DPH		Typ	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			SKK
Názov stavby, objektu, časti																						
Stavba : 07 Detiské jaskle Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 R	
..Objekt : časť A hospodársky pavilón	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 R	
....Časť : stavebné úpravy v interiéri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 R	
....Časť : výmena okien	3 390,82		0,00		3 390,82		0,00		0,00		0,00		3 390,82	678,16	4 068,98		4 068,98		4 068,98		122 582,21 R	
....Časť : zateplenie fasády	24 597,72		0,00		24 597,72		0,00		0,00		0,00		24 597,72	4 919,54	29 517,26		29 517,26		29 517,26		889 237,10 R	
....Časť : zateplenie striech	43 412,89		0,00		43 412,89		0,00		0,00		0,00		43 412,89	8 682,58	52 095,47		52 095,47		52 095,47		1 569 428,07 R	
..Objekt : časť BCD - jaskle a vstup	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 R	
....Časť : stavebné úpravy v interiéri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 R	
....Časť : výmena okien	1 557,08		0,00		1 557,08		0,00		0,00		0,00		1 557,08	311,42	1 868,50		1 868,50		1 868,50		56 290,31 R	
....Časť : zateplenie fasády	60 006,08		0,00		60 006,08		0,00		0,00		0,00		60 006,08	12 001,22	72 007,30		72 007,30		72 007,30		2 169 291,80 R	
....Časť : zateplenie striech	76 055,67		0,00		76 055,67		0,00		0,00		0,00		76 055,67	15 211,13	91 266,80		91 266,80		91 266,80		2 749 503,74 R	
..Objekt : EF - Terasy a prestrešené chodníky	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 R	
Spolu:	209 020,26		0,00		209 020,26		0,00		0,00		0,00		209 020,26	41 804,05	250 824,31		250 824,31		250 824,31		7 556 339,22	



Odberteľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady
 Objekt : časť A hospodársky pavilón
 Časť : výmena okien

č. 07
 č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	5,000	kus	50,00	250,00	20
2	MAT	611434600	Dvere vstupné plastové 90x210 celosklené	1,000	kus	850,25	850,25	20
3	MAT	6114B1733	Okno plast.1-kridlové OS -výš.110, šír.95 cm	1,000	kus	223,65	223,65	20
4	MAT	6114B1810	Okno plast.1-kridlové OS -výš.180, šír.120 cm	4,000	kus	332,38	1 329,52	20
5	011	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	30,00	30,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 683,42			2 683,42	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	015	936173112	Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií 20-50 kg Z01 a Z02	8,000	kus	30,00	240,00	20
7	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien nad 1,5 m2	4,000	kus	0,60	2,40	20
8	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2	1,000	kus	0,60	0,60	20
9	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier nad 2 m2	1,000	kus	1,00	1,00	20
10	013	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	8,640	m2	5,54	47,87	20
11	013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	4,293	m2	6,34	27,22	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				319,09			319,09	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 002,510			3 002,51	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klamplarske								
12	764	764372301	Oplechovanie parapetov MASLEN hliníkové lakované 1,0 mm š. 300mm	6,000	m	28,27	169,62	20
13	764	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	4,800	m	1,47	7,06	20
764 - Konštrukcie klamplarske spolu:				176,68			176,68	
766 - Konštrukcie stolárske								
14	766	766441821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	4,000	kus	1,68	6,72	20
15	766	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	5,000	kus	25,51	127,55	20
16	MAT	592413560	Doska parapetná HTP1-489 90x18x3	1,000	kus	12,88	12,88	20
17	MAT	592413580	Doska parapetná HTP3-489 120x18x4	4,000	kus	16,12	64,48	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				211,63			211,63	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				388,31			388,31	
Za rozpočet celkom				3 390,82			3 390,82	

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady
 Objekt : časť A hospodársky pavilón
 Časť : zateplenie fasády

č. 07
 č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	622445012	Príprava podkladu, Primer, stien PROFÍ	313,815	m2	2,35	737,47	20
2	011	622445016	Príprava podkladu, penetračný náter Silikát-Tiefengrund stien PROFÍ	313,815	m2	3,16	991,66	20
3	011	622464223	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 3 mm	287,414	m2	12,48	3 586,93	20
4	011	625259616	Kontaktný zatepľovací systém PROFÍ z min. vlny hr. 150 mm zatík. kotvy	200,754	m2	48,53	9 742,59	20
5	MAT	5535E0551	Mriežka vetracia PVC okrúhla, priem. 50mm, biela	15,000	kus	1,20	18,00	20
6	011	625259623	Kontaktný zatepľovací systém ostenia PROFÍ z min. vlny hr. 30 mm	64,428	m2	34,63	2 231,14	20
7	011	625993010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 100 mm a omiet. Baumit mozaika	26,401	m2	53,45	1 411,13	20
8	011	629994002	Soklová lišta hr. 1 mm k zatepľovaniu stien	73,656	m	5,25	386,69	20
9	011	629994007	Začísľovacia okenná lišta k zatepľovaniu stien	167,150	m	6,34	1 059,73	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				20 165,34			20 165,34	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	170,432	m2	2,31	393,70	20
11	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	340,864	m2	1,70	579,47	20
12	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	170,432	m2	1,20	204,52	20
13	011	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	318,120	m	2,64	839,84	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 017,53			2 017,53	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				22 182,870			22 182,87	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klampiarske								
14	764	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	28,500	m	21,89	623,87	20
15	764	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	28,500	m	1,56	44,46	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				668,33			668,33	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				668,330			668,33	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
16	921	210220022-S	Bleskozvod	1,000	kompl	1 746,52	1 746,52	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 746,52			1 746,52	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 746,52			1 746,52	
Za rozpočet celkom				24 597,72			24 597,72	

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady
 Objekt : časť A hospodársky pavilón
 Časť : zateplenie striech

č. 07
 č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	321	979012212	Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt do 4 m	168,138	t	7,06	1 187,05	20
2	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	168,138	t	12,18	2 047,92	20
3	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 513,242	t	0,35	529,63	20
4	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	168,138	t	3,68	618,75	20
5	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	168,138	t	18,00	3 026,48	20
6	006	981512113	Demolácia konštr. objektov z betónu alebo kameňa na MC iným spôsobom	45,911	m3	94,37	4 332,62	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11 742,45			11 742,45	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 742,450			11 742,45	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Poviakové krytiny								
7	712	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	312,154	m2	0,89	277,82	20
8	712	712361705	Zhotovenie poviakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvarovými spojmi	312,154	m2	9,24	2 884,30	20
9	MAT	6282B0968	Fólia MONARPLAN GF 1,5 - šir.2,12 m dl.15m	343,369	m2	14,00	4 807,17	20
10	712	712363003	Výtvor. spoja dvoch fólií z mäčk. PVC teplovzd. navarením	286,800	m	0,60	172,08	20
712 - Poviakové krytiny spolu:				8 141,37			8 141,37	
713 - Izolácie tepelné								
11	713	713141135	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie za studena bodovo 1 vrstva na PUR penu	613,278	m2	6,08	3 728,73	20
12	MAT	2831BA493	Doska izolačná Puren FD-L hr.10cm 1200x600mm 2400x600mm (aj iný výrobca)	306,639	m2	20,00	6 132,78	20
13	MAT	2831BA494	Doska izolačná Puren hr.12cm 1200x600mm 2400x600mm (aj iný výrobca)	306,639	m2	24,00	7 359,34	20
14	713	713190814	Odstránenie škvárového lôžka hr. do 200 mm	306,080	m2	10,68	3 268,93	20
15	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	312,154	m2	2,16	674,25	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				21 164,03			21 164,03	
721 - Vnútomá kanalizácia								
16	721	721233213-S	Výmena strešných vtokov	1,000	kompl.	405,14	405,14	20
721 - Vnútomá kanalizácia spolu:				405,14			405,14	
764 - Konštrukcie klampiarske								
17	764	764112221	Montáž lemovania z pozinkovaného plechu komínov na vlnitej hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	2,375	m2	22,59	53,65	20
18	MAT	1387A0101	Plech lakoplastovaný S.1000-1250mm hr.0,50mm Standard tabuľový, zvitkový	57,201	m2	10,89	622,92	20
19	764	764210271	Montáž oplechovania muríva a atík z pozinkovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	74,960	m	2,98	223,38	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	MAT	553441702	Žlab klamp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 33	20,301	m	2,30	46,69	20
21	764	764352223	Montáž PZ žlaby pododkvap.polkruh Z 33 dl 2 až 6m,sedlová,pult.strecha	20,100	m	10,00	201,00	20
22	764	764352810	Klomp. demont. žlaby polkruhové rš 330, do 30°	20,100	m	1,61	32,36	20
23	764	764359212	Klomp. PZ pl. žlaby kotlík konický pre rúry o d-125	2,000	kus	22,88	45,76	20
24	764	764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	2,000	kus	1,56	3,12	20
25	764	764410250	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	29,390	m	21,89	643,35	20
26	764	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	7,000	m	6,13	42,91	20
27	MAT	553443110	Zvodová rúra PZ ZR d-100	7,000	m	3,52	24,64	20
28	764	764454232	Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	2,000	kus	2,00	4,00	20
29	MAT	553442971	Koleno "V" PZ cínované doľné KCV d-100	2,000	kus	3,21	6,42	20
30	764	764454801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	7,000	m	1,00	7,00	20
31	764	764456852	Klomp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	2,000	kus	1,35	2,70	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	1 959,90			1 959,90	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	31 670,44			31 670,44	
			Za rozpočet celkom	43 412,89			43 412,89	

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady
 Objekt : časť B,C,D - jasle a vstup
 Časť : zateplenie fasády

č. 07

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	MAT	5535E0551	Mriežka vetracia PVC okrúhla, priem. 125/100 mm, biela	26,000	kus	1,20	31,20	20
2	011	622445012	Príprava podkladu, Primer, stien PROFI	729,042	m2	2,35	1 713,25	20
3	011	622445016	Príprava podkladu, penetračný náter Silikát-Tiefengrund stien PROFI	729,042	m2	3,16	2 303,77	20
4	011	622464223	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 3 mm	715,800	m2	12,48	8 933,18	20
5	011	625259616	Kontaktný zatepľovací systém PROFI z min. vlny hr. 150 mm zatlk. kotvy	519,242	m2	48,53	25 198,81	20
6	011	625259621	Kontaktný zatepľovací systém PROFI z min. vlny hr. 240 mm zatlk. kotvy	23,736	m2	68,05	1 615,23	20
7	011	625259623	Kontaktný zatepľovací systém ostenia PROFI z min. vlny hr. 30 mm	159,580	m2	34,63	5 526,26	20
8	011	625993010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 100 mm a omiet. Baumit mozaika	13,242	m2	53,45	707,78	20
9	011	629994002	Soklová lišta hr. 1 mm k zateplovanu stien	63,055	m	5,25	331,04	20
10	011	629994007	Začist'ovacia okenná lišta k zateplovanu stien	244,720	m	6,34	1 551,52	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				47 912,04			47 912,04	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	003	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	524,547	m2	2,31	1 211,70	20
12	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	2 098,188	m2	1,70	3 566,92	20
13	003	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	524,547	m2	1,20	629,46	20
14	003	941955001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	106,544	m2	3,23	344,14	20
15	003	941955101	Lešenie fahké prac. pomocné v schodisku výš. do 1,5 m	12,810	m2	6,04	77,37	20
16	011	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	690,400	m	2,64	1 822,66	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				7 652,25			7 652,25	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				55 564,290			55 564,29	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klampiarske								
17	764	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	92,900	m	21,89	2 033,58	20
18	764	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	92,900	m	1,56	144,92	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				2 178,50			2 178,50	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 178,500			2 178,50	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
19	921	210220022-S	Bleskozvod	1,000	kompi	2 263,29	2 263,29	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 263,29			2 263,29	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 263,29			2 263,29	
			Za rozpočet celkom	60 006,08			60 006,08	

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady
 Objekt : časť B,C,D - jasle a vstup
 Časť : zateplenie striech

č. 07

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	965041341	Búr. podkl. alebo mazanin škvárobet. hr. do 10 cm nad 4 m2	9,109	m3	65,00	592,09	20
2	321	979012212	Zvislá doprava sute a vyburaných hmôt do 4 m	261,951	t	7,06	1 849,37	20
3	321	979012219	Príplatek za ďalšie 4 m výšky zvislého premiestnenia	261,951	t	2,09	547,48	20
4	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	261,951	t	12,18	3 190,56	20
5	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 357,559	t	0,35	825,15	20
6	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	261,951	t	3,68	963,98	20
7	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	261,951	t	18,00	4 715,12	20
8	000	98.112	Demolácia budov drevených ostat. postup. rozoberaním s ulož. na skládku do 5km	240,643	m3	13,56	3 263,12	20
9	006	981512113	Demolácia konštr. objektov z betónu alebo kameňa na MC iným spôsobom	65,553	m3	94,37	6 186,24	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				22 133,11			22 133,11	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				22 133,110			22 133,11	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Poviakové krytiny								
10	712	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	559,210	m2	0,89	497,70	20
11	712	712361705	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi	559,210	m2	9,24	5 167,10	20
12	MAT	6282B0968	Fólia MONARPLAN GF 1,5 - šír.2,12 m dl.15m	626,315	m2	14,00	8 768,41	20
13	712	712363003	Vytvor. spoja dvoch fólií z mäčk. PVC teplovzd. navarením	405,421	m	0,60	243,25	20
712 - Poviakové krytiny spolu:				14 676,46			14 676,46	
713 - Izolácie tepelné								
14	713	713141135	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodovo 1 vrstva na PUR penu	1 063,760	m2	6,08	6 467,66	20
15	MAT	2831BA493	Doska izolačná Puren FD-L hr 10cm 1200x600mm 2400x600mm (aj iný výrobca)	531,888	m2	20,00	10 637,76	20
16	MAT	2831BA494	Doska izolačná Puren FD-L hr.12cm 1200x600mm 2400x600mm (aj iný výrobca)	531,888	m2	24,00	12 765,31	20
17	713	713190814	Odstránenie škvárového lôžka hr. do 200 mm	437,021	m2	10,68	4 667,38	20
18	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	559,210	m2	2,16	1 207,89	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				35 746,00			35 746,00	
721 - Vnútorná kanalizácia								
19	721	721233213-S	Výmena strešných vtokov	1,000	kompl.	405,14	405,14	20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				405,14			405,14	
764 - Konštrukcie klampiarske								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	MAT	1387A0106	m Plech lakoplastovaný š.1000-1250mm hr.0,60mm Polyester hladký tabuľový, zvitkový	102,195	m2	8,59	877,86	20
21	764	764210274	Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	152,530	m	6,39	974,67	20
22	764	764311822	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° nad 25m2	242,056	m2	1,56	377,61	20
23	764	764322830	Klomp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400, do 30°	9,000	m	1,00	9,00	20
24	MAT	553441702	Žľab klomp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 33	44,339	m	2,30	101,98	20
25	764	764352223	Montáž PZ žľaby pododkvap.polkruh Z 33 dl 2 až 6m, sedlová, pult.strecha	43,900	m	10,00	439,00	20
26	764	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	43,900	m	1,61	70,68	20
27	764	764359212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	6,000	kus	22,88	137,28	20
28	764	764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	6,000	kus	1,56	9,36	20
29	764	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	7,200	m	6,13	44,14	20
30	MAT	553443110	Zvodová rúra PZ ZR d-100	7,200	m	3,52	25,34	20
31	764	764454232	Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	4,000	kus	2,00	8,00	20
32	MAT	553442971	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-100	4,000	kus	3,21	12,84	20
33	764	764454801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	7,200	m	1,00	7,20	20
			764 - Konštrukcie kiampiarske spolu:	3 094,96			3 094,96	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	53 922,56			53 922,56	
			Za rozpočet celkom	76 055,67			76 055,67	

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
 JKSO :
 Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady
 Objekt : časť B,C,D - jasle a vstup
 Časť : výmena okien

č. 07

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	642992720	Osadenie dvemých zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	50,00	50,00	20
2	MAT	611434610	Dvere vstupné plastové 90x200 (+990) celosklenené	1,000	kus	1 421,48	1 421,48	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 471,48			1 471,48	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	015	936173111	Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií do 20 kg	4,000	kus	15,97	63,88	20
4	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus	0,60	0,60	20
5	013	968072455	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2	1,773	m2	11,35	20,12	20
6	013	968081120	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí do 2 m2	1,000	kus	1,00	1,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				85,60			85,60	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 557,08			1 557,08	
Za rozpočet celkom				1 557,08			1 557,08	

JASLE KOMENSKÉHO -BLESKOZVOD
Liptovský Mikuláš

OBJEKT 01 - HOSPODÁRSKY PAVILÓN

VÝKAZ VÝMER

					dodávka	montáž	spolu
1	Bleskozvod						
2	Zemné práce				374,34	541,26	915,60
3						100,00	100,00
4							
5	PVPP z pol.1	%	6				
6							54,94
7	Doprava z pol.1	%	3,6				
8	Presun z pol.1	%	1				32,96
							9,16
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH						1112,66
10	GZS z pol.9m	%	4,5				
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7				50,07
12	Odborná prehliadka	h	18,0	á	18		7,79
13	Demontáž pôvodného bleskozvodu	h	24,0	á	12		288,00
14	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH						1746,52

MONTÁŽ BLESKOZVODU

P.č.	Pol.č.	Popis	montáž				materiál			spolu
			mj	množ	J.c	nákl.	množ.	J.c.	nákl.	
		cenník 921M								
1	210220004	Zberné vedenie AlMgSi 8mm	m	114	3,77	429,78	114,00	1,36	155,04	584,82
2	210220004	Uzem. vedenie FeZn 30/4mm	m	4	0,94	3,76	4,00	3,85	15,40	19,16
3		Podpery vedenia PV21	ks	32		0,00	32,00	1,19	38,08	38,08
4	210220302	Svorka bleskozvodná SK	ks	4	2,64	10,56	4,00	1,25	5,00	15,56
5	210220302	Svorka bleskozvodná SO	ks	6	2,84	15,84	6,00	1,54	9,24	25,08
6	210220302	Svorka bleskozvodná SZ	ks	4	2,64	10,56	4,00	1,81	7,24	17,80
7	210220221	Zberná tyč JP15 komplet	ks	1	5,34	5,34	1,00	24,40	24,40	29,74
8	210220401	Štítok pre označenie zvodu	ks	4	1,32	5,28	4,00	0,77	3,08	8,36
9		Rúrka D36 v zateplení	m	16	0,61	9,76	16,0	1,58	25,28	35,04
10	210220302	Svorka bleskozvodná SP1	ks	2	1,93	3,86	2,00	0,88	1,76	5,62
11	210220301	Svorka bleskozvodná SS	ks	20	1,93	38,60	20,0	0,66	13,20	51,80
12	210200145	Krabica KT150 v zateplení	ks	4	1,98	7,92	4,0	16,43	65,72	73,64
13		Podružný materiál	%	3				10,90		
14		SPOLU				541,26		374,34		915,60

V Žiline, január 2023

Vypracoval : Ing. Róbert Škrkoň



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hospodársky Pavilón

Objekt: Vymena dažďových vpustí na streche objektu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Róbert Šírkoň

Dátum: 02.02.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

1	721242804	Demontáž ventilačnej hlavice splaškovej kanalizácie 0,5 * 2	sub	1,000	7,20	7,20
2	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	sub	1,000	39,20	39,20

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3	721230068	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre PVC izolácie DN 125	ks	2,000	12,00	24,00
4	286630020100	Strešný vtok DrainBox HL63P/2, DN 125, (9,25 l/s), PVC límeč, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/PVC	ks	2,000	150,35	300,70
5	28663002010	Napojenie na rovod elektriny	ks	2,000	6,50	13,00
6	721242803	Demontáž strešnej vpuste DN125 1 * 2	ks	2,000	8,00	16,00
7	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,043	1,00	5,04

Celkom

405,14

JASLE KOMENSKÉHO -BLESKOZVOD
Liptovský Mikuláš

OBJEKT 02 - JASLE + VSTUP - BCD

VÝKAZ VÝMER

						dodávka	montáž	spolu
1	Bleskozvod					567,46	792,30	1359,76
2	Zemné práce						100,00	100,00
3								
4								
5	PVPP z pol.1	%	6					81,59
6								
7	Doprava z pol.1	%	3,6					48,95
8	Presun z pol.1	%	1					13,60
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH							1603,89
10	GZS z pol.9m	%	4,5					72,18
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7					11,23
12	Odborná prehliadka	h	16,0	á	18			288,00
13	Demontáž pôvodného bleskozvodu	h	24,0	á	12			288,00
14	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH							2263,29

MONTÁŽ BLESKOZVODU

P.č.	Pol.č.	Popis	montáž				materiál			spolu
			mj	množ	j.c	nákl.	množ.	j.c.	nákl.	
		cenník 921M								
1	210220004	Zberné vedenie AlMgSi 8mm	m	164	3,77	618,28	164,00	1,36	223,04	841,32
2	210220004	Uzem. vedenie FeZn 30/4mm	m	4	0,94	3,76	4,00	3,85	15,40	19,16
3		Podpery vedenia PV21	ks	56		0,00	56,00	1,19	66,64	66,64
4	210220302	Svorka bleskozvodná SK	ks	8	2,67	21,36	8,00	1,25	10,00	31,36
5	210220302	Svorka bleskozvodná SO	ks	10	2,67	26,70	10,00	1,54	15,40	42,10
6	210220302	Svorka bleskozvodná SZ	ks	5	2,67	13,35	5,00	1,81	9,05	22,40
7	210220221	Zberná tyč JP15 komplet	ks	1	5,34	5,34	1,00	24,40	24,40	29,74
8	210220401	Štítok pre označenie zvodu	ks	5	1,32	6,60	5,00	0,77	3,85	10,45
9		Rúrka D36 v zateplení	m	50	0,61	30,50	50,0	1,58	79,00	109,50
10	210220302	Svorka bleskozvodná SP1	ks	4	1,98	7,92	4,00	0,88	3,52	11,44
11	210220301	Svorka bleskozvodná SS	ks	28	1,98	55,44	28,0	0,66	18,48	73,92
12	210200145	Krabica KT150 v zateplení	ks	5	0,61	3,05	5,0	16,43	82,15	85,20
13		Podružný materiál	%	3					16,53	
14		SPOLU				792,30			567,46	

V Žiline , január 2023

Vypracoval : Ing. Róbert Škrkoň



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hospodársky Pavilón

Objekt: Vymena dažďových vpustí na streche objektu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Dátum: 02.02.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
PSV Práce a dodávky PSV						
1	721242804	Demontáž ventilačnej hlavice splaškovej kanalizácie 0,5 * 2	sub	1,000	7,20	7,20
2	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	sub	1,000	39,20	39,20
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
3	721230068	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre PVC izolácie DN 125	ks	2,000	12,00	24,00
4	286630020100	Strešný vtok DrainBox HL63P/2, DN 125, (ø,26 ľ/s), PVC límeč, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/PVC	ks	2,000	150,35	300,70
5	28663002010	Napojenie na rovod elektriny	ks	2,000	6,50	13,00
6	721242803	Demontáž strešnej vpuste DN125 1 * 2	ks	2,000	8,00	16,00
7	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,043	1,00	5,04
Celkom						405,14

Príloha č. 5

Podiel subdodávok a subdodávateľov

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis služieb poskytovaných a dodaných tovarov subdodávateľom (odkaz na poskytovanú službu a dodávaný tovar, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu poskytovaných a dodávaných tovarov	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
					0%



 013 / IC

 1721442600