

## **Przedmiar robót**

### **Budowa 4 budynków socjalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami**

Budowa: **Andrychów, dz. nr ewid. 3069/3, 3069/4, 3081/4, 3064/15, 3064/12**

Obiekt lub rodzaj robót: **Place dojazdowe, miejsca postojowe, dojścia - zakres dla budynku nr 1**

Nazwa i kod CPV: **45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane**

Inwestor: **Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów**

Nr	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krot.	Cena jedn. z krotnością	Wartość netto
		<b>Budowa 4 budynków socjalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami – budynek nr 1</b>					
<b>1</b>	<b>Element</b>	<b>Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynków</b>					
1.1	KNNRW 10/2404/9	Wzmocnienie podłoża, geowłoknina	m2	62,75	1,00		
1.2	KNR 231/104/7	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	m2	62,75	1,00		
1.3	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm	m2	62,75	1,00		
1.4	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	62,75	1,00		
1.5	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	m	128,45	1,00		
1.6	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	128,45	1,00		
<b>2</b>	<b>Element</b>	<b>Dojścia do budynków</b>					
2.1	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm	m2	45,00	1,00		
2.2	KNR 231/101/8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości	m2	45,00	2,00		
2.3	KNNRW 10/2404/9	Wzmocnienie podłoża, geowłoknina	m2	45,00	1,00		
2.4	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	45,00	1,00		
2.5	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	45,00	1,00		
2.6	KNNR 6/502/1 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	45,00	1,00		
2.7	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	m	53,85	1,00		
2.8	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	53,85	1,00		
2.9	KNR 201/415/2	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III - ziemia z korytowania	m3	13,50	1,00		
<b>3</b>	<b>Element</b>	<b>Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej - dojazdy i miejsca postojowe</b>					
3.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie korytowania na gł. 60 cm, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej	m2	625,20	1,00		
3.2	KNNRW 10/2404/9	Wzmocnienie podłoża, geowłoknina	m2	625,20	1,00		
3.3	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	7,75	1,00		
3.4	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	129,10	1,00		
3.5	Kalkulacja indywidualna	-Wywóz ziemi z wykopów na odległość do 10 km (połowa ziemi z korytowania)	m3	187,55	1,00		
3.6	KNR 201/415/2	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III (połowa ziemi z korytowania)	m3	187,55	1,00		
<b>4</b>	<b>Element</b>	<b>Mała architektura</b>					
4.1	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż trzepaka	kpl	2,00	1,00		
4.2	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż ławki	kpl	2,00	1,00		
4.3	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż kosza na śmieci	kpl	2,00	1,00		
			<b>Podsumowanie</b>				
							<b>wartość netto</b>
							<b>Vat 23%</b>
							<b>wartość brutto</b>