

PRZEDMIAR  
Utwardzenie terenu i ogrodzenie terenu przy strażnicy OSP Budki Piaseckie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Utwardzenie terenu przy budynku strażnicy OSP w Budkach Piaseckich dz nr 63 i 64 obręb 0001 Budki Piaseckie gm Teresin</b>					
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na szczycie budynku wejście do świetlicy 12*3+2*2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej 3*2+12+2.5*2	m		
			m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
3		demontaż i ponowny montaż urządzeń rekreacyjnych	szt		
d.1		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 28 cm głębokości koryta  (5+8)/2*20+(7.5+10)/2*20+22.5*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	372.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>372.500</b>
<b>2</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Wykonanie korytowania , podbudowa i ułożenie kostki betonowej grub 8 cm</b>			
5	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 644	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	644.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>644.000</b>
6	KNR 2-31 d.2 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 644	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	644.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>644.000</b>
7	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 70	m		
			m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
8	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe - palisadowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11	m		
			m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
9	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 644	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	644.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>644.000</b>
<b>3</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Budowa ogrodzenia od frontu działki po rozbiórce istniejącego przez Użytkownika</b>			
10	KNR 2-25 d.3 0307-01	Ogrodzenia systemowe z siatki 4,2 mm na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 38*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
11	KNR-W 2- d.3 02 1801-02 analogia	Cokoły prefabrykowane betonowe 0.3 m  38	m		
			m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
12	KNR-W 2- d.3 02 1805-11	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników  38*1.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	57.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.760</b>
13	KNR 2-25 d.3 0314-02	Bramy wjazdowe przesuwne z mechanizmem- budowa  (6+4)*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>4</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Ogrodzenie boisk sportowych</b>			
14	KNR 2-01 d.4 0310-02 analogia	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  0.3*0.3*1.1*120	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	11.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.880</b>
15	KNR 2-01 d.4 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  302*0.75*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	453.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.000</b>

PRZEDMIAR  
Utwardzenie terenu i ogrodzenie terenu przy strażnicy OSP Budki Piaseckie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-23 d.4 0404-01	Ogrodzenia zewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wysokości 1.98 m na słupkach z rur + nadstawki z siatki systemowej jak piłkownichyty do wys 5 m - siatka z polietylenu 302	m		
			m	302.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.000</b>
17	KNR 2-23 d.4 0404-04	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1.0x2 m wypełniona siatką ocynkowaną 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>