

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 461.72*0.3<nawierzchnia bezpieczna> 39.7*2 <chodnik>	m ³ m ³ m ³	138.516 79.400	
				RAZEM	217.916
2	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi Krotność = 5 poz.1	m ³ m ³	217.916	
				RAZEM	217.916
3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża SBR czerwone (bezpieczne) 135	m m	135.000	
				RAZEM	135.000
4	KNR 2-31 0104-01	Wrstwa bezpieczna z piasku grubość warstwy 10 cm 461.72	m ² m ²	461.720	
				RAZEM	461.720
5	KNR 2-31 0104-02	Warstwa bezpieczna z piasku - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 20 461.72	m ² m ²	461.720	
				RAZEM	461.720
6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 30.8	m m	30.800	
				RAZEM	30.800
7	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm - podbudowa chodnika 84.4	m ² m ²	84.400	
				RAZEM	84.400
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej (starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej 84.4	m ² m ²	84.400	
				RAZEM	84.400
9	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 1*1*0.3*20	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm 40 <mb> * 20 <oszt> *0.614/1000	t t	0.491	
				RAZEM	0.491
11		Park linowy jednopoziomowy, zestaw 2 modułów 7 przejść 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Park linowy jednopoziomowy, zestaw 6 modułów 19 przejść 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Transport i montaż parku linowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Stojak na rowery 2m (5 miejsc) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Ławka parkowa 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
16		Kosz na śmieci 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000