

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Továrne**

JKSO

Názov objektu **SO 01 Miestna komunikácia vetva A**

EČO

Miesto

Továrne

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Továrne**

Projektant **Ing. Dana Betáková**

Zhotoviteľ

Spracoval **Ing. Dana Betáková**

Rozpočet číslo

Dňa

08.08.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	17 846,28	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 320,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 167,03	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21 167,03
24	DPH 20,00 % z 21 167,03	4 233,41
25	Cena s DPH (r. 23-24)	25 400,44

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvyhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Továrne
 Objekt: SO 01 Miestna komunikácia vetva A

Objednávateľ: Obec Továrne
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Továrne

Spracoval: Ing. Dana Betáková
 Dátum: 8. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						
5	Komunikácie	17 846,276	3 320,758	21 167,034	238,284	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 846,276	2 819,160	20 665,436	238,284	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	29,796	29,796	0,000	0,000
		0,000	471,802	471,802	0,000	0,000
Celkom						
		17 846,276	3 320,758	21 167,034	238,284	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Továrne
Objekt: SO 01 Miestna komunikácia vetva A

Objednávateľ: Obec Továrne
Zhotoviteľ:
Miesto: Továrne

Spracovali: Ing. Dana Betáková
Dátum: 8. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
5										
Komunikácie										
1	221	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	764,000	0,466	325,464	30,560	20 665,436	238,284
2	221	577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	764,000	12,712	8 484,984	1 226,984	9 711,968	99,060
3	221	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	764,000	13,871	9 035,828	1 561,616	10 597,444	138,681
9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
4	221	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt	m ²	764,000	0,039	0,000	29,796	29,796	0,000
99										
Presun hmôt HSV										
5	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	238,284	1,980	0,000	471,802	471,802	0,000
Celkom										
							17 846,276	3 320,758	21 167,034	238,284

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Továrne
Objekt: SO 01 Miestna komunikácia vetva A

Objednávateľ: Obec Továrne

Zhotoviteľ:

Miesto: Továrne

Spracoval: Ing. Dana Betáková

Dátum: 8. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

1	221	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	764,000		
2	221	577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	764,000		
3	221	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	764,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	221	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	764,000		
---	-----	-------------	---	----------------	---------	--	--

99

Presun hmôt HSV

5	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	238,284		
---	-----	-------------	--	---	---------	--	--

Celkom