

Przedmiar robót

Obiekt: Wymiana ogrodzenia leśniczówki
Rodzaj robót: Roboty ziemne i ogrodzeniowe
Adres budowy: ul. Czarna Wisielka 1 A, 43-460 Wisła

| Lp | Specyfikacja techniczna | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|----|-------------------------|--|--|-------------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | Wymiana ogrodzenia leśniczówki ul. Czarna Wisielka 1A <i>Kod CPV: 45342000-6</i> | | | |
| 2. | ST-00-01-00 | Ogrodzenie z paneli i siatki <i>Kod CPV:</i> | | | |
| 1 | ST-00-01-02 | KNR 2-250312-03-050 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych obmiar : $36.00+46.40) \times 1.50 = 123.60 \text{ m}^2$ <i>krotność = 1,00</i> | m2 | 123,60 |
| 2 | ST-00-01-03 | KNR 2-0110111-02-050 | Oczyszczenie trasy do wymiany ogrodzenia obmiar : $36.00 \times 2.00 + 46.40 \times 1.00 = 118.40 \text{ m}^2$ <i>krotność = 1,00</i> | m2 | 118,40 |
| 3 | ST-00-01-04 | KNR 2-0110312-11-020 | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii IV obmiar : 38..00 szt <i>krotność = 1,00</i> | szt | 38,00 |
| 4 | ST-00-01-05 | KNR 2-02II. indywid.-040 | Ogrodzenia paneli drut fi 5 mm ocynkowany i pomalowany farbą proszkową w kolorze zielonym RAL 6005 o wysokości 1,50 m na słupkach z profilu zamkniętego 60x40x3 mm o rozstawie 2,50 m (należy uwzględnić zastrzały w narożach i przy bramce obsadzonych w gruncie i obetonowanie obmiar : $36.00 - (1.00+4.50) = 30.50 + 46.40 = 76.90 \text{ m}$ <i>krotność = 1,00</i> | m | 76,90 |
| 5 | ST-00-01-06 | Kalkul. indywid.-020 | Montaż deski żelbetowej prefabrykowanej - podmurówka o wym 249x20x5.5 cm wraz z łącznikami do podmurówki o wys. 25 cm łącznie z wykonaniem rowka pod deskę o głębokości 15 cm obmiar : 31 00 szt <i>krotność = 1,00</i> | szt | 31,00 |
| 6 | ST-00-01-07 | KNR 2-0110506-02-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii IV - ziemia z wykopu pod słupki oraz deske żelbetową obmiar : 118.40 m ² <i>krotność = 1,00</i> | m2 | 118,40 |

| | | | | | |
|----|-------------|--------------------------------|--|------------|--------------|
| 7 | ST-00-01-08 | <i>Kalkul. indywid.-090</i> | <i>Dostawa i montaż kompletnej furtki o wym 1.00x1.50 m wraz ze słupkami z profilu zamkniętego 60x60x4 mm , furtka z profilu zamkniętego 40x40x2 mm wypełnienie panelem z drutu fi 5 mm wraz z zamkiem na wkładkę całość ocynkowana i malowana farbą proszkową w kolorze zielonym (Ral 6005) obmiar : 1 kpl krotność= 1,00</i> | <i>kpl</i> | <i>1,00</i> |
| 8 | ST-00-02-09 | <i>Kalkulacja indywid.-090</i> | <i>Dostawa i montaż kompletnej bramy przesuwnej ręcznie z wykopem i betonowaniem o wym 450x150 cm w świetle słupków z zamkiem na wkładkę klamkami i sztyldami , brama z profilu zamkniętego ; słupki 100x100 x4 mm rama bramy z profilu zamkniętego 40x60x4 mm , wypełnienie panelem z drutu fi 5 mm , całość ocynkowana i pomalowana farbą proszkową w kolorze Zielonym (Ral 6005 lub obmiar : 1 kpl. krotność= 1,00</i> | <i>kpl</i> | <i>1,00</i> |
| 9 | ST-00-02-10 | <i>KNR 4-0111301-1001-050</i> | <i>Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wbudowaniem siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego fi.3.6 mm obmiar : 3.20x1.50x3 przęsła =14.40 m2 krotność= 1,00</i> | <i>m2</i> | <i>14,40</i> |
| 10 | ST-00-02-11 | <i>Kalkul. indywid.-034</i> | <i>Wywóz i utylizacja elementów z rozebranego ogrodzenia obmiar : 4 t krotność= 1,00</i> | <i>t</i> | <i>4,00</i> |