

Modernizacja drogi gminnej w Załachowie na dz. nr 388,389/28.

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja drogi gminnej w Załachowie na dz. nr 388,389/28.					
1		Roboty Przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km		
d.1		0,381	km	0,381	
				RAZEM	0,381
2		Roboty Ziemne			
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
d.2		1853,76	m2	1 853,760	
				RAZEM	1 853,760
3	D-09.09.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
d.2		1237,8	m2	1 237,800	
				RAZEM	1 237,800
4	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp	m3		
d.2		143,19	m3	143,190	
				RAZEM	143,190
5	D-02.01.01	Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparką z przywozem materiału z odległości 5km samochodami samowyladowczymi w gruncie kat. II	m3		
d.2		299,84	m3	299,840	
				RAZEM	299,840
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną z wywozem na odległości 5km samochodami samowyladowczymi w gruncie kat. IV	m3		
d.2		222,15	m3	222,150	
				RAZEM	222,150
7	I-D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów i w gruncie kat. III	m3		
d.2		299,84	m3	299,840	
				RAZEM	299,840
8	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III	m2		
d.2		2281,84	m2	2 281,840	
				RAZEM	2 281,840
3		Podbudowa			
9	D-04.04.02	Wykonanie warstwy wzmacniającej podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm grubości 12cm	m2		
d.3		1044,96	m2	1 044,960	
				RAZEM	1 044,960
10	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm na poszerzeniach istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2		
d.3		665,38	m2	665,380	
				RAZEM	665,380
11	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy gr.15cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm na opasce 0,75m	m2		
d.3		571,5	m2	571,500	
				RAZEM	571,500
12	D-04.04.02	Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm	m3		
d.3		122,95	m3	122,950	
				RAZEM	122,950

Modernizacja drogi gminnej w Załachowie na dz. nr 388,389/28.

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Nawierzchnia			
13	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.4		1655,37	m ²	1 655,370	
				RAZEM	1 655,370
14	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca BA AC16W gr.4cm dla KR 1)	m ²		
d.4		1655,37	m ²	1 655,370	
				RAZEM	1 655,370
15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.4		1632,88	m ²	1 632,880	
				RAZEM	1 632,880
16	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna z BA AC8S dla KR1)	m ²		
d.4		1632,88	m ²	1 632,880	
				RAZEM	1 632,880
5		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
17	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.5		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	D-07.01.01a	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m ²		
d.5		2,76	m ²	2,760	
				RAZEM	2,760
20	D-07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m ²		
d.5		1,38	m ²	1,380	
				RAZEM	1,380
6		PRZEPUSTY			
21	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.6		5,4	m ³	5,400	
				RAZEM	5,400
22	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 30 cm	m		
d.6		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
23	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 25 cm	m		
d.6		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
24	D-03.01.01	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy do40 cm z kamienia	szt		
d.6		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
25	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.6		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000

Modernizacja drogi gminnej w Załachowie na dz. nr 388,389/28.

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	d.6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (umocnienie łuków na zjeździe na DW253)	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
27	d.6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m (umocnienie łuków na zjeździe na DW253)	m3		
		1,1	m3	1,100	
				RAZEM	1,100
28	d.6	Podbudowa betonowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 grub. 17 cm (umocnienie łuków na zjeździe na DW253)	m2		
		26,5	m2	26,500	
				RAZEM	26,500
29	d.6	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej grub. 9/11 na podsypce cementowo piaskowej 1:3 grub. 5 cm (umocnienie łuków na zjeździe na DW253)	m2		
		26,5	m2	26,500	
				RAZEM	26,500
7		ROBOTY RÓŻNE			
30	GG - d.7 00.12.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		
		0,378	km	0,378	
				RAZEM	0,378