



- Roboty remontowe :**
- Naprawa - remont istniejącej stopy fundamentowej pod istniejącym słupem drewnianym.
 - Naprawa słupa drewnianego dł. ~2,0m
 - Konserwacja wszystkich elementów drewnianych na budynku i wiacie drewnianej poprzez dwukrotne malowanie w kolorze brązowym.
 - Skucie wszystkich posadzek betonowych w pomieszczeniach garażowych (gr. ~10-15cm).
 - Wykonanie nowych posadzek zbrojonych gr. 10cm wraz z warstwą izolacji poziomej z foli 2xPE grubej. W przypadku braku podbudowy betonowej z chudego betonu należy wykonać podbudowę gr. min. 12cm z chudego betonu na zagęszczonym podłożu.
 - Wymiana stolarki okiennej na całym budynku o takich samych wymiarach. Stolarka PCV.
 - Uzupełnienie na elewacji ubytków wraz z usunięciem starych okuć stalowych od wrót wjazdowych wraz z malowaniem całej elewacji w kolorze istniejącym.
 - Remont istniejących podjazdów poprzez przełożenie kostki brukowej do wszystkich pomieszczeń garażowych na dł. ~1,5m od budynku.
 - Malowanie wszystkich pomieszczeń budynku garażowego w kolorze białym (gruntowanie, szpachlowanie, uzupełniania ubytków, wyrównanie ścian działowych, malowanie).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZNI I POSADZEK			
NR	Nazwa	[m2]	Rodzaj posadzki
1/1	Garaż	23,90	Posadzka betonowa
1/2	Garaż	22,20	Posadzka betonowa
1/3	Garaż	18,91	Posadzka betonowa
1/4	Garaż	19,85	Posadzka betonowa
Łącznie		85,96m2	

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
KAMIL MACIEJEWSKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1A
87-400 GOLUB - DOBRZYŃ
Tel. 790 420 519 e-mail: kamil.maciejewski@vp.pl

Nazwa inwestycji: Remont budynku gospodarczo - garażowego o nr inw. 108/141

Adres inwestycji: Dz. nr 3034, Wronie, 87-500 Wąbrzeźno

Inwestor: Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń, Konstańciewo 3A, 87-400 Golub - Dobrzyń

RZUT PRZYZIEMIA - ZAKRES PRAC	Wariant : Konstrukcja		Nr rysunku 6
	DATA: grudzień 2023	SKALA: 1:50	
Imię i nazwisko projektanta	Nr uprawnień		Podpis
mgr inż. Kamil Maciejewski	ALP.0005.PRB.016 Data ważności: nieograniczona		