

Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na działce nr 286
w miejscowości Władysławowo

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na działce nr 286.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
d.1		999,57	m	999,570	
				RAZEM	999,570
2		Roboty Ziemne			
2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m2		
d.2		1462,06	m2	1 462,060	
				RAZEM	1 462,060
3	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
d.2		826,02	m2	826,020	
				RAZEM	826,020
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyladowczymi Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	m3		
d.2		226,72	m3	226,720	
				RAZEM	226,720
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi tab RZ+ wjazdy	m3		
d.2		75,69	m3	75,690	
				RAZEM	75,690
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów i w gruncie kat. III	m3		
d.2		226,72	m3	226,720	
				RAZEM	226,720
7	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.2		6315,34	m2	6 315,340	
				RAZEM	6 315,340
3		Podbudowa			
8	D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
d.3		305,49	m3	305,490	
				RAZEM	305,490
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
d.3		4631,75	m2	4 631,750	
				RAZEM	4 631,750
10	D.04.10.01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
d.3		3109,26	m2	3 109,260	
				RAZEM	3 109,260

Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na działce nr 286
w miejscowości Władysławowo

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	D-04.10.01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m2		
		1522,49	m2	1 522,490	
				RAZEM	1 522,490
12 d.3	D-04.04.02	Wykonanie opaski szerokości 0,75m i grubości 20cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm	m2		
		1499,36	m2	1 499,360	
				RAZEM	1 499,360
13 d.3	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy grubości 20cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm Krotność = 1,1	m2		
		184,24	m2	184,240	
				RAZEM	184,240
4		Nawierzchnia			
14 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		4667,30	m2	4 667,300	
				RAZEM	4 667,300
15 d.4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W gr.6cm dla KR 3	m2		
		2993,05	m2	2 993,050	
				RAZEM	2 993,050
16 d.4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W gr.4cm dla KR 2	m2		
		1505	m2	1 505,000	
				RAZEM	1 505,000
17 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		4551,52	m2	4 551,520	
				RAZEM	4 551,520
18 d.4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4cm z BA AC11S dla KR3	m2		
		2915,59	m2	2 915,590	
				RAZEM	2 915,590
19 d.4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4cm z BA AC11S dla KR2	m2		
		4551,52 - 2915,59	m2	1 635,930	
				RAZEM	1 635,930
5		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
20 d.5	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
21 d.5	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00

Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na działce nr 286
w miejscowości Władysławowo

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		ROBOTY RÓŻNE			
22 d.6	D-01.03.06	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
23 d.6	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
24 d.6	GG.00.12.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m		
		999,57	m	999,570	
				RAZEM	999,570