

Przedmiar robót

Zadanie nr 1

Obiekt: Remont muru oporowego z kamienia uszkodzonego podczas dużych opadów deszczu
 Rodzaj robót: Roboty ziemne i drogowe
 Adres budowy: ul. Czarna Wisielka nr 21 leśnictwo Przysłup, 43-460 Wisła

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Remont muru oporowego wzdłuż drogi leśnej wywozowej nr 21 Czarna Wisielka uszkodzonego podczas ostatnich ulewnych opadów deszczu Kod CPV:			
1		KNR 2-0110307-03-060	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV, odkopanie uszkodzonego muru z kamienia obmiar : $9.00 \times 1.80 \times 0.40 = 6.48 \text{ m}^3$ krotność = 1,00	m3	6,48
2		KNR 4-0110316-09-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów z kamienia łamanego na zaprawie cementowej, grubość ścian do 70 cm uzupełnienie polega na ;rozebranie uszkodzonego muru z odzyskiem kamienia do ponownego wbudowania , kamień łamany do uzupełnienia 80 % obmiar : $9.00 \times 1.80 \times (1.00 + 0.40) \times 0.50 = 11.34 \text{ m}^3$ + dziury $5.00 \times (0.80 + 0.60) \times 0.50 \times 1.00 + 4.00 + (0.80 + 0.60) \times 0.50 \times 1.00 = 6.30 \text{ m}^3$ Razem = 17.64 krotność = 1,00	m3	17,64
3		KNR 2-110412-05-050	Spoinowanie murów kamiennych obmiar $9.00 \times 1.80 = 16.20 \text{ m}^2$ krotność = 1,00	m2	16,20
4		KNR 2-0110502-03-060	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m. Tłucznem kamiennym 0-31.5 mm zasypywanie za murem kamienny obmiar : $16.20 \times 0.40 = 6.48 \text{ m}^3 \text{ p.a.}$ krotność = 1,00	m3	6,48
5		KNR 100303-030-050	Wykonanie i założenie szandorów z bali o grubości 59 mm po ostruganiu obmiar : $20.00 \times 0.50 = 10.00 \text{ m}^2$ krotność = 1,00	m2	10,00
6		KNR 10 ERRATA1. indywid.-020	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody obmiar : 1 szt krotność = 1,00	szt	1,00