



LEGENDA

-----	teren istniejący
-----	proj. zewnętrzna instalacja kan. sanitarnej PVC-U SDR34
Zbs	istn. zbiorniki na szambo
S1	proj. studzienka kanalizacji sanitarnej
Bs1	proj. wyjście kan. san z budynku

UWAGI

- Podano średnice zewnętrzne dla rur kanalizacyjnych (Dz)
- Proj. przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur kan. "litych" PVC-U SDR34 SN8
- Przewody kanalizacyjne układać na podsypce o gr. min. 20 cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
- Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- Rzędne włączów studzienek oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
- Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Projektował br. sanit.	mgr inż. Łukasz Stachoń	SLK/4318/PWOS/12	
	Sprawdził br. sanit.	mgr inż. Dawid Krybus	SLK/6310/PWBS/16	
	Lokalizacja:	GMINA PAWONKÓW, OBRĘB KOŚMIDRY, DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: 489/30, 490/30		
	Nazwa projektu/Obiekt:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KOŚMIDRACH		
Inwestor: Gmina Pawonków ul. Lubliniecka 16 42-772 Pawonków	Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY – ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		
	Faza proj.:	PROJEKT TECHNICZNY	Nr rysunku:	Nr egz.:
Data: MAJ 2024 r.	Skala:	1:100/500	SW-03	
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				