

Príloha č. 1 SO 01 ELI REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objednávateľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Stavba:

Objekt:

Časť:

Kód	Popis	Celkom
M	Práce a dodávky M	0,00 €
21-M	ELO - Elektromontáže	0,00 €
04.1-M	ESO - ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ	0,00 €
CELKOM BEZ DPH:		0,00 €

VÝKAZOM VÝMER

Jednávateľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Stavba:

Objekt:

Časť:

P.Č.	Kód položky	Úplný popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
------	-------------	-------------	----------	----	--------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M ELO - Elektromontáže

0,000

1	210190004.2	Rozvádzač HR - montáž	1,000	ks		0,000
2	3571201100.2	Rozvádzač HR podľa výkresu	1,000	ks		0,000
3	210190004.3	Rozvádzač RMS1- montáž	1,000	ks		0,000
4	3571201100.3	Rozvádzač RMS1 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
5	210190004	Rozvádzač RMS2 - montáž	1,000	ks		0,000
6	999B2	Rozvádzač RMS2 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
7	210190005	Rozvádzač RMS3 - montáž	1,000	ks		0,000
8	999B1	Rozvádzač RMS3 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
9	210193041	Rozvádzač RMS4 - montáž	1,000	ks		0,000
10	999B5	Rozvádzač RMS4 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
11	210193080	Rozvádzač RMS5 - montáž	1,000	ks		0,000
12	357140000100.1	Rozvádzač RMS5 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
13	210193082	Rozvádzač RMS6 - montáž	1,000	ks		0,000
14	357140000100.3	Rozvádzač RMS6 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
15	357140000100.2	Rozvádzač RMS7 - montáž	1,000	ks		0,000
16	357140000100.3	Rozvádzač RMS7 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
17	357140000100.2	Rozvádzač RMS9 - montáž	1,000	ks		0,000
18	357140000100.3	Rozvádzač RMS9 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
19	357140000100.2	Rozvádzač RMS10 - montáž	1,000	ks		0,000
20	357140000100.3	Rozvádzač RMS10 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
21	357140000100.2	Rozvádzač RMS11 - montáž	1,000	ks		0,000
22	357140000100.3	Rozvádzač RMS11 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
23	357140000100.2	Rozvádzač RMS12 - montáž	1,000	ks		0,000
24	357140000100.3	Rozvádzač RMS12 (podľa výkresu)	1,000	ks		0,000
26	999B6	Osvetlenie - Montáž a pripojenie-Svietidlá vrátane svetelných zdrojov, montážnych a závesných systémov sú dodávkou Zumtobel group alebo ekvivalent. Blížšia špecifikácia viď. príloha Svietidlá.	112,000	hod		0,000
27	34842182928	ONLITE central eBox OCM-NPS alebo ekvivalent.	4,000	ks		0,000
28	34842182928.1	ONLITE central EPD 2 alebo ekvivalent.	4,000	ks		0,000
29	210203040.1	ONLITE central eBox SUB alebo ekvivalent.	1,000	ks		0,000
30	34842180828	Svietidlo RESCLITE PRO MRCR ESCAPE ECC WH alebo ekvivalent.	21,000	ks		0,000
31	34842180828.1	Svietidlo RESCLITE PRO MRCR ANTIPANIC ECC WH alebo ekvivalent.	11,000	ks		0,000
32	34842180828.2	Svietidlo RESCLITE PRO MSW ESCW ECC WH IP 65 alebo ekvivalent.	7,000	ks		0,000
33	34842180828.3	Svietidlo PURESIGN 150 P MRC ECD ERI SRE alebo ekvivalent.	53,000	ks		0,000
34	34822168614	Svietidlo PURESIGN 150 P MSC/MRC SP-1D ERI alebo ekvivalent.	38,000	ks		0,000
35	34822168614	Svietidlo PURESIGN 150 P MSC/MRC SP-2LR ERI alebo ekvivalent.	15,000	ks		0,000
36	x	Svietidlo AMI MCL 90 F1 LED IP40 zabudovateľné do podhľadu alebo ekvivalent.	193,000	ks		0,000
37	x	Svietidlo OMS GACRUX XTP PV- 1 MICROPRISMA LED 3100lm/830 1x35 W, FIX, RAL 9003, IP 54 alebo ekvivalent.	8,000	ks		0,000
38	x	Stropné svietidlo so senzorom LED 16 W 230 V	30,000	ks		0,000
39	x	Hranaté svietidlo vstavané so senzorom 12 W IP 44	2,000	ks		0,000
40	x	Svietidlo LED nástenné 1x9 W IP 20 so senzorom	6,000	ks		0,000
41	x	Svietidlo nástenné fasádne	6,000	ks		0,000
42	x	Svietidlo LYNX LED alebo ekvivalent. do kazetového stropu 1x40 W IP 40	26,000	ks		0,000
43	x	Svietidlo AMI Mirka alebo ekvivalent. LED 85 2x27 W montáž na strop	24,000	ks		0,000
44	345410003900.2	PODLAHOVÁ KRABICA, ZÁSUVKA 230V OBO BETTERMAN GESRN2USB- PRI	1,000	ks		0,000
45	210201923	Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg	6,000	ks		0,000
46	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	6,000	ks		0,000
47	210290751.1	Montáž a pripojenie drobných spotrebičov podľa podkladu dodávateľa	40,000	ks		0,000
48	999B33	Pripojenie elektropohonov posuvných dverí podľa podkladu dodávateľa	1,000	ks		0,000
49	999B333	OVLÁDACIE PRVKY				0,000
50	210111011.1	Zásuvka nástenná pre prostredie obyčajné alebo vlhké, 16 A 250 V	17,000	ks		0,000
51	EZA000000219	2x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20 (biela dvojrámik)	55,000	ks		0,000
52	999B219.1	3x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20 (biela trojrámik)	45,000	ks		0,000
53	999B219.4	2x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, dátová zásuvka (biela trojrámik)	9,000	ks		0,000
54	999B25	2x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, dátová zásuvka (biela trojrámik)	12,000	ks		0,000
55	999B25.1	Zásuvka 6-modulová výsuvná stolová	1,000	ks		0,000
56	999B25.2	Zásuvka výsuvná podlahová dvojitá	7,000	ks		0,000
57	3450201310	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP20, biely	17,000	ks		0,000
58	3450201480	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č. 5b, IP20 biely	11,000	ks		0,000
59	999B22	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č. 6, IP20 biely	30,000	ks		0,000

P.Č.	Kód položky	Úplný popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	999B21	Pohybový snímač osvetlenia 10A/230V, IP40 , 360°, stropný	33,000	ks		0,000
61	210110501	Montáž spínač do 25A, 250V	33,000	ks		0,000
62	210110603	Tlačítko stop zapojenie	1,000	ks		0,000
63	999B23.1	Ovládač 1-tlač.-vypnutie Total stop, IP44, Typ-EATON M22-IY1+M22-DP-R+M22-KC10+M22-XGPV alebo ekvivalent.	1,000	ks		0,000
64	999B34	Káble a vodiče				
65	999B41	Kábel uloženie CHKE-R J 3x1,5 mm2	2 418,000	m		0,000
66	999B41.1	Kábel medený CHKE-R J 3x1,5 mm2	2 418,000	m		0,000
67	999B42	Kábel uloženie CHKE-R J 3x2,5 mm2	3 055,000	m		0,000
68	999B42.1	Kábel medený CHKE-R J 3x2,5 mm2	3 055,000	m		0,000
69	x	Kábel uloženie CHKE-R J 5x2,5 mm2	405,000	m		0,000
70	x	Kábel medený CHKE-R J 5x2,5 mm2	405,000	m		0,000
71	999B45	Kábel uloženie CHKE-R J 5x4 mm2	347,000	m		0,000
72	3410350891	Kábel medený CHKE-R J 5x4 mm2	347,000	m		0,000
73	999B46	Kábel uloženie CHKE-R J 5x10 mm2	72,500	m		0,000
74	3410350892	Kábel medený CHKE-R J 5x10 mm2	72,500	m		0,000
75	210800203	Kábel uloženie CHKE-R J 5x16 mm2	196,000	m		0,000
76	999B46	Kábel medený CHKE-R J 5x16 mm2	196,000	m		0,000
77	999B47	Kábel uloženie CHKE-R 5x35 mm2	78,000	m		0,000
78	999B47.1	Kábel medený CHKE-R J 5x35 mm2	78,000	m		0,000
79	x	Kábel uloženie CYKY J 3x240+120 mm2	50,000	m		0,000
80	x	Kábel medený CYKY J 3x240+120 mm2	50,000	m		0,000
81	x	Kábel uloženie CHKE-R J 3x120+70 mm2	240,000	m		0,000
82	x	Kábel medený CHKE-R J 3x120+70 mm2	240,000	m		0,000
83	210881174	Kábel uloženie CHKE-V O 2x2,5 mm2	130,000	m		0,000
84	3410350930	Kábel medený CHKE-V O 2x2,5 mm2	130,000	m		0,000
85	999B49	Kábel uloženie J-H(St)H-R 1x2x0,8 mm2	130,000	m		0,000
86	999B49.1	Kábel medený J-H(St)H-R 1x2x0,8 mm2	130,000	m		0,000
87	x	Kábel MULTIMODE 62,5/125 µm FULL DUPLEX	260,000	m		0,000
88	x	Kábel uloženie MULTIMODE 62,5/125 µm FULL DUPLEX	260,000	m		0,000
89	210950101	Označovaci štítok na kábel	500,000	ks		0,000
90	2830024200	Popisné štítky	220,000	ks		0,000
91	999B52	Ukončenie vodičov	1 500,000	ks		0,000
92	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	820,000	ks		0,000
93	3452105700	Ukončenie káblov do 5x2,5 (Kábové oko 5x CU)	24,000	ks		0,000
94	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	85,000	ks		0,000
95	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	60,000	ks		0,000
96	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	32,000	ks		0,000
97	999B53	Ochranné pospojovanie , vrátane inšt. materiálu a montáže				
98	3410301600.1	Ekvipotenciálna svorkovnica hlavná HUS	1,000	ks		0,000
99	999B57	Kábel uloženie CY4	640,000	m		0,000
100	3410350553	Kábel CY4 zž	640,000	m		0,000
101	210800609	Kábel uloženie CYA25	120,000	m		0,000
102	3410416000	Kábel CYA25 zž	120,000	m		0,000
103	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica	13,000	ks		0,000
104	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	50,000	ks		0,000
105	3544247910	Páska Cu 0,5 m (pre Bernard svorku)	50,000	ks		0,000
106	3544247905	Svorka BERNARD pospojovania	50,000	ks		0,000
107	999B56	Nosné a úložné konštrukcie				
108	999B56.1	Žlaby				
109	210020307	Kábový žlab pozink. vrátane príslušenstva, 100/60 mm vrátane veka a podp.	200,000	m		0,000
110	53949	Kábový žlab kovový RKS610 vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov,spoj.prvk.	200,000	BM		0,000
111	210020313	Kábový žlab pozink. OBO E90 alebo ekvivalent. vrátane príslušenstva, 400/60 mm vrátane veka bez podp.	830,000	m		0,000
112	3384	Kábový žlab kovový OBO E90 alebo ekvivalent. vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov,spoj.prvk.	830,000	BM		0,000
113	210021031	Montáž kovového profilu	2 000,000	ks		0,000
114	1321033200	C-profil 50x30mm vrátane závesov –závit. tyč do 1000mm, alt. lank. záves do strop. plechu	2 000,000	ks		0,000
115	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP32, uloženie	500,000	m		0,000
116	3457100350	Trubka elektroinštalčná PVC ohybná – FXP 32	500,000	m		0,000
117	3451100300	Príchytky CL 32 -šedá	500,000	ks		0,000
118	999B71	Spojka SM 32 -šedá	50,000	ks		0,000
119	999B70	Koleno 32 -šedá	50,000	ks		0,000
120	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	300,000	ks		0,000
121	3450900400	Inštalčná krabica, typ: ASD 70	50,000	ks		0,000
122	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	30,000	ks		0,000
123	999B77.1	Škatuľ. rozvodka pod omietku KR97/5	30,000	ks		0,000
124	220260103	Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.so 4 vývodmi	30,000	ks		0,000
125	999B79.2	Svorkovnica - VBX/KL60 typ: 2009110	50,000	ks		0,000
126	999B79.3	Štítok popisný na rozboč. krabicu	50,000	ks		0,000
127	2830425500	Natĺkacia hmoždinka 6x55 + skrútka	800,000	ks		0,000
128	999B79.4	Ostatný spojovací a pomocný materiál	30,000	kpl		0,000
129	999B79.5	Páska izolačná	30,000	ks		0,000
130	999B81.1	Protipožiarné utesnenie- vrátane inšt. materiálu a montáže	10,000	ks		0,000

P.Č.	Kód položky	Úplný popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	999B81.2	Zrealizovanie požiarých prestupov	10,000	m2		0,000
132	6314155490	Minerálna plsť (140 kg/m3), nobasil	20,000	m2		0,000
133	2781001340	HILTI CP 673 alebo ekvivalent. Protipožiarny náter/tmel (bal.=17,5kg)	20,000	ks		0,000
134	2781001550	Protipožiarny identifikačný štítok HILTI 3488606	10,000	ks		0,000
135	999B80	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, požiarne odolná	30,000	ks		0,000
136	999B80.1	Krabica s krytím IP 54 POZIARU odolná, PO (kat.zn.-8135) (KOPOS)	30,000	ks		0,000
137	PM	Podružný materiál	600,000	%		0,000
138	PZD	Prirážka za dopravu	2 000,000	%		0,000
139		HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				
140	HZS000112.7	Demontáže osvetlenia	32,000	hod		0,000
141	HZS000112.8	Demontáže jestv. káblových rozvodov	220,000	hod		0,000
142	HZS000112.9	Overenie a zameranie jestv. káblových rozvodov	12,000	hod		0,000
143	HZS000114	PD skutočného vyhotovenia	60,000	hod		0,000
144	HZS000114.1	Vyhotovenie odbornej prehliadky a skúšky	60,000	hod		0,000
145	HZS000114.2	Meranie intenzity osvetlenia	8,000	hod		0,000
146	HZS000111.1	Nakladanie a odvoz zdemontovaného materiálu	100,000	hod		0,000
147	HZS000114.5	Overenie dok. na oprávnenej organizácii	7,000	hod		0,000
148	HZS000111.2	Termovízne sledovanie - v prípade požiadavky investora	8,000	hod		0,000
149	HZS000112.5	HZS - nepredvídané práce	100,000	hod		0,000
150	04.1-M	ESO - ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ				0,000
151	Dodávka	Legrand EvoLine alebo ekvivalent. 19" stojanový rozvádzač 47U, 600 >	1,000	ks		0,000
152	Dodávka	LEGRAND UPS Daker DK Plus 3000 VA alebo ekvivalent.	1,000	ks		0,000
153	Dodávka	Zyxel GS2210-48HP alebo ekvivalent.	1,000	ks		0,000
154	Dodávka	Datacom alebo ekvivalent., 24x RJ45, priamy, CAT6A, STP, čierny, 1U	2,000	ks		0,000
155	Dodávka	Legrand EVO-HORIZ. ORG. KOV. 1U alebo ekvivalent.	2,000	ks		0,000
156	Dodávka	Legrand PDU NAPÁJACÍ BLOK 6X 230V S HOT SWAP PREPĀTOVOU OCHRANOU alebo ekvivalent.	2,000	ks		0,000
157	Dodávka	TP-LINK TXM431-SR	1,000	ks		0,000
158	Dodávka	DS-2CD4585F-IZH(2.8-12MM) - IP KAMERA 4K(8MPiX) S ICR, DWDR, POE	10,000	ks		0,000
165	Dodávka	Uzemňovacia prípojnice pre káb.oká, plast.kryt	3,000	ks		0,000
166	Dodávka	Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/	200,000	ks		0,000
167	Dodávka	Pomocný montážny materiál pre uchytenie žľabu - montážna lišta, spojovací mat.	10,000	ks		0,000
168	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 4,8/290	5,000	ks		0,000
169	Dodávka	Štítok káblový	20,000	ks		0,000
170	Montáž	Montáž a kompletizácia stojanového rozvádzača	2,000	ks		0,000
171	Montáž	Montáž uzemňovacej zbernice	3,000	ks		0,000
172	Montáž	Uzemnenie 19' stojana	2,000	ks		0,000
173	Montáž	Montáž rozvodného panelu, pripojenie na prívod 230V	2,000	ks		0,000
174		ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - HORIZONTÁLNY ROZVOD (ODHAD)				
175	Dodávka	Kábel Cat.6A, LEGRAND alebo ekvivalent. LCS-KÁBEL F/UTP CAT.6A LSOH	1 500,000	m		0,000
176	Dodávka	Natíkácia hmoždinka 6x40mm	200,000	ks		0,000
177	Dodávka	Skrutka 3,5x30, zapust. hlava	200,000	ks		0,000
178	Dodávka	Štítok na patch panel	4,000	ks		0,000
179	Dodávka	Štítok káblový	20,000	ks		0,000
180	Dodávka	Štítok datovej zásuvky	50,000	ks		0,000
181	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 2,5/98	50,000	ks		0,000
182	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 4,8/290	50,000	ks		0,000
183	Dodávka	Páska izolačná	30,000	ks		0,000
184	Montáž	Štítok datovej zásuvky	50,000	ks		0,000
185	Montáž	Osadenie krabice	50,000	ks		0,000
186	Montáž	Osadenie hmoždinky	200,000	ks		0,000
187	Montáž	Montáž držiaka prepojovacích káblov	200,000	ks		0,000
188	Montáž	Preloženie pôvodného RACK u	1,000	ks		0,000
189	Montáž	Požiarne dvere	3,000	ks		0,000
190	Montáž	Uzemňovacia páska FeZn 30x4	130,000	kg		0,000
191	Montáž	Vodič FeZn pr. 10	50,000	kg		0,000
192	Montáž	Vodič AlMgSi pr. 8	40,000	kg		0,000
193	Montáž	Svorka križová SK	20,000	ks		0,000
194	Montáž	Svorka križová SK	10,000	ks		0,000
195	Montáž	Podpera vedenia	60,000	ks		0,000
196	Montáž	Uzemnenie a úprava bleskozvodu	48,000	hod		0,000
197	Montáž	Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvod Hala A a B	40,000	hod		0,000
198		NEPRIAME (REŽIJNÉ) NÁKLADY (ODHAD)				
199		PROJEKČNÁ ČINNOSŤ				
200		Spracovanie dodávateľskej dokumentácie v vrátane tlače	10,000	bal		0,000
201	Projekt	Dokumentácia na odovzdanie (certifikáty, osvedčenia, požiarne prestupy, atď)	10,000	bal		0,000
202	Projekt					

P.Č.	Kód položky	Úplný popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
203		Ostatný materiál a montáž				
204		Materiál nezahrnutý vo VV a podľa dodávateľa potrebný (cenybajúci, atď.) ku kompletnému a úplnému odovzdaniu diela v zmysle projektovej dokumentácie a platných zákonov a STN v čase realizácie diela. Materiály, dokumenty, merania, skúšky, protokoly, inžinierska činnosť atď.	10,000	ks		0,000
205	Dodávka	Montáže a služby nezahrnuté vo VV a podľa dodávateľa potrebné (chýbajúce, atď.) ku kompletnému a úplnému odovzdaniu diela v zmysle projektovej dokumentácie a platných zákonov a STN v čase realizácie diela. Montáže, spracovanie dokumentov, meraní, skúšok, protokolov, inžinierska činnosť atď.	20,000	ks		0,000
206	Montáž	Podružné rozpočtové náklady (ODHAD)				
207		Dopravné náklady a dodávky, energie, čistiace práce, skladovacie priestory, odvoz a likvidácia odpadu, atď.	20,000	ks		0,000
208	Montáž	CHRÁNIČKY V PODLAHE AKO AJ VŠETKY PODLAHOVÉ KANÁLY PRE KBELÁŽ ZABEZPEČUJE STAVBA NA ZÁKLADE KOORDINAČNÉHO VYKRESU ZASLANÉHO PROFESIOU ELEKTRO. V PRÍPADE DODATOČNÝCH POŽIADAVIEK KOORDINOVAT' ZO STAVBOU!!!				
209		DODÁVKA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KÁBLOVÝCH TRÁS JE PREDMETOM ČASTI ELEKTRO - SILNOPRÚD, V PRÍPADE POTREBY KOORDINÁCIE KONZULTOVAŤ S PROFESIOU ELEKTRO-SILNOPRÚD A PROJEKTANTOM				
210		PRE VŠETKY KÁBLOVÉ ROZVODY A MONTÁŽNE PRISLUŠENSTVO (TRUBKY, PRÍCHYTKY atď.) OBCHODNÝCH PRIESTOROV A CHODIEB MUSIA BYŤ V ZMYSLE PROJEKTU PO A VYHLÁŠKY MV SR č. 558/2009 Z.z. V NADVAZNOSTI NA STN 920203 SPLŇAŤ PODMIENKU B2ca-s1, d1, a1				

Príloha č. 2 SO 01 HSP - TOAA

Akcia:		Zimný štadión, Banská Bystrica				
			PRÍSTAVBA			
Počet	MJ	Typ	Popis	Dodávka		
				Jednotková cena	Cena	Jednotková cena
1	ks	VX-3008F	Riadiaca jednotka systému HSP TOA VX-3000, má v ráme 2x slot pre zosilňovač + 1 záložný, umožňuje pripojiť 8 reproduktorových línií, max. možný inštalovaný výkon 2x 500 W + 1x 500 W záloha, 4x audio vstup, 2x RM port pre mikrofóny (na každý max. 4 ks), 16 ovládacích vstupov, pripojenie cez LAN, napájanie 31 V DC, rozmery 483 x 133 x 345 mm, EN 54-16		€ 0,00	
1	ks	Rack	Rozvádzač 42U, police 3ks, napájací panel 230V, ventilačná jednotka 4ventilátorová		€ 0,00	
3	ks	VX-030DA	Digitálny výkonový zosilňovač – zásuvný modul v ráme s riadiacou jednotkou VX-3000, trieda D, výkon 300 W, výstupné napájanie 100 V / 70 V / 50 V, frekv. rozsah 40 Hz–20 kHz, ventilátor s proti prachovým filtrom, napájanie 31 V DC, hmotnosť 1,3 kg, EN 54-16		€ 0,00	
1	ks	VX-3150DS	Záložový napájací zdroj 1150 W, 8x výstup 31 V DC / 25 A + 3x výstup 31 V DC / 5 A + 3x výstup 24 V DC / 5 A pre dobíjanie akumulátorov 2x 12 V DC (28–100 Ah, nie sú súčasťou, samostatné umiestnenie), diagnostické prepojenie s riadiacimi jednotkami, napájanie 230 V AC, rozmery 482 x 132 x 400 mm, inštalácia do 19" rozvádzača, EN 54-4		€ 0,00	
2	ks	TP 12-65	Akumulátor 12 V - 65 Ah - rozmer 350 x 167 x 181 mm, hmotnosť 19,5 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS		€ 0,00	
1	ks	RF BAT	Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy		€ 0,00	
76	ks	DL 06-130/T-EN54	Stropný reproduktor 6 W / 100 V s protipožiarnym krytom, odbočky 6 W, 3 W, 1,5 W, citlivosť 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 350 Hz–13,8 kHz, vyžarovací uhol 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 180 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhl'adu, EN 54-24		€ 0,00	
1	ks	S3000-16X	Dahua12. Príloha č. 5. PD SO 01 ZTI, UK, VZT switch pre optiku, 2x Gbit Combo porty + 16x SFP 100 Mbps, web management, napájanie 90–264 V AC, rozmery 19" 1U		€ 0,00	

0	ks	WA 06-165/T EN54-24	Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 252 x 192 x 82 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, IP 54-24		€ 0,00	
20	ks		krabica + keram.svorka s tep.poistkou		€ 0,00	
1 600	m	1-CHKE-V (N2XH-O) FE180/PS90 2x2.5 B2ca - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný E90		€ 0,00	
500	m	KRUGEL EXIM alebo alt.	Optický kábel FO MM MM 50 alebo 62,5/125µm, typ konektoru ST PS30-90 , vrátane uchytenia-príchytiiek na opt.kábel		€ 0,00	
1 200	m	HFXP/HFIR16	izolačná rúrka vrátane úchyto, spojok a príchytiiek, hmoždiniek		€ 0,00	
4 800	ks	OBO PS90	požiarne odolné príchytky + pož.hmoždinky PS90		€ 0,00	
5	kg	HILTI PS 90	protipožiarny tmel PS90		€ 0,00	
1	sada		drobný inštalčný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)		€ 0,00	
1	sada		oživenie a preskúšanie systému, programovanie			
1	sada		projekt skutocneho vyhotovenia		€ 0,00	
1	sada		školenie obsluhy		€ 0,00	
1	sada		vystavenie správy o odbornej prehliadke		€ 0,00	
1	sada		inžinierska činnosť a technický dozor			

HLAVNÁ BUDOVA						
1	ks	VX-3004F	Riadiaca jednotka HSP TOA VX-3000, má v ráme 4x slot pre zosilňovače, umožňuje pripojiť 4 AB reproduktorové linky alebo 3 AB reproduktorové linky a záložný zosilňovač, max. možný inštalovaný výkon 500 W, 4x audio vstup, 2x RM port pre mikrofóny (na každý však max. 4 ks), 16 ovládacích vstupov, pripojenie cez LAN, napájanie 31 V DC, rozmery 483 x 133 x 345 mm, EN 54-16 12. Príloha č. 5. PD SO 01 ZTI, UK, VZT		€ 0,00	
1	ks	VX-3008F	Riadiaca jednotka systému HSP TOA VX-3000, má v ráme 2x slot pre zosilňovač + 1 záložný, umožňuje pripojiť 8 reproduktorových liniek, max. možný inštalovaný výkon 2x 500 W + 1x 500 W záloha, 4x audio vstup, 2x RM port pre mikrofóny (na každý max. 4 ks), 16 ovládacích vstupov, pripojenie cez LAN, napájanie 31 V DC, rozmery 483 x 133 x 345 mm, EN 54-16 12. Príloha č. 5. PD SO 01 ZTI, UK, VZT 12. Príloha č. 5. PD SO 01 ZTI UK VZT		€ 0,00	

7	ks	VX-050DA	Digitálny výkonový zosilňovač – zásuvný modul v ráme s riadiacou jednotkou VX-3000, trieda D, výkon 500 W, výstupné napájanie 100 V / 70 V / 50 V, frekv. rozsah 40 Hz–20 kHz, ventilátor s protiprachovým filtrom, napájanie 31 V DC, hmotnosť 1,3 kg, EN 54-16		€ 0,00	
2	ks	VX-3000DS CE	Zálohový napájací zdroj 2300 W, 8x výstup 31 V DC / 25 A + 3x výstup 31 V DC / 5 A + 3x výstup 24 V DC / 5 A pre dobíjanie akumulátorov 2x 12 V DC (28–100 Ah, nie sú súčasťou, samostatné umiestnenie), diagnostické prepojenie s riadiacimi jednotkami, napájanie 230 V AC, rozmery 482 x 132 x 400 mm, inštalácia do 19" rozvádzača, EN 54-4		€ 0,00	
1	ks	S3000-16X	Dahua switch pre optiku, 2x Gbit Combo porty + 16x SFP 100 Mbps, web management, napájanie 90–264 V AC, rozmery 19" 1U		€ 0,00	
4	ks	TP 12-100L	Akumulátor 12 V - 100 Ah rozmer 329 x 172 x 217 mm, hmotnosť 32 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v EPS a HSP		€ 0,00	
1	ks	RF BAT	Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy		€ 0,00	
1	ks	RM-300X	Stanica pre mikrofóny na všeobecné hlásenie, 13 programovateľných tlačidiel, vstup pre externý mikrofón/AUX, prepojenie káblom CAT 5 STP, rozšírenie o 10 tlačidlovú jednotku RM-210F, EN 54-16		€ 0,00	
1	ks	WA 06-165/T-EN54	Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 252 x 192 x 82 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, IP 54-24		€ 0,00	
1	ks	DA-P20-130/T	Zvukový projektor 20 W / 100 V, odbočky 20 / 10 / 5 / 2,5 W, citlivosť 91,5 dB (1 W / 1 m), frekvenčný rozsah 150 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 360°, reproduktor 120 mm, plastová skrinka, vnútorné použitie typ A, biely, rozmery ø 140 x 195 mm, hmotnosť 1,25 kg, montáž na omietku, IP 56		€ 0,00	
1	ks	CS-660BS-EB	Tlakový reproduktor dvojpásmový 60 W / 100 V, odbočky 60 / 30 / 15 / 7,5 W, akustický tlak SPL 115 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 100 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 80° (1 kHz) horizontálny / 90° (1 kHz) vertikálny, reproduktory 165 mm stredobass, 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, rozmery 418 x 332 x 391 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku, EN 54-24		€ 0,00	
0	ks	HX-5B-WP EB-Q	Kompaktný reproduktorový systém, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivosť 96 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 95 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 100° x 60° (1 kHz), 4 ks dvojpásmový modul 1x stredobass 120 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 400 x 546 x 342 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24		€ 0,00	
0	ks	HY-PF1B	Závesný držiak pre subwoofer a podvesenie HX systému, antikor, rozmery 645x50x472 mm,		€ 0,00	

0	ks	MT-200	Prevodový transformátor 100V pre HX-5 a HX-7 systémy		€ 0,00	
1	ks		krabica + keram.svorka s tep.poistkou		€ 0,00	
1	m	1-CHKE-V (N2XH-O) FE180/PS90 2x2.5 B2ca - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný E90		€ 0,00	
1	m	1-CHKE-V (N2XH-O) FE180/PS90 2x2.5 B2ca -	kábel bezhalogénový, požiarne odolný E90 (spätný kábel)		€ 0,00	
1	m	HFXP/HFIR16	izolačná rúrka vrátane úchytov, spojok a príchytiek, hmoždiniek		€ 0,00	
1	ks	OBO PS90	požiarne odolné príchytky + pož.hmoždinky PS90		€ 0,00	
1	kg	HILTI PS 90	protipožiarny tmel PS90		€ 0,00	
1	sada		drobný inštalčný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)		€ 0,00	
			DOPLNENIE NA KOMERČNÉ AUDIO			
0	ks	M-164E-AE	Analogový mixážny pult, 6 monofonických vstupov s konektormi XLR a Jack 6,3 mm, filter (80 Hz / 12 dB), trojpásmový EQ Hi - 12 kHz, EQ Mid - 2,5 kHz, EQ Low - 100 Hz) prepínač PRE / POST, regulátory výstupu na zbernici AUX1, AUX2, regulátor stereo bázy PAN, prepínač pre priradenie kanálov signálu do subbasu a stereo výstupu. Päť stereofonných vstupov s konektormi RCA, zásuvka 6,3 mm a jack 3,5 mm, dvojpásmové korekcie, prepínač PRE / POST, regulátory pre výstup na zbernici AUX1, AUX2, regulátor stereo bázy BAL, prepínače pre priradenie kanálov signálu do subbasu a stereo výstupu. DSP (digitálny signálový procesor) s 16 predvoľbami. Dve zbernice AUX. Výstupy: Master stereo, AUX1, 2, Monitor, pre sluchátka Oddelený napájač pre napájanie zo siete 100-240V st. / 50-60 Hz.			
0	ks	PCR3000RMKIII	DVD/CD/SD/USB prehrávač, podpora formátov MP3/WMA, tuner FM/DAB s RDS, bluetooth prehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP, kompatibilita - Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR, DVDRW, audio - CD 16 bitov PCM, MP3 32-320 kbps, WMA, sloty na USB (čelný a zadný panel), slot na SD kartu (čelný panel), až 9999 skladieb, veľkosť pamäťové karty až 32 GB, formát FAT32, digitálny audio výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX), analógový audio výstup pre CD/MP3 a pre TUNER s reguláciou výstupnej úrovne, spoločný výstup COMBI - ukončí li sa prehrávanie média, výstup sa prepne na tuner, IR diaľkové ovládanie, sériové rozhranie RS-232 pre integráciu prehrávača do komplexných AV systémov s možnosťou externého ovládanie všetkých funkcií, pomocou RS-232 je možné načítať aktuálne RDS informácie a odovzdať ich do externých systémov			
0	ks	WM-5220	Bezdrôtový mikrofón UHF s 4 prepínateľnými licenčnými frekvenciami a plne syntetizovanej technológií PLL quartz tuning.			
0	ks	WM-5320	Bezdrôtový klopový mikrofón UHF s 4 prepínateľnými licenčnými frekvenciami a plne syntetizovanej technológií PLL quartz tuning.			

0	ks	WT-5800	UHF wireless přijímač bezdrátového mikrofónu			
0	ks	FB-120B	Kompaktný subwoofer, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivosť 93 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 40-400 kHz, 1x 15 "(38cm) basový reproduktor, bassreflex, skrutkovacia svorkovnica, MDF skrinka kovová mriežka, biela, rozmery 505x528x477 mm			
0	ks	MT-200	Prevodový transformátor 100V pre HX-5 a HX-7 systémy			
0	ks	ATT-100VI	Převodní modul ze 100V signálu na symetrický 1V linkový signál, galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem, převodní poměr 100:1,26 (lze modifikovat), vstupní impedance 4,3k Ohm, výstupní impedance 10k Ohm, možnost instalace na DIN lištu.			
0	ks	DA-500FH	Koncový zesilovač zvuku digitální 4x500W @ 100V, třída D, symetrické vstupy typu XLR a klasické svorkovnice, signál přivedený na kanál č. 1 lze tlačítkem poslat i do zbývajících kanálů, indikace signálu na vstupu a výstupu, indikace PEAK, PROTECT, galvanicky oddělené logické vstupy / výstupy pro ovládání a monitorování stavu zesilovače (aktivace ON/OFF jednotlivých kanálů, informace o stavu PROTECT, FAN).			
SPOLU					€ 0,00	
CELKOM SPOLU BEZ DPH						

Montáž	
	Cena
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Príloha č. 3 SO 01 EPS ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA -systém TYCO

Akcia: Zimný štadión, Banská Bystrica

Počet	MJ	Typ	Popis	Dodávka		Montáž	
				Jednotková cena	Cena	Jednotková cena	Cena
2	ks	Ústředna ZETTLER MZX 252 alebo ekvivalent	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhových vedení, max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM802, zdroj PSU830 PSM830 (24VDC/4A). Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah.		€ 0,00		€ 0,00
4	ks	PS12380	Akumulátor 12V/24 Ah		€ 0,00		€ 0,00
2	ks	TLI800EN	Optická siet'ová doska		€ 0,00		€ 0,00
4	ks	FOM800	Prevodník na optiku, typ vlákna MM typ konektoru 2x ST		€ 0,00		€ 0,00
4	ks		Akumulátor 12V/17 Ah		€ 0,00		€ 0,00
1	ks		Skrinka Zettler pre MPM 800+IOB800 alebo ekvivalent		€ 0,00		€ 0,00
1	ks		Doska rozšírenia výstupov MPM800		€ 0,00		€ 0,00
2	ks		Pomocný zdroj Zettler 24/5A alebo ekvivalent		€ 0,00		€ 0,00
29	ks	DIN 820 s IZ	Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND		€ 0,00		€ 0,00
5	ks	Klíč pro tlačítkový hlásič	Klíč pro všechny tlačítkové hlásiče DIN.		€ 0,00		€ 0,00
83	ks	830 PH	Multisenzorový hlásič		€ 0,00		€ 0,00
16	ks		Paralelná signalizácia		€ 0,00		€ 0,00
10	ks	Krabice pod zásuvku na omítku 4B-EM	Pro 4" zásuvky 4B, 4B-I a 4B-C při povrchové kabeláži+ND		€ 0,00		€ 0,00
1	ks		Prídružný magnet		€ 0,00		€ 0,00
1	ks		Zelené odblokovacie tlačidlo		€ 0,00		€ 0,00
83	ks	4B	Zásuvka pro senzory řady 830 systému ZETTLER Expert, použitelná i pro řady 801 a 601.+ND		€ 0,00		€ 0,00

2	ks	Vstupně výstupní deska IOB800	Rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A). Připojuje se přes ovládací panel OCM800, přes základní desku FIM801/FIM802 nebo přes jednotku rozhraní MPM800		€ 0,00		€ 0,00
2	ks	Montážní konzola pro IOB/TUD/LIM	Montážní konzola pro montáž desek IOB800 nebo TUD800 nebo 2/4 adresovatelných prvků série 800 (2 prvky přímo, 4 prvky v montážních konzolách na DIN lištu 547.004.002) do ústředěn MZX250/251/252/253/254/P405D/P485D.		€ 0,00		€ 0,00
19	ks	Zábleskový maják konvenční červený	zábleskový maják 24V červený EN 54-23		€ 0,00		€ 0,00
1	ks	1-250	Samolepky		€ 0,00		€ 0,00
1	ks	1-250	Držák samolepky		€ 0,00		€ 0,00
10	ks	OBO,KOPOS	Svorková krabice BH s keram.svorkovnicou		€ 0,00		€ 0,00
2	ks	SALTEK, DEHN ..	prepát'ová ochrana DA 275 typu D 230V		€ 0,00		€ 0,00
2 900	m	JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E90 B2ca - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový-hlásiaca linka+ovládania		€ 0,00		€ 0,00
500	m	HFXP/HFIR 20	izolačná rúrka vrátane úchytov,spojok a príchytiek,hmoždiniek		€ 0,00		€ 0,00
8 700	ks	OBO, STRADER,HILTI E90	požiarne odolné príchytky na káble vr. Kov.hmoždiniek s vrtutmi E90		€ 0,00		€ 0,00
20	m	OBO PS90	požiarne odolný žlab 100x60 /OBO.../ vr.príslušenstva a prepážky		€ 0,00		€ 0,00
5	kg	HILTI PS90	protipožiarne tmel, náter, malta, štítiky		€ 0,00		€ 0,00
1	sada		drobný inštaláčny materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)		€ 0,00		€ 0,00
1	sada		oživenie a preskúšanie systému				€ 0,00
1	sada		projektová dokumentácia skutočného stavu		€ 0,00		€ 0,00
1	sada		školenie obsluhy		€ 0,00		€ 0,00
1	sada		vystavenie správy o odbornej prehľadke		€ 0,00		€ 0,00
1	sada		inžinierska činnosť a technický dozor				€ 0,00
SPOLU						€ 0,00	€ 0,00
CELKOM SPOLU BEZ DPH							€ 0,00

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-1 Búracie práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - ZTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - ÚK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO02 Ošetrovanie a náter str. povrchu haly A náterom s vysokou reflexiou slnečného žiarenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO03 Ošetrovanie / úprava východnej štítovej steny haly A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - stavebná časť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO05 Oprava strechy a zateplenie medzistrešného priestoru haly B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO06 Výmena okien, dverí, brán.otv. haly B, zázemia haly B, roľbárne a nádvoria medzi hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO07 Oprava fasád hala B vrátane telocvične a nádvoria medzi halami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO08 Oprava vnútorných priestorov v hale B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO09 Oprava vnútorných priestorov telocvične hala B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO09 Oprava vnútorných priestorov telocvične hala B - oprava podlahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO10 Oprava interiéru technickej časti haly A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01- Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ: Dodávateľ:

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-1 Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZASKLENIE-ZRIADENIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-1 Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	625,560		0,00		0	
2	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	625,560		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
3	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	233,166		0,00		0	
4	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	361,455		0,00		0	
5	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	133,770		0,00		0	
6	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	16,640		0,00		0	
7	964051111	Búranie samostatných trémov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	63,195		0,00		0	
8	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	284,832		0,00		0	
9	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zväranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	284,832		0,00		0	
10	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	96,700		0,00		0	
11	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	410,000		0,00		0	
12	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	55,600		0,00		0	
13	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	60,540		0,00		0	
14	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	47,800		0,00		0	
15	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	20,965		0,00		0	
16	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	63,038		0,00		0	
17	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	79,800		0,00		0	
18	978065001	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	m2	137,995		0,00		0	
19	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 414,587		0,00		0	
20	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 219,317		0,00		0	
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2 414,587		0,00		0	
22	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9 658,348		0,00		0	
23	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 414,587		0,00		0	
24	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	475,426		0,00		0	
25	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, plasty (17 02), ostatné	t	39,176		0,00		0	
26	979089116	Poplatok za skladovanie - sklo	t	5,740		0,00		0	
27	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné /druhotná surovina - výkup, nenaceňovať/	t	55,562		0,00		0	

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-1 Búracie práce

28	979089512	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	8,385	0,00	0	
29	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1 886,342	0,00	0	
30	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	10,000	0,00	0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0	0
		Práce HSV			0,00	0,000	0
		Práce PSV					
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					
31	713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	581,250	0,00	0	
32	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	0,00	0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0	0
722		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					
33	722130801	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	70,000	0,00	0	
34	722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, - 0,00497t	m	50,000	0,00	0	
35	722290823	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	0,398	0,00	0	
36	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	0,00	0	
722		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	0	0
725		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					
37	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	18,000	0,00	0	
38	725130811	Demontáž pisoárového státiá 1 dielných, -0,03968t	súb.	5,000	0,00	0	
39	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	13,000	0,00	0	
40	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, - 0,08800t	súb.	1,000	0,00	0	
41	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia,ocef. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	2,000	0,00	0	
42	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	25,000	0,00	0	
43	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	13,000	0,00	0	
44	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	0,00	0	
45	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,002	0,00	0	
46	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	0,00	0	
725		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0	0
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA					
47	733120815	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priem. 38, - 0,00254t	m	200,000	0,00	0,000	0,008
48	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,508	0,00	0	
49	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	0,00	0	
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			0,00	0,01	0
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					
50	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	220,000	0,00	0	
51	735890801	Vnútrostavenskovo premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	5,236	0,00	0	
52	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	0,00	0	
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	0	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
53	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0,02400t	m	680,400	0,00	0	
54	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	m2	581,250	0,00	0	
55	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700t	m2	13,715	0,00	0	
56	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	0,00	0	

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-1 Búracie práce

762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00		0	0
763	DREVOSTAVBY						
57 763119522	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	105,718	0,00		0	
58 763139532	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	m2	75,910	0,00		0	
59 763717212	Demontáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy, prierezovej plochy 150-500 cm2	m	416,500	0,00		0	
60 998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	0,00		0	
763	DREVOSTAVBY			0,00		0	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
61 764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	690,070	0,00		0	
62 764351820	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	55,800	0,00		0	
63 764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	0,00		0	
64 764391840	Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00250t	m	25,000	0,00		0	
65 764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	65,350	0,00		0	
66 764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	4,000	0,00		0	
67 764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	5,800	0,00		0	
68 998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	0,00		0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00		0	0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
69 766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	341,441	0,00		0	
70 766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	341,441	0,00		0	
71 766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	379,568	0,00		0	
72 766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	379,568	0,00		0	
73 998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	54,300	0,00		0	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00		0	0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
74 767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	9,162	0,00		0	
75 767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	9,162	0,00		0	
76 767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	82,987	0,00	0,000	0,005	
77 998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	0,00		0	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00		0,01	0
787	ZASKLENIE-ZRIADENIE						
78 787100802	Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, výťahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	410,000	0,00		0	
79 998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	1,950	0,00		0	
787	ZASKLENIE-ZRIADENIE			0,00		0	0
	Práce PSV			0,00		0,020	0
	Montážne práce						
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
80 HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	0,00		0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00		0	0
943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						
81 430000001.Dem	Demontáž rôznych dielov OK - oceľová konštrukcia tribúny a zábradlí vrátane pomocných lešení, látok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	42 000,000	0,00		0	
82 430000002.Dem	Demontáž rôznych dielov OK - oceľová konštrukcia pergoly vstupu vrátane pomocných lešení, látok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	2 000,000	0,00		0	

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-1 Búracie práce

83 430000003.Dem	Demontáž rôznych dielov OK - delenie a triedenie ocelevej konštrukcie na manipulovateľné kusy rezaním a pálením na medziskládke	kg	44 000,000	0,00	0	
943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ			0,00	0	0
	Montážne práce			0,00	0,000	0
	HZS					
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE					
84 HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	140,000	0,00	0	
85 000500025	Príprava staveniska - odpojenie sietí /elektro, voda, plyn, vykurovanie/	súb	1,000	0,00	0	
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			0,00	0,000	0
	HZS			0,00	0,000	0
	Celkom v EUR			0,00	0,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01- Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV	0,00		0,00	Ostatné náklady 0,00
PSV	0,00		0,00	Komplet. činnosť 0,00
MONT	0,00		0,00	HZS
VRN				
Spolu			0,00	Spolu 0,00
VRN				VRN
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0% 0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0% 0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0% 0,00
				Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH 0,00
			0,00	DPH 20% z 0
			0,00	DPH 0% z 0
				Spolu v EUR 0,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	660,6200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	253,3300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	907,3600	0,0000
SPEVNEŇÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	105,0600	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	162,4800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	30,8800	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	2 119,7300	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,5400	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,1000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TEŠÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,9200	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	41,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,2700	0,0000
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	1,6900	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	1,7600	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	46,5500	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	2 166,2800	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 577,500		0,00		0	
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2 577,500		0,00		0	
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 577,000		0,00		0	
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 885,000		0,00		0	
5	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	353,055		0,00		0	
6	583410004400	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	776,721		0,00		0	
7	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 577,000		0,00		0	
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 509,750		0,00		0	
9	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 866,631		0,00		0	
10	583410004400	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	4 106,588		0,00		0	
11	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	116,235		0,00		0	
12	583410004400	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	232,470		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
2		ZÁKLADY							
13	274271305	Murivo základových pásov (m3) napr. PREMAC alebo ekvivalent 50x30x25 cm s betónovou výplňou tr. C 30/37 - XC2,XA1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3 hr. 300 mm	m3	72,580		0,00		0	
14	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37 - XC2,XA1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	202,858		0,00	2,322	471,105	
15	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 - XC2,XA1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	11,384		0,00	2,322	26,438	
16	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie - dielce	m2	831,756		0,00	0,001	0,557	
17	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie - dielce	m2	831,756		0,00		0	
18	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,814		0,00	1,035	0,842	
19	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov napr. PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,211		0,00	1,002	2,215	
20	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37 - XC2,XA1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	68,030		0,00	2,322	157,989	
21	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie - dielce	m2	313,742		0,00	0,001	0,21	
22	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie - dielce	m2	313,742		0,00		0	
23	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	1,112		0,00	1,135	1,262	
2		ZÁKLADY				0,00		660,62	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
24	311271305	Murivo nosné (m3) napr. PREMAC alebo ekvivalent 50x25x25 s betónovou výplňou tr. C 30/37 - XC2,XA1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3 hr. 250 mm	m3	2,513		0,00		0	
25	311271306	Murivo nosné (m3) napr. PREMAC alebo ekvivalent 50x30x25 s betónovou výplňou tr. C 30/37 - XC4(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3 hr. 300 mm	m3	113,065		0,00		0	
26	311272123	Murivo nosné (m3) z tváric YTONG Statik Plus hr. 250 mm P6-650, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (250x249x499)	m3	58,466		0,00		0	

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

27	311272511	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (250x249x599)	m3	1,188	0,00		0
28	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (300x249x599)	m3	222,096	0,00		0
29	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30-XC3(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	15,312	0,00	2,212	33,872
30	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	m2	150,270	0,00	0,002	0,325
31	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	150,270	0,00		0
32	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	1,642	0,00	1,016	1,668
33	311361825	Výstuž pre murivo nosné napr. PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	8,555	0,00	1,002	8,572
34	317165121	Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	1,000	0,00	0,020	0,02
35	317165122	Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	22,000	0,00	0,023	0,496
36	317165123	Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	0,00	0,026	0,051
37	317165124	Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	0,00	0,030	0,09
38	317165126	Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm	ks	5,000	0,00	0,039	0,195
39	317165221	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	0,00	0,084	0,167
40	317165222	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	0,00	0,097	0,194
41	317165301	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	15,000	0,00	0,027	0,403
42	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	0,637	0,00	2,212	1,409
43	317321511	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	5,962	0,00		0
44	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	51,251	0,00	0,007	0,372
45	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	50,018	0,00		0
46	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,643	0,00	1,012	0,651
47	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	9,363	0,00	2,806	26,276
48	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	7,800	0,00	2,322	18,114
49	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	213,420	0,00	0,003	0,6
50	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	213,420	0,00		0
51	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	3,742	0,00	1,074	4,018
52	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	24,300	0,00	2,322	56,433
53	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie - dielce	m2	243,000	0,00	0,002	0,525
54	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie - dielce	m2	243,000	0,00		0
55	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	1,000	0,00	1,016	1,016
56	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (100x249x599)	m2	201,255	0,00	0,076	15,279
57	342272104	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (150x249x599)	m2	728,374	0,00	0,113	82,583
58	346244359.R	Obmurovka montážnych zostáv Geberit z tvárníc YTONG a malty, hrúbky 150 mm	m2	29,708	0,00		0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00		253,33
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
59	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	33,075	0,00	2,212	73,171
60	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	194,141	0,00	2,322	450,889
61	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie - dielce	m2	616,063	0,00	0,004	2,705
62	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie - dielce	m2	616,063	0,00		0
63	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	616,063	0,00	0,006	3,388
64	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	616,063	0,00		0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

65	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	14,768	0,00	1,017	15,017	
66	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	3,502	0,00	1,203	4,213	
67	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30-XC4(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	24,001	0,00	2,212	53,097	
68	413321616	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	32,649	0,00	2,322	75,827	
69	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie - dielce	m2	404,924	0,00	0,004	1,474	
70	413351108	Debnenie nosníka odstránenie - dielce	m2	404,924	0,00		0	
71	413351217	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 30 kPa - zhotovenie	m2	79,913	0,00	0,011	0,869	
72	413351218	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 30 kPa - odstránenie	m2	79,913	0,00		0	
73	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	7,070	0,00	1,017	7,189	
74	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-XC4(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	17,660	0,00	2,262	39,944	
75	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	64,070	0,00	2,345	150,272	
76	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	513,865	0,00	0,003	1,752	
77	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	513,865	0,00		0	
78	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	4,917	0,00	1,068	5,249	
79	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	231,645	0,00		0	
80	283750000500	Doska XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	254,810	0,00		0	
81	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	9,463	0,00	2,240	21,194	
82	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,492	0,00	1,017	0,5	
83	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,095	0,00	1,203	0,114	
84	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	48,246	0,00	0,008	0,408	
85	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	48,246	0,00		0	
86	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	4,800	0,00		0	
87	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	20,248	0,00	0,004	0,087	
88	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	20,248	0,00		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		907,36	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY						
89	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	227,250	0,00	0,462	104,912	
90	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	249,975	0,00		0	
91	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	249,975	0,00	0,001	0,152	
92	577134271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	249,975	0,00		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00		105,06	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
93	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt alebo ekvivalent	m2	23,175	0,00	0,000	0,007	
94	611461136	Vnútna omietka stropov BAUMIT alebo ekvivalent, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm	m2	23,175	0,00	0,020	0,467	
95	612465136	Vnútna omietka stien napr. BAUMIT alebo ekvivalent, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	4 213,501	0,00	0,013	55,281	
96	612481022	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	311,020	0,00		0	
97	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	796,992	0,00		0	
98	612481121.R	Potiahnutie vnútorných stien výstužnou sklotextílnou mriežkou do omietok s vloženie bez lepidla	m2	4 213,501	0,00		0	
99	631290000000	Baumit alebo ekvivalent výstuž do omietok plošná hmotnosť 150 gr/m2, oká cca 8 mm	m2	4 845,526	0,00		0	
100	622255041.1	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych hliníkových kaziet, vrátane hliníkovej podkonštrukcie, bez tepelnej izolácie	m2	155,166	0,00		0	

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

101	622255034.2	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych hliníkových kaziet, vrátane hliníkovej podkonštrukcie a tepelnej izolácie hr. 120 mm	m2	848,604	0,00		0
	591520000.PC0	Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU Easy alebo ekvivalent hr. 2 mm, reakcia na oheň kategória A1 vrátane tepelnej izolácie	m2	848,604	0,00		0
102	1						
	591520000.PC0	Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU Easy alebo ekvivalent hr. 2 mm, reakcia na oheň kategória A1 bez tepelnej izolácie	m2	155,166	0,00		0
103	2						
104	622255041.2	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek Cetris, alebo ekvivalent vrátane dodávky hliníkovej podkonštrukcie, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	82,800	0,00		0
105	591510001000	Cementotriesková doska CETRIS BASIC alebo ekvivalent, rozmer 10x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	115,920	0,00		0
106	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3 hr.nad 50 do 80 mm	m3	27,900	0,00	2,240	62,484
107	631315712	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3 hr.nad 120 do 240 mm	m3	198,702	0,00		0
108	631346631	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového zn.LC 0,5 D 0,5 (m3) hr.nad 80 do 120 mm	m3	59,208	0,00	0,524	31,021
109	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	46,328	0,00	0,009	0,399
110	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	46,328	0,00		0
111	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	0,072	0,00	1,009	0,073
112	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	414,000	0,00	0,003	1,42
113	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2 944,000	0,00	0,004	10,363
114	631362422.R	Výstuž mazanín - dištančné pásy AVI DA 090 alebo ekvivalent	t	0,740	0,00		0
115	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	2 017,806	0,00		0
	116	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT alebo ekvivalent	m2	2 320,477	0,00	0
117	632311001	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	1 662,399	0,00		0
118	632477494.R	Samonivelizačná cementová podlahová hmota napr. PROFI E225 CT-C20-F4 alebo ekvivalent 20 MPa hr. 50 mm	m2	577,553	0,00		0
119	632477495.R	Samonivelizačná cementová podlahová hmota napr. PROFI E225 CT-C20-F4 alebo ekvivalent 20 MPa hr. 55 mm	m2	318,273	0,00		0
120	632477496.R	Samonivelizačná cementová podlahová hmota napr. PROFI E225 CT-C20-F4 alebo ekvivalent 20 MPa hr. 65 mm	m2	112,040	0,00		0
121	632477497.R	Samonivelizačná cementová podlahová hmota napr. PROFI E225 CT-C20-F4 alebo ekvivalent 20 MPa hr. 60 mm	m2	1 009,940	0,00		0
122	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	47,000	0,00	0,018	0,823
123	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	4,000	0,00	0,035	0,139
	5533100094.PC0	Zárubňa oceľová CgH šxvxhr 600x1970x113 mm	ks	6,000	0,00		0
124	1						
	5533100094.PC0	Zárubňa oceľová CgH šxvxhr 700x1970x113 mm	ks	2,000	0,00		0
125	2						
	5533100094.PC0	Zárubňa oceľová CgH šxvxhr 800x1970x113 mm	ks	3,000	0,00		0
126	3						
	5533100094.PC0	Zárubňa oceľová CgH šxvxhr 900x1970x113 mm	ks	23,000	0,00		0
127	4						
	5533100094.PC0	Zárubňa oceľová CgH EW 30 šxvxhr 700x1970x110 mm	ks	1,000	0,00		0
128	6						
	5533100094.PC0	Zárubňa oceľová CgH EW30 šxvxhr 900x1970x110 mm	ks	12,000	0,00		0
129	8						
	5533100094.PC0	Zárubňa oceľová CgH EW30 šxvxhr 900x1700x110 mm atyp	ks	1,000	0,00		0
130	9						
	5533100094.PC0	Zárubňa oceľová atyp CgH šxvxhr 1800x1970x113 mm	ks	3,000	0,00		0
131	5						
	5533100094.PC0	Zárubňa oceľová atyp CgH EW30 šxvxhr 1800x1970x110 mm	ks	1,000	0,00		0
132	7						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00		162,48
9		OSTATNÉ PRÁCE					
133	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	52,000	0,00	0,000	0,008
134	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	125,000	0,00	0,001	0,079
135	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	936,530	0,00	0,017	15,481
136	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	500,000	0,00	0,016	8,005

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

137	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	7 492,240	0,00		0
138	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 000,000	0,00		0
139	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3 535,000	0,00	0,002	6,787
140	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	45,000	0,00	0,006	0,287
141	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	3 137,000	0,00	0,000	0,157
142	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	300,000	0,00	0,000	0,075
	5535000000.PC0						
143	1	Kotviace platne PEIKKO Welda alebo ekvivalent 300x300-165	ks	103,000	0,00		0
	5535000000.PC0						
144	0	Kotviace platne PEIKKO Welda alebo ekvivalent 200x200-165	ks	22,000	0,00		0
	5535000000.PC0						
145	2	Kotviace platne PEIKKO Welda alebo ekvivalent 250x250-165	ks	107,000	0,00		0
	5535000000.PC0						
146	3	Kotviace platne PEIKKO Welda alebo ekvivalent 200x300-165	ks	68,000	0,00		0
147	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	2,000	0,00	0,000	0,001
	5535100000.PC0						
148	1	Dodávka zámočnických výrobkov - kotviace platne ozn.P2	ks	2,000	0,00		0
149	959941141	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	15,000	0,00		0
150	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	100,000	0,00		0
151	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	17,100	0,00		0
152	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	17,100	0,00		0
153	971036023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t	cm	120,000	0,00	0,000	0,004
154	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	257,861	0,00		0
155	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 805,027	0,00		0
156	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	257,861	0,00		0
157	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 031,444	0,00		0
158	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	257,861	0,00		0
159	763001.PC	Sanácia 2ks pátiok krajného oblúkového nosníka - rekonštrukcia, ošetrovanie, doplnenie ocelových pátiok	kpl	1,000	0,00		0
160	009000001	Hasiaci prístroj PHP snehový 5kg, piktogram, tabuľka - dodávka a montáž	ks	4,000	0,00		0
161	009000002	Hasiaci prístroj PHP práškový ABC 6kg, piktogram, tabuľka - dodávka a montáž	ks	27,000	0,00		0
162	100000001	Deliace terasové lavičky ozn.LAV - dodávka a montáž	m	33,525	0,00		0
163	200000001	Extenzívna zelená strecha - realizácia vrátane dodávky	m2	316,400	0,00		0
164	300000001	Sedačky tribúny napr. typ Toronto alebo ekvivalent - dodávka a montáž	ks	621,000	0,00		0
165	300000002	Sedačky tribúny napr. typ Toronto Club alebo ekvivalent - dodávka a montáž	ks	42,000	0,00		0
166	300000003	Podrúčka s držiakom na pohár napr. typ Toronto alebo ekvivalent	ks	45,000	0,00		0
9		OSTATNÉ PRÁCE			0,00		30,88
99		PRESUNY HMÔT					
167	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	8 606,181	0,00		0
99		PRESUNY HMÔT			0,00		0
		Práce HSV			0,00		2 119,730
		Práce PSV					
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					
168	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	204,090	0,00		0
169	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	71,368	0,00		0
170	245610000400	Stierka izolačná napr. PCI Lastogum alebo ekvivalent, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) 1,20kg/m2	kg	330,550	0,00		0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

171	247710007700	Pás tesniaci napr. PCI Pectitape alebo ekvivalent Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	318,555	0,00		0
172	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	1 434,825	0,00	0,000	0,043
173	711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	65,520	0,00	0,000	0,003
174	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803 , hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hneďa, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	m2	1 728,673	0,00		0
175	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	139,000	0,00		0
176	283230002700	Nopová HDPE fólia napr. FONDALINE alebo ekvivalent 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	166,800	0,00		0
177	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1 366,500	0,00		0
178	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1 366,500	0,00		0
179	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300 alebo ekvivalent , šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	3 614,393	0,00		0
180	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	0,00		0
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00		0,05
712		POVLAKOVÉ KRYTINY					
181	712390982	Údržba povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom z hrubého kameniva	m2	39,660	0,00		0
182	5833100039.PCO	Štrk dekoratívny na strechy riečny fr. 16-22	t	6,822	0,00		0
183	712370550	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO položenou voľne	m2	521,000	0,00	0,000	0,052
184	712872570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izol. povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvenou a prílep. na celej ploche so zvarením spoja	m2	160,900	0,00	0,001	0,138
185	2832900031.PCO	Hydroizolačná strešná fólia BAUDER Thermoplan T18 TPO alebo ekvivalent hr. 1,8 mm, s vysokopevnostnou polyesterovou vložkou, pre mechanicky kotvený systém, priťaženie a vegetačné strechy	m2	792,230	0,00		0
186	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	181,940	0,00	0,000	0,016
187	712873230	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	52,090	0,00	0,000	0,003
188	2832200027.PCO	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P BAUDER Thermofol alebo ekvivalent M PVC-P hr. 2,0 mm s vysokopevnostnou polyesterovou vložkou, pre mechanický kotvený systém	m2	271,739	0,00		0
189	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	674,500	0,00		0
190	311970001501	Kotviace prvky - vrut do dreva EDS H a podložka	ks	680,000	0,00		0
191	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	0,00	0,000	0
192	2837700036.PCO	Strešná vpusť do plochej strechy BAUDER alebo ekvivalent priemer 75 mm, dl. 315 mm	ks	4,000	0,00		0
193	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	26,000	0,00	0,000	0,001
194	2832200027.PCO	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P BAUDER alebo ekvivalent - kútová tvarovka PVC 90	ks	26,000	0,00		0
195	712973345	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam vytvorenie flekov v rohoch	ks	28,000	0,00	0,000	0,005
196	2832900033.PCO	Vonkajší/vnútrotný roh BAUDER Themoplan alebo ekvivalent TPO T18	ks	28,000	0,00		0
197	2832900033.PCO	Univerzálna záplata BAUDER T/F alebo ekvivalent	ks	150,000	0,00		0
198	712973349	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam opracovanie prestupov podkonštrukcie odvetranej fasády	ks	150,000	0,00		0
199	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu rš 125 mm, ohyb 90-135°	m	103,085	0,00	0,000	0,005
200	712973510	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam kotvenie po obvode	m	254,700	0,00	0,001	0,283
201	5536000000.PCO	Prítlačná lišta TPO alebo ekvivalent 3m/ks	m	270,000	0,00		0
202	712973521	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie kačirkovej lišty	m	96,900	0,00		0
203	5536000000.PCO	Kačirková lišta TPO TW KL AL40/80/ 2000mm alebo ekvivalent	m	100,000	0,00		0
204	712973530	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	0,00	0,003	0,011
205	2837700036.PCO	Strešná vpusť terasová TOPWET TPO TWTE DN 110 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00		0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

2837700036.PC0 206 3	Šachta pre zelené strechy TOPWET alebo ekvivalent 300x300x130 mm	ks	3,000	0,00	0		
207 712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu rš 70 mm	m	32,750	0,00	0,000	0,001	
208 712973820	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu rš 165 mm	m	79,235	0,00	0,000	0,018	
209 712973890	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu rš 250 mm	m	10,900	0,00	0,000	0,003	
210 712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	165,325	0,00		0	
211 693110001400	Geotextília polypropylénová napr. Tatraxex GTX N PP alebo ekvivalent 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m2	218,643	0,00		0	
212 712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	70,735	0,00	0,000	0,002	
213 712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	89,900	0,00	0,000	0,003	
214 607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxdš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ alebo ekvivalent	m2	56,250	0,00		0	
215 998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,950	0,00		0	
712	POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00		0,54	0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
216 713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	638,378	0,00		0	
217 631650000300	Pás ISOVER UNIROL PROFI 12 alebo ekvivalent , 120x1200x4000 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	660,000	0,00		0	
218 713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	568,040	0,00	0,000	0,062	
219 283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	653,246	0,00		0	
220 713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	319,189	0,00	0,000	0,035	
221 283230005700	Poistná hydroizolačná PE fólia DELTA-MAXX PLUS alebo ekvivalent, šxl 1,5x50 m, energeticky úsporná membrána, s vodotesným a paropriepustným polyuretánovým povrstvením a integrovaným samolepiacim ok	m2	375,000	0,00		0	
222 713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	826,420	0,00		0	
223 283720002810	Doska EPS FLOOR 4000 alebo ekvivalent hr. 50 mm, pre podlahy	m2	868,237	0,00		0	
224 713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	1 191,416	0,00		0	
225 283720008799	Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	5 006,807	0,00		0	
226 713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	848,604	0,00		0	
227 283230005700	Poistná hydroizolačná PE fólia DELTA-MAXX PLUS alebo ekvivalent , šxl 1,5x50 m, energeticky úsporná membrána, s vodotesným a paropriepustným polyuretánovým povrstvením a integrovaným samolepiacim ok	m2	975,000	0,00		0	
228 713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných sien a základov XPS kotvením a lepením	m2	136,500	0,00		0	
229 283750000900	Doska XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	142,500	0,00		0	
230 713142255	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložených v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	568,040	0,00		0	
231 283750004201	Doska z polyisolyanurátovej tuhej peny PIR Kingspan TR 26 alebo ekvivalent pre ploché strechy 2400x1200 mm, hr. 100 mm - 8,64 m2/bal	m2	1 175,040	0,00		0	
232 713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	139,725	0,00		0	
233 283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	146,711	0,00		0	
234 998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	0,00		0	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00		0,1	0
721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
235 721171505	Potrubicie z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 63/3 odpadné prípojné	m	4,000	0,00	0,000	0,002	
236 998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	0,00		0	
721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00		0	0
725	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
237 725190010	Montáž pISOárovej deliacej steny zo skla	ks	2,000	0,00		0	

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

238	634310000100	Pisoárová deliaca stena hranatá, rozmer 750x430x40 mm, biele sklo	ks	2,000	0,00		0
239	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	0,00		0
240	552380012300	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný	ks	1,000	0,00		0
241	552380012700	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný	ks	1,000	0,00		0
242	552380012900	Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm, povrch matný	ks	2,000	0,00		0
243	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	0,00		0
725		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00		0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
244	762131115	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm pre rákosovú omietku, štiepané	m2	99,740	0,00		0
245	607260000240	Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent nebrúsené hrxb 15x2500x1250 mm	m2	25,000	0,00		0
246	607260000200	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxb 12x2500x1250 mm	m2	96,875	0,00		0
247	762131115	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm pre rákosovú omietku, štiepané	m2	79,300	0,00		0
248	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	148,000	0,00	0,000	0,031
249	5535000000.PC04	Kotviace uholníky BOVA BV/U alebo ekvivalent	ks	148,000	0,00		0
250	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	2,000	0,00	0,000	0
251	5535000000.PC05	Kotviace uholníky BOVA BV/T V 140 alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00		0
252	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	184,500	0,00	0,000	0,048
253	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	21,500	0,00	0,000	0,006
254	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	273,040	0,00	0,000	0,071
255	605420000300	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW	m3	1,881	0,00		0
256	6054200003.PC01	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW, 1 pozdĺžna hrana upravovaná do oblúka	m3	6,742	0,00		0
257	762335110	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy do 120 cm2	m	19,600	0,00		0
258	605420000300	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW	m3	0,345	0,00		0
259	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zraz	m2	132,335	0,00		0
260	607260000450	Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent nebrúsené hrxb 25x2500x1250 mm	m2	150,000	0,00		0
261	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kroky a kontralaty z dosiek na zraz	m2	354,200	0,00		0
262	605410000200	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-200 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	9,741	0,00		0
263	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a ťažovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	21,834	0,00	0,023	0,504
264	762421231	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými cementotrietskovými na zraz	m2	135,200	0,00		0
265	591510006300	Cementotrietská doska CETRIS FINISH alebo ekvivalent, odtieň A, nad 50 m2, rozmer 10x3350x1250 mm, s hladkým povrchom, základným náterom a finálnou farbou	m2	154,938	0,00		0
266	762421331	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	7,450	0,00	0,015	0,112
267	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	138,910	0,00	0,000	0,004
268	605430000100	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,237	0,00		0
269	762431331	Obloženie stien z dosiek CETRIS alebo ekvivalent skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	9,678	0,00	0,015	0,145
270	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	110,000	0,00	0,000	0,003
271	605430000300	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,290	0,00		0
272	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	0,00		0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00		0,92
763		DREVOSTAVBY					
273	763112114	Priečka sádrokartónová napr. KNAUF alebo ekvivalent W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m2	16,100	0,00	0,045	0,732

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

274	763112124	Priečka sádrokartónová napr. KNAUF W112 hr. alebo ekvivalent 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m2	15,006	0,00	0,052	0,782
275	763120010	Sádrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	8,540	0,00		0
276	763121112	Sádrokartónová predsadená stena napr. KNAUF alebo ekvivalent W611 bez nosnej kca dosky 1x GKF hr. 12,5 mm lepená celoplošne	m2	2,800	0,00		0
277	763122111	Predsadená sádrokartónová stena napr. KNAUF alebo ekvivalent W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	m2	3,238	0,00	0,013	0,043
278	763123132	Predsadená sádrokartónová stena napr. KNAUF alebo ekvivalent W625 hr. 112,5 mm, jednoduchá kca UW 100 a CW 100 dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm, TI 100 mm	m2	59,240	0,00	0,016	0,945
279	763124111	Predsadená sádrokartónová stena napr. KNAUF alebo ekvivalent W626 hr. 75 mm, jednoduchá kca UW 50 a CW 50 dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, TI 50 mm	m2	58,500	0,00	0,024	1,378
280	763125305	Šachtová sádrokartónová predsadená stena napr. KNAUF alebo ekvivalent W628, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, TI 50 mm	m2	36,878	0,00		0
281	763125380	Šachtová predsadená stena predsadená stena napr. KNAUF alebo ekvivalent W628 typ B, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, bez TI	m2	88,230	0,00		0
282	763132210	Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF alebo ekvivalent D112, závesná dvojvrstvová konštrukcia profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	1 306,767	0,00	0,014	18,53
283	763132410	Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF alebo ekvivalent D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	44,810	0,00	0,014	0,635
284	763132810	Montáž zavesenej dvojvrstvej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre podhľad KNAUF alebo ekvivalent D112	m2	27,259	0,00	0,002	0,064
285	590180000400	Profil CD Knauf alebo ekvivalent oceľový, šxxl 60x27x2600 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhľady a predsadené steny	m	90,000	0,00		0
286	590180000600	Profil UD Knauf alebo ekvivalent okrajový oceľový, šxxd 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhľady a predsadené steny	m	28,000	0,00		0
287	763132820	Montáž sádrokartónových dosiek dosiek jednoduché opláštenie pre podhľad KNAUF alebo ekvivalent D112, zavesená dvojvrstvová konštrukcia	m2	1 351,577	0,00	0,000	0,541
288	590110001000	Doska sádrokartónová Knauf RED PIANO alebo ekvivalent, hrana HRAK, GKF protipožiarna, hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm	m2	1 437,500	0,00		0
289	590110001300	Doska sádrokartónová Knauf RED GREEN alebo ekvivalent GKFI protipožiarna, impregnovaná hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm	m2	50,000	0,00		0
290	763132820.R	Montáž dosiek Cetrís alebo ekvivalent jednoduché opláštenie pre podhľad, zavesená dvojvrstvová konštrukcia	m2	27,259	0,00		0
291	591510001000	Cementotriesková doska CETRIS BASIC alebo ekvivalent, rozmer 10x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	30,779	0,00		0
292	763134020	Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF alebo ekvivalent D116, závesná kca profil UA, montážny profil CD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	1,838	0,00		0
293	763135010	Kazetový podhľad napr. Rigips 6 alebo ekvivalent 00 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska napr. Casoprano Casobianca biela	m2	1 794,099	0,00	0,009	16,402
294	763135035	Kazetový podhľad napr. Rigips alebo ekvivalent 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Gyptone Base biela	m2	94,750	0,00	0,012	1,096
295	763750210	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla Woodlook standard vrátane rektifikovateľných stavacích terčov	m2	245,251	0,00		0
296	283190001700	Doska terasová STANDARD, šxhxl 146x24x2200 mm, drevoplast, farba Merbau, WOODLOOK alebo ekvivalent	m	1 800,000	0,00		0
297	998763201	Presun hmôt pre drevostavy v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	0,00		0
	763	DREVOSTAVBY			0,00		41,15
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
298	764312321.R	Krytina hladké z hliníkového plechu Prefalz hr. 0,7 mm, zo zvitkov šírky 670 mm, oblúčková strecha	m2	172,200	0,00		0
299	764313281	Krytina hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	189,000	0,00		0
300	764317396	hydroizoláciou pre plechové krytiny hliníkové	m2	361,200	0,00		0
301	283280002700	Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA PLUS alebo ekvivalent 3-vrstvová, s nakaširovanou rohožou s nopovou štruktúrou, s integrovanou samolepiacou páskou, hmotnosť 380 g/m2	m2	397,320	0,00		0
302	764321450	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu rš 800 mm	m	10,900	0,00		0
303	764324400.R	Oplechovanie stien z hliníkového plechu Prefalz hr. 0,7 mm, zo zvitkov šírky 670 mm	m2	79,300	0,00		0
304	764352814	Žlaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové rš 400 mm	m	12,000	0,00		0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

305	764391710	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, rš 250 mm	m	27,000	0,00		0
306	764391740	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, rš 500 mm	m	61,000	0,00		0
307	764326250	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu rš 800 mm	m	10,900	0,00		0
308	764359501	Montáž žľabu z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvpavové polkruhovú rš 200 - 400 mm	m	26,000	0,00		0
309	553440044000	Žľab Z 28 pododkvpavový pozink farebný, r.š. 280 mm dl. 4000, 6000 mm, KJG alebo ekvivalent	m	12,000	0,00		0
310	553440044100	Žľab Z 33 pododkvpavový pozink farebný, r.š. 330 mm dl. 4000, 6000 mm, KJG alebo ekvivalent	m	16,000	0,00		0
311	764359581	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000	0,00		0
312	553440049900	Kotlík lisovaný pozink farebný KL 33/100, rozmer 330/100 mm zváraný, KJG alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00		0
313	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farebného PZf plechu, čelo k pododkvpavovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	8,000	0,00		0
314	553440044800	Čelo lisované pozink farebný CL 28, rozmer 280 mm, KJG alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00		0
315	553440044900	Čelo lisované pozink farebný CL 33, rozmer 330 mm, KJG alebo ekvivalent	ks	8,000	0,00		0
316	764359542	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farebného PZf plechu, hák na krokvu k pododkvpavovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	23,000	0,00		0
317	553440037700	Hák do krokvy pozink HP-K 28 25/4, r.š. 280 mm, KJG alebo ekvivalent	ks	8,000	0,00		0
318	553440037800	Hák do krokvy pozink HP-K 33 25/5, r.š. 330 mm, KJG alebo ekvivalent	ks	15,000	0,00		0
319	764391440	Záveterná lišta z pozinkovaného farebného PZf plechu, rš 500 mm	m	61,000	0,00	0,001	0,052
320	764410341	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov rš 250 mm	m	68,720	0,00		0
	5534500100.PC0						
321	1	Parapet vonkajší z extrudovaného Al elox rš 240 mm	m	72,156	0,00		0
	5534500100.PC0						
322	2	Bočná krytka narážacia Al	pár	19,000	0,00		0
323	764430740	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	5,700	0,00		0
324	764454431	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	28,400	0,00		0
325	553440045900	Rúra zvodová ZR 80 pozink farebný, menovitá svetlosť 80 mm dl. 1000, 3000, 4000 mm, KJG alebo ekvivalent	m	16,000	0,00		0
326	553440046000	Rúra zvodová ZR 100 pozink farebný, menovitá svetlosť 100 mm dl. 1000, 3000, 4000 mm, KJG alebo ekvivalent	m	16,000	0,00		0
327	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	0,00		0
328	553440048300	Koleno lisované pozink farebný K 80, 72°, priemer 80 mm, KJG alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00		0
329	553440048500	Koleno lisované pozink farebný K 100, 72°, priemer 100 mm, KJG alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00		0
330	764312999.R	Úpravy existujúcej strešnej krytiny v miestach napojenia nových striech - vystrihnutie krytiny, dopojenie krytiny s dodávkou materiálu	m2	55,000	0,00		0
331	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	0,00		0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00		0,05
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
332	766121200.R	Montáž interiérových deliacich stien mobilných, vrátane horizontálnej a vertikálnej dopravy materiálu	m2	69,165	0,00		0
	615100000.PC0						
333	1	Mobilné interiérové steny typ MILT Espero Sonico 110 - ozn.MPS alebo ekvivalent	m2	69,165	0,00		0
334	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	0,00	0,000	0
	612330001100						
335	612330001100	Schody stropné sklápacie FAKRO LMF alebo ekvivalent zateplené, biela doska - 860x1400 mm, rebrik do výšky 358 cm, nosnosť 200 kg	ks	1,000	0,00		0
336	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	52,000	0,00		0
337	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	0,00		0
	611610000600						
338	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, vložka FAB alebo ekvivalent	ks	56,000	0,00		0
	6116100008.PC0						
339	1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné - pol.01,05,06,07,08	ks	38,000	0,00		0
	6116100008.PC0						
340	2	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, panikové kovanie - pol.04	ks	1,000	0,00		0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

341	6116100008.PC1	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1400x1800 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné - pol.10	ks	3,000	0,00		0
342	6116500011.PC0	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, padací prah - pol.02	ks	11,000	0,00		0
343	6116500011.PC0	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, padací prah, panikové kovanie - pol.15	ks	1,000	0,00		0
344	6116500010.PC0	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI EW 30 D3, šxv 700x1700 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, padací prah - pol.13	ks	1,000	0,00		0
345	6116500010.PC0	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, padací prah - pol.14	ks	1,000	0,00		0
346	766664131	Montáž dverového krídla kynného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	0,00		0
347	6116100000.PC0	Dvere vnútorné jednokrídlové kynné, šírka 1200 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné, madlo obojstranné, asymetrické krídla s možnosťou fixácie - pol.0	ks	2,000	0,00		0
348	766664131	Montáž dverového krídla kynného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	0,00		0
349	766669117	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	14,000	0,00		0
350	549170000600	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	14,000	0,00		0
351	766669119	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	10,000	0,00		0
352	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	0,00	0,000	0,001
353	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	0,00	0,000	0,001
354	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	0,00	0,000	0,002
355	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	5,000	0,00	0,000	0,002
356	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	46,200	0,00		0
357	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	38,000	0,00		0
358	766694155.R	Montáž parapetnej dosky z liateho mramoru nad 300 mm	m	23,500	0,00		0
359	5831000000.PC	Parapetná doska z umelého syntetického kameňa š. 350 mm hr. 50 mm	m	24,675	0,00		0
360	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	7,000	0,00	0,000	0,003
361	6118100001.PC0	Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	5,000	0,00		0
362	6118100001.PC0	Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové kynné dvere	ks	2,000	0,00		0
363	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	0,00		0
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00		0,01
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
364	767000000.PC	Montáž ocelevej konštrukcia vstupného portálu vrátane opláštenia	ks	1,000	0,00		0
365	55399900000.PC	Dodávka ocelevej konštrukcie vstupného portálu	ks	1,000	0,00		0
366	767113199.R	Montáž stien a priečok presklených pevných a otváracích z nerez a AL-profilov	m2	74,311	0,00		0
367	5534100000.PC0	Interiérová presklená stena, pevná parapetná časť, posuvný systém krídel, 2x dverný modul	m2	74,311	0,00		0
368	767122111	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete spojených skrutkovaním	m2	476,000	0,00	0,000	0,038
369	5534000000.PC0	Výplň konštrukcie predsadenej fasády z perforovaného plechu AL plechu hr. 3 mm, vrátane povrchovej úpravy	m2	476,000	0,00		0
370	767130000.R	Montáž systémových deliacich sanitárnych priečok WC kabín	m2	106,220	0,00		0
371	5530000000.PC0	Dodávka ľahkých montovaných sanitárnych priečok WC vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu	m2	106,220	0,00		0
372	5530000000.PC0	Dodávka ľahkých deliacich priečok a pisoárových stienok - ozn.o/5	m2	1,940	0,00		0
373	767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	12,000	0,00	0,000	0,001
374	5535200010.PC0	Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 3x horizontálna výplň, výška 900 mm, kotvenie k oceľovému rámu lávky, vrátane povrchovej úpravy - ozn.OL	m	12,000	0,00		0
375	767163045.R	Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy	m	16,430	0,00		0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

5535200018.PC0 376 1	Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, výplň bezpečnostné sklo Easy Glass Maxx alebo ekvivalent hr. 24,76 mm, výška do 900 mm, kotvenie do podlahy, bez madla - ozn.Z5p,I	m	16,430	0,00		0
377 767230046.R	Montáž zábradlia celoskleneného na schody, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie z čela	m	62,160	0,00		0
5535200018.PC0 378 5	Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, výplň bezpečnostné sklo Easy Glass Maxx alebo ekvivalent hr. 24,76 mm, výška 1000 mm, kotvenie z čela, bez madla - ozn.Z9	m	20,160	0,00		0
5535200018.PC0 379 6	Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, výplň bezpečnostné sklo Easy Glass Maxx alebo ekvivalent hr. 24,76 mm, výška 1000 mm, kotvenie z čela, bez madla - ozn.Z10	m	42,000	0,00		0
380 767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	17,050	0,00		0
5535200010.PC0 381 2	Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 2x horizontálna výplň, výška 1000 mm, kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z7	m	4,050	0,00		0
5535200010.PC0 382 4	Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 1x horizontálna výplň, výška 900 mm, kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z6	m	1,000	0,00		0
5535200010.PC0 383 3	Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 1x horizontálna výplň, výška 1000 mm, kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z11	m	12,000	0,00		0
384 767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	58,352	0,00		0
5535200010.PC0 385 1	Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 3x horizontálna výplň, výška 900 mm, kotvenie bočné, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z1-p,I, Z2-p,I, Z4-I	m	17,872	0,00		0
5535200010.PC2 386 0	Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové šikmé, 2x horizontálna výplň, výška 1000 mm, kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z8	m	10,480	0,00		0
5535200010.PC2 387 1	Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové rovné, 2x horizontálna výplň, výška 1000 mm, kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z12	m	30,000	0,00		0
388 767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	41,642	0,00		0
5535200036.PC0 389 1	Zámočnícky výrobok - Madlo oceľové, kotvenie do steny bočné, vrátane povrchovej úpravy - ozn.NM1-p,I, NM2-p,I, NM3-I, Z3-p,I	m	41,642	0,00		0
390 767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	1 138,716	0,00	0,000	0,068
5531000000.PC0 391 3	Dodávka podlahových pororoštov - podlaha obslužných plošín rošt SP 340-34/38-3 mm zinkovaný	kg	1 195,652	0,00		0
392 767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	200,770	0,00		0
393 767612100.1	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	40,290	0,00		0
394 767612100.2	Montáž stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	283,690	0,00		0
395 283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	330,000	0,00		0
396 283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	330,000	0,00		0
5534100039.PC0 397 1	Stena ext hliníková šxv 5600x2585 mm, 2x 2krd dvere, 2x fix bočný svetlík, rozšírovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, 2x panikové kovanie,	ks	1,000	0,00		0
5534100039.PC0 398 2	Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 3250x1585 mm, 2x výsuvné krídlo, 2x fix krídlo, spojovací stĺpik š.100 mm, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O2	ks	1,000	0,00		0
5534100039.PC0 399 3	Okno ext hliníkové 2-dielne šxv 4130x2585 mm, 2x fix krídlo, rozšírovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O3	ks	1,000	0,00		0
5534100039.PC0 400 4	Dvere ext hliníkové 2krd šxv 1800x2585 mm, 2x fix krídlo, rozšírovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, panikové kovanie, bezpečnostný polep -	ks	1,000	0,00		0
5534100039.PC0 401 5	Stena ext hliníková šxv 9560x2585 mm, 4x fix krídlo, spojovací stĺpik š. 200 mm, rozšírovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O5	ks	1,000	0,00		0
5534100039.PC0 402 6	Stena ext hliníková šxv 3900x2585 mm, 2krd dvere, 1x fix krídlo, rozšírovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, panikové kovanie, bezpečnostný	ks	1,000	0,00		0
5534100039.PC0 403 7	Okno ext hliníkové 2-dielne šxv 1800x1550 mm, 2x otváracie krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O7	ks	1,000	0,00		0
5534100039.PC0 404 8	Dvere ext hliníkové 1krd šxv 1100x2335 mm, plná tepelnoizolačná výplň, rozšírovací podlahový profil, panikové kovanie - pol.O8	ks	2,000	0,00		0
5534100039.PC0 405 9	Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 1800x900 mm, 1x sklopné krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O9	ks	1,000	0,00		0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

5534100039.PC1 406 1	Dvere ext hliníkové 1krd šxv 900x1970 mm, plná tepelnoizolačná výplň, rozširovací podlahový profil - pol.O11,O15	ks	2,000	0,00	0
5534100039.PC1 407 2	Stena ext hliníková šxv 10600x2585 mm, 2x 2krd dvere, 4x fix bočný svetlík, rozširovací podlahový profil, 2x spojovací stĺpik š. 200 mm, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnos	ks	1,000	0,00	0
5534100039.PC1 408 3	Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 1800x500 mm, 1x sklopné krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O13	ks	4,000	0,00	0
5534100039.PC1 409 4	Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 900x500 mm, 1x sklopné krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O14	ks	1,000	0,00	0
5534100039.PC1 410 6	Stena ext hliníková šxv 4850x2560 mm, 2x 1krd dvere, 2x fix nadsvetlík, 1x fix krídlo, rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, 2x paniko	ks	1,000	0,00	0
5534100039.PC1 411 7	Stena ext hliníková šxv 4700x2560 mm, 4x fix krídlo, rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O18	ks	4,000	0,00	0
5534100039.PC1 412 8	Stena ext hliníková šxv 4700x2560 mm, 2krd dvere, 3x fix krídlo, 1x fix nadsvetlík, rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, panikové kov	ks	1,000	0,00	0
5534100039.PC1 413 9	Stena ext hliníková šxv 4850x2560 mm, 2krd dvere, 2x fix krídlo, 1x fix nadsvetlík, rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, panikové kov	ks	1,000	0,00	0
5534100039.PC2 414 0	Dvere ext hliníkové 1krd šxv 900x2250 mm, plná tepelnoizolačná výplň, rozširovací podlahový profil - pol.O21	ks	1,000	0,00	0
5534100039.PC2 415 1	Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 4700x2000 mm, 2x otváravosklopné krídlo, 2x fix krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O22	ks	7,000	0,00	0
5534100039.PC2 416 2	Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 4700x1700 mm, 2x otváravosklopné krídlo, 2x fix krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, exteriérové AL madlo D 50 mm - pol.O2	ks	5,000	0,00	0
417 767612100.3	Montáž dverí hliníkových protipožiarnych s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,220	0,00	0
418 767612100.4	Montáž okien hliníkových protipožiarnych s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	4,600	0,00	0
419 283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	30,000	0,00	0
420 283290006300	Tesniaca fólia CX interiéru, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	30,000	0,00	0
5534100039.PC2 421 3	Dvere ext hliníkové požiarne EW-30/D3-C 1krd šxv 900x1970 mm, čiastočné presklenie, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, rozširovací podlahový profil - pol.O24,O25	ks	2,000	0,00	0
5534100039.PC1 422 5	Dvere ext hliníkové požiarne EW-30/D3-C 1krd šxv 900x1970 mm, plná tepelnoizolačná výplň, rozširovací podlahový profil - pol.O16	ks	1,000	0,00	0
5534100039.PC1 423 0	Okno ext hliníkové požiarne EW-30/D3 1-dielne šxv 1800x500 mm, 1x sklopné krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O10	ks	1,000	0,00	0
424 767641111	Montáž kovového dverového krídla s požiarou odolnosťou otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	0,00	0
425 767641121	Montáž kovového dverového krídla s požiarou odolnosťou otočného dvojkridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	0,00	0
426 767646281	Montáž hliníkových zárubní jednokrídlových požiarnych	ks	2,000	0,00	0
427 767646286	Montáž hliníkových zárubní dvojkridlových požiarnych	ks	1,000	0,00	0
5534100330.PC0 428 1	Dvere hliníkové požiarne plné 900x1970 mm s vrátane zárubne pre pevné steny EW-30/C2-C, samozatvárač, padací prah - pol.3	ks	1,000	0,00	0
5534100330.PC0 429 2	Dvere hliníkové požiarne plné 1800x1970 mm s vrátane zárubne pre pevné steny EW-30/C2-C, samozatvárač, padací prah - pol.11	ks	1,000	0,00	0
5534100330.PC0 430 3	Stena hliníková požiarne 900x3000 mm s 1krd plnými dverami 900x2200 mm a preskleným nadsvetlíkom 900x800 mm, vrátane zárubne pre pevné steny EW-30/C2-C, samozatvárač, padací prah -	ks	1,000	0,00	0
431 767649197	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	ks	21,000	0,00	0
432 767662299.PP	Montáž požiarneho roletového uzáveru	ks	1,000	0,00	0
5536100000.PC0 433 1	Roletový požiarne uzáver typ napr. Ficotex A, alebo ekvivalent rozmer šxv 3450x2700 mm, požiarne odolnosť EW30-CDP1 - ozn.xx	ks	1,000	0,00	0
434 767662299.R	Montáž mreží bezpečnostných rolovacích	m2	20,200	0,00	0
5536100100.PC0 435 1	Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R alebo ekvivalent, materiál nerez, rozmer šxv 1500x3350 mm - ozn.BM	ks	1,000	0,00	0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

5536100100.PC0 436 2	Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R alebo ekvivalent, materiál nerez, rozmer šxv 1500x2450 mm - ozn.BM	ks	1,000	0,00		0
5536100100.PC0 437 3	Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R alebo ekvivalent, materiál nerez, rozmer šxv 1950x1000 mm - ozn.BM	ks	3,000	0,00		0
5536100100.PC0 438 4	Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R alebo ekvivalent, materiál nerez, rozmer šxv 1500x1000 mm - ozn.BM	ks	3,000	0,00		0
5536100100.PC0 439 5	Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R alebo ekvivalent, materiál nerez, rozmer šxv 1150x1000 mm - ozn.BM	ks	1,000	0,00		0
440 767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	17,160	0,00	0,000	0,001
5534000000.PC0 441 4	Zámočnícky výrobok - Oceleový montážny nosník výťahovej šachty, vrátane povrchovej úpravy	kg	17,636	0,00		0
442 767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	645,900	0,00	0,000	0,039
5534000000.PC0 443 1	Zámočnícky výrobok - Oceleový dielec prekrytia schodiska, rám L profil, výplň ťahokov, vrátane povrchovej úpravy	m2	2,250	0,00		0
5534000000.PC0 444 3	Zámočnícky výrobok - Oceleová segmentová rámová podkonštrukcia pod oplechovanie pohľadového oblúkového nosníka, vrátane povrchovej úpravy	kg	549,000	0,00		0
5534000000.PC0 445 7	Zámočnícky výrobok - Oceleový rám obslužnej lávky k VZT, vrátane povrchovej úpravy - ozn.OL	kg	48,223	0,00		0
446 767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	2 106,434	0,00	0,000	0,126
5534000000.PC0 447 2	Oceleové dielce prestrešenia terasy, rám Jakl, výplň perforovaný plech, vrátane povrchovej úpravy - ozn.BR	m2	70,682	0,00		0
448 998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	0,00		0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00		0,27
769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ					
449 769000000.PC	Montáž vzduchotechnických zariadení č.1-6,8-16	súb	1,000	0,00		0
450 429110005100	Dodávka vzduchotechnických zariadení č.1-6,8-16 vrátane dopravných nákladov, balného	súb	1,000	0,00		0
451 998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,800	0,00		0
769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00		0
771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					
452 771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	94,590	0,00		0
453 5977400019.PC	Dlaždice keramické lxxhr 298x298x9 mm protišmykové, protišmyková trieda R12	m2	7,449	0,00		0
454 771415008	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	39,750	0,00		0
455 5977400033.PC	Dlaždice keramické protišmykové kalibrované lxxhr 598x598x95 mm, protišmyková trieda R9	m2	4,174	0,00		0
456 771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	124,193	0,00	0,005	0,658
457 771575546	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	194,080	0,00	0,005	1,029
458 5977400033.PC	Dlaždice keramické protišmykové kalibrované lxxhr 598x598x95 mm, protišmyková trieda R9	m2	213,488	0,00		0
459 5977400019.PC	Dlaždice keramické lxxhr 298x298x9 mm protišmykové, protišmyková trieda R12	m2	140,710	0,00		0
460 998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	0,00		0
771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00		1,69
776	PODLAHY POVLAKOVÉ					
461 776591010	Lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky nad 5 mm	m2	577,543	0,00		0
272520005799.P 462 C	Podlaha Sportec Splash alebo ekvivalent hr. 12 mm, červená, pás š. 1,00 m, tvrdosť 60 Shore, sila v ťahu 1,5 N/mm2, odolnosť voči ohňu Bfgl(B2)	m2	40,082	0,00		0
272520005798.P 463 C	Podlaha Sportec Splash hr. 15 mm, červená, puzzle, tvrdosť 60 Shore, sila v ťahu 1,5 N/mm2, odolnosť voči ohňu Bfgl(B2)	m2	555,551	0,00		0
464 998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	0,00		0
776	PODLAHY POVLAKOVÉ			0,00		0
777	PODLAHY SYNTETICKÉ					
465 777531000.R	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 4 mm napr. systém BASF Ucrete DP10 alebo ekvivalent , príprava podkladu penetrácia, nosný náter, uzatvárací náter v UV stabilnom prevedení	m2	148,499	0,00		0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

466	777531001.R	Polyuretánová samonivelačná stierka na zvislé plochy hr. 4 mm napr. systém BASF Ucrete RG alebo ekvivalent, príprava podkladu penetrácia, nosný náter, uzatvárací náter	m2	19,540	0,00	0		
467	777531002.R	Polyuretánová samonivelačná stierka napr. systém MasterTop 1324 alebo ekvivalent hr. do 3 mm, príprava podkladu penetrácia, nosný náter, uzatvárací náter, bez čipsov	m2	347,760	0,00	0		
468	777531003.R	Polyuretánová samonivelačná stierka napr. systém MasterTop 1273 E alebo ekvivalent hr. do 1 mm, príprava podkladu penetrácia, nosný náter, uzatvárací náter	m2	525,000	0,00	0		
469	777531004.R	Polyuretánová samonivelačná stierka napr. systém MasterTop 1325 alebo ekvivalent hr. do 2 mm, príprava podkladu penetrácia, nosný náter, uzatvárací náter, bez čipsov	m2	485,860	0,00	0		
470	777990010	Hliníková soklová ukončovacia lišta - lepenie	m	856,850	0,00	0		
471	1941600009.PC0 2	Lišta s soklová hliníková 45414 alebo ekvivalent dl.2,50 m/ks vrátane spojok, rohových profilov, ukončovacích profilov	m	942,535	0,00	0		
472	777990010.R	Polyuretánová podlahová stierka na zvislé povrchy napr. BASF Ucrete RG alebo ekvivalent do nerezovej soklovej lišty v. 50 mm	m	67,250	0,00	0		
473	777990011 1941600009.PC0 474_1	Hliníková ukončovacia lišta schodisková hrana - lepená Lišta schodisková protišmyková 40/20 Al elox 2,70m/ks	m ks	115,080 72,000	0,00 0,00	0 0		
475	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,750	0,00	0		
777		PODLAHY SYNTETICKÉ			0,00	0		0
781		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
476	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	492,012	0,00	0		
477	5976400021.PC	Obkladačky keramické lxxhr 200x250 mm	m2	516,613	0,00	0		
478	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	0,00	0		
781		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	0		0
783		NÁTERY						
479	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	57,678	0,00	0,000	0,012	
480	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 152,166	0,00		0	
783		NÁTERY			0,00		0,01	0
784		MALBY						
481	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4 090,547	0,00	0,000	0,409	
482	784452471	Malby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farnal alebo ekvivalent, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	4 090,547	0,00	0,000	1,35	
784		MALBY			0,00		1,76	0
		Práce PSV			0,00		46,550	0
921		Montážne práce M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
483	210193080	ELI - vid podrobný rozpočet - Príloha č. 1	kpl	1,000	0,00		0	
484	240100005	EPS - vid podrobný rozpočet - Príloha č. 3	kpl	1,000	0,00		0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00		0	0
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ						
485	214500112	HSP - vid podrobný rozpočet - Príloha č. 2	kpl	1,000	0,00		0	
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			0,00		0	0
933		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ						
486	330100000.PC	Turniketový systém vrátane elektroinštalácie - dodávka a montáž	kpl	1,000	0,00		0	
487	330100001.PC	Malý nákladný výťah bez prepravy osôb, nosnosť 200 kg - dodávka a montáž	kpl	1,000	0,00		0	
933		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ			0,00		0	0
943		M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						
488	430846002	Krytina podlažia zváraná - stratené debnenie pre penobetón, rozm. 1000x50x0,8 mm, hmot. 9,00 kg/m2 vrátane horizontálnej a vertikálnej dopravy materiálu, montážnych plošín a lešení	m2	1 336,000	0,00		0	

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

489	138310005400	Plech trapézový pozinkovaný T-50 1085x50 mm hr. 1,00 mm	m2	1 122,400	0,00	0
490	138310005200	Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 0,75 mm	m2	414,000	0,00	0
491	430862001.0	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg oceleová konštrukcia stropov vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu, geodetického za	kg	73 787,196	0,00	0
492	424100000.PC01	Dodávka oceleovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 1.NP., ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	68 026,246	0,00	0
493	424100000.PC02	Dodávka oceleovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 2.NP., ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	5 329,236	0,00	0
494	424100000.PC03	Dodávka oceleovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 3.NP., ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	3 438,138	0,00	0
495	424100000.PC04	Dodávka oceleovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 4.NP., ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	255,552	0,00	0
496	430862001.1	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg - oceleová konštrukcia predsadenej fasády vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	19 306,875	0,00	0
497	424100002.PC01	Dodávka oceleovej konštrukcie - nosná podkonštrukcia predsadenej fasády, ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	20 226,250	0,00	0
498	430862001.2	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg - oceleová konštrukcia tribúny vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	66 463,740	0,00	0
499	424100003.PC02	Dodávka oceleovej konštrukcie - oceleová nosná konštrukcia tribúny, ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	69 628,680	0,00	0
500	430862001.3	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg oceleové schody tribúny vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	2 220,015	0,00	0
501	424100003.PC01	Dodávka oceleovej konštrukcie - oceleová konštrukcia schodov tribúny, ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	2 325,730	0,00	0
502	430862001.4	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg oceleový väzník vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	5 342,400	0,00	0
503	424100004.PC01	Dodávka oceleovej konštrukcie - oceleová nosná priehradového väzníku, ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	5 596,800	0,00	0
504	430862001.5	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg oceleová konštrukcia strechy vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	5 370,540	0,00	0
505	424100004.PC02	Dodávka oceleovej konštrukcie - oceleová nosná konštrukcia strechy vrátane zavetrovania, ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	5 626,280	0,00	0
506	430862001.6	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg oceleová konštrukcia schodiska 2.NP.-3.NP. vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	452,078	0,00	0
507	424100001.PC01	Dodávka oceleovej konštrukcie - nosná konštrukcia schodiska 2.NP. - 3.NP. vrátane povrchovej úpravy	kg	473,606	0,00	0
508	430863001.1	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 750 kg oceleová konštrukcia prekrytia terasy vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	6 641,775	0,00	0
509	424100005.PC01	Dodávka oceleovej konštrukcie - oceleová nosná konštrukcia prekrytia terasy, ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	6 958,050	0,00	0
510	430863001.2	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 750 kg oceleová konštrukcia bočného prestrešenia vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	2 990,421	0,00	0
511	424100002.PC03	Dodávka oceleovej konštrukcie - oceleová konštrukcia bočného prestrešenia severná strana, ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	3 165,479	0,00	0
512	424100002.PC04	Dodávka oceleovej konštrukcie - oceleová konštrukcia bočného prestrešenia severná strana - prelamaný nosník, ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	502,286	0,00	0
513	430863001.3	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 750 kg oceleová konštrukcia napojenie predsadenej fasádnej konštrukcie vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej	kg	870,912	0,00	0
943		M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ			0,00	0
946		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				
514	424100002.PC02	Dodávka oceleovej konštrukcie - oceleová konštrukcia napojenia predsadenej fasádnej konštrukcie, ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	912,384	0,00	0
946		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			0,00	0
		Montážne práce			0,00	0,000
0		HZS				
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
515	000300041	Geodetické práce - kartografické práce bez rozlíšenia - geometrický plán	eur	1,000	0,00	0
516	000500021	inžinierskych sietí kolízia kanalizácia - zakladanie/	eur	1,000	0,00	0
517	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	0,00	0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infraštr. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce

518	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	0,00	0
519	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	0,00	0
520	000600022	Zariadenie staveniska - prevádzkové osvetlenie pracoviska	eur	1,000	0,00	0
521	000600023	Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba, elektronické zabezpečenie	eur	1,000	0,00	0
522	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	0,00	0
523	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	0,00	0
524	001000025	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	eur	1,000	0,00	0
525	001000033	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	1,000	0,00	0
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			0,00	0,000
		HZS			0,00	0,000
		Celkom v EUR			0,00	2 166,280

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - ZTI Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00		0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00		0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
				Zariadenie staveniska 0%	0,00
				Stážené výrobné podmienky 0%	0,00
				Prevádzkové vplyvy 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ: Dodávateľ:

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	169,4600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	97,4700	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	30,5600	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	297,4900	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,3900	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,7500	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,6300	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	1,7700	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	299,2600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
1 ZEMNÉ PRÁCE									
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	25,100		0,00		0	
2	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	25,100		0,00		0	
3	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000		0,00	0,011	0,064	
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,000		0,00	0,060	0,357	
5	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,200		0,00		0	
6	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	24,200		0,00		0	
7	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	397,620		0,00		0	
8	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	397,620		0,00		0	
9	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,250		0,00		0	
10	133201109	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	6,250		0,00		0	
11	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	60,000		0,00	0,001	0,051	
12	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	60,000		0,00		0	
13	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	328,665		0,00		0	
14	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	328,665		0,00		0	
15	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	558,730		0,00		0	
16	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	93,405		0,00		0	
17	1741010011	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,275		0,00		0	
18	583410004400	Štrkodna frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	6,275		0,00		0	
19	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	99,405		0,00		0	
20	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	168,989		0,00	1,000	168,989	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		169,46	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
21	386942112	Montáž odlučovača tukov, veľkosť T3-T4	ks	1,000		0,00	0,001	0,001	
22	286640003200	Odlučovač tukov Klartec KL_LT_6 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
23	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	51,550		0,00	1,891	97,469	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		97,47	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
24	286120000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, dl. 1 m, SN4, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	145,950		0,00		0	
25	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	281,100		0,00	0,000	0,003	

26	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 1 m, SN4, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	54,000	0,00		0
27	286120004700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	81,150	0,00		0
28	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	53,250	0,00		0
29	286110000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	53,250	0,00		0
30	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	281,100	0,00		0
31	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	53,250	0,00		0
32	892314111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	m	77,200	0,00		0
33	894221119	Šachta kanalizačná	ks	2,000	0,00	15,263	30,527
34	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	0,00	0,006	0,025
35	sub_2	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN	ks	4,000	0,00		0
8		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00		30,56
99		PRESUNY HMÔT					
36	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	306,774	0,00		0
99		PRESUNY HMÔT			0,00		0
		Práce HSV			0,00		297,490
		Práce PSV					
721		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					
37	721171713	Potrubie z rúr REHAU, rúra RAUPIANO Plus alebo ekvivalent DN 110	m	75,400	0,00	0,003	0,2
38	721171714	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus alebo ekvivalent DN 125	m	42,000	0,00	0,003	0,134
39	7211717211	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus alebo ekvivalent DN 40	m	22,500	0,00		0
40	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus alebo ekvivalent DN 50	m	61,600	0,00	0,001	0,055
41	721175006	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 32 mm	m	44,000	0,00		0
42	286120017030	PVC pre odvod kondenzátu, d 32 mm	m	44,000	0,00		0
43	721175015	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	5,000	0,00		0
44	286220044120	HL21 alebo ekvivalent	ks	5,000	0,00		0
45	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	5,000	0,00		0
46	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	29,000	0,00		0
47	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	40,000	0,00		0
48	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	31,000	0,00		0
49	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	20,000	0,00		0
50	286630025900	Podlahový vpust HL310N-3020, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132? mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112? mm, PP/PE/ABS/nerez alebo ekvivalent	ks	20,000	0,00		0
51	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0,004	0,004
52	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	7,000	0,00		0
53	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N alebo ekvivalent, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	7,000	0,00		0
54	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	245,500	0,00		0
55	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	245,500	0,00		0
56	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,365	0,00		0
57	sub_1	Požiarmanžeta DN100	ks	6,000	0,00		0
721		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00		0,39
722		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					
58	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress alebo ekvivalent d28x1,2mm	m	46,000	0,00	0,001	0,039

59	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress alebo ekvivalent d35x1,5mm	m	7,000	0,00		0
60	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress alebo ekvivalent d54x1,5mm	m	117,600	0,00		0
61	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil alebo ekvivalentDN 20,0x2,9 v kotúčoch+tepelná izolácia+závěsy	m	553,450	0,00	0,000	0,144
62	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil alebo ekvivalent DN 25,0x3,7 v tyčiach+tepelná izolácia+závěsy	m	78,500	0,00	0,000	0,034
63	722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil alebo ekvivalent DN 32,0x4,7 v tyčiach+tepelná izolácia+závěsy	m	48,000	0,00	0,001	0,037
64	722172612	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil alebo ekvivalent DN 40,0x6,0 v tyčiach+tepelná izolácia+závěsy	m	36,500	0,00	0,001	0,044
65	722172632	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 50,0x6,9 v tyčiach+tepelná izolácia+závěsy	m	157,200	0,00	0,001	0,204
66	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	452,000	0,00	0,000	0,018
67	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 50	ks	244,000	0,00	0,000	0,02
68	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	156,000	0,00		0
69	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	4,000	0,00		0
70	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	8,000	0,00		0
71	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta alebo ekvivalent, 1/2 FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000	0,00		0
72	5511100137001	Alwa Kombi 4-regulačný ventil DN15	ks	4,000	0,00		0
73	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	0,00		0
74	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta alebo ekvivalent, 3/4 FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	0,00		0
75	722221035	Montáž guľového kohúta závitového pre vodu G 2	ks	2,000	0,00		0
76	5511100142001	Guľový uzáver pre vodu Perfecta alebo ekvivalent s vypúšťaním, 2 FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	0,00		0
77	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	11,000	0,00	0,000	0
78	5512627000	IVAR alebo ekvivalent Guľový uzáver voda 1	ks	11,000	0,00	0,001	0,008
79	722250045	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks	4,000	0,00		0
80	449160005900	Nástenný hydrant DN25	ks	4,000	0,00		0
81	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 044,250	0,00	0,000	0,188
82	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 044,250	0,00	0,000	0,01
83	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,016	0,00		0
722		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00		0,75
725		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					
84	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej	ks	27,000	0,00	0,001	0,019
85	642360000400	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW hlboké splachovanie, JIKA alebo ekvivalent+poklop a sedátko	ks	26,000	0,00		0
86	6423600004001	Misa záchodová keramická závesná pre imobilných+poklop a sedátko	ks	1,000	0,00		0
87	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	17,000	0,00	0,000	0,006
88	642510000300	Pisoár GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA alebo ekvivalent	ks	17,000	0,00		0
89	725149710	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast alebo ekvivalent)	súb.	27,000	0,00		0
90	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	27,000	0,00		0
91	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	29,000	0,00	0,001	0,017
92	6421370600	Umývadlo 550 mm	ks	27,000	0,00	0,015	0,392
93	1370600	Umývako 450 mm	ks	1,000	0,00		0
94	sub11	Umývadlo pre imobilných	ks	1,000	0,00		0
95	725241513	Montáž - sprchového kútu štvorcový 900x900 mm	súb.	1,000	0,00	0,000	0

96	55223000800	Kút sprchový CUBITO PURE štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00		0	
97	7252415131	Montáž - sprchového žľabu	súb.	8,000	0,00		0	
98	552230008001	Sprchový žľab	ks	8,000	0,00		0	
99	725329102	Montáž kuchynských drezov dvojitéch, s dvoma drezmi	súb.	14,000	0,00	0,000	0,004	
100	5523148900	Kuchynský drez (dodávka kuchyne)	ks	14,000	0,00	0,004	0,061	
101	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	0,00	0,000	0,002	
102	642710000200	Výlevka stojatá keramicná MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00		0	
103	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	138,000	0,00	0,000	0,039	
104	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2 s vrškom T 13	ks	138,000	0,00	0,000	0,022	
105	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	14,000	0,00	0,000	0,001	
106	5514644580	Umývadlová stojánková batéria	ks	29,000	0,00	0,002	0,058	
107	551sub4	Drezová stojánková batéria	ks	14,000	0,00		0	
108	551sub5	Batéria pre výlevku	ks	1,000	0,00		0	
109	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	9,000	0,00	0,000	0	
110	551450002400	Batéria sprchová nástenná, rozteč 150 mm, so sprchovou sadou, chróm	ks	9,000	0,00		0	
111	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	29,000	0,00	0,000	0	
112	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový biely iDN40	ks	29,000	0,00	0,000	0,006	
113	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50	ks	14,000	0,00	0,000	0	
114	2863120185	Drezový sifón jednodielny D 50 úsporný	ks	14,000	0,00	0,000	0,005	
115	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	9,000	0,00	0,000	0	
116	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	ks	9,000	0,00		0	
117	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	17,000	0,00	0,000	0	
118	551620011000	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/50 alebo ekvivalent, DN 50, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávací, horizontálny odtok, biela, PP	ks	17,000	0,00		0	
119	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	5,000	0,00		0	
120	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,519	0,00		0	
725	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00		0,630	0
	Práce PSV				0,00		1,770	0
	Celkom v EUR				0,00		299,260	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - ÚK Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00		0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00		0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
				Zariadenie staveniska 0%	0,00
				Stažené výrobné podmienky 0%	0,00
				Prevádzkové vplyvy 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ: Dodávateľ:

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - ÚK

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - ÚK

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
9 OSTATNÉ PRÁCE									
1	UK69	Sekacie práce	kpl	1,000		0,00		0	
						0,00		0	0
Práce HSV									
						0,00		0,000	0
Práce PSV									
712 POVLAKOVÉ KRYTINY									
2	UK10	Izolácia Tubolit DG alebo ekvivalent 28/20	m	151,000		0,00		0	
3	UK11	Izolácia Tubolit DG alebo ekvivalent 35/20	m	171,000		0,00		0	
4	UK12	Izolácia Tubolit DG alebo ekvivalent 42/20	m	145,000		0,00		0	
5	UK13	Izolácia Tubolit DG alebo ekvivalent 48/30	m	279,000		0,00		0	
6	UK14	Izolácia Tubolit DG alebo ekvivalent 60/30	m	279,000		0,00		0	
						0,00		0	0
733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA									
7	UK1	Potrubie z rúr oceľových hladkých DN15 21,4x2,65	m	83,000		0,00		0	
8	UK2	Potrubie z rúr oceľových hladkých DN20 26,9x2,60	m	151,000		0,00		0	
9	UK3	Potrubie z rúr oceľových hladkých DN25 31,8x2,60	m	171,000		0,00		0	
10	UK4	Potrubie z rúr oceľových hladkých DN32 38,0x2,60	m	145,000		0,00		0	
11	UK5	Potrubie z rúr oceľových hladkých DN40 44,5x2,60	m	279,000		0,00		0	
12	UK6	Potrubie z rúr oceľových hladkých DN50 57,0x2,90	m	279,000		0,00		0	
13	UK7	Plastové potrubie HERZ PE-RT alebo ekvivalent D16 16x2 vrátane tvaroviek	m	315,000		0,00		0	
14	UK8	Plastové potrubie HERZ PE-RT alebo ekvivalent D20 20x2 vrátane tvaroviek	m	308,000		0,00		0	
15	UK9	Izolácia Tubolit DG 22/20	m	83,000		0,00		0	
16	UK66	Tlaková skúška potrubia	m	1 731,000		0,00		0	
						0,00		0	0
734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY									
17	UK44	Termostatický ventil Herz TS-90 alebo ekvivalent - 1/2xEK	ks	39,000		0,00		0	
18	UK45	Ventil do spiatočky Herz RL-5 alebo ekvivalent - 1/2xEK	ks	39,000		0,00		0	
19	UK46	Pripájací diel HERZ-3000 alebo ekvivalent , priamy, pre 2-rúrkové sústavy	ks	26,000		0,00		0	
20	UK47	Automatický termostatický ventil Oventrop AQ alebo ekvivalent DN20	ks	6,000		0,00		0	
21	UK48	Šróbenie do spiatočky Oventrop Combi 2 alebo ekvivalent DN20	ks	6,000		0,00		0	
22	UK49	Regulačný ventil Oventrop Hycocon VTZ alebo ekvivalent DN15	ks	2,000		0,00		0	
23	UK50	Termostatická hlavica	ks	65,000		0,00		0	
24	UK51	Automatický odzdušňovací ventil Ivar 1/2	ks	8,000		0,00		0	

25	UK52	Vypúšťací kohút Ivar 1/2	ks	8,000	0,00	0
26	UK53	Guľový kohút DN25 Herz alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
27	UK54	Guľový kohút DN32 Herz alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
28	UK55	Guľový kohút DN40 Herz alebo ekvivalent	ks	3,000	0,00	0
29	UK56	Guľový kohút DN50 Herz alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
30	UK57	Vyvažovací ventil STAD alebo ekvivalent s vypúšť. DN15	ks	2,000	0,00	0
31	UK58	Vyvažovací ventil STAD alebo ekvivalent s vypúšť. DN20	ks	1,000	0,00	0
32	UK59	Spätná klapka DN40 Ivar alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
33	UK60	Spätná klapka DN50 Ivar alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
34	UK61	Filter DN40 Ivar alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
35	UK62	Filter DN50 Ivar alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
36	UK63	Trojcestný zmiešavací ventil Esbe VL3TB alebo ekvivalent DN32	ks	1,000	0,00	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			0,00	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				
37	UK15	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 11 600/400 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0
38	UK16	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 21 300/800 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
39	UK17	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 21 600/400 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0
40	UK18	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 21 600/500 alebo ekvivalent	ks	3,000	0,00	0
41	UK19	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 22 300/500 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
42	UK20	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 22 600/400 alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
43	UK21	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 22 600/500 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
44	UK22	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 22 600/600 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0
45	UK23	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 22 600/800 alebo ekvivalent	ks	3,000	0,00	0
46	UK24	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 22 600/1000 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0
47	UK25	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 22 600/1200 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
48	UK26	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 22 900/600 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
49	UK27	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 33 300/1000 alebo ekvivalent	ks	3,000	0,00	0
50	UK28	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 33 300/1400 alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
51	UK29	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 33 900/800 alebo ekvivalent	ks	3,000	0,00	0
52	UK30	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend K-Profil K 33 900/1000 alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
53	UK31	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend VK-Profil VK 22 300/1600 alebo ekvivalent	ks	5,000	0,00	0
54	UK32	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend VK-Profil VK 22 400/1400 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0
55	UK33	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend VK-Profil VK 22 600/600 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
56	UK34	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend VK-Profil VK 22 600/800 alebo ekvivalent	ks	5,000	0,00	0
57	UK35	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend VK-Profil VK 22 600/1200 alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
58	UK36	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend VK-Profil VK 22 600/1400 alebo ekvivalent	ks	3,000	0,00	0
59	UK37	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend VK-Profil VK 33 300/1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
60	UK38	Doskové vykurovacie teleso Buderus Logatrend VK-Profil VK 33 300/1400 alebo ekvivalent	ks	5,000	0,00	0
61	UK39	Konzola Logatrend typ 11 výška 600 alebo ekvivalent	sada	4,000	0,00	0
62	UK40	Konzola Logatrend typ 20-33 výška 300 alebo ekvivalent	sada	18,000	0,00	0
63	UK41	Konzola Logatrend typ 20-33 výška 400 alebo ekvivalent	sada	4,000	0,00	0
64	UK42	Konzola Logatrend typ 20-33 výška 600 alebo ekvivalent	sada	33,000	0,00	0

65 UK43	Konzola Logatrend typ 20-33 výška 900 alebo ekvivalent	sada	6,000	0,00	0
66 UK67	Vykurovacia skúška	hod	72,000	0,00	0
67 UK68	Vyregulovanie sústavy	kpl	1,000	0,00	0
68 UK71	Kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	0,00	0
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	0 0
783	NÁTERY				
69 UK70	Náter potrubia - základný náter	m	1 108,000	0,00	0
783	NÁTERY			0,00	0,000 0
	Práce PSV			0,00	0,000 0
	Celkom v EUR			0,00	0,000 0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO02 Ošetrovanie a náter str. povrchu haly A náterom s vysokou reflexiou slnečného žiarenia Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ: Dodávateľ:

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica
Objekt SO02 Ošetrovanie a náter str. povrchu haly A náterom s vysokou reflexiou slnečného žiarenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO02 Ošetrovanie a náter str. povrchu haly A náterom s vysokou reflexiou slnečného žiarenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
9 OSTATNÉ PRÁCE									
1	952903014.R	Čistenie plochy strechy tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny	m2	5 500,000		0,00		0	
9 OSTATNÉ PRÁCE						0,00		0	0
Práce HSV						0,00		0,000	0
Práce PSV									
783 NÁTERY									
2	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	5 500,000		0,00		0	
3	783521000.kc1	Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom reaktívnou farbou Reaktiv 2+1 alebo ekvivalent hr. vrstvy 20 µm	m2	5 500,000		0,00		0	
4	783521000.kc2	Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás. s náterom farbou Almadur Fast Dray alebo ekvivalent hr. vrstvy 140 µm	m2	5 500,000		0,00		0	
5	783521000.kc3	Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás. s náterom farbou Almapur Finish alebo ekvivalent hr. vrstvy 80 µm	m2	5 500,000		0,00		0	
783 NÁTERY						0,00		0,000	0
Práce PSV						0,00		0,000	0
Celkom v EUR						0,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica						
Objekt SO03 Ošetrovanie / úprava východnej štítovej steny haly A				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	20.5.2020		
Odberateľ: Vlastná firma						
IČO: 12345678			DIČ: 0123456789			
Projektant: ...						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: ...						
IČO: 12345678			DIČ: 0123456789			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
VRN						
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00
Odberateľ				Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO03 Ošetrovanie / úprava východnej štítovej steny haly A

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	4,8000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	4,8000	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZASKLENIE-ZRIADENIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
Montážne práce					
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	4,8300	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO03 Ošetrovanie / úprava východnej štítovej steny haly A

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
1	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	300,000		0,00	0,016	4,803	
2	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	300,000		0,00		0	
3	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	900,000		0,00		0	
4	959941201	Chemická kotva s kotevným svorníkom lepeným chemickou kotvou HILTI HIT-HY 200A alebo ekvivalent do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16 hl. 185 mm a dodávkou kotvy HILTI HIT-V (8.8) M16 dl. 2	ks	104,000		0,00		0	
5	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03100t	m2	345,000		0,00		0	
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,665		0,00		0	
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	386,685		0,00		0	
8	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,665		0,00		0	
9	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	66,660		0,00		0	
10	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,665		0,00		0	
11	979089116	Poplatok za skladovanie - sklo	t	4,830		0,00		0	
12	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné /druhotná surovina - výkup, nenaceňovať/	t	0,075		0,00		0	
13	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	11,760		0,00		0	
14	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	4,000		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		4,8	0
		PRESUNY HMÔT							
15	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,839		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		4,800	0
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
16	762131115	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm pre rákosovú omietku, štiepané	m2	61,050		0,00		0	
17	607260000450	Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent nebrúsené hrdxš 25x2500x1250 mm	m2	75,000		0,00		0	
18	762131811	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z hrubých dosiek, lát tyčoviny, -0.01400t	m2	48,000		0,00		0	
19	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	103,400		0,00	0,000	0,003	
20	605330001400	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2	m3	0,398		0,00		0	
21	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - kĺnce, závrtky	m2	75,000		0,00	0,000	0,018	
22	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700		0,00		0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00		0,02	0
		DREVOSTAVBY							
763		DREVOSTAVBY							

23	763717212	Demontáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy, prierezovej plochy 150-500 cm2	m	353,258	0,00		0
24	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	0,00		0
	763	DREVOSTAVBY			0,00		0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
25	764317396	hydroizoláciou pre plechové krytiny hliníkové	m2	61,050	0,00		0
26	283280002700	Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA PLUS alebo ekvivalent 3- vrstvá , s nakaširovanou rohožou s nopovou štruktúrou, s integrovanou samolepiacou páskou, hmotnosť 380 g/m2	m2	70,208	0,00		0
27	764324400.R	Oplechovanie stien z hliníkového plechu Prefalz hr. 0,7 mm, zo zvitkov šírky 670 mm	m2	61,050	0,00		0
28	764334895	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 1200 mm, -0,00620t	m	50,000	0,00		0
29	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	42,000	0,00		0
30	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviak rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	44,000	0,00		0
31	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	0,00		0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00		0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
32	767113160.R	Montáž presklenej hliníkovej fasády, vrátane doplnkových klampiarskych lemovacích, kotviacich a tesniacich prvkov	m2	286,000	0,00		0
33	5534100040.PC01	Presklená hliníková fasáda, profilový systém MB-SR50 A alebo ekvivalent , zasklenie izolačné dvojsklo PSG čire - ozn.A	m2	286,000	0,00		0
34	767411111	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	49,700	0,00	0,000	0,011
35	5532500028PC01	Systémový izolačný dielec napr. AVG Wave Isoclass 1000/72 alebo ekvivalent, horizontálna montáž, profilácia vlna v. 22 mm vzdialenosť vln 125 mm, skrytý spoj, vlnité ukončenie, hr. PUR jadra 80 mm,	m2	67,095	0,00		0
36	767411111.1	Montáž zvislých prvkov na spájanie systémových dielcov	m2	15,000	0,00		0
37	767411111.2	Montáž klampiarskych prvkov na olemovanie systémových dielcov	m2	143,500	0,00		0
38	5532500028PC02	Spojovacie prvky na spájanie systémových dielcov	m	15,000	0,00		0
39	5532500028PC03	Klampiarske doplnky k olemovaniu systémových dielcov	m	143,500	0,00		0
40	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	0,00		0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00		0,01
	787	ZASKLENIE-ZRIADENIE					
41	787100802	Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, výtahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	345,000	0,00		0
42	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	9,074	0,00		0
	787	ZASKLENIE-ZRIADENIE			0,00		0
		Práce PSV			0,00		0,030
		Montážne práce					
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ					
43	430862001.1	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg - oceľová konštrukcia predsadenej fasády vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu	kg	13 510,984	0,00		0
44	424100001.PC01	Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná oceľová podkonštrukcia presklenej hliníkovej fasády, ocel S235JR, vrátane povrchovej úpravy	kg	14 900,918	0,00		0
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ			0,00		0,000
		Montážne práce			0,00		0,000
		Celkom v EUR			0,00		4,830

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - stavebná časť Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00		0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00		0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
				Zariadenie staveniska 0%	0,00
				Stáženie výrobné podmienky 0%	0,00
				Prevádzkové vplyvy 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ: Dodávateľ:

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,7400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	4,1100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	5,9200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	1,3400	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	1,4300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	7,3500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
1	317165301	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000		0,00	0,027	0,054	
2	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (100x249x599)	m2	22,154		0,00	0,076	1,682	
3	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	15,600		0,00		0	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
						0,00		1,74	0
6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
4	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1,828		0,00	0,000	0	
5	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt alebo ekvivalent	m2	167,310		0,00	0,001	0,089	
6	612465127	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, UnoGold alebo ekvivalent, hr. 10 mm	m2	106,124		0,00	0,009	1,003	
7	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	167,310		0,00	0,013	2,195	
8	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	167,310		0,00	0,003	0,482	
9	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,287		0,00	1,203	0,345	
10	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	40,860		0,00		0	
11	5858151020	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT alebo ekvivalent	m2	49,032		0,00		0	
12	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	m	64,350		0,00		0	
13	2832300100	Okrajová dilatlačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT alebo ekvivalent	m	70,785		0,00		0	
14	632452259	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 160-185 mm	m3	7,048		0,00		0	
15	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000		0,00		0	
16	553310009800	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm	ks	2,000		0,00		0	
17	553310007200	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm	ks	2,000		0,00		0	
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
						0,00		4,11	0
9 OSTATNÉ PRÁCE									
18	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	40,860		0,00	0,002	0,063	
19	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	40,860		0,00	0,000	0,002	
20	953995183	BAUMIT alebo ekvivalent Okenný a dverový dilatlačný profil Basic (plastový)	m	10,960		0,00		0	
21	953995201	BAUMIT alebo ekvivalent Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	10,960		0,00		0	
22	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	5,698		0,00		0	
23	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	41,880		0,00		0	
24	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	4,000		0,00		0	
25	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	3,000		0,00		0	
26	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	1,828		0,00		0	
27	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,319		0,00		0	

28	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, - 0,08000t	ks	3,000	0,00		0
29	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	105,489	0,00		0
30	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t	m2	29,435	0,00		0
31	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,816	0,00		0
32	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,816	0,00		0
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,816	0,00		0
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	166,872	0,00		0
35	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,816	0,00		0
36	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,816	0,00		0
37	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Nepredvídané práce	hod	100,000	0,00		0
9		OSTATNÉ PRÁCE			0,00		0,07
99		PRESUNY HMÔT					
38	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,138	0,00		0
99		PRESUNY HMÔT			0,00		0
		Práce HSV			0,00		5,920
		Práce PSV					
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					
39	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	40,860	0,00		0
40	5856051360	Hydroizolačná stierka ATRO Aqual alebo ekvivalent	kg	61,290	0,00	0,000	0,003
41	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	8,426	0,00		0
42	5856051360	Hydroizolačná stierka ATRO Aqual alebo ekvivalent	kg	12,639	0,00	0,000	0,001
43	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	0,00		0
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			0,00		0
763		DREVOSTAVBY					
44	763119111	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhelníkom Pz 31x31 mm	m	32,050	0,00	0,000	0,008
45	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	m2	39,551	0,00	0,000	0,005
46	763126672	Predsadená SDK stena Rigips alebo ekvivalent hr. 100 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW75	m2	8,003	0,00		0
47	7631266721	Predsadená SDK stena Rigips alebo ekvivalent hr. 150 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW75	m2	14,340	0,00		0
48	7631266821	Predsadená SDK stena Rigips alebo ekvivalent hr. 200 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100	m2	17,208	0,00		0
49	763138222	Podhľad SDK Rigips alebo ekvivalent RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	40,860	0,00		0
50	763170071	Revízne dverka 400x400 mm pre sdk stropy	ks	2,000	0,00		0
51	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	0,00		0
763		DREVOSTAVBY			0,00		0,01
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
52	764410498	Celoplošné lepenie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m2	0,864	0,00		0
53	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB alebo ekvivalent r.š. 330 mm	m	2,880	0,00	0,003	0,008
54	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	0,00		0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00		0,01
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
55	766612501	Montáž a dodávka deliacej WC konštrukcie - WC priečka (HPL) - Z/1	kus	1,000	0,00		0
56	766612502	Montáž a dodávka deliacej WC konštrukcie - WC priečka (HPL) - Z/2	kus	1,000	0,00		0

57	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,960	0,00	0	
58	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	11,508	0,00	0	
59	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	11,508	0,00	0	
60	611410005500.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x860 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	0,00	0	
61	611410005500.S1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	0,00	0	
62	611410006200.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x620 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	0,00	0	
63	611410006300.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 800x500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	0,00	0	
64	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	0,00	0	
65	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0	
66	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia M10, plné, SAPELI alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0	
67	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,00	0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0	0
	771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					
68	77141510	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	14,980	0,00	0	
69	771576315	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	m2	40,860	0,00	0	
70	597740003300	Dlaždice keramické (cena sa upraví po výbere investorom)	m2	44,476	0,00	0	
71	585820001100	Pružná tenkovrstvová lepiaca malta ATRO Adraliht Flex alebo ekvivalent	kg	127,074	0,00	0	
72	585860000600	Škárovacia hmota Premium Fuge, Adracolor alebo ekvivalent	kg	33,886	0,00	0	
73	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	0,00	0	
	771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	0	0
	781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					
74	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	49,759	0,00	0,003	0,147
75	5976574000	Obkladačky keramické (cena sa upresní po výbere investorom)	m2	53,242	0,00	0,021	1,118
76	585820001100	Pružná tenkovrstvová lepiaca malta ATRO Adraliht Flex alebo ekvivalent	kg	149,277	0,00	0	0
77	585860000600	Škárovacia hmota Premium Fuge, Adracolor	kg	39,807	0,00	0	0
78	781485130	Montáž obkladov vnútor. stien z mozaiky s rovnými hranami kladenej do tmelu v obmedzenom priestore	m2	11,427	0,00	0,003	0,038
79	597620000600	Mozaika keramická (cena sa upresní po výbere investorom)	m2	11,656	0,00	0	0
80	585820001100	Pružná tenkovrstvová lepiaca malta ATRO Adraliht Flex alebo ekvivalent	kg	34,281	0,00	0	0
81	585860000600	Škárovacia hmota Premium Fuge, Adracolor	kg	9,142	0,00	0	0
82	781491112	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	m	69,340	0,00	0,001	0,035
83	553610015	Profil nerezový k obkladu	m	70,000	0,00	0	0
84	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	0,00	0	0
	781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	1,34	0
	783	NÁTERY					
85	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	7,080	0,00	0,000	0,001
86	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	7,080	0,00	0,000	0,001
	783	NÁTERY			0,00	0	0
	784	MALBY					
87	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	146,984	0,00	0,000	0,015
88	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	40,860	0,00	0,000	0,006
89	784423271	Malby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	146,984	0,00	0,000	0,051

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - stavebná časť

90 21M	Elektromontáže	SUB	0,000	0,00	0
91 21M	Elektroinštalácia a bleskozvod	súbor	1,000	0,00	0
92 24M	Vzduchotechnika	súbor	1,000	0,00	0
784	MALBY			0,00	0,070 0
	Práce PSV			0,00	1,430 0
	Celkom v EUR			0,00	7,350 0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678

DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678

DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
1	973031616	Vysekanie kapiex pre inštalačné krabice 100x100x50mm tehla	ks	11,000		0,00		0	
2	974082212	Vysekanie ryhy pre vodiče v ometke ryha do š.50mm	m	60,000		0,00		0	
3	90000001	Sádrovanie	kpl	1,000		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		0,000	0
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
4	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000		0,00		0	
5	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 16	m	50,000		0,00		0	
6	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	30,000		0,00		0	
7	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	30,000		0,00		0	
8	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	60,000		0,00		0	
9	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	60,000		0,00		0	
10	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	15,000		0,00		0	
11	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod ometku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	15,000		0,00		0	
12	345410003501	Viečko na krabicu KPR 68	ks	12,000		0,00		0	
13	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	4,000		0,00		0	
14	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod ometku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm	ks	4,000		0,00		0	
15	210010351	Krabičková rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000		0,00		0	
16	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	2,000		0,00		0	
17	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	8,000		0,00		0	
18	345610005300	Svorka WAGO alebo ekvivalent 224-112 2x1,0-2,5 mm2	ks	30,000		0,00		0	
19	345610005700	Svorka WAGO alebo ekvivalent 273-253 3x1,0-2,5 mm2	ks	30,000		0,00		0	
20	345610005800	Svorka WAGO alebo ekvivalent 273-254 4x1,0-2,5 mm2	ks	20,000		0,00		0	
21	345610005900	Svorka WAGO alebo ekvivalent 273-255 5x1,0-2,5 mm2	ks	20,000		0,00		0	
22	309300000200	Skrutka závitorezná 4x16 mm lisovaná	ks	20,000		0,00		0	
23	369160003401.1	Výstražná tabuľka	ks	1,000		0,00		0	
24	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	20,000		0,00		0	
25	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	20,000		0,00		0	
26	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	6,000		0,00		0	
27	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,000		0,00		0	
28	210220301.P	Svorka ochranného pospojovania	ks	6,000		0,00		0	

29	210220341.P	Uzemňovacia svorka na vodovodné batérie	sada	2,000	0,00	0
30	354410006200.1	Svorka uzemňovacia Bernard + páska	ks	4,000	0,00	0
31	354410004701.1	Svorka uzemňovacia na vodovodné batérie ZS4	ks	6,000	0,00	0
32	354410004701.2	Svorka ochranného pospojovania	ks	2,000	0,00	0
33	210290814	Prípojenie motorického spotrebiča prechodne vyradeného z prevádzky do 30 kW	ks	6,000	0,00	0
34	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,00	0
35	341110000700.1	Kábel medený 1-CYKY V-O 3x1,5 mm2	m	20,000	0,00	0
36	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	40,000	0,00	0
37	341110000100.1	Kábel medený 1-CYKY-J 2x1,5 mm2	m	40,000	0,00	0
38	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,00	0
39	341110000700.2	Kábel medený 1-CYKY 3Cx1,5 mm2	m	100,000	0,00	0
40	341110000700.3	Kábel medený 1-CYKY 3Dx1,5 mm2	m	20,000	0,00	0
41	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	50,000	0,00	0
42	341110000800.1	Kábel medený 1-CYKY-J 3x2,5 mm2	m	50,000	0,00	0
43	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	60,000	0,00	0
44	341110002200.1	Kábel medený 1-CYKY 5x6 mm2	m	60,000	0,00	0
45	210800546	Vodič uložený pevne 1-C5XKE-V 4	m	60,000	0,00	0
46	341110012700.1	Vodič medený 1-C5XKE-V 4	m	60,000	0,00	0
47	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	6,000	0,00	0
48	585410000200	Sadra stavebná	kg	25,000	0,00	0
49	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,00	0
50	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	0,00	0
51	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	0,00	0
52	345320000501.1	Spínač č.5 Legrand alebo ekvivalent IP20	ks	6,000	0,00	0
53	210110041.1	Jednorámik Legrand alebo ekvivalent	ks	6,000	0,00	0
54	210110041.2	Tlačítko Legrand alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
55	345350002300.1	Rámik Legrand alebo ekvivalent 1-násobný	ks	6,000	0,00	0
56	345350002300.2	Rámik Legrand alebo ekvivalent 2-násobný	ks	1,000	0,00	0
57	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	0,00	0
58	345320003501.1	Vypínač šporáková prípojka ABB alebo ekvivalent 16 A, IP20	ks	2,000	0,00	0
59	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	0,00	0
60	345510004601.1	Zásuvka 230 V/16 A, IP44 Legrand Valena alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
61	220711060	Montáž a zapojenie bezdrôtových pohybových senzorov PIR - interiér	ks	8,000	0,00	0
62	404610000101.1	Snímač pohybu IP20 300 W, V-TAC alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
63	404610000101.2	Senzor PIR	ks	6,000	0,00	0
64	210201081.1	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	5,000	0,00	0
65	210201081.2	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	12,000	0,00	0
66	210201250	Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	ks	1,000	0,00	0
67	348140003501.1	LED svietidlo stropné Modus BRSB alebo ekvivalent LED 27 W IP44	ks	5,000	0,00	0
68	348140003501.2	LED svietidlo stropné Modus BRSB alebo ekvivalent LED 10 W	ks	12,000	0,00	0
69	348140003501.3	LED svietidlo stropné Modus SPMI alebo ekvivalent 15 W	ks	1,000	0,00	0

70	210290759.1	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora	ks	2,000	0,00	0	
71	429130050769.1	Ventilátor Sytemair Sileo K125X alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0	
72	429130050769.2	Ventilátor Sytemair Prio 200 E2 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0	
73	220840031	Montáž transformátora pre zabezpeč.zariadenie, pripavenie a zapojenie	ks	1,000	0,00	0	
74	374210003800	Transformátor Sanela alebo ekvivalent 230/24V IP55	ks	1,000	0,00	0	
75	PM	Podružný materiál	%	6,000	0,00	0	
76	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	0,00	0	
77	210193060.1	Montáž rozvádzača PRZ	ks	1,000	0,00	0	
78	35823000030.1	Prúdový chránič B-10/2/0.03A	ks	3,000	0,00	0	
79	35822000030.1	Istič B-10A/1	ks	1,000	0,00	0	
80	35822000030.2	Istič B-16A/1	ks	3,000	0,00	0	
81	34532000000.1	Vypínač Eaton IS 32A/3 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0	
82	34529001200.1	Prípojnica N+PE	ks	2,000	0,00	0	
83	35441006559.1	Štítok popisný	ks	6,000	0,00	0	
84	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	0,00	0	
85	21000PD	Vypracovanie jednostupňového projektu	ks	1,000	0,00	0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0	0
		Montážne práce			0,00	0,000	0
		HZS					
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE					
86	HZS000211.S1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné	hod	10,000	0,00	0	
87	HZS000213.S1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné - demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	20,000	0,00	0	
88	HZS000213.S2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné - nepredvídané práce	hod	10,000	0,00	0	
89	HZS000214.S1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - odborná prehliadka a skúška	hod	2,000	0,00	0	
90	HZS000214.S2	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - vypracovanie revíznej správy	hod	1,000	0,00	0	
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			0,00	0,000	0
		HZS			0,00	0,000	0
		Celkom v EUR			0,00	0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica					
Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - vzduchotechnika			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	20.5.2020	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO: 12345678			DIČ: 0123456789		
Projektant: ...					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ...					
IČO: 12345678			DIČ: 0123456789		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00		0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00		0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ	Dodávateľ				

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
9 OSTATNÉ PRÁCE									
1	971033351	Vybúranie otvoru	ks	7,000		0,00		0	
9 OSTATNÉ PRÁCE						0,00		0	0
OST									
2	HZS000113	Skúšobná prevádzka a vyregulovanie	hod	2,000		0,00		0	
OST						0,00		0	0
Práce HSV						0,00		0,000	0
Práce PSV									
713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ									
3	713492122	Izolácia tepelná - pripevnenými Al páskou	m2	1,000		0,00	0,000	0	
4	2837721590	Izolácia AC-AL DUCT alebo ekvivalent 19mm,	m	1,000		0,00	0,001	0,001	
713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						0,00		0	0
769 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ									
5	769011310	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 125	ks	1,000		0,00		0	
6	429140021130	Ventilátor kovový do kruhového potrubia K 125 XL sileo, 230V, SYSTEMAIR alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		0	
7	1610	FK spona na ventilátor 125	ks	2,000		0,00		0	
8	769011320	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 200	ks	1,000		0,00		0	
9	429140021260	Ventilátor plastový do kruhového potrubia Prio 200 E2, 230V, SYSTEMAIR alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		0	
10	1611	FK spona na ventilátor 200	ks	2,000		0,00		0	
11	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	12,000		0,00		0	
12	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	m	12,000		0,00		0	
13	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	3,000		0,00		0	
14	429810000700	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	m	3,000		0,00		0	
15	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000		0,00		0	
16	429850007600	Koleno KS 90° DN 80 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00		0	
17	769021334	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	6,000		0,00		0	
18	429850012800	Spojka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	6,000		0,00		0	
19	769021382	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	2,000		0,00		0	
20	429850018300	Prechod symetrický DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00		0	
21	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	6,000		0,00		0	
22	429850010300	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	6,000		0,00		0	
23	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000		0,00		0	
24	429850010800	T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		0	

25	769021472	Montáž výfukového kusu priameho DN 80-140	ks	1,000	0,00	0
26	429720013200	Výfukový kus priamy DN 125, TZB GLOBAL	ks	1,000	0,00	0
27	769021475	Montáž výfukového kusu priameho DN 150-200	ks	1,000	0,00	0
28	429720013700	Výfukový kus priamy DN 200, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
29	769021604	Montáž rýchlopínacej spony do priemeru 200 mm	ks	4,000	0,00	0
30	769025063	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie do priemeru 150 mm	ks	2,000	0,00	0
31	429760008300	Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 125/600 ED, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
32	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	1,000	0,00	0
33	429710068300	Klapka spätná, motýľová RSK 125 ED pre kruhové potrubie, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
34	769025273	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	1,000	0,00	0
35	429710068700	Klapka spätná, motýľová RSK 200 ED pre kruhové potrubie, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
36	769037045	Montáž tanierového ventilu plastového priemeru 125 mm	ks	9,000	0,00	0
37	429720341100	Ventil tanierový plastový odvodný VEF 125, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	9,000	0,00	0
38	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,700	0,00	0
39	montmat	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	0,00	0
769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,00	0,000 0
	Práce PSV				0,00	0,000 0
	Celkom v EUR				0,00	0,000 0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - zdravotníka Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - zdravotníka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,1200	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,1200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,1700	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,3100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - zdravotníka

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
Práce HSV									
8 POTRUBNÉ ROZVODY									
1	899912111	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie do DN 50	ks	28,000		0,00	0,004	0,122	
2	899912111.1	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie od DN 50 do DN 100	ks	16,000		0,00		0	
8 POTRUBNÉ ROZVODY						0,00		0,12	0
Práce HSV									
						0,00		0,120	0
Práce PSV									
713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ									
3	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	61,500		0,00	0,000	0,001	
4	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	36,363		0,00		0	
5	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	26,367		0,00		0	
6	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,002		0,00		0	
713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						0,00		0	0
721 ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA									
7	721170905.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	2,000		0,00		0	
8	721170907.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 75	ks	2,000		0,00		0	
9	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	3,000		0,00		0	
10	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 50	ks	2,000		0,00		0	
11	721170963.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	ks	2,000		0,00		0	
12	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	3,000		0,00		0	
13	721171550	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP alebo ekvivalent ležaté D 70/2,6 mm	m	4,750		0,00	0,005	0,025	
14	721171550.1	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP alebo ekvivalent ležaté D 90/3,1 mm	m	7,650		0,00		0	
15	721171550.S	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP alebo ekvivalent ležaté D 110/3,6 mm	m	3,000		0,00		0	
16	721171570	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP alebo ekvivalent zvislé D 70/2,6 mm	m	1,750		0,00	0,005	0,009	
17	721171571	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP alebo ekvivalent zvislé D 90/3,1 mm	m	3,750		0,00	0,006	0,023	
18	721171580	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP alebo ekvivalent prípojné D 50/2,0 mm	m	16,500		0,00	0,007	0,108	
19	286540141400	Čistiaca tvarovka PP Silent 90° s kruhovým servisným otvorom, D 90 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00		0	
20	286540144400	Uzatváracie zátka PP D 90 mm, s tesnením, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		0	
21	286540144300	Uzatváracie zátka PP D 75 mm, s tesnením, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		0	
22	721171803.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojovacieho do D75, -0,00210 t	m	6,000		0,00		0	
23	721171808.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	6,000		0,00		0	
24	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 32 mm	ks	2,000		0,00		0	
25	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	ks	5,000		0,00		0	
26	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	6,000		0,00		0	

27	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 90 mm	ks	4,000	0,00		0
28	721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia D 50	ks	2,000	0,00		0
29	303.900.00.1	Privzdušňovací ventil GBR50, pre Geberit Silent-PP alebo ekvivalent: d=50mm	ks	2,000	0,00		0
30	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia D 90	ks	2,000	0,00		0
31	307.006.00.1	Privzdušňovací ventil GRB90, pre Geberit Silent-PP alebo ekvivalent : d=90mm	ks	2,000	0,00		0
32	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	37,400	0,00		0
33	721290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,024	0,00		0
34	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,054	0,00		0
721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00		0,17 0
722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
35	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	35,000	0,00		0
36	722171312	Potrubie z viacrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent D 20 mm, 5 m tyč	m	35,650	0,00	0,000	0,007
37	722171313	Potrubie z viacrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent D 26 mm, 5 m tyč	m	25,850	0,00	0,000	0,009
38	722173157.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	22,000	0,00		0
39	198730025700	Prechodka s vnútorným závitom, d 20 mm - 1/2, Mepla, O-kružok EPDM, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	22,000	0,00		0
40	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	2,000	0,00		0
41	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	30,000	0,00		0
42	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	0,00		0
43	551110006300	Guľový uzáver 1/2 FM, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz	ks	2,000	0,00		0
44	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	0,00		0
45	551110005600	Guľový uzáver , 3/4 FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	0,00		0
46	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	2,000	0,00		0
47	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4 M, mosadz	ks	2,000	0,00		0
48	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	0,00		0
49	551210021600.S	Ventil poistný 3/4", mosadz	ks	2,000	0,00		0
50	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	2,000	0,00		0
51	551110016800	Jednoduchý spätný vent RV277 3/4	ks	2,000	0,00		0
52	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	61,500	0,00		0
53	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	61,500	0,00		0
54	722290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,075	0,00		0
55	723221033.S	Montáž manometra priemer 63 mm	ks	2,000	0,00		0
56	388430004900.S	Manometer , d 63 mm	ks	2,000	0,00		0
57	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,038	0,00		0
722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,00		0,02 0
725	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
58	721213015.S	Montáž podlahového odtoku	ks	1,000	0,00		0
59	388.023.00.1	Podlahový odtok Geberit Varino alebo ekvivalent, horizontálny, d50: d=50mm, d1=50mm	ks	1,000	0,00		0
60	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	0,00		0
61	115.882.KJ.1	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00		0
62	156.050.00.1	súprava zvukovej izolácie pre nástenné WC	ks	4,000	0,00		0
63	M33120000	Wc závesné Kolo Nova Pro alebo ekvivalent zadný odpad	ks	4,000	0,00		0

64	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	4,000	0,00	0
65	116.011.11.5	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit alebo ekvivalent s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01: Alpská biela	ks	4,000	0,00	0
66	500.344.01.1	Pisoár Geberit Selnova alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0
67	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	0,00	0
68	111.300.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma alebo ekvivalent 12 cm	ks	4,000	0,00	0
69	111.815.00.1	Stavebná sada pre predstenovú montáž, oceľ/plast, sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0
70	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	0,00	0
71	111.616.00.1	Predstenový systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, výška 1120-1300 mm, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0
72	111.815.00.1	Stavebná sada pre predstenovú montáž, oceľ/plast, sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0
73	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	0,00	0
74	111.430.00.1	Montážny prvok DuoFix pre umývadlo, dl. 1120 mm, stojančeková armatúra, pozinkovaný povrch, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	5,000	0,00	0
75	111.815.00.1	Stavebná sada pre predstenovú montáž, oceľ/plast, sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	5,000	0,00	0
76	725149770.S	Montáž predstenového systému sprch do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	0,00	0
77	111.740.00.1	Prvok Geberit Duofix alebo ekvivalent pre sprchu a kúpeľňovú vaňu, 98-112 cm, nadomietková nástenná armatúra	ks	1,000	0,00	0
78	725149780.S	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	0,00	0
79	111.450.00.1	Inštalovaný prvok Geberit Duofix alebo ekvivalent pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra	ks	1,000	0,00	0
80	111.815.00.1	Stavebná sada pre predstenovú montáž, oceľ/plast, sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
81	725190005.S	Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej	ks	4,000	0,00	0
82	642520000200	Pisoárová deliaca stena Nova Pro, Ixšxh 700x400x100 mm, keramická, GEBERIT KOLO alebo ekvivalent, vrátane montážnej sady	ks	4,000	0,00	0
83	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	1,000	0,00	0
84	725219505.S	Montáž umývadla keramického závesného, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	0,00	0
85	M31166000	Umývadlo Kolo Nova Pro alebo ekvivalent 65x48 cm otvor pre batériu uprostred	ks	5,000	0,00	0
86	725245162.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej trojdielnej s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	1,000	0,00	0
87	552260001500	Kolo First alebo ekvivalent 3-dielne posuvné dvere 90cm, číre sklo, profil strieborný lesklý	ks	1,000	0,00	0
88	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	0,00	0
89	M30111000	WC doska Kolo Nova Pro alebo ekvivalent duroplast biela	ks	4,000	0,00	0
90	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	0,00	0
91	K21161000	Kolo Boston - Závesná keramická výlevka, 500 mm x 390 mm, biela	ks	1,000	0,00	0
92	K21161000.1	Kolo Boston alebo ekvivalent - Sklopná mriežka k závesnej výlevke rozmery: 28 cm x 18 cm, chróm	ks	1,000	0,00	0
93	725530826.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	súb.	1,000	0,00	0
94	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	0,00	0
95	541320005600	Ohrievač vody Dražice OKHE alebo ekvivalent 100	ks	1,000	0,00	0
96	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	1,000	0,00	0
97	541320005800	Ohrievač vody Dražice OKHE alebo ekvivalent 160	ks	1,000	0,00	0
98	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,713	0,00	0
99	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	10,000	0,00	0
100	052760699	SCHELL - Comfort Rohový alebo ekvivalent regulačný ventil, 1/2 - 3/8 chróm	ks	10,000	0,00	0
101	725829201.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	0,00	0
102	551450000200	AQUALINE SAGARA alebo ekvivalent batéria k výlevke nástenná, PJ532	ks	1,000	0,00	0

103	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	0,00	0
104	31517000	Umývadlová batéria , stojančeková Hansgrohe Focus alebo ekvivalent bez výpuste chróm	ks	5,000	0,00	0
105	725849203.S	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	1,000	0,00	0
106	27129000	Batéria sprchová Hansgrohe Raindance Select S - 240 Zjet Showerpipe alebo ekvivalent s termostatom	ks	1,000	0,00	0
107	725859102.S	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	6,000	0,00	0
108	99302000	Vpust' a zátka pre keramické drezy a výlevky	ks	1,000	0,00	0
109	99111000	„Click-Clack“ uzatvárateľný odtokový ventil k umývadlu s prepadom	ks	5,000	0,00	0
110	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	5,000	0,00	0
111	151.035.21.1	Zápachová uzávierka s ponornou rúrou Geberit alebo ekvivalent pre umývadlo, vodorovný odtok: d=40mm, G=1 1/4, S lesklým pochrómovaním	ks	5,000	0,00	0
112	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	0,00	0
113	152.741.11.1	Zápachová uzávierka kolenová pre výlevku/ drez, d 50 mm, G 1 1/2, vodorovný odtok, závit, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	0
114	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	2,000	0,00	0
115	551620027100	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, PP	ks	2,000	0,00	0
116	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,521	0,00	0
725		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0 0
763		DREVOSTAVBY				
117	763170030	Revízne dvierka s pevnými pántmi 150x150 mm	ks	2,000	0,00	0
118	763170031	Revízne dvierka s pevnými pántmi 300x300 mm	ks	4,000	0,00	0
763		DREVOSTAVBY			0,00	0,000 0
		Práce PSV			0,00	0,190 0
		Celkom v EUR			0,00	0,310 0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO05 Oprava strechy a zateplenie medzistrešného priestoru haly B Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	4 330,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	4 330,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 330,00
				DPH 20% z	866
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	5 196,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO05 Oprava strechy a zateplenie medzistrešného priestoru haly B

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,1700	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,1700	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,1700	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO05 Oprava strechy a zateplenie medzistrešného priestoru haly B

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
9 OSTATNÉ PRÁCE									
1	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	3 300,000		0,00	0,000	0,165	
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,088		0,00		0	
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	110,880		0,00		0	
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,088		0,00		0	
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	110,880		0,00		0	
6	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	11,088		0,00		0	
9 OSTATNÉ PRÁCE						0,00		0,17	0
99 PRESUNY HMÔT									
7	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,165		0,00		0	
99 PRESUNY HMÔT						0,00		0	0
Práce HSV						0,00		0,170	0
Práce PSV									
713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ									
8	713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov - náročnejšia demontáž postupným nosením z medzistrešného priestoru	m2	3 300,000		0,00		0	
9	713146r	Montáž tepelnej izolácie striekaným polystyrénom hr. 10 cm vrátane očistenia povrchu, zbavenia hrdze, odprášenia, mimostaveniskového presunu, staveniskového presunu (kompletná cen	m2	3 300,000		0,00		0	
10	62911000010R	Materiál - Poliuretán spray S-35 GB/ECO alebo ekvivalent hr. 10 cm	kg	17 550,000		0,00		0	
713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						0,00		0	0
767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
11	767316R	Montáž a dodávka výlezu do medzistrešného priestoru vrátane polyuretánovej dosky - kompletná dodávka (viď výkres č. D104)	ks	3,000		0,00		0	
12	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100		0,00		0	
767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,00		0	0
769 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ									
13	76903602R	Montáž nasávacej mreže 800x600 - náročnejšia montáž	ks	10,000		0,00		0	
14	42972010R	dodávka nasávacej mreže 800x600 mm - označenie 301	ks	10,000		0,00		0	
15	76908287R	Demontáž nasávacej mriežky jestvujúcej - komplikovanejší prístup a demontáž	ks	6,000		0,00		0	
16	9987692031	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,623		0,00		0	
17	769011R	Montáž ventilátora nástrešného vč. montáže príslušenstva	ks	4,000		0,00		0	
18	4291700R	Ventilátor nástrešný odsávací axiálny HCTT/4-450 alebo ekvivalent IP65 V=3000 m3/h; dps=120 Pa; P=0,5kW; I=1 A; U=400V	ks	4,000		0,00		0	
19	MAT3	Montážny podstavec JBS 710, výška 500 mm	ks	4,000		0,00		0	
20	MAT4	Adaptér JPA 710 alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00		0	

21	MAT5	Spätná klapka JCA 710 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0	
22	MAT6	Vofná príruha JBR 710 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0	
23	MAT7	Motorová ochrana trojfázová MSD alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0	
24	MAT8	Priestorový termostat napr. TR-1	ks	1,000	0,00	0	
25	769012R	Montáž a dodávka krycieho sita pr. 500 mm	ks	4,000	0,00	0	
26	7690210R	Montáž spiro potrubia DN 500 - náročnejšia montáž	m	2,000	0,00	0	
27	429810001R	Dodávka Kruhového Spiro potrubia pozinkovaný plech do pr. 500/0%TV	kpl	1,000	0,00	0	
28	MAT9	Montážny, tesniaci a spojovací materiál pozinkovaný	kg	5,000	0,00	0	
29	MAT10	Mimostavenisková doprava	%	3,600	0,00	0	
30	7699PC1	Triedenie a úprava zariadení na stavbe	%	3,000	0,00	0	
31	7699PC2	Zaregulovanie, komplexné skúšky	%	10,000	0,00	0	
32	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,623	0,00	0	
33	MAT2	Dodávka Almacoat Hydroprec alebo ekvivalent (2,5kg/m2)	m2	2 600,000	0,00	0	
769		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0	0
783		NÁTERY					
34	783172R	Zhotovenie náteru, resp. nástreku strechy vrátane dopravy, staveniskového presunu, očistenia a odhrdzavenia potvrchu a odstránenia bitúmenových pásov prekrývajúcich spoje (komplet	m2	2 600,000	0,00	0	
35	MAT1	Dodávka Almacoat Primer steel alebo ekvivalent (0,3 kg/m2)	m2	2 600,000	0,00	0	
783		NÁTERY			0,00	0	0
		Práce PSV			0,00	0,000	0
		HZS					
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE					
36	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	250,000	0,00	0	
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			0,00	0,000	0
		HZS			0,00	0,000	0
		Celkom v EUR			0,00	0,170	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO06 Výmena okien, dverí, brán.otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvi Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO06 Výmena okien, dverí, brán.otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvorí medzi hala

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	10,6800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	10,6800	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,4700	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,5500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	11,2300	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO06 Výmena okien, dverí, brán.otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvorí medzi hala

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	34023924.R	Zamurovanie otvorov plochy nad 4 m2 tvárnicami YTONG alebo ekvivalent (450x499x249)	m2	16,308		0,00		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0	0
6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
2	612425921	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	129,174		0,00	0,036	4,633	
3	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	160,878		0,00	0,038	6,043	
4	612460253	Vnútorná omiетка stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	20,460		0,00		0	
5	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	20,460		0,00		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		10,68	0
9 OSTATNÉ PRÁCE									
6	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, - 0,05500t	m2	4,680		0,00		0	
7	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	6,504		0,00		0	
8	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	47,304		0,00		0	
9	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	23,723		0,00		0	
10	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	5,568		0,00		0	
11	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	m2	3,243		0,00		0	
12	968072356	Vybúranie kovových rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	8,752		0,00		0	
13	968072357	Vybúranie kovových rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,05000t	m2	11,352		0,00		0	
14	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,050		0,00		0	
15	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	6,345		0,00		0	
16	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	106,802		0,00		0	
17	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, - 0,02500t	m2	504,992		0,00		0	
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,775		0,00		0	
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	229,425		0,00		0	
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,775		0,00		0	
21	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	262,200		0,00		0	
22	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	32,775		0,00		0	
23	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	10,000		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
99 PRESUNY HMÔT									
24	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,837		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
Práce HSV						0,00		10,680	0

Rožpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO06 Výmena okien, dverí, brán.otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvoría medzi hala

Práce PSV					
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
25 764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 330 mm	m	195,890	0,00	0
26 764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 500 mm	m	52,800	0,00	0
27 764410780	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 600 mm	m	22,900	0,00	0
28 764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	195,890	0,00	0
29 764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	75,700	0,00	0
30 998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	0,00	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00	0 0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
31 766621400.S	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	323,560	0,00	0
32 2832900061	Tesniaca fólia CX exteriér, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	360,000	0,00	0
33 2832900066	Tesniaca fólia CX interié, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	360,000	0,00	0
34 6114100000.R	Plastové dvere exteriér 1krd rozmer šxv 1000x2050 mm, plné vrátane zárubne, tepelnoizolačná výplň, farba RAL medená, kovanie, zámok - pol.B13	ks	1,000	0,00	0
35 6114100100.P	Plastové okno 1krd 1500x1800 mm, OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, kovanie - pol.B11	ks	2,000	0,00	0
36 6114100100.P1	Plastové okno 1krd 1500x1800 mm, OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, kovanie, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - pol.B11	ks	1,000	0,00	0
37 6114100001.A	Plastové okno 4krd 2000x1770 mm, O+OS+O+OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. B2	ks	2,000	0,00	0
38 6114100002.B	Plastové okno 2krd 1200x1160 mm, O+OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B1	ks	24,000	0,00	0
39 6114100002.B1	Plastové okno 2krd 1200x1160 mm, O+OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B1	ks	3,000	0,00	0
40 6114100002.C	Plastové okno 1krd 900x1200 mm, OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B3	ks	5,000	0,00	0
41 6114100002.C1	Plastové okno 1krd 900x1200 mm, OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 8 mil SFX - ozn. B3	ks	4,000	0,00	0
42 6114100001.E1	Plastové okno 2krd 2100x1850 mm, O+OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 89 mil SFX - ozn. B9	ks	1,000	0,00	0
43 6114100002.G1	Plastové okno 4krd 4800x1160 mm, 4xOS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. B10	ks	1,000	0,00	0
44 6114100003.G	Plastové okno 1krd 2200x1160 mm, Fix, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B8	ks	1,000	0,00	0
45 6114100004.H1	Plastové okno 1krd 1170x600 mm, S, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B4	ks	2,000	0,00	0
46 6114100004.H2	Plastové okno 1krd 1170x600 mm, S, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. B4	ks	4,000	0,00	0
47 6114100005.H	Plastové okno 1krd 900x600 mm, OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B5	ks	2,000	0,00	0
48 6114100006.H	Plastové okno 1krd 1170x1800 mm, S, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B12	ks	1,000	0,00	0
49 6114100007.H1	Plastové okno 1krd 720x600 mm, OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B7	ks	1,000	0,00	0
50 6114100008.H1	Plastové okno 1krd 1200x1100 mm, OS, izolačné trojsklo mliečne, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. G1	ks	1,000	0,00	0
51 6114100009.H1	Plastové okno 1krd 1200x2510mm, Fix, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. G2	ks	2,000	0,00	0
52 6114100010.H	Plastové okno 1krd 650x600mm, OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B6	ks	1,000	0,00	0
53 6114100010.H1	Plastové okno 1krd 650x600mm, OS, izolačné trojsklo čire, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B6	ks	1,000	0,00	0
54 6114100011.H1	Plastové okno 1krd 1180x1630 mm, OS, izolačné trojsklo mliečne, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. G3	ks	1,000	0,00	0
55 6114100012.C1	Plastové okno 4krd 2200x2580 mm, OS+3xFix, izolačné trojsklo mliečne, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX horné křídla, matnou bezpečnostnou fóliou	ks	2,000	0,00	0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO06 Výmena okien, dverí, brán.otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvorí medzi hala

56	6114100014.E1	Plastové okno 6krd 1550x1760 mm, 2xOS+4xFix, izolačné trojsklo mliečne, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. G5	ks	1,000	0,00		0
57	6114100015.F	Plastové okno 3krd 1800x2600 mm, S+2xFix, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. F	ks	1,000	0,00		0
58	6114100016.A1	Plastové okno 1krd 2400x700 mm, Fix, izolačné trojsklo číre, farba RAL, polep matnou fóliou - ozn. O2	ks	1,000	0,00		0
59	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm	ks	55,000	0,00		0
60	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	6,000	0,00		0
61	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	18,984	0,00		0
62	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	48,594	0,00		0
63	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	10,983	0,00		0
64	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	60,000	0,00		0
65	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	56,000	0,00		0
66	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	7,000	0,00		0
67	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,00		0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00		0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
68	767411111	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	313,860	0,00	0,000	0,072
69	5532500028PC01	Systémový izolačný dielec napr. AVG Wave Isoclass alebo ekvivalent 1000/72, horizontálna montáž, profilácia vlna v. 22 mm vzdialenosť vln 125 mm, skrytý spoj, vlnité ukončenie, hr. PUR jadra 80 mm,	m2	345,246	0,00		0
70	767411111.1	Montáž zvislých prvkov na spájanie systémových dielcov	m2	75,000	0,00		0
71	767411111.2	Montáž klampiarskych prvkov na olemovanie systémových dielcov	m2	55,000	0,00		0
72	5532500028PC02	Spojovacie prvky na spájanie systémových dielcov	m	55,000	0,00		0
73	5532500028PC03	Klampiarske doplnky k olemovaniu systémových dielcov	m	220,000	0,00		0
74	767612100.R	Montáž stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	35,220	0,00		0
75	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	45,000	0,00		0
76	283290006300	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	45,000	0,00		0
77	5534100039.PC0 5	Stena ext hliníková šxv 6340x2585 mm, 2x 2krd dvere, 3x fix bočný svetlík, 5x fix nadsvetlík, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba RAL medená - pol.E2	ks	1,000	0,00		0
78	5534100039.PC0 6	Dvere ext hliníkové 2krd šxv 1500x2230 mm, 1/3 zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba RAL medená - pol.E3	ks	1,000	0,00		0
79	5534100039.PC0 7	Dvere ext hliníkové 3krd šxv 2700x2290 mm, 1x otváracie krídlo+1x zalamovacie 2-krídlo, 1/3 zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba RAL medená - pol.E1	ks	1,000	0,00		0
80	767612101.R	Montáž zostavy fasádnych okien hliníkových hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	298,400	0,00		0
81	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	330,000	0,00		0
82	283290006300	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	330,000	0,00		0
83	5534100040.PC0 1	Hliníkové okno zostava 22900x3050 mm 8xS+49x Fix, izolačné trojsklo číre, spojovacie stĺpiky v. 3050 mm, 9x ovládacie tiahlo, polep skla z interiérovej strany bezpečnostnou fóliou	ks	1,000	0,00		0
84	5534100040.PC0 2	Hliníkové okno zostava 13800x1850 mm 3xOX+9x Fix, izolačné trojsklo číre, 1x tepelnoizolačná výplň panel, spojovacie stĺpiky v. 1850 mm - pol.O17	ks	1,000	0,00		0
85	5534100040.PC0 3	Hliníkové okno zostava 52800x1000 mm 3xOX+9x Fix, izolačné trojsklo číre, 1x tepelnoizolačná výplň panel, spojovacie stĺpiky v. 1000 mm, polep skla z interiérovej strany bezpečnosť	ks	2,000	0,00		0
86	767659031.F	D+M Rolovacia brána zateplená 3000x3620 mm, motorický pohon, farba RAL medená - ozn. O1	ks	1,000	0,00		0
87	767659032.A	D+M Oceľová brána 2krd 2400x2920 mm, plná, zateplená, vrátane zárubne, presklený nadsvetlík 2400x700 mm, s kovaním, kľučkou a zámkom, farba RAL medená, polep nadsvetlíka matnou fóliou	ks	1,000	0,00		0
88	767659032.B	D+M Oceľová brána 2krd 1500x2100 mm, plná, zateplená vrátane zárubne, s kovaním, kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O8	ks	1,000	0,00		0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO06 Výmena okien, dverí, brán.otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvorí medzi hala

89	767659032.C	D+M Oceľová brána 2krd 3000x3400 mm, plná, zateplená vrátane zárubne, s kovaním, kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O12	ks	1,000	0,00		0
90	767659032.D	D+M Oceľová brána 2krd 1700x2100 mm, plná, zateplená so zárubňou, s pevným nadsvetlíkom 1700x1300 mm s výplňou tepelnoizolačným PUR panelom, kovaním, kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O	ks	1,000	0,00		0
91	767659033.F	D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 3000x3700 mm s 1 krd dverami a s presklenou sekciou v.700 mm, s kovaním, motorický pohon, diaľkové ovládanie, farba RAL medená, polep nadsve	ks	1,000	0,00		0
92	767659033.G	D+M Oceľová brána 2krd 3000x3400 mm, plná, zateplená, integrované 1krd personálne dvere š. 900 mm, vrátane zárubne, s kovaním, kľučkou, farba RAL - ozn. O10	ks	1,000	0,00		0
93	767659034.F	D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 3150x3700 mm s presklenou sekciou v.700 mm, s kovaním, motorický pohon, diaľkové ovládanie, farba RAL medená, polep nadsvetlíka matnou fóliou	ks	1,000	0,00		0
94	767659034.G	D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 2700x3700 mm s presklenou sekciou v.700 mm, s kovaním, motorický pohon, diaľkové ovládanie, farba RAL medená, polep nadsvetlíka matnou fóliou	ks	1,000	0,00		0
95	767659035.G	D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 3500x3600 mm, zateplená, motorický pohon, RAL - ozn. O7	ks	1,000	0,00		0
96	767659036.A	D+M Oceľová brána 2krd 1500x1970 mm, plná, zateplená, so zárubňou, kovaním, kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O8	ks	1,000	0,00		0
97	767659037.C	D+M Oceľová brána 2krd 2700x2700 mm, plná, zateplená, so zárubňou, kovaním, kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O9	ks	1,000	0,00		0
98	767995200.H	D+M Rolovacia mreža 1100x2350mm - ozn. C	ks	1,000	0,00		0
99	7679953.R1A	Repasácia existujúcich plechových vrát 2krd, 1800x2600 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, výmena poškodených častí, resp. doplnenie chýbajúcich častí/ - ozn.D pohľad A	ks	2,000	0,00		0
100	7679953.R3C	Repasácia existujúcich plechových dverí 1krd, 830x1970 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, výmena poškodených častí, resp. doplnenie chýbajúcich častí/ - ozn. D pohľad C	ks	1,000	0,00		0
101	7679953.R4C	Repasácia existujúcich plechových dverí 1krd, 1130x1970 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, výmena poškodených častí, resp. doplnenie chýbajúcich častí/ - pohľad C, ozn. D	ks	1,000	0,00		0
102	7679953.R6H	Repasácia existujúcich plechových dverí 1krd, 800x1730+600 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, výmena poškodených častí, resp. doplnenie chýbajúcich častí/ - ozn.D pohľad H	ks	1,000	0,00		0
103	7679953.R2A	Repasácia existujúcej oceľovej vetrajacej mriežky, 1000x650 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, oprava poškodených častí/ - ozn.D pohľad A	ks	2,000	0,00		0
104	7679953.R5C	Repasácia existujúcej oceľovej vetrajacej mriežky, 600x600 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, oprava poškodených častí/ - ozn.D pohľad C	ks	2,000	0,00		0
105	767930001.R	Demontáž oceľových okenných mreží	m2	46,373	0,00		0
106	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	6 583,297	0,00	0,000	0,395
107	5535500000.PC	Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľová podkonštrukcia pod pásové hliníkové fasádne otvorové výplne	kg	7 222,452	0,00		0
108	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	0,00		0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0,47
781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
109	781545210	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	m	3,700	0,00	0,001	0,004
110	781675102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	2,100	0,00	0,001	0,002
111	5976400021.PC	Obkladačky keramické lxxvhr 200x250 mm	m2	0,761	0,00		0
112	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	0,00		0
781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,00		0,01
784	MALBY						
113	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	272,007	0,00	0,000	0,027
114	784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	272,007	0,00	0,000	0,049
784	MALBY				0,00		0,080
	Práce PSV				0,00		0,550
	Celkom v EUR				0,00		11,230

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO07 Oprava fasád hala B vrátane telocvične a nádvoria medzi halami Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO07 Oprava fasád hala B vrátane telocvične a nádvoria medzi halami

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	313,8100	0,0000
SPEVNEŇÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	9,9700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,1300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	49,2900	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	373,1900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŇNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
MONTÁŇ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŇE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	373,2600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO07 Oprava fasád hala B vrátane telocvične a nádvoria medzi halami

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
1 ZEMNÉ PRÁCE									
1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,2600 t	m2	27,750		0,00		0	
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	168,568		0,00		0	
3	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	168,568		0,00		0	
4	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	32,927		0,00		0	
5	132211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	32,927		0,00		0	
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	156,220		0,00		0	
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	781,100		0,00		0	
8	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	156,220		0,00		0	
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	156,220		0,00		0	
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	273,385		0,00		0	
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,275		0,00		0	
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	292,270		0,00		0	
1 ZEMNÉ PRÁCE						0,00		0	0
2 ZÁKLADY									
13	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	164,577		0,00	1,630	268,261	
14	211971121	Zhotov. oplášť, výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m2	270,000		0,00	0,000	0,095	
15	6936654900	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex alebo ekvivalent 300 gr/m2	m2	310,500		0,00	0,000	0,093	
16	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	180,000		0,00	0,252	45,351	
17	216904113	Očistenie plôch tlakovou vodou líca stien a klenieb	m2	200,000		0,00	0,000	0,008	
2 ZÁKLADY						0,00		313,81	0
5 SPEVNENÉ PLOCHY									
18	566902223	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	27,750		0,00		0	
19	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	27,750		0,00	0,359	9,966	
20	596211002	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	27,750		0,00		0	
5 SPEVNENÉ PLOCHY						0,00		9,97	0
6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
21	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	356,992		0,00		0	
22	622255041.1	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych hliníkových kaziet, vrátane hliníkovej podkonštrukcie, bez tepelnej izolácie	m2	536,160		0,00		0	
23	5915200000.PC0 23 2	Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU Easy alebo ekvivalent hr. 2 mm, reakcia na oheň kategória A1 bez tepelnej izolácie	m2	672,960		0,00		0	

24	622460111	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	165,000	0,00		0
25	622460242	Vonkajšia omietka stien vápencementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	165,000	0,00		0
26	622461052	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	2 227,908	0,00		0
27	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	14,400	0,00	0,002	0,028
28	625259373	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 60 mm, zatlkacie kotvy	m2	235,991	0,00		0
29	625259392	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS hr. 30 mm	m2	4,422	0,00		0
30	625259431	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, zatlkacie kotvy	m2	128,748	0,00		0
31	625259161	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	128,748	0,00		0
32	625259433	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, zatlkacie kotvy	m2	1 848,424	0,00		0
33	625259462	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	138,971	0,00		0
34	627452641	Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad strechou cementovou maltou nad 30 do 40 %	m2	14,400	0,00	0,007	0,097
35	622401911.R	Príplatok za vyrovnanie nerovností povrchu, oprava jemných prasklín a defektov	m2	1 985,542	0,00		0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00		0,13
9		OSTATNÉ PRÁCE					
36	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	3 067,925	0,00	0,016	49,117
37	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	3 067,925	0,00		0
38	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	24 543,400	0,00		0
39	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit alebo ekvivalent	m2	3 067,925	0,00	0,000	0,169
40	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit alebo ekvivalent	m2	3 067,925	0,00		0
41	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	8,000	0,00		0
42	944945013.S	Montáž záchytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	47,700	0,00		0
43	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	16,000	0,00		0
44	944945193.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	95,400	0,00		0
45	944945812.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	8,000	0,00		0
46	944945813.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	47,700	0,00		0
47	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	1 985,542	0,00		0
48	953945305.S	Hliníkový soklový profil šírky 63 mm	m	158,992	0,00		0
49	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	132,070	0,00		0
50	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	461,842	0,00		0
51	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	338,788	0,00		0
52	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	211,640	0,00		0
53	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	341,820	0,00		0
54	976082130.R	Demontáž, dodávka a montáž roštov káblových vedení na fasáde	kpl	1,000	0,00		0
55	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vykriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	165,000	0,00		0
56	978059631	vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	116,765	0,00		0
57	979054441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	28,226	0,00		0
58	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,226	0,00		0
59	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	197,582	0,00		0
60	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,226	0,00		0
61	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	225,808	0,00		0
62	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	28,226	0,00		0

63	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	5,000	0,00	0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	49,29	0
99		PRESUNY HMŔT					
64	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	458,673	0,00	0	
99		PRESUNY HMŔT			0,00	0	0
		Práce HSV			0,00	373,190	0
		Práce PSV					
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					
65	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	159,885	0,00	0	
66	2832300027.PC1	Nopová HDPE fólia napr. DEKDREN alebo ekvivalent 400, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	183,868	0,00	0	
67	2832300027.PC2	Ukončovacia lišta 8 mm napr. DEKDREN N8 alebo ekvivalent 2 m	m	176,000	0,00	0	
68	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	0,00	0	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			0,00	0	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					
69	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS bodovým prílepením	m2	143,897	0,00	0	
70	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS kotvením a lepením	m2	37,752	0,00	0	
71	283750000800	Doska XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	171,328	0,00	0	
72	283750001300	Doska XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	19,404	0,00	0	
73	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	0,00	0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
74	764351405	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné rš 400 mm	m	122,900	0,00	0	
75	764351820	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	122,900	0,00	0	
76	764359432	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	8,000	0,00	0	
77	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	1,000	0,00	0	
78	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000	0,00	0	
79	764359841	Demontáž kotlíka zberného na plochej streche, -0,00516t	ks	1,000	0,00	0	
80	764421730	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 200 mm	m	119,950	0,00	0	
81	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	47,550	0,00	0	
82	764453844	Demontáž odpadového kolena homého dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	8,000	0,00	0	
83	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	52,550	0,00	0	
84	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	0,00	0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00	0	0
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
85	767131111	Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním	m2	8,200	0,00	0,000	0,001
86	1594100001.PC0 86 1	Zámočnícky výrobok - Opláštenie káblovej rampy z dielcov ťahokov, šroubovaný spoj	m2	8,200	0,00	0	
87	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	m2	16,858	0,00	0	
88	767330840.R	Demontáž striešky uchytenej na stenu šírky nad 5500 do 6000 mm 0,04130t	ks	1,000	0,00	0	
89	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	8,500	0,00	0,000	0,001
90	767834101	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	7,000	0,00	0	
91	553500000.PC	Dodávka zámočníckych výrovkov - požiarny rebrik dl. 8,50 m s ochranným košom dl. 7,00 m a výstupnou plošinou z porošto	ks	1,000	0,00	0	
92	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	325,580	0,00	0,000	0,02

5534000000.PC0 93 1	Zámočnícky výrobok - Ocelová konštrukcia káblovej rampy, vrátane povrchovej úpravy	kg	356,656	0,00		0
94 998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	0,00		0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00		0,02 0
769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ					
95 76908305.R	Demontáž, úprava a spätná montáž VZT potrubia na fasáde po zateplení	kpl	1,000	0,00		0
96 998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,800	0,00		0
769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00		0 0
783	NÁTERY					
97 783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	145,730	0,00		0
98 783521900	Oprava náterov klampiarskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	m2	291,460	0,00	0,000	0,052
783	NÁTERY			0,00		0,05 0
	Práce PSV			0,00		0,070 0
	Montážne práce					
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
99 210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	164,500	0,00		0
100 354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	164,500	0,00		0
101 210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	17,000	0,00		0
102 354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	17,000	0,00		0
103 210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	152,000	0,00		0
104 354410031900	Podpera vedenia FeZn do muríva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	152,000	0,00		0
105 210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	34,000	0,00		0
106 354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	34,000	0,00		0
107 210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	17,000	0,00		0
108 354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	17,000	0,00		0
109 210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	17,000	0,00		0
110 354410053400	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	17,000	0,00		0
111 210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	34,000	0,00		0
112 354410053600	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DU Z	ks	34,000	0,00		0
113 210293001	Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov	ks	17,000	0,00		0
114 210964801	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový - 0,00063 t	m	146,500	0,00		0
115 210964825	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03 - 0,00020 t	ks	92,000	0,00		0
116 21M003	Demontáž a spätná montáž vonkajšieho osvetlenia /po zateplení/, vrátane materiálu	kpl	1,000	0,00		0
117 HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	0,00		0
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00		0,000 0
	Montážne práce			0,00		0,000 0
	Celkom v EUR			0,00		373,260 0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO08 Oprava vnútorných priestorov v hale B

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678

DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678

DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00		0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00		0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
				Zariadenie staveniska 0%	0,00
				Stáženie výrobné podmienky 0%	0,00
				Prevádzkové vplyvy 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO08 Oprava vnútorných priestorov v hale B

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	2,0300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	20,7600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	22,5800	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	45,3700	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	1,8900	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,1200	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,1400	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	3,1900	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,3300	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	5,6900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	51,0600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO08 Oprava vnútorných priestorov v hale B

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	312273119	Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG Standard hr. 375 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONGalebo ekvivalent (375x249x599)	m3	3,660		0,00	0,554	2,028	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00		2,03	0
6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
2	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	1 019,282		0,00	0,019	19,377	
3	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	50,760		0,00		0	
4	612460112	Príprava vnútorného podkladu stien na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	75,038		0,00		0	
5	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	1 019,282		0,00		0	
6	612460211	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	50,760		0,00		0	
7	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	75,038		0,00		0	
8	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	94,878		0,00		0	
9	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	19,840		0,00	0,003	0,057	
10	622255041.1	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych hliníkových kaziet, vrátane hliníkovej podkonštrukcie, bez tepelnej izolácie	m2	32,707		0,00		0	
	591520000.PCO	Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU Easy alebo ekvivalent hr. 2 mm, reakcia na oheň kategória A1 bez tepelnej izolácie	m2	32,707		0,00		0	
11	2								
12	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,593		0,00	2,237	1,327	
13	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	22,591		0,00		0	
14	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund alebo ekvivalent , pre samonivelizačné potery a sierky, 25 kg	kg	5,000		0,00		0	
15	632452616	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 8 mm	m2	22,591		0,00		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		20,76	0
9 OSTATNÉ PRÁCE									
16	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 358,700		0,00	0,017	22,459	
17	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 358,700		0,00		0	
18	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	2 717,400		0,00		0	
19	94300002	Pojazdná lešeniarska klietka s pracovnou podlahou vo výške 6,50 m, montáž, demontáž, prenájom	m2	1 860,000		0,00		0	
20	952901114	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	2 500,000		0,00	0,000	0,125	
21	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	32,707		0,00		0	
22	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	32,940		0,00		0	
23	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,155		0,00		0	
24	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	22,591		0,00		0	
25	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suťi plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000		0,00		0	

26	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,160	0,00		0
27	974083102	Rezanie betónových mazanín existujúcich newystružených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,100	0,00		0
28	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	12,690	0,00		0
29	978059531	vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	38,070	0,00		0
30	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,504	0,00		0
31	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	108,528	0,00		0
32	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,504	0,00		0
33	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	93,024	0,00		0
34	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	15,504	0,00		0
35	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	5,000	0,00		0
9		OSTATNÉ PRÁCE			0,00		22,58 0
99		PRESUNY HMÔT					
36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	52,390	0,00		0
99		PRESUNY HMÔT			0,00		0 0
		Práce HSV			0,00		45,370 0
		Práce PSV					
712		POVLAKOVÉ KRYTINY					
37	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	9,250	0,00	0,000	0
38	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent nebrúsené hrxbxš 22x2500x1250 mm	m2	6,250	0,00		0
39	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	0,00		0
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00		0 0
725		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					
40	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	7,000	0,00		0
41	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	súb.	7,000	0,00	0,001	0,005
42	642340001225	Kombinované WC keramicke, zvislý odpad, vrátane inštalačnej sady	ks	7,000	0,00		0
43	554330000400	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 355x425x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou	ks	2,000	0,00		0
44	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	0,00		0
45	725219401	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muřiva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	0,00	0,001	0,001
46	642150000210	Umývadlo keramicke 550x450 mm bez otvoru pre batériu, biele	ks	2,000	0,00		0
47	725590812	Vnútroštav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	2,000	0,00		0
48	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	7,000	0,00	0,000	0,002
49	552380013900	Ventil rohový s filtrom 1/2x3/8 TE-66F	ks	7,000	0,00		0
50	552270003900	Hadica FLEXI nerezová sanitárna chybná 3/8 FF, dl. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	7,000	0,00		0
51	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	0,00		0
52	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	0,00	0,000	0
53	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm	ks	2,000	0,00		0
54	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	0,00		0
55	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	2,000	0,00	0,000	0
56	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4, vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	2,000	0,00		0
57	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	0,00		0
725		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00		0,01 0
763		DREVOSTAVBY					

58	763126630	Predsadená sádkartónová stena Rigips alebo ekvivalent hr. 65 mm, opláštená doskou RB 12.5 mm bez tepelnej izolácie, voľne stojaca na podkonštrukcii CW50	m2	35,408	0,00		0
59	763135010	Kazetový podhľad napr. Rigips alebo ekvivalent 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska napr. Casoprano Casobianca biela	m2	206,239	0,00	0,009	1,886
60	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,200	0,00		0
763	DREVOSTAVBY				0,00		1,89
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						0
61	764430740	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 500 mm	m	9,250	0,00		0
62	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	9,250	0,00		0
63	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	0,00		0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,00		0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0
64	766211811	Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	m	46,300	0,00		0
65	766212200	Montáž madiel schodiskových plastových priebežných	m	46,300	0,00		0
66	283190007300	Madlo drevoplast WPC 86x62x2000 mm, drevedekor	m	48,000	0,00		0
67	766411113	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	90,347	0,00	0,000	0,002
68	611920001700	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka 81-100 mm, smrek	m2	99,382	0,00		0
69	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	37,040	0,00		0
70	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	25,240	0,00		0
71	766411812	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m2, -0,02465t	m2	25,240	0,00		0
72	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	123,190	0,00		0
73	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	123,190	0,00		0
74	766414141	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obklad. z aglomerovaných dosiek, veľ. do 0,6 m2	m2	37,040	0,00	0,000	0,001
75	283190004900	Výplň zábradlia balkóna - Plotové dosky WPC 140x12 mm, drevedekor, rezanie na mieru, vrátane spojovacieho materiálu	m	195,000	0,00		0
76	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	310,000	0,00	0,000	0,009
77	605430000400	Rezivo stavebné zo smreku - laty impregnované hr. 40 mm, š. 80 mm, dĺ. 4000-5000 mm	m3	1,135	0,00		0
78	766699741	Montáž olišťovanie latkami alebo doskami z mäkkého dreva	m	103,035	0,00		0
79	605400014.PC	Ukončujúca lišta z mäkkého reziva tvaru L 100x50 mm	m	115,000	0,00		0
80	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	0,00		0
81	6116100008.PC01	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, padací prah - pol.d1,d2	ks	7,000	0,00		0
82	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, vložka FAB alebo ekvivalent	ks	7,000	0,00		0
83	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,00		0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00		0,01
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0
84	767130000.R	Montáž systémových deliacich sanitárnych priečok WC kabín	m2	28,300	0,00		0
85	5530000000.PC01	Dodávka ľahkých montovaných sanitárnych priečok WC vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu	m2	28,300	0,00		0
86	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	1 905,264	0,00	0,000	0,114
87	5531000000.PC03	Dodávka podlahových poroštov - podlaha technologických mostíkov rošt SP 340-34/38-3 mm zinkovaný	kg	2 000,527	0,00		0
88	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	100,000	0,00	0,000	0,006
89	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	0,00		0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0,12
771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						0

Rozpočet Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica / SO08 Oprava vnútorných priestorov v hale B

90	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	6,150	0,00		0	
91	5977400019.PC	Dlaždice keramické lxxhr 298x298x9 mm protišmykové, protišmyková trieda R12	m2	0,484	0,00		0	
92	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	26,716	0,00	0,005	0,142	
93	5977400019.PC	Dlaždice keramické lxxhr 298x298x9 mm protišmykové, protišmyková trieda R12	m2	30,270	0,00		0	
94	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	0,00		0	
771		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00		0,14	0
781		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
95	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	50,760	0,00		0	
96	5976400021.PC	Obkladačky keramické lxxhr 200x250 mm	m2	52,283	0,00		0	
97	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	0,00		0	
781		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00		0	0
783		NÁTERY						
98	783101812	Odstránenie starých náterov z oceleových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	499,640	0,00		0	
99	783102812	Odstránenie starých náterov z oceleových konštrukcií stredných B plnostenných D oceľovou kefou	m2	5 766,000	0,00		0	
100	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	499,640	0,00	0,000	0,115	
101	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	499,640	0,00	0,000	0,075	
102	783124120	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	5 766,000	0,00	0,000	1,442	
103	783124720	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	5 766,000	0,00	0,000	0,923	
104	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	402,955	0,00		0	
105	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	402,955	0,00	0,000	0,085	
106	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	402,955	0,00	0,000	0,032	
107	783601815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrábaním s obrúsením, stien	m2	231,890	0,00		0	
108	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	331,271	0,00	0,000	0,036	
109	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	331,271	0,00	0,000	0,073	
110	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	5 766,000	0,00	0,000	0,404	
783		NÁTERY			0,00		3,19	0
784		MALBY						
111	784402802	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky nad 3,80 m	m2	1 019,282	0,00		0	
112	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	1 192,110	0,00	0,000	0,119	
113	784452272	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	1 192,110	0,00	0,000	0,215	
784		MALBY			0,00		0,330	0
		Práce PSV			0,00		5,690	0
		Celkom v EUR			0,00		51,060	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica					
Objekt SO09 Oprava vnútorných priestorov telocvične hala B			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	20.5.2020	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO: 12345678			DIČ: 0123456789		
Projektant: ...					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ...					
IČO: 12345678			DIČ: 0123456789		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00		0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00		0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ	Dodávateľ				

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO09 Oprava vnútorných priestorov telocvične hala B

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,2200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	6,5700	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	6,7900	0,0000
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,6800	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,7200	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	7,5100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO09 Oprava vnútorných priestorov telocvične hala B

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	55,407		0,00	0,004	0,221	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		0,22	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
2	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	388,792		0,00	0,017	6,427	
3	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	388,792		0,00		0	
4	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	777,584		0,00		0	
5	94300001	Pojazdná lešenárska klietka s pracovnou podlahou vo výške 2,50 m, montáž, demontáž, prenájom	m2	377,000		0,00		0	
6	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	382,000		0,00	0,000	0,019	
7	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1,000		0,00	0,122	0,122	
8	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	5,000		0,00		0	
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,517		0,00		0	
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,619		0,00		0	
11	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,517		0,00		0	
12	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,068		0,00		0	
13	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,517		0,00		0	
14	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		6,57	0
		PRESUNY HMÔT							
15	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,294		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		6,790	0
		Práce PSV							
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
16	733191900.R	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok závitových normálnych i zosilnených - úprava prírodného potrubia pre nové pripojenia panelových radiátorov vrátane dodávky materiálu	set	16,000		0,00		0	
17	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500		0,00		0	
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00		0	0
		734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
18	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	32,000		0,00	0,000	0,003	
19	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	16,000		0,00	0,000	0	
20	551210008999	Šroubenie Regulux alebo ekvivalent priame 3/8 k radiátorom	ks	16,000		0,00		0	
21	734222611	Ventil regulačný závitový s hlavnicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/8	ks	16,000		0,00	0,000	0,006	

22	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	16,000	0,00	0	
23	551280001300	Termostatická hlavica V 4260 so snímačom a tuhou náplňou	ks	16,000	0,00	0	
24	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300	0,00	0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			0,00	0,01	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					
25	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	16,000	0,00	0	
26	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	16,000	0,00	0,000	0,001
27	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	16,000	0,00	0,000	0
28	484530066500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K, vd 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	16,000	0,00	0	
29	735158120	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	16,000	0,00	0	
30	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	26,880	0,00	0	
31	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	26,880	0,00	0	
32	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	0,00	0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	0	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
33	766411113	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	92,469	0,00	0,000	0,002
34	611920001700	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka 81-100 mm, smrek	m2	101,716	0,00	0	
35	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	92,469	0,00	0	
36	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	92,469	0,00	0	
37	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	165,000	0,00	0,000	0,005
38	605430000400	Rezivo stavebné zo smreku - laty impregnované hr. 40 mm, š. 80 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,604	0,00	0	
39	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,00	0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,01	0
	783	NÁTERY					
40	783102812	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií stredných B plnostenných D ocelovou kefou	m2	1 184,200	0,00	0	
41	783124120	Nátery ocel.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	1 184,200	0,00	0,000	0,296
42	783124720	Nátery ocel.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	1 184,200	0,00	0,000	0,189
43	783601815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stien	m2	238,146	0,00	0	
44	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	340,208	0,00	0,000	0,037
45	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	340,208	0,00	0,000	0,075
46	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1 184,200	0,00	0,000	0,083
	783	NÁTERY			0,00	0,68	0
	784	MALBY					
47	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	55,407	0,00	0	
48	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	55,407	0,00	0,000	0,006
49	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	382,000	0,00	0	
50	784452272	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky nad 3,80 m	m2	55,407	0,00	0,000	0,01
	784	MALBY			0,00	0,020	0
		Práce PSV			0,00	0,720	0
		Celkom v EUR			0,00	7,510	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO09 Oprava vnútorných priestorov telocvične hala B - oprava podlahy Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678 DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00		0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00		0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
				Zariadenie staveniska 0%	0,00
				Stážené výrobné podmienky 0%	0,00
				Prevádzkové vplyvy 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ: Dodávateľ:

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO09 Oprava vnútorných priestorov telocvične hala B - oprava podlahy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,7500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	46,9900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	48,7700	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,2300	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	9,6600	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,1600	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,1700	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	10,2200	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	58,9900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO09 Oprava vnútorných priestorov telocvične hala B - oprava podlahy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
1	310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm A5	m3	1,487		0,00	1,177	1,751	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
						0,00		1,75	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
2	612465115	Príprava podkl.BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýš.prílna. náteru	m2	5,150		0,00	0,001	0,003	
3	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m2	5,150		0,00		0	
4	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	5,150		0,00	0,003	0,015	
5	631312711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 5-8 cm P2	m3	20,585		0,00	2,240	46,102	
6	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	20,585		0,00		0	
7	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari P2	t	0,723		0,00	1,203	0,87	
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
						0,00		46,99	0
OSTATNÉ PRÁCE									
8	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	60,000		0,00	0,000	0,01	
9	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	420,000		0,00	0,000	0,021	
10	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	m2	420,000		0,00		0	
11	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 A2	m3	47,346		0,00		0	
12	965049112	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	m3	47,346		0,00		0	
13	965081812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2 A4	m2	0,670		0,00		0	
14	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 A5	kus	1,000		0,00		0	
15	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2 A5	kus	1,000		0,00		0	
16	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 A5	m2	1,680		0,00		0	
17	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 A5	m2	3,075		0,00		0	
18	971035641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	m3	0,308		0,00		0	
19	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	105,634		0,00		0	
20	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 056,340		0,00		0	
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	105,634		0,00		0	
22	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	422,536		0,00		0	
23	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach O-ostatný odpad	t	105,634		0,00		0	
24	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	hod	50,000		0,00		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE								
						0,00		0,03	0
PRESUNY HMÔT									
25	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	52,893		0,00		0	
99	PRESUNY HMÔT								
						0,00		0	0

	Práce HSV			0,00		48,770	0
	Práce PSV						
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
26 713131151	Montáž tep. izol. stien a základov voľne vlož. rohože, pásy, dielce, dosky 1-vrs	m2	7,163	0,00		0	
27 1F1324	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm	m2	7,306	0,00		0	
28 713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	450,000	0,00		0	
29 998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	0,00		0	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00		0	0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
30 76251126R	Podlahy podklad. systémové z dosiek OSB skrutk. na pero a drážku nebrús. 18mm	m2	411,910	0,00		0	
31 762512235	Položenie podláh pod PVC z drevotriesk. dosiek na drev. podklad, pribíjaním	m2	412,080	0,00		0	
32 11250R	Doska drevovláknitá STEICO flex alebo ekvivalent, hr. 40mm P2	m2	453,288	0,00		0	
33 762512255	Položenie podláh pod PVC z drevotriesk. dosiek na betón	m2	1 236,240	0,00	0,000	0,074	
34 11120R	Doska drevovláknitá STEICO Isorel alebo ekvivalent, hr.10mm P2	m2	1 359,864	0,00		0	
35 762526130	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie nad 65 do 100 mm	m2	411,910	0,00		0	
36 76252613R	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie nad 100 mm	m2	411,910	0,00		0	
37 14910R	Podložka z recyklovanej gumy pod drev. rošt hr.12mm	kus	3 500,000	0,00		0	
38 150250	Hranolček SM 2 S76-100 L200-375 P2	m3	10,362	0,00		0	
39 762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	59,313	0,00	0,003	0,154	
40 998762201	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	4,300	0,00		0	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00		0,23	0
763	DREVOSTAVBY						
41 763151350	Suchá sadr. podlaha RIGIPS RIGIDUR E20 alebo ekvivalent, hr.20mm bez podsypu P2	m2	412,080	0,00	0,023	9,659	
42 76315135R	Suchá sadr. podlaha RIGIPS RIGIDUR H10 alebo ekvivalent, hr.10mm bez podsypu P2	m2	412,080	0,00		0	
43 998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,800	0,00		0	
763	DREVOSTAVBY			0,00		9,66	0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
44 766412133	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z tvr. dreva š. do 80mm	m2	4,955	0,00	0,000	0	
45 91800R	Obloženie hr. 20mm š. nad 100mm A5	m2	5,451	0,00		0	
46 766414113	Montáž oblož. stien do 5m2 panelmi z mäk. dreva pl. nad 1,5m2	m2	24,807	0,00	0,000	0,001	
47 151700	Doska IZOPLAT alebo ekvivalent, hr.20 1220x1830 - Hobra P2	m2	27,288	0,00		0	
48 766417111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m	14,865	0,00	0,000	0	
49 171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm A5	m3	0,041	0,00		0	
50 766699612	Montáž krytov vykurovacích telies z tvrdého dreva A1	m2	107,400	0,00	0,000	0,003	
51 15001R	Hranolček SM hobľovaný S25-75cm2 L200-375	m3	0,148	0,00		0	
52 766999906	Konštrukcie stolárske, HZS T6-DMT drev. krytov vykurovac. telies, oprava dvier A1	hod	30,000	0,00		0	
53 998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	0,00		0	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00		0	0
771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
54 771273122	Montáž obl. stupňov sklz.keram.do lep.do 25cm	m	2,550	0,00		0	
55 771273241	Montáž obl.podstup.sklz.keram.do lep.do 15cm	m	2,550	0,00		0	
56 63010R	Dlažba protišmyková GRES	m2	0,910	0,00		0	
57 998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	3,800	0,00		0	

771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						0,00		0	0
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ									
58 775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených priskrutkovaných	A3	m	95,410			0,00		0	
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						0,00		0	0
776	PODLAHY POVLAKOVÉ									
59 77641100R	Osadenie a dodávka odvetrávacia lišta 10x35mm		m	95,410			0,00		0	
60 776511820	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou		m2	411,910			0,00		0	
61 776541100	Lepenie povlakových izolačných podláh plastových pásov	P2	m2	411,910			0,00	0,000	0,161	
62 77659100R	Lepenie vinylovej podlahy	P2	m2	410,660			0,00		0	
63 12209R	Podlahovina vinylová pre športové povrchy hr.7,5mm		m2	472,259			0,00		0	
64 776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	P2	m	100,000			0,00	0,000	0,003	
65 77699611R	Náter povlakových podláh PRORESCOL alebo ekvivalent,	P2	m2	410,660			0,00		0	
66 776999904	Podlahy povlakové, HZS T4 - uskladnenie povlakovej podlahy		hod	10,000			0,00		0	
67 998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		%	0,400			0,00		0	
776	PODLAHY POVLAKOVÉ						0,00		0,16	0
783	NÁTERY									
68 783726300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie		m2	532,355			0,00	0,000	0,17	
69 783991221	Bezpečnostné šrafovanie betonového povrchu na rovnej ploche		m2	0,910			0,00		0	
783	NÁTERY						0,00		0,17	0
784	MALBY									
70 784411211	Penetrácia podkladu pod maľby v miest. do 3,8m		m2	8,750			0,00		0	
71 784452571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m		m2	8,750			0,00		0	
784	MALBY						0,00		0,000	0
	Práce PSV						0,00		10,220	0
	Celkom v EUR						0,00		58,990	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO10 Oprava interiéru technickej časti haly A

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 20.5.2020

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: 12345678

DIČ: 0123456789

Projektant: ...

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: 12345678

DIČ: 0123456789

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Stavba Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO10 Oprava interiéru technickej časti haly A

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	12,4800	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	42,0600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	15,1500	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	69,6900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	69,6900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 20.5.2020

Zákazka Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt SO10 Oprava interiéru technickej časti haly A

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
3		Práce HSV							
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG Standard alebo ekvivalent hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	17,280		0,00	0,722	12,476	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00		12,48	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
2	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	354,000		0,00		0	
3	612465184	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné dvojnásobné nanášanie, VivaRenova alebo ekvivalent, hr. 3+3 mm	m2	354,000		0,00		0	
4	612465202	Vnútorná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25 L, ľahká, hr. 20 mm	m2	59,560		0,00	0,014	0,813	
5	631323711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm	m3	18,188		0,00	2,268	41,246	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		42,06	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
6	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	294,456		0,00	0,026	7,573	
7	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	294,456		0,00		0	
8	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	294,456		0,00	0,026	7,573	
9	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	248,320		0,00		0	
10	953945111	BAUMIT alebo ekvivalent Rohová lišta hliníková	m	94,000		0,00	0,000	0,003	
11	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škarabetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	18,188		0,00		0	
12	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	4,000		0,00		0	
13	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	17,280		0,00		0	
14	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, - 0,27000t, skloveton	m2	12,000		0,00		0	
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 10km	t	33,402		0,00		0	
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,402		0,00		0	
17	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,402		0,00		0	
18	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	33,402		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		15,15	0
99		PRESUNY HMÔT							
19	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	15,147		0,00		0	
20	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	59,158		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		69,690	0
		Celkom v EUR				0,00		69,690	0