

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLĽOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail: halgasvo@gmail.com

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 11.11.2021
Miesto, dátum

Vec: Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava

Vysvetlenie č. 1 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti a oznámenie o zmene lehôt

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet **Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava** uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo **S211 zo dňa 29.10.2021, pod číslom 2021/S 211-549215 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 250 dňa 02.11.2021 pod číslom 52042-MSP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti:

Otázka č. 1:

Prosíme VO o vyjadrenie k zábezpeke:

bude VO akceptovať predloženie bankovej záruky uchádzača v elektronickej forme, t.j. BZ vystavená bankou so zaručeným elektronickým podpisom?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č. 2:

Výkaz výmer cyklochodníka - časť A - Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava opisuje položky:

452311131.S - Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 - výustný objekt trativodu - 17x2 - 54m³

919411111.S - Výustný objekt z betónu prostého z rúr DN 200 mm - 54ks

Výkaz výmer cyklochodníka - časť B - Cyklochodník - Kvakovce - Domaša Dobrá opisuje položku:

452311131.S - Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 - výustný objekt trativodu - 4x - 4m³

452311131.S - Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 - výustný objekt trativodu - 17x2 - 20m³

V časti B sa nachádzajú iba položky opisujúce podkladný betón výustného objektu trativodu, chýba položka opisujúca samotný výustný objekt trativodu tak ako je to v časti A.

Žiadame doplniť chýbajúce položky.

Odpoveď:

V prílohe č. 2 tohto vysvetlenia Príloha č. 2A Výkaz výmer časť B po vysvetlení 1 (v editovateľnej forme aj v prílohe 4. tohto vysvetlenia Príloha č. 2B Výkaz výmer časť B po vysvetlení 1) sú vyššie uvedené pripomienky zapracované.

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky!

Otázka č. 3:

Výkaz výmer cyklochodníka - časť A - Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava, časť Odpočívadla a PDA opisuje položku:
100003 - Dodávka a montáž dreveného prístrešku s plechovou strechou - 2kpl
K uvedenému prístrešku chýba akýkoľvek popis, projektová dokumentácia.
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie z dôvodu rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov.

Odpoveď:

V príloha č. 5 tohto vysvetlenia je výkres č. 5 Odpočívadla a PDA (Príloha č. 5 PD časť A SO 03 – doplnená1).

Otázka č. 4:

Výkaz výmer neopisuje položky prípadného výrubu stromov v trase budúceho cyklochodníka. Predpokladáme správne, že uvedené práce zrealizuje investor na svoje náklady?

Odpoveď:

Nie, v prílohe sú doplnené výruby, ktoré zrealizuje zhotoviteľ.

V prílohách č. 2 tohto vysvetlenia Výkaz výmer sú vyššie uvedené pripomienky zapracované.

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky!

Otázka č. 5:

Výkaz výmer k cyklochodníka - časť A - Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava a časť B - Cyklochodník - Kvakovce - Domaša Dobrá opisuje položku:
577154221.S - Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm – m2
Uvedená položka opisuje asfaltovú vrstvu z nemodifikovaného asfaltu.

Technická správa uvádza: Asfaltový betón ACo 11-70/100 STN EN 13108-1 hr. 60mm

Vzorový priečny rez opisuje: Asfaltový betón ACO11-PMB70/100 hr. 60mm.

Žiadame zosúladiť výkaz výmer, technickú správu, vzorový priečny rez a jednoznačne stanoviť, či je pre uvedený účel postačujúca obrusná vrstva z nemodifikovaného asfaltu alebo investor požaduje obrusnú vrstvu z modifikovaného asfaltu v zmysle vzorového priečného rezu.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť ponuky podľa Technickej správy a rozpočtu t. j. obrusná vrstva z nemodifikovaných asfaltov.

Otázka č. 6:

Časť 1 (a) : Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava.

V uvedenej časti, SO 02 Oporné múry , sú vo výkaze výmer položky č. 9, 10 , 11 :

9 289971413.S Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 90 kN/m sklon do 1 : 5 m² 1 289,475

390,75 * 3,3 1 289,475

10 457971113.S Zriadenie múru z vriec z geotextílie do 7,5 m m² 390,750

218 "pravá strana" 218,000

129 "ľavá strana" 129,000

43,75 "pod odpočívadlom" 43,750

Súčet 390,750

11 693710000201.S SET pre zostavenie vegetačného oporného múru o ploche 1m² (12 vriec, 12 spojovákov, 48 kotiev) m² 390,750

V Technickej správe pre SO 02 , časť 6.Základné údaje o stavbe : „ Konštrukciu tvoria zeminou vyplnené vaky z geotextílie ... “.

Vo výkaze výmer chýba zemina pre výplň vakov , ako aj bližšie určenie výplňovej zeminy.

Podľa technických údajov pre výplň vakov , sa v technických listoch uvádza :

vrece sa plní podľa spôsobu použitia alebo druhu vysádzanej vegetácie rôznymi zložkami:

- suchou zeminou
- štrkom
- zmesou zeminy a štrku v pomere 30:70
- ornice
- zmesou ornice a substrátu v pomere 70:30
- ťažším záhradným substrátom
- drveným kameňom frakcie 5 - 16 mm

Doplní verejný obstarávateľ do výkazu výmer položku pre výplň vakov , dodávku zeminy pre výplne vakov , ako aj popis zeminy z akej má byť výplň zhotovená ?

Odpoveď:

Výplň bude tvorená zmesou zeminou odkopanou na mieste stavby.

Otázka č. 7:

Časť 1 (a) : Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava .

V uvedenej časti , SO 01 Cyklochodník , sú položky č. 1a č. 2 :

1 111201102.S Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m² m² 2 839,875

2 111201402.S Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m² m² 2 840,000

V zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa nesmie biologicky rozložiteľný odpad zneškodňovať inak, ako je uvedené v tomto zákone.

V zmysle § 13 Zákazy , zakazuje sa : g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad . Z uvedeného vyplýva, že spaľovanie konárov , krovín , stromov a ďalšieho odpadu obdobného charakteru je zakázané a to ako na verejných priestranstvách, tak aj na súkromnom pozemku. Navyše verejný obstarávateľ vo výkaze výmer neuvažoval ani s vodorovnou prepravou odstránených krovín a stromov , z čoho vyplýva, že spálenie bude prebiehať na hromadách na mieste vytiaženia , resp. odstránenia ?

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výkazu výmer, konkrétne pol. č. 2 a to tak, aby položka zahŕňala zhodnotenie drevnej hmoty napríklad štiepkovaním a doplnenie položky pre odvoz drevnej hmoty na miesto určené verejným obstarávateľom , vrátane vzdialenosti v km.

Odpoveď:

Položka spálenia je odstránená, do položky odstránenia krovín je doplnené aj štiepkovanie.

V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia Príloha č. 2A Výkaz výmer časť A po vysvetlení 1 (v editovateľnej forme aj v prílohe 3. tohto vysvetlenia Príloha č. 2B Výkaz výmer časť A po vysvetlení 1) sú vyššie uvedené pripomienky zapracované.

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky!

Otázka č. 8:

Časť 2 (b) : Cyklochodník - Kvakovce -Domaša Dobrá .

Platí to isté ako v otázke č. 2, ale pre pol. č. 2 .výkazu výmer predmetného objektu .

Môže verejný obstarávateľ opraviť výkaz výmer konkrétne pol. č. 2 a to tak, aby položka zahŕňala zhodnotenie drevnej hmoty napríklad štiepkovaním a doplnenie položky pre odvoz drevnej hmoty na miesto určené verejným obstarávateľom , vrátane vzdialenosti v km ?

Odpoveď:

Položka spálenia je odstránená, do položky odstránenia krovín je doplnené aj štiepkovanie.

V prílohe č. 2 tohto vysvetlenia Príloha č. 2A Výkaz výmer časť B po vysvetlení 1 (v editovateľnej forme aj v prílohe 4. tohto vysvetlenia Príloha č. 2B Výkaz výmer časť B po vysvetlení 1) sú vyššie uvedené pripomienky zapracované.

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky!

Otázka č. 9:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať elektronickú bankovú zábezpeku, t.j. bankovú zábezpeku opatrenú zaručeným elektronickým podpisom?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č. 10:

V SO 01 Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tišava je v položke č. 46 Výustný objekt z betónu 54 ks a v bode 6 TS je popis. Z uvedených informácií však nie je úplne jasný spôsob napojenia drenáže do výustného čela drenáže. Môže verejný obstarávateľ doplniť k tejto časti výkres, resp. bližšie opísať toto napojenie? Budú potrebné k tejto konštrukcii betónové rúry DN 200? Ak, tak v akej dĺžke?

Odpoveď:

Nie, betónové rúry nie sú potrebné, drenáž sa do prefabrikovaných výustných objektov napojí priamo.

Prosíme všetky vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky!

Na základe vyššie uvedených zmien sa mení predpokladaná hodnota zákazky:

z:

Predpokladaná hodnota zákazky: **5 228 583,20 € bez DPH**

z toho:

Časť A: Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava 3 656 987,79 €
Časť B: Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá 1 571 595,41 €

na:

Predpokladaná hodnota zákazky: **5 242 081,93 € bez DPH**

z toho:

Časť A: Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava 3 669 260,48 €
Časť B: Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá 1 572 821,45 €.

Vzhľadom s ohľadom na čas potrebný na zapracovanie vyššie uvedených zmien
sa menia sa tieto lehoty:

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **29.11.2021 o 10⁰⁰ hod.**

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **13.12.2021 o 10⁰⁰ hod.**

Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto:

pôvodná lehota:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **29.11.2021 o 11:00 hod**

sa mení na:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **13.12.2021 o 11:00 hod.**

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy	č. 1	Príloha č. 2A Výkaz výmer časť A po vysvetlení 1
	č. 2	Príloha č. 2A Výkaz výmer časť B po vysvetlení 1
	č. 3	Príloha č. 2B Výkaz výmer časť A po vysvetlení 1
	č. 4	Príloha č. 2B Výkaz výmer časť B po vysvetlení 1
	č. 5	Príloha č. 5 PD časť A SO 03 – doplnená1