

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Południowej, ul. Łąkowej i ul. Granicznej poprzez wykonanie chodnika i zatoki stojowej w m. Granice

ADRES INWESTYCJI : gm. Teresin, m. Granice

INWESTOR : Gmina Teresin

ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska

BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	1 KNNR 1 d.1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km		
		0,087+0,148+0,226	km	0,461	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,461</b>
2	2 KNNR 4 d.1 1308-02	Rura osłonowa dwudzielna na sieci podziemne	m		
		42	m	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
3	3 KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m <sup>2</sup>		
		1240	m <sup>2</sup>	1 240,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 240,000</b>
4	4 KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi urodzajnej (humusu) samochodami samowyladowczymi, grunt.kat. I-II poza teren budowy	m <sup>3</sup>		
		1240*0,15	m <sup>3</sup>	186,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,000</b>
5	5 KNR 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy	m <sup>3</sup>		
		184+120	m <sup>3</sup>	304,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>304,000</b>
2	6 KNNR 6 d.2 0101-01	<b>CHODNIK</b> Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodnika	m <sup>2</sup>		
		920	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
7	7 KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		920	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
8	8 KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		712	m	712,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>712,000</b>
9	9 KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15	m		
		199	m	199,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,000</b>
10	10 KNNR 6 d.2 0111-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stab. cementem C1,5/2,0 o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		920	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
11	11 KNNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		920	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
12	12 KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		920	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
3	13 KNNR 6 d.3 0101-01	<b>ZATOKA POSTOJOWA</b> Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zatoki postojowej	m <sup>2</sup>		
		262	m <sup>2</sup>	262,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262,000</b>
14	14 KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		262	m <sup>2</sup>	262,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262,000</b>
15	15 KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15	m		
		70	m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
16	16 KNNR 6 d.3 0111-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stab. cementem C1,5/2,0 o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		262	m <sup>2</sup>	262,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262,000</b>
17	17 KNNR 6 d.3 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		262	m <sup>2</sup>	262,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 6 d.3 0502-03	Parkingi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		262	m <sup>2</sup>	262,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262,000</b>
<b>4</b>		<b>ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ</b>			
19	KNNR 6 d.4 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>		
		58	m <sup>2</sup>	58,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
20	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		58	m <sup>2</sup>	58,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
21	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki najazdowe betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15 (proste i skośne)	m		
		16	m	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
22	KNR 2-31 d.4 0403-05	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie fundamentowej C12/15 z oporem	m		
		25	m	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
23	KNNR 6 d.4 0111-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stab. cementem C1,5/2,0 o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		58	m <sup>2</sup>	58,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
24	KNNR 6 d.4 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		58	m <sup>2</sup>	58,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
25	KNNR 6 d.4 0502-03	Zjazdy z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		58	m <sup>2</sup>	58,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
26	KNR 2-31 d.5 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
27	KNR 2-31 d.5 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
28	KNR 2-01 d.5 0234-08	Plantowanie terenu zielonego wraz z obsianiem mieszanką traw	m <sup>2</sup>		
		510	m <sup>2</sup>	510,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>510,000</b>